

**PASIŪLYMAS
DĖL DUJOTIEKIO UŽDARYMO ĮTAISŲ REMONTO**

2015-02-02 Nr. 2

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Dujotiekio statyba“, 147651435
Tiekėjo adresas	Elektronikos g. 11, LT-35116 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Liudvikas Zinevičius
Telefono numeris	8~687 41139
Fakso numeris	8~45 460447
El. pašto adresas	dujotiekio.statyba@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose ir prieduose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomas sudaryti sutartis, darbų kainą ir kitą apklausos sąlygose nurodytą informaciją.

Mūsų siūlomos darbų kainos su visomis išlaidomis ir mokesčiais atskiroms pirkimo objekto dalims:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Viso be PVM (Eur)	Viso be PVM (Lt)	PVM (Eur)	Viso su PVM (Eur)
1.	Uždarymo įtaiso Nr. 94, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Beržų g. 55, Panevėžys, inv. Nr. 3220089;	2116,00	7306,12 ✓	444,36 ✓	2560,36 ✓
2.	Uždarymo įtaiso Nr. 235, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Tilvyčio g. 61, Panevėžys, inv. Nr. 3220164;	2112,00	7292,31 ✓	443,52 ✓	2555,52 ✓
3.	Antžeminio uždarymo įtaiso Nr. 272, demontavimas įvirinant požeminį intarpą mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Rasos g. 1, Panevėžys, inv. Nr. 3220572;	1719,00	5935,36 ✓	360,99 ✓	2079,99 ✓
4.	Flanšinio sujungimo, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN125 Basanavičiaus g. 52, Panevėžys, inv. Nr. 3220021.	1549,00	5348,39 ✓	325,29 ✓	1874,29 ✓

PASTABA: mokestyje už leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas (šias išlaidas reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama).

* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas
1.	UAB „Geopa“	kontrolinė geodezinė nuotrauka

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

Darbų atlikimo terminai:

1.	Uždarymo įtaiso Nr. 94, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Beržų g. 55, Panevėžys, inv. Nr. 3220089;	iki 2015 m. rugsėjo 18 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
2.	Uždarymo įtaiso Nr. 235, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Tilvyčio g. 61, Panevėžys, inv. Nr. 3220164;	iki 2015 m. gegužės 27 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
3.	Antžeminio uždarymo įtaiso Nr. 272, demontavimas įvirinant požeminį intarpą mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Rasos g. 1, Panevėžys, inv. Nr. 3220572;	iki 2015 m. rugsėjo 18 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
4.	Flanšinio sujungimo, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN125 Basanavičiaus g. 52, Panevėžys, inv. Nr. 3220021.	iki 2015 m. balandžio 27 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką

Apmokėjimo terminas per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

Garantijos terminas Tiekėjo tiekiamiems gaminiams, medžiagoms ir įrangai - 24 mėnesių po to, kai statinys pripažintas tinkamu naudoti.

Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantinių laikotarpiu terminas – garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinsime per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės sąmatos Nr. 374, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6	8
2.	Subrangovo UAB „Geopa“ kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	2

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 3 d. (90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos).

Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Pirkėju ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

- direktorius Liudvikas Zinevičius, tel.8~687 41139, tel./faksas 8~45 460447,
- direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Žekonis, tel.8~686 06523.

Direktorius



Liudvikas Zinevičius

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

UAB 'Dujotiekio statyba'

Statinių grupė

374 Uždarymo įtaiso Nr. 94, įrengto šulinyje, demontavimas įrengiant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Beržų g.55, Panevėžio m.

Statiny

374 Uždarymo įtaiso Nr. 94, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Beržų g. 55, Panevėžio m.

Žiniaraštis

1 Remonto darbai, inv.Nr.3220089

2015.02.02

Suma žiniaraščiui 2560.36 EUR (8840.41 Lt.)

Lapas 1

Suma žiniarasciui 2560.36 EUR (8840.41 Lt.)								Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizml	Iš viso
1	Žemės darbai							
1	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.1	100 m3	0.24	6.78		30.87	37.65
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	3.0	165.83			165.83
3	N1-321	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.1	100m2	0.13	151.56	41.56		193.12
4	N1-325	Vandens pašalinimas iš tranšėjų, kurių plotis iki 2m (100 m3 šlapio grunto) k9=1.1	100m3	0.04			54.56	54.56
5	909-	Smėlis	m3	3.0		32.87		32.87
6	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	3.0	61.31			61.31
7	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi***grunto išvežimas	100m3	0.04			12.65	12.65
8	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti***grunto išvežimas k4=24.0	100m3	0.04			35.25	35.25
9	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.1	100 m3	0.24			15.45	15.45
10	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.1	100m3	0.35	35.69		25.16	60.85
Skryjuje 1					421	74	174	670
2	Remonto darbai							
1	N46-132-1	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100m3	0.09			101.19	101.19
2	N24-247	100 mm skersmens sklendžių montavimas***PL DN100 sklendės demontavimas k1=0.6, k3=0.6, k9=1.1	vnt	1.0	65.91	3.51	17.68	87.10
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***g/b laužo išvežimas	t	7.0	17.28		113.88	131.16
4	R70-38	Plieninių vamzdžių D 100mm, slėgis iki 2,5 MPa pažeistos vietos remontas intarpu***PL DN100 intarpo L-3 m	vnt.	1.0	106.75	3.8	4.9	115.45

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N22P-0112	įvirinimas Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens sandūrų suvirinimas elektra, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (sandūra) k9=1.1	vnt.	2.0	18.94	0.8	8.63	28.37
6	980-2	Besiūliai vamzdžiai DN100	m	3.0		68.65		68.65
7	N25-26	Iki 100 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	1 sujung.	1.0	55.15	39.64	5.92	100.71
8	N22-391	Labai sustiprinta bituminė-polimerinė plieninių d 105mm vamzdynų izoliacija k9=1.1	m	7.0	54.81	236.53		291.34
Skyriuje 2					319	353	252	924
3 Dangų ardymas/atstatymas								
1	F1-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.1	100 m3	0.02			1.72	1.72
2	N48-263	.Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.1	100m2	0.4	322.14	151.87		474.01
3	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.1	100m2	0.4	42.81	3.02		45.83
Skyriuje 3					365	155	2	522
žiniaraštyje 1					1105	582	428	2116
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								444.36
Iš viso žiniaraštyje 1								2560.36

Sudarė : G.Bernadišienė
/Pavarde/


Direktorius
Ludvikas Zinevičius



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

UAB 'Dujotiekio statyba'

Statinių grupė

4 Uždarymo įtaiso Nr. 235, įrengto šulinyje, demontavimas įrengiant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Tilvyčio g.61, Panevėžio m.

Statinys

4 Uždarymo įtaiso Nr. 235, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Tilvyčio g. 61, Panevėžio m.

Žiniaraštis

1 Remonto darbai, inv.Nr.3220164

2015.02.02

Suma žiniaraščiui 2555.52 EUR (8823.70 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	Žemės darbai							
1	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.1	100 m3	0.26	5.31		33.44	38.75
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	4.0	159.89			159.89
3	N1-321	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.1	100m2	0.13	109.6	41.56		151.16
4	N1-325	Vandens pašalinimas iš tranšėjų, kurių plotis iki 2m (100 m3 šlapio grunto) k9=1.1	100m3	0.05			68.2	68.20
5	909-	Smėlis	m3	4.0		43.83		43.83
6	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	3.0	44.33			44.33
7	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi***grunto išvežimas	100m3	0.04			12.65	12.65
8	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti***grunto išvežimas k4=24.0	100m3	0.04			35.25	35.25
9	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.1	100 m3	0.26			16.73	16.73
10	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.1	100m3	0.36	26.54		25.88	52.42
	Skyriuje 1				346	85	192	623
2	Remonto darbai							
1	N46-132-1	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100m3	0.09			101.19	101.19
2	N24-247	100 mm skersmens sklendžių montavimas***PL DN100 sklendės demontavimas k1=0.6, k3=0.6, k9=1.1	vnt	1.0	54.99	3.51	17.68	76.18
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***g/b laužo išvežimas	t	8.0	16.32		130.15	146.47
4	R70-38	Plieninių vamzdžių D 100mm, slėgis iki 2,5 MPa pažeistos vietos remontas intarpu***PL DN100 intarpu L-3 m	vnt.	1.0	88.21	3.8	4.9	96.91

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N22P-0112	įvirinimas Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens sandūrų suvirinimas elektra, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (sandūra) k9=1.1	vnt.	2.0	15.79	0.8	8.63	25.22
6	980-2	Besiūliai vamzdžiai DN100	m	3.0		68.65		68.65
7	N25-26	Iki 100 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	1 sujung.	1.0	45.55	39.64	5.92	91.11
8	N22-391	.Labai sustiprinta bituminė-polimerinė plieninių d 100mm vamzdynų izoliacija k9=1.1	m	8.0	52.26	276.32		328.58
Skyriuje 2					273	393	268	934
3 Dangų ardymo/atstatymas								
1	R16-159	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.1	100m2	0.06	6.7		19.05	25.75
2	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.1	100m3	0.04	13.07		12.58	25.65
3	F27-4-3	Kvartalinių gatvių 10 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k9=1.1	100m2	0.06	14.19	194.1	20.98	229.27
4	F1-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.1	100 m3	0.01			0.86	0.86
5	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.1	100m2	0.2	173.08	75.94		249.02
6	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.1	100m2	0.2	23.22	1.51		24.73
Skyriuje 3					230	272	53	555
Žiniaraštyje 1					849	750	514	2112
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								443.52
Iš viso žiniaraštyje 1								2555.52

Sudarė : G. Bernadišienė
/Pavardė/

Gulp

Direktorius
Ludvikas Zinevičius



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. D.

2015 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

UAB 'Dujotiekio statyba'

Statinių grupė

5 Antžeminio uždarymo įtaiso Nr. 272 demontavimas įvirinant požeminį intarpą mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Rasos g. 1, Panevėžio m.

Statinyys

5 Antžeminio uždarymo įtaiso Nr. 272 demontavimas įvirinant požeminį intarpą mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Rasos g. 1, Panevėžio m.

Žiniaraštis

1 Remonto darbai, inv.Nr.3220572

2015.02.02

Suma žiniaraščiui 2079.99 EUR (7181.79 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	Žemės darbai							
1	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.1	100 m3	0.24	2.94		30.87	33.81
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	3.0	71.91			71.91
3	N1-321	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.1	100m2	0.13	65.72	41.56		107.28
4	N1-325	Vandens pašalinimas iš tranšėjų, kurių plotis iki 2m (100 m3 šlapio grunto) k9=1.1	100m3	0.04			54.56	54.56
5	909-	Smėlis	m3	3.0		32.87		32.87
6	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.1	m3	3.0	26.58			26.58
7	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi***grunto išvežimas	100m3	0.04			12.65	12.65
8	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti***grunto išvežimas k4=24.0	100m3	0.04			35.25	35.25
9	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.1	100 m3	0.24			15.45	15.45
10	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.1	100m3	0.35	15.47		25.16	40.63
	Skiriuje 1				183	74	174	431
2	Remonto darbai							
1	N24-249	150 mm skersmens sklendžių montavimas***PL DN150 sklendės demontavimas k1=0.6, k3=0.6, k9=1.1	vnt	1.0	42.87	5.68	36.85	85.40
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***g/b laužo išvežimas	t	4.0	4.14		65.08	69.22
3	R70-39	Plieninių vamzdžių D 125-150mm, slėgis iki 2,5 MPa pažeistos vietos remontas intarpu***PL DN150 intarpo L-3 m. įvirinimas	vnt.	1.0	53.25	5.54	6.36	65.15
4	N22P-0112	Plieninių vamzdžių iki 400 mm	vnt.	2.0	8.21	0.8	8.63	17.64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		skersmens sandūrų suvirinimas elektra, kai vamzdžių skersmuo 150 mm (sandūra) k9=1.1						
5	980-2	Besiūliai vamzdžiai DN150	m	3.0		102.71		102.71
6	N25-26	Iki 100 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	1 sujung.	1.0	23.13	72.43	8.37	103.93
7	N25-27	Iki 200 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	1 sujung.	1.0	37.67	117.62	13.61	168.90
8	N22-392	Labai sustiprinta bituminė-polimerinė plieninių d 150mm vamzdynų izoliacija k9=1.1	m	9.0	33.72	327.54		361.26
		Skyriuje 2			203	632	139	974
3		Dangų ardymo/atstatymas						
1	FI-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.1	100 m3	0.02			1.72	1.72
2	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.1	100m2	0.4	138.39	151.87		290.26
3	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.1	100m2	0.4	18.56	3.02		21.58
		Skyriuje 3			157	155	2	314
		Žiniaraštyje 1			543	862	315	1719
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						360.99
		Iš viso žiniaraštyje 1						2079.99

Sudarė : G.Bernadišienė
/Pavarde/

G. Bernadišienė



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

UAB "Dujotiekio statyba"

Statinių grupė

6 Flanšinio sujungimo, įrengto šulinyje demontavimas, įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN125 J.Basanavičiaus g. 52, Panevėžio m.

Statiny

6 Flanšinio sujungimo, įrengto šulinyje demontavimas, įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN125 J.Basanavičiaus g. 52, Panevėžio m.

Žiniaraštis

1 Remonto darbai, inv.Nr.3220021

2015.02.02

Suma žiniaraščiui 1874.29 EUR (6471.55 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	Žemės darbai							
1	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	0.24	2.38		28.22	30.60
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3.0	58.12			58.12
3	N1-321	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	100m2	0.13	53.12	38.01		91.13
4	N1-325	Vandens pašalinimas iš tranšėjų, kurių plotis iki 2m (100 m3 šlapio grunto)	100m3	0.04			49.89	49.89
5	909-	Smėlis	m3	3.0		30.06		30.06
6	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	3.0	21.49			21.49
7	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi***grunto išvežimas	100m3	0.04			11.57	11.57
8	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti***grunto išvežimas k4=24.0	100m3	0.04			32.23	32.23
9	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0.24			14.12	14.12
10	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	0.35	12.51		23.0	35.51
	Skiriuje 1				148	68	159	375
2	Remonto darbai							
1	N46-132-1	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100m3	0.08			82.25	82.25
2	N24-248	125 mm skersmens flanšinių sujungimų montavimas***PL DN125 flanšinio sujungimo demontavimas k1=0.6, k3=0.6	vnt	1.0	29.52	4.25	20.73	54.50
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***g/b laužo išvežimas	t	5.0	4.43		74.38	78.81
4	R70-38	Plieninių vamzdžių D 125mm, slėgis iki 2,5 MPa pažeistos vietos remontas intarpu***PL DN125 intarpo L-3 m įvirinimas	vnt.	1.0	38.36	3.47	4.48	46.31

2015.02.02

Statinių grupė 6

Statinsys 6

Žiniaraštis 1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N22P-0112	Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens sandūrų suvirinimas elektra, kai vamzdžių skersmuo 125 mm (sandūra)	vnt.	2.0	6.64	0.73	7.89	15.26
6	980-2	Besiūliai vamzdžiai DN125	m	3.0		69.0		69.00
7	N25-27	Iki 200 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais***DN125 siūlių švietimas	1 sujung.	1.0	32.26	58.87	8.8	99.93
8	N22-391	Labai sustiprinta bituminė-polimerinė plieninių d 125 mm vamzdynų izoliacija	m	7.0	19.21	245.15		264.36
Skyriuje 2					130	381	199	710
3 Dangu ardymo/atstatymas								
1	R16-159	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5 m2	100m2	0.12	4.33		34.84	39.17
2	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0.06	6.34		17.25	23.59
3	F27-4-3	Kvartalinių gatvių 10 cm dv sluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis	100m2	0.12	9.17	353.97	38.37	401.51
Skyriuje 3					20	354	90	464
Žiniaraštyje 1					298	804	448	1549
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								325.29
Iš viso žiniaraštyje 1								1874.29

Sudarė : G.Bernadišienė
/Pavardė/

G. Bernadišienė

Direktorius
Liudvikas Zinevičius





NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

LICENCIJA

ATLIKTI GEODEZINIUS DARBUS

Nr. 97G - 507

Pavadinimas	UAB „Geopa“
Kodas	148237234
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinė	Kniaudiškių g. 89-35, Panevėžys
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
Leidžiama (darbų rūšys)	sudaryti planimetrinį tinklą, sudaryti aukščių tinklą, atlikti geodezinius matavimus pastatų ir statinių nuosėdžiams ir posvyriams nustatyti, atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas
Išdavimo data	2003 m. rugpjūčio 20 d.

Generalinis direktorius



Kazys Maksvytis

KOPIJA TIKRA

Direktorius

Liudvikas Zinevičius

Licencija patikslinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1P-4

2015-02-02



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Zitai Dyrienei

2011-12-09

Nr. 1SD-(10.13)-6869

Nr.

**PAŽYMA
APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8043) 2 punktu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-294 Zitai Dyrienei išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-619.

L. e. p. Geodezijos ir kartografijos
departamento direktorius

Tomas Ladukas

KOPIJA TIKRA



Direktorius
Liudvikas Zinevičius
2015-02-02

Antanas Pieviškis, tel. (8 5) 239 1303, el. p. antanas.pieviskis@nzt.lt

tel. (8 5) 239 1307 faks. (8 5) 239 1331, el. p. nzt@nzt.lt