



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a., LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO, SUFORMUOJANT DVIRAČIŲ TAKĄ PALEI DANĖS UPĖS KRANTINĘ NUO JONO KALNELIO TILTĖLIO IKI GLUOSNIŲ SKERSGARTVIO, PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU

2015-03-23

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „VVARFF“
Rangovo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	J.Tumo-Vaižganto g.28a, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73081
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	vvarff@takas.lt

Šiuo pasiūlymų pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Konkurso sąlygų apraše ir jo prieduose.

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM (21 %), Eur	Kaina, Eur su PVM
1.	Asfalto dangos įrengimo, suformuojant dviračių taką palei Danės upės krantinę nuo Jono kalnelio tiltelio iki Gluosnių skersgatvio, papildomi darbai	13 871,52	2 913,00	16 784,54
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM 16 784,54 (šešiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, penkiasdešimt keturi eurocentai)				

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Sutartyje bus fiksuojama bendra darbų kaina.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*): **Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 22 punkte):**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra puslapyje

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus..Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Papildomų darbų sąmata	1

Pasiūlymas galioja **iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.**

Generalinis direktorius

(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)



Objektas "Dviračių-pėsčiųjų tako nuo Jono kalnelio iki Gluosnių skg. Klaipėdoje nauja statyba"

Papildomų darbų sąmata

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Skyrius Nr.1 Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1.1.	Lauko riedulių dangos išardymas (išsaugant medžiagas)	m2	52,00	5,79	301,08
Skyrius Nr.2 Žemės darbai					
2.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m3	26,00	5,10	132,60
2.2.	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m2	850,00	0,77	654,50
2.3.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m3	260,00	0,76	197,60
Skyrius Nr. 3 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai					
3.1.	Žvyro dangos įrengimas				
3.2.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio įrengimas	m3	77,00	19,11	1.471,47
3.3.	5 cm žvyro dangos įrengimas	m2	1155,00	2,61	3.014,55
3.4.	Akmenų dangos atstatymas				
3.5.	50 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio įrengimas	m3	26,00	19,11	496,86
3.6.	5 cm storio atsijų pasluoksnio įrengimas	m2	52,00	2,75	143,00
3.7.	Lauko riedulių dangos įrengimas (panaudojant turimas medžiagas)	m2	36,00	28,38	1.021,68
3.8.	Lauko riedulių dangos įrengimas	m2	16,00	83,99	1.343,84
Skyrius Nr. 4 Mažoji architektūra					
4.1.	Suoliukų įrengimas	vnt	1,00	376,51	376,51
4.2.	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt	1,00	202,73	202,73
4.3.	Dviračių stovų įrengimas	vnt	2,00	173,77	347,54
4.5.	Atitvėrimų stulpelių įrengimas	vnt	107,00	30,45	3.258,15
4.6.	Nulenkiama atitvėrimo stulpeliai	vnt	5,00	86,89	434,45
Skyrius Nr. 5 Kiti darbai					
5.1.	Esamų šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektnio lygio	vnt	4,00	104,26	417,04
5.2.	Esamų šulinių liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt	4,00	14,48	57,92
				Viso:	13.871,52
				PVM:	2.913,02
				Viso su PVM:	16.784,54

Vilmantas Bučys
Gen. direktorius

