

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DOKUMENTAS

**ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA, ŽEMĖS SANKASOS,
KELKRAŠČIŲ IR PRALAIĐŲ TAISYMO DARBŲ SU PRIEŽIŪRA
SUTARTIS**

2015 m. birželio 23 d. Nr. *SA-P21*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eduardo Bivainio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą 2013 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-320, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama RANGOVU, (UŽSAKOVAS ir RANGOVAS abu kartu toliau sutartyje – Šalys), vadovaudamiesi viešojo pirkimo konkurso rezultatais ir atsižvelgdami viešojo pirkimo komisijos 2015-06-04 sprendimą (protokolo Nr. TVPP-211), sudarė šią Sutartį.

I. SUTARTIES DALYKAS IR ĮKAINIAI

1.1. Sutarties dalykas: Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga, žemės sankasos, kelkraščių, pralaidų taisymo darbų su priežiūra (toliau - Darbų) atlikimas, vadovaujantis Darbų atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir technine specifikacija (sutarties 1 priedas);

1.2. Sutarties dalyko įkainiai Šalių patvirtinti, nurodyti sutarties 2 priede. Į darbų įkainius yra įskaičiuotos visos RANGOVO tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią sutartį, RANGOVO išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių RANGOVAS nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus RANGOVAS atlieka savo sąskaita.

1.3. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų įkainiai gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Tokiu atveju Sutarties darbų įkainiai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties darbų įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami.

1.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu įkainiai dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar infliacijos neperskaičiuojami.

II. DARBŲ ATLIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

2.1. Darbų atlikimo pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.

2.2. Darbų atlikimo trukmė – (3) trys metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. RANGOVAS per einamąjį mėnesį atliktų darbų aktus forma F-2 (5 priedas), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas forma F-3 (6 priedas) ir sąskaitas faktūras Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui pateikia:

3.1.1. iki kito mėnesio trečios darbo dienos pabaigos, kai apmokama iš savivaldybės biudžeto;

3.1.2. iki einamojo mėnesio 25 dienos pabaigos ir iki gruodžio 10 d., kai apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

3.2. UŽSAKOVAS sutikrina atliktų darbų aktus per 3 (tris) darbo dienas. Nustačius atliktų darbų atlikimo aktuose ar sąskaitose faktūrose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, UŽSAKOVAS apie tai informuoja RANGOVĄ ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti. RANGOVAS per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų gavimo dienos, privalo pakartotinai pateikti UŽSAKOVUI pataisytus dokumentus.

3.3. UŽSAKOVAS už sutarties dalyką sumoka RANGOVUI pagal RANGOVO pateiktus mokėjimo dokumentus (atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir sąskaitas faktūras) po jų patikrinimo, pasirašymo ir priėmimo:

3.3.1. per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų priėmimo dienos, kai apmokama iš savivaldybės biudžeto;

- 3.3.2. per 3 darbo dienas, gavus lėšas, kai apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
- 3.4. Jei RANGOVAS Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.
- 3.5. UŽSAKOVAS turi teisę sulaikyti mokėjimus RANGOVUI, jeigu dėl RANGOVO kaltės:
- 3.5.1. laiku nebuvo pateikti darbų atlikimo aktai, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir sąskaitos faktūros 3.1. punkte nurodyta tvarka, mokėjimai sulaikomi iki kito atsiskaitymo laikotarpio termino;
- 3.5.2. padaryti pagrįsti ir šalių suderinti nuostoliai. Mokėjimai sulaikomi iki nuostolių atlyginimo.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. RANGOVAS įsipareigoja:

- 4.1.1. atlikti Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos dangą, žemės sankasos, kelkraščių, pralaidų taisymo darbus ir priežiūrą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Kelių priežiūros tvarkos aprašo, Kelių priežiūros vadovo, ST 8871063.09.2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“, Automobilių kelių dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis [T SBR-07, Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis TDVAER12, kitų teisės aktų, reglamentų ir taisyklių, reglamentuojančių kelių techninę priežiūrą ir susijusių su Darbų teikimu pagal šią sutartį, darbų viešojo pirkimo konkurso sąlygose ir 1 priede nurodytuose darbų aprašymuose (techninėje specifikacijoje), kurie yra neatskiriama sutarties dalis, nustatytų reikalavimų;
- 4.1.2. atlikti UŽSAKOVO nurodytus Darbus, sutarties 4.5. punkte numatyta tvarka.
- 4.1.3. Darbams atlikti apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus UŽSAKOVUI. Darbams naudoti medžiagas ir įrangą, tik atitinkančias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
- 4.1.4. atlikti avarinę situaciją galinčių sukelti gatvės kliūčių ir pažeidimų pašalinimą, atlikus informuoti UŽSAKOVĄ elektroniniu paštu;
- 4.1.5. nuolat atlikti gatvių su žvyro ir skaldos dangą techninę priežiūrą, vadovaujantis Kelių apžiūrų metodika KAM-08, atlikti apžiūrą po stichinių reiškinių;
- 4.1.6. atlikti patulines apžiūras vieną kartą per tris mėnesius, vadovaujantis Kelių apžiūrų metodika KPV KAM-08, ir pateikti UŽSAKOVUI (kartu su atliktų darbų aktais) patulines apžiūros aktus (sutarties 3 priedas);
- 4.1.7. informuoti sutarties kuratorių elektroniniu paštu ir telefonu apie vykdomus ir įvykdytus Darbus vieną kartą per savaitę.
- 4.1.8. UŽSAKOVUI paprašius, pateikti defektinių aktų projektus, schemoje nurodant remonto darbų vietą, darbų kiekius ir kainos skaičiavimą.
- 4.1.9. pateikti UŽSAKOVUI (kartu su atliktų darbų aktais) remonto darbų atlikimui naudotų medžiagų atitikties deklaracijas, savikontrolės bandymų protokolus.
- 4.1.10. UŽSAKOVUI pateikti Rėkyvos ir Medelyno seniūnijų teritorijose atliktų remonto darbų aktus, suderintus su šių seniūnijų seniūnais;
- 4.1.11. laiku savo lėšomis pašalinti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų remonto darbų, kuriuos nurodo UŽSAKOVAS;
- 4.1.12. pateikti UŽSAKOVUI sutarties 5.1. punkte nurodytus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos;
- 4.1.13. raštu per tris darbo dienas pranešti UŽSAKOVUI apie sudarytas sutartis dėl Darbų atlikimo pagal šią sutartį vykdymo su subrangovais. Keisti subrangovus tik raštu suderinus su Užsakovu.
- 4.1.14. dalyvauti Darbų atlikimo patikrinimuose, esant pažeidimams pasirašyti darbų patikrinimo, pažeidimų nustatymo aktus.
- 4.1.15. garantuoti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų zonoje. RANGOVAS užtikrina, kad jo darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas RANGOVAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Už subrangovo atliktus darbus arba padaryta žalą visapusiškai atsako Rangovas.
- 4.1.16. darbuotojams, vykdančioms viešojo pirkimo Sutartį, mokėti ne mažesnę darbo užmokestį,

negu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytas vidutinis darbo užmokestis pagal pateikiamus paskutinius oficialius duomenis atsižvelgiant į viešojo pirkimo sutarties ekonominės veiklos sritį Šiaulių mieste.

4.1.17. UŽSAKOVUI raštu pareikalavus, per nurodytą terminą ir duomenų pateikimo būdą (deklaracija, kompetetingų institucijų išduotos pažymos ar pan.) pateikti informaciją apie darbuotojams (įskaitant subrangovų, jungtinės veiklos partnerių ar kt. darbuotojus), vykdžiusiems ar vykdančioms viešojo pirkimo sutartį, mokamo darbo užmokesčio dydį. RANGOVAS sutinka, kad UŽSAKOVAS turi teisę tiesiogiai kreiptis į oficialias institucijas dėl informacijos apie RANGOVO mokamo darbuotojams darbo užmokesčio dydį.

4.1.18. atlyginti nuostolius ir apsaugoti UŽSAKOVĄ nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl RANGOVO veiksmų vykdančiais Darbus, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl RANGOVO arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

4.2. RANGOVAS turi teisę:

4.2.1. užbaigti Darbus anksčiau UŽSAKOVO užsakyme nurodyto Darbų atlikimo termino.

4.2.2. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už atlikus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

4.2.3. sudaryti subrangos sutartis.

4.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.3.1. bendradarbiauti su RANGOVU Darbų atlikimo klausimais ir priimti kokybiškai atliktus darbus;

4.3.2. apmokėti už atliktus darbus pagal šios sutarties 3 skyriuje nurodytą tvarką;

4.3.3. gavęs RANGOVO raštišką pranešimą apie nepriklausančias nuo RANGOVO aplinkybes, trukdančias tinkamai atlikti Darbus, arba atsiradusią nenugalimą jėgą, per tris darbo dienas išnagrinėti nurodytas aplinkybes ir, pripažinus, kad jos yra pagrįstos, leisti RANGOVUI laikinai sustabdyti darbų atlikimą ir suderinti papildomą terminą Darbams atlikti;

4.3.4. apžiūrėti ir priimti atliktus Darbus dalyvaujant RANGOVUI (jo įgaliotam atstovui), surašyti darbų pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo aktą, nustatyti pažeidimų šalinimo terminą ir RANGOVO atsakomybę pagal šios sutarties 6.1. punktą;

4.4. UŽSAKOVO teisės:

4.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą.

4.4.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai neprieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, reglamentuojantiems Sutartyje numatytų darbų vykdymą.

4.4.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis sutarties 4.1.1. punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų.

4.4.4. reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo.

4.4.5. nemokėti už savavališkai atliktus, sutartyje nenumatytus Darbus.

4.5. Šalys susitaria dėl Darbų atlikimo užduočių (užsakymų) pateikimo ir priėmimo tvarkos:

4.5.1. UŽSAKOVAS (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovas Miesto infrastruktūros skyriaus specialistas, sutarties kuratorius) rašytinę (pasirašytas, užregistruotas, nuskaitytas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų registravimo tvarka raštas (užsakymas)) informaciją apie konkrečių darbų atlikimą, išskyrus avarinę kelio būklę, pateikia RANGOVUI.

4.5.2. RANGOVAS, gavęs informaciją raštu ar elektroniniu paštu apie Darbų atlikimą (užsakymą), per 3 darbo dienas suderina su UŽSAKOVU užsakymo įvykdymo terminą, pateikdamas RANGOVO įgalioto asmens pasirašytą ir RANGOVO dokumentų registre užregistruotą raštą apie užsakymo įvykdymo terminą UŽSAKOVO Kanceliarijos skyriui arba šio rašto skaitmeninę (skenuotą) kopiją elektroniniu paštu sutarties kuratoriui.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. RANGOVAS per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos privalo su

lydraščiu pateikti:

5.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą – teisiškai registruoto banko, ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma - **15000 Eur** (penkiolika tūkstančių eurų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas;

5.1.2. Statybos darbų visų rizikos draudimo liudijimo-poliso tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimas turi galioti iki Sutarties termino pabaigos.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad, jei RANGOVAS:

- nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

- pažeidžia UŽSAKOVO nurodytą arba Šalių suderintą (pagal sutarties 4.5. punktą) užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą;

- dėl savo kaltės padaro žalą tretiesiems asmenims;

- neištaiso defektų ir neatlygina nuostolių, kuriuos UŽSAKOVAS patiria ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą, UŽSAKOVAS turi teisę pasinaudoti Sutarties užtikrinimo dalimi, lygia UŽSAKOVO patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą;

- nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos jei jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

- nutraukia sutartį prieš sutarties įvykdymo terminą savo iniciatyva,

UŽSAKOVUI pareikalavus, sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigoja besąlygiškai sumokėti UŽSAKOVO reikalaujamą sumą.

5.3. RANGOVUI nepateikus Sutarties 5.1. punkte nurodytų dokumentų per 10 (dešimt) darbo dienų, RANGOVAS netenka pasiūlymo užtikrinimo garanto, laikoma kad RANGOVAS atsisakė sudaryti sutartį. Šalys pripažįsta, kad tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę parengti naują sutartį ir teikti ją pasirašyti RANGOVUI, kurio pasiūlymas užėmė sekančią vietą pagal patvirtintą viešojo konkurso pirkimo eilę.

5.4. Jeigu UŽSAKOVAS pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, RANGOVAS, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UŽSAKOVUI pateikti naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai. RANGOVUI neįvykdžius šio įsipareigojimo, UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti sutartį be atskiro raštiško įspėjimo RANGOVUI apie numatomą sutarties nutraukimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. RANGOVO atsakomybė:

6.1.1. RANGOVAS atsako už tinkamą Darbų atlikimą pagal šioje sutartyje, techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus reikalavimus;

6.1.2. visa atsakomybė už darbo saugą, aplinkos saugą, eismo saugą atliekant Darbus tenka RANGOVUI. RANGOVAS privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą darbų atlikimo metu fiziniams ar juridiniams asmenims, privačiai ir visuomeninei nuosavybei;

6.1.3. RANGOVAS už nekokybiškai atliktus Sutarties 1 priede nurodytus Darbus privalo UŽSAKOVUI sumokėti 3% (trijų procentų) dydžio baudą nuo mėnesinės atliktų darbų kainos. Bauda sumokama į sutartyje nurodytą sąskaitą pagal UŽSAKOVO pateiktą sąskaitą faktūrą.

6.1.4. RANGOVAS, nepašalinęs pažeidimų per patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo akte nustatytą pažeidimų šalinimo terminą, privalo UŽSAKOVUI sumokėti 50 proc. baudą nuo patikrinimų, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo akte nurodytos darbų vertės.

6.1.5. RANGOVAS, neatlikęs Darbų per Šalių suderintą pagal sutarties 4.5. tvarką užsakymo įvykdymo terminą, moka 25 proc. baudą nuo užsakyme nurodytų atlikti, bet neatliktų darbų vertės.

6.1.6. RANGOVAS neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams.

6.1.7. RANGOVAS atsako už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę arba padarytą žalą.

6.1.8. RANGOVAS, vienašališkai nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, nesant UŽSAKOVO kaltės, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto.

6.2. UŽSAKOVO atsakomybė:

6.2.1 UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus, už kiekvieną uždelstą dieną moka RANGOVUI delspinigius, kurių dydis – 0,02 proc. neapmokėtos darbų vertės;

6.2.2. nutraukęs šią sutartį vienašališkai, be pateisinamos priežasties, UŽSAKOVAS atlygina RANGOVO patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo, kurie turi būti pagrįsti atitinkamais dokumentais, kuriuos RANGOVAS patyrė iki UŽSAKOVO pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos.

VII. BAUDŲ SKYRIMO TVARKA

7.1. Šalys susitaria dėl 6.1.3, 6.1.4 ir 6.1.5 punktuose numatytų baudų skyrimo tvarkos:

7.1.1. baudos skyrimo procedūra pradedama patikrinus ir radus tariamą (-us) pažeidimą (-us) RANGOVUI vykdant Darbus pagal šios sutarties įsipareigojimus;

7.1.2. UŽSAKOVAS, UŽSAKOVO konkurso būdu parinktos įmonės darbų kokybės kontrolės atstovas (bet kuris iš minėtų toliau sutartyje – UŽSAKOVAS), pastebėjęs tariamą (-us) pažeidimą (-us) darbų patikrinimo metu, informuoja RANGOVĄ (el. paštu ar faksimiliniu pranešimu). RANGOVAS, gavęs pranešimą apie tariamą pažeidimą, galimai trumpiausiu su RANGOVU suderintu laiku, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo momento, siunčia savo atstovą (-us) dalyvauti patikrinime į tariamo pažeidimo vietą;

7.1.3. jeigu yra padarytas pažeidimas, tuomet Šalių atstovai pasirašo pažeidimo nustatymo aktą (5 priedas), kuris surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai;

7.1.4. RANGOVAS privalo akte nurodytus darbų atlikimo pažeidimus pašalinti per patikrinimo, pažeidimų, baudų skyrimo akte nurodytą laiką;

7.1.5. kai RANGOVAS nepašalina pažeidimo pagal pažeidimų nustatymo, baudos skyrimo akte nurodytą laiką, UŽSAKOVAS informuoja RANGOVĄ (el. paštu ar faksimiliniu pranešimu) apie nepašalintą pažeidimą. RANGOVAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo momento, siunčia savo atstovą į nustatyto pažeidimo vietą ir pasirašo patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudos skyrimo aktą dėl skiriamos baudos pagal šios sutarties 6.1.4. punktą;

7.1.6. jei RANGOVAS suderintu laiku pagal 7.1.2 ir 7.1.5 punktus neatvyksta į UŽSAKOVO nurodytą vietą, UŽSAKOVAS vienašališkai įvertina situaciją, surašo pažeidimų nustatymo, baudos skyrimo aktą ir skiria baudą pagal šios sutarties 6.1.4 punktą, prie akto prideda nuotraukas, kurias išsiunčia RANGOVUI elektroniniu paštu, skaitmeniniu formatu. Pažeidimų nustatymo, baudos skyrimo aktas RANGOVUI siunčiamas paštu, registruotu laišku.

7.1.7. Jei yra nustatomi pažeidimai patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudos aktu (-ais), tuomet UŽSAKOVAS išrašo RANGOVUI per mėnesį paskirtų baudų sąskaitą faktūrą. Esant tokiai situacijai UŽSAKOVAS turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta įskaitymo teise ir įskaityti priešpriešinius sutarties šalių vienaarūšius reikalavimus.

7.2. Šalių susitarimas dėl patikrinimų tvarkos:

7.2.1. patikrinimus, kurių metu fiksuojama, kaip RANGOVAS atlieka Darbus, turi teisę atlikti UŽSAKOVAS;

7.2.2. atlikti patikrinimus UŽSAKOVAS gali savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu;

7.2.3. patikrinimo metu nustčius pažeidimus, tolimesnė procedūra vykdoma taip, kaip nurodyta šios sutarties 7.1. punkte.

VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos aplinkybės, atsiradusios po konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių ji

negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, RANGOVAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių įvykdyti nenugalimos jėgos aplinkybės netrukdo, vykdymui.

IX. GINČŲ SPRENDIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS

9.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas tarpusavio derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

9.2. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. UŽSAKOVAS, įspėjęs RANGOVĄ prieš 30 kalendorinių dienų, vienašališkai gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

9.3.1. kai RANGOVAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį, įvykdo daugiau kaip 5 pažeidimus per metų ketvirtį, kuriems surašyti darbų atlikimo patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo aktai.

9.3.2. kai RANGOVAS per nustatytą terminą neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

9.3.3. kai RANGOVAS bankrutuoja arba yra likviduojamas.

9.4. UŽSAKOVAS po sutarties nutraukimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi patvirtinti suteiktų ir neapmokėtų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią sutarties Šalių skolą viena kitai.

9.5. Jei sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO padarytų sutarties pažeidimų, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų arba panaudojant RANGOVO pateiktą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.6. RANGOVAS, prieš 60 kalendorinių dienų įspėjęs UŽSAKOVĄ vienašališkai gali nutraukti sutartį, jei UŽSAKOVAS visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Šiuo atveju UŽSAKOVAS atlygina RANGOVUI jo patirtus pagrįstus nuostolius ir žalą, kurie turi būti pagrįsti atitinkamais dokumentais.

9.7. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu.

9.8. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo (VPT) 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

9.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi UŽSAKOVAS. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

X. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys pasirašo sutartį, sutartis užregistruojama ir RANGOVAS pateikia dokumentus nurodytus sutarties 5.1. punkte. Dokumentų pateikimo su lydraščiu (5.1. punktas) UŽSAKOVUI diena yra laikoma sutarties įsigaliojimo diena.

10.2. Sutartis galioja tris metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki atskiro Šalių rašytinio susitarimo dėl sutarties nutraukimo.

XI. KITOS NUOSTATOS

11.1. Visi vienos šalies pranešimai kitai šaliai turi būti atliekami raštu ir turi būti pasirašyti įgalioto asmens. Vienos šalies pranešimas kitai laikomas atliktu tinkamai, jei jis buvo nusiųstas faksu arba pasirašytas, užregistruotas ir nuskaitytas raštas išsiųstas elektroniniu paštu, įteiktas pasirašytinai įgaliotam asmeniui ar nusiųstas registruotu laišku, kiekvienu atveju pranešimą siunčiant adresu ar fakso numeriu, nurodytais šioje sutartyje. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais ir Šalys neturi teisės reikšti pretenzijų viena kitai, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

11.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.3. Ši sutartis ir jos priedai – neatskiriamos šios sutarties dalys, pasirašytos 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai.

11.4. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

- 1 priedas – Darbų techninė specifikacija;
- 2 priedas – Darbų įkainiai;
- 3 priedas – Patrulinės apžiūros akto forma;
- 4 priedas – Patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo akto forma;
- 5 priedas - Atliktų darbų akto forma F2;
- 6 priedas - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma F3.
- 7 priedas - visų rizikų statybos darbų draudimo poliso kopija ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas.
- 8 priedas – sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a.s LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbankas.

RANGOVAS: UAB „Limega“, kodas 145407247, Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiauliai, tel.(8 41) 455 798, faks. (8 41) 550 657, el. p. info@limega.lt; A/s LT45 7300 0101 1526 7450, AB „Swedbank“, kodas 73000.


Administracijos direktorius



(parašas) (pasirašymo data)

Eduardas Bivainis
(vardas, pavardė)

UAB „Limega“ direktorius



(parašas) (pasirašymo data)

Vytautas Vilkas
(vardas, pavardė)

Sutarties kuratorius: Miesto infrastruktūros skyriaus
Vyr. specialistė Daiva Mačernė, tel. (8-41) 59 62 98

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistė
Daiva Mačernė
(vardas, pavardė)

Sutartis atitinka
sutarties projekto apybraižą

Eil. Nr.	Pozicija	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų aprašymas
1.	1.	Supaprastinto projekto parengimas	100 m ²	Parengimas. Suderinimas su tikrinančiomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Rašytinio pritarimo projekto statybai gavimas.
2.	2.	Išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100 m ²	Išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas
3.	3.	ZEMĖS SANKASA		
4.	3.1.	ŠLAITAI		
5.	3.1.1.	Nuošliaužų sutvarkymas ir išplovų pylimų šlaituose užpylimas gruntu, transportuojant 10 km atstumu	1 m ³	1. Prie pylimo pado paskleisti išplautą ir nuošliaužusį gruntą. 2. Atvežti gruntą 10 km atstumu išplovų užpylimui. 3. Paskleisti gruntą, užtaisant išplovus 0,2 m storio sluoksniais, kiekvieną sluoksnį sutankinant.
6.	3.1.1. 1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	1 m ³	
7.	3.1.2.	Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu, transportuojant 10 km atstumu	1 m ³	1. 10 km atstumu atvežti dirvožemį išplovų užpylimui. 2. Užpilti išplovus 0,1–0,2 m storio sluoksniais, sutankinant kiekvieną sluoksnį rankiniu būdu.
8.	3.1.2. 1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	1 m ³	
9.	3.1.3.	Susikaupusio grunto pašalinimas mechanizuotu būdu ir vejų atstatymas	100 m ³	1. Nuskusti susikaupusį gruntą autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos. 2. Grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransportą. 3. Išvežti 10 km atstumu. 4. Atstatyti veją: užsėjant žole, užakėjant grėbliais ir lengvai pritankinant rankiniais plūktuvais. 5. Nušluoti užterštą asfalto dangą
10	3.1.3. 1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	100 m ³	
11	3.1.4.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m ³	1. Iškastį ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.
12	3.1.4. 1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	100 m ³	
13	3.1.5.	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas šlaituose, užpilant jas dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole	100 m ²	1. Iškastį, pakrauti į autosavivarčius dirvožemį, pervežti 10 km atstumu. 2. Paskleisti dirvožemį rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 3. Pasėti žolės

Eil. Nr.	Pozicija	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Darbu aprašymas
				sėklas ir užakėti grėbliais. 4. Lengvai suplūkti dirvožemį. 5. Sutvirtintas vietas padengti geotekstile.
14	3.1.6.	Plotų užsėjimas žole	m ²	1. Paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 2. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. 3. Lengvai suplūkti dirvožemį.
15	3.2.	<i>GRIOVIAI</i>		
16	3.2.1.	Griovio profilio atstatymas naudojant autogreiderį	1 km griovio	1. Planuoti autogreideriu griovio šlaitus ir dugną (II grupės gruntas), nupjaunant nelygumus. 2. Paskleisti gruntą.
17	3.2.	Užslinkusio griovio atstatymas (kasimas) autogreideriu II grupės grunte ir iškasto grunto išlyginimas	100 m ³	1. Pažymėti griovio ribas. 2. Nustatyti pjovimo gylį. 3. Iškasti griovį II grupės grunte iki 300 m ilgio ruože. 4. Paskleisti gruntą. 5. Autogreiderio važiavimas tuščia eiga (dirbant viena kryptimi).
18	3.2.3.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu	100 m ³	1. Pažymėti griovio ribas. 2. Iškasti (iki 1 m gylio) gruntą iš griovio. 3. Pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 5,0 km atstumu. 4. Rankiniu būdu išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu. 5. Patikrinti nuolydį.
19	3.2.4.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu	1 m ³	1. Pažymėti griovio profilį. 2. Pašalinti žolės. 3. Purenėti dirvožemį. 4. Iškasti gruntą iš griovio, išmetant ant krašto. 5. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną. 6. Išlyginti ant griovio krašto išmestą gruntą. 7. Patikrinti profilį šablonu. 8. Patikrinti nuolydį.
20	3.2.5.	Griovio sutvirtinimų atstatymas	m ²	1. Iškasti, pakrauti į autosavivarčius dirvožemį, pervežti iki 10 km atstumu. 2. Paskleisti dirvožemį rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 3. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. 4. Lengvai suplūkti dirvožemį.
21	3.3.	<i>ŠALIKELĖS</i>		
22	3.3.1.	Išplovų ir įdubų užpylimas bei sutvirtinimas, užsėjant žole	1 m ³	1. Nuleisti susikaupusį vandenį. 2. Iškasti, pakrauti ir atvežti gruntą iki 5 km atstumu. 3. Paskleisti gruntą rankiniu būdu. 4. Iškasti, pakrauti ir atvežti iki 10 km atstumu dirvožemį (0,04 m ³). 5. Pasėti žolių sėklas, užakėti grėbliais ir sutankinti rankiniu būdu.
23	4.	VAŽIUOJAMOJI DALIS: ŽVYRO, ŽVYRO - SKALDOS DANGOS		

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pozicija</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Darbų aprašymas</i>
		(ŽVYRKELIAI)		
24	4.1.	Išdaužų iki 100 mm gylio užlyginimas autogreideriu, nepridedant naujų medžiagų	100 m ²	1. Nuo išdaužų ploto nurinkti šiukšles, nuleisti vandenį, jei reikia išvalyti purvą rankiniu būdu. 2. Dviem autogreiderio pravažiuavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas. 3. Lengvai sutankinti, pravažiuojant autogreideriu du kartus.
25	4.2.	Išdaužų užtaisymas, užpilant žvyru, dangos storis 20 cm	100 m ²	1. Nuo išdaužų ploto surinkti šiukšles, nuleisti vandenį, jei reikia išvalyti purvą rankiniu būdu. 2. Išpilti žvyrą 20 cm storio. 3. Paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Palaistyti mišinį vandeniu. 5. Lengvai sutankinti paviršių, pravažiuojant autogreideriu keturis kartus.
26	4.2.1.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	
27	4.3.	Išdaužų ištaisymas, užpilant skalda, dangos storis 20 cm	100 m ²	1. Nuo išdaužų ploto surinkti šiukšles, nuleisti vandenį, išvalyti purvą rankiniu būdu. 2. Išpilti skaldą 20 cm storio. 3. Paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Lengvai sutankinti paviršių, pravažiuojant autogreideriu keturis kartus.
28	4.3.1.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	
29	4.4.	Žvyrkelių profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant vieną kartą viena vieta	1000 m ²	1. Lyginti dangą, nuskutant bangeles iki 7 cm aukščio ir užpilant įdubas, provėžas.
30	4.5.	Žvyrkelio dangos profiluojamojo sluoksnio atstatymas, dangos storis 6 cm	1000 m ²	1. Išpilti žvyro - mineralinių medžiagų mišinį. 2. Ant drėgnos žvyrkelio dangos autogreideriu paskleisti žvyro-mineralinių medžiagų mišinį. 3. Sutankinti autogreiderio pravažiuavimais viena vieta keturis kartus.
31	4.6.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis - smėliu	m ³	1. Atvežti smėlį. 2. Išpilti smėlį pažaidos vietoje. 3. Paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu.
32	4.7.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – žvyru	m ³	1. Atvežti žvyrą. 2. Išpilti žvyrą pažaidos vietoje. 3. Paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu.
33	4.8.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis - skalda	m ³	1. Atvežti skaldą. 2. Išpilti skaldą pažaidos vietoje. 3. Paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu.

Eil. Nr.	Pozicija	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Darbu aprašymas
34	4.9.	Sniego valymas nuo žvyrkelių	1000 m ²	būdu. 1. Nuvalyti sniegą nuo važiuojamosios žvyrkelių dalies. 2. Pašalinti sniegą, nustumiant už kelio briaunos. 3. Darbus atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo gavimo.
35	5.	KELKRAŠČIAI		
36	5.1.	Kelkraščio profiliavimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas	100 m ²	1. Nurinkti šiukšles, jei reikia, nuleisti vandenį, nuvalyti purvą rankiniu būdu. 2. Išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus. 3. Lengvai sutankinti kelkraštį autogreiderio pravažiuojimais.
37	5.2.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ²	1. Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles rankiniu būdu. 2. Išpurenti paviršių autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą žvyrą, paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu du kartus po 1 l/m ² . 5. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
38	5.3.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	1. Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles rankiniu būdu. 2. Išpurenti paviršių autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą skaldą, paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis. 5. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
39	5.4.	Kelkraščių iš birių medžiagų banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	1. Nurinkti šiukšles, jei reikia, nuleisti vandenį, nuvalyti purvą rankiniu būdu. 2. Išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus. 3. Lengvai sutankinti kelkraštį autogreiderio pravažiuojimais.
40	5.5.	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, stumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas	100 m ²	1. Nuskusti susikaupusias biriasias medžiagas autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos. 2. Grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransportą. 3. Išvežti 10 km atstumu
41	5.6.	Kelkraščių, apželdintų veja, žaliųjų juostų sugadintos augalinės dangos išdaužose ir provėžose atnaujinimas	100 m ²	1. Rankiniu būdu nukasti augalinę dangą, sumetant velėnas į krūvas. 2. Atvežti gruntą kelkraščiui paaukštinti. 3. Išpilstyti gruntą, paskleisti iki 10 cm storio sluoksniu ir išlyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti rankiniu būdu. 5. Atvežtidirvožemį, išpilstyti ir išlyginti jį 6 cm storio sluoksniu rankiniu būdu. 6. Užsėti

Eil. Nr.	Pozicija	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Darbu aprašymas
				žole, lengvai pritankinant. 7. Nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.
42	5.7.	Kelkraščių, apželdintų veja, žaliųjų juostų paaugštėjimų pašalinimas	100 m ²	1. Nuskusti susikaupusį gruntą autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos. 2. Grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransportą. 3. Išvežti 10 km atstumu. 4. Atstatyti veją: užsėjant žole, užakėjant grėbliais ir lengvai pritankinant rankiniais plūktuvais. 5. Nušluoti užterštą asfalto dangą
43	5.8.	Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga	100 m ²	1. Nuskusti (iki 1 m pločio) susikaupusį purvo, piktžolių ir išvežti 3. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
44	6.	VANDENS PRALAIIDOS		
45	6.1.	Pažeistų sandūrų sutvarkymas, užtepant cementiniu skiediniu	1 m	1. Išvalyti sandūras. 2. Užpildyti jas dervuotomis pakulomis. 3. Užtepti cementiniu skiediniu.
46	6.2.	Pralaidos betoninio antgalio remontas	1 antgalis	1. Nuardyti sutvirtinimus iš betoninių plytelių 2. Nuo pakrypusio antgalio rankiniu būdu nukasti gruntą. 3. Automobiliniu kranu iškelti antgalį. 4. Atstatyti pagrindą po antgaliu, pridedant skaldos, ją suplūkiant. 5. Pastatyti antgalį į reikiamą padėtį. 6. Užpildyti sandūras dervuotomis pakulomis ir užtepti cementiniu skiediniu. 7. Užpilti gruntą 0,3 m storio sluoksniais, sutankinant rankiniu būdu. 8. Atstatyti sutvirtinimą iš nuardytų betoninių plytelių, įrengiant pagrindą naujai iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio (h = 10 cm). 9. Siūles užpildyti cementiniu skiediniu. 10. Surinkti atliekas pakrauti ir išvežti.
47	6.3.	Pralaidos remontas, pakeičiant gelžbetoninius žiedus	m ³	1. Išardyti esamą dangą ir pagrindą. 2. Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. 3. Autokranu iškelti sulaužytus žiedus, uždėti naujus žiedus, sandūras užpildyti dervuotomis pakulomis, užtepti cementiniu skiediniu, užkloti išlyginamąjį sluoksnį iš betono iki 3 cm storio. 4. Užpilti gruntą, užstumiant jį buldozeriu. 5. Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti iki 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. 6. Rankiniu būdu atstatyti smėlio sluoksnį ir žvyro sluoksnį.
48	6.4.	Sandūrų tarp pasislinkusių žiedų	1	1. Išvalyti sandūras. 2. Užpildyti

Eil. Nr.	Pozicija	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Darbu aprašymas
		užtaisymas	žiedas	dervuotomis pakulomis. 3. Užtepti cementiniu skiediniu. 4. Užkloti išlyginamąjį sluoksnį iš betono iki 3 cm storio.
49	6.5.	Išsilukštenusio betono paviršiaus atstatymas	10 m ²	1. Iškapoti kirstukais išsilukštenusį betono paviršių. 2. Išvalyti ir padengti jį cementiniu skiediniu, pasigaminant jį vietoje. 3. Paviršių užkloti betono sluoksniu iki 2 cm storio
50	6.6.	Sulūžusios PVC d300 pralaidos pakeitimas, atstatant žvyro dangą	m	1. Išardyti esamą dangą ir pagrindą. 2. Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. 3. Pakloti PVC 0,30 m skersmens vamzdį. 4. Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. 5. Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti iki 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. 6. Rankiniu būdu atstatyti smėlio sluoksnį ir žvyro sluoksnį.
51	6.7.	Sulūžusios PVC d400 pralaidos pakeitimas, atstatant žvyro dangą	m	1. Išardyti esamą dangą ir pagrindą. 2. Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. 3. Pakloti PVC 0,40 m skersmens vamzdį. 4. Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. 5. Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti iki 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. 6. Rankiniu būdu atstatyti smėlio sluoksnį ir žvyro sluoksnį.
52	6.8.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	1. Krūmų iškirtimas. 2. Išvežimas.

Administracijos direktorius

(vardas, pavardė)



Eduardas Bivainis
(parašas) (pasirašymo data)

UAB „Limega“ direktorius

(vardas, pavardė)



Vytautas Vilkas
(parašas) (pasirašymo data)

Sutarties kuratorius: Miesto infrastruktūros skyriaus
Vyr. specialistė Daiva Mačernė, tel. (8-41) 59 62 98

Daiva Mačernė 2015-06-12

Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga, žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo darbų su priežiūra sutarties 52-82/ 2 priedas

PRIEDAS PRIE SUTARTIES NR. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA, ŽEMĖS SANKASOS, KELKRAŠČIŲ IR PRALAIĐŲ TAISYMO DARBŲ SU PRIEŽIŪRA ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Supaprastinto projekto parengimas	100 m ²	85,00	102,85
2.	Išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100 m ²	41,32	50,00
3.	ŽEMĖS SANKASA			
3.1.	ŠLAITAI			
3.1.1.	Nuošliaužų sutvarkymas ir išplovų pylimų šlaituose užpylimas gruntu, transportuojant 10 km atstumu	1 m ³	2,68	3,24
3.1.1.1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	1 m ³	0,14	0,17
3.1.2.	Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu, transportuojant 10 km atstumu	1 m ³	3,38	4,09
3.1.2.1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	1 m ³	0,14	0,17
3.1.3.	Susikaupusio grunto pašalinimas mechanizuotu būdu ir vejų atstatymas	100 m ³	152,23	184,20
3.1.3.1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	100 m ³	7,03	8,51
3.1.4.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	100 m ³	287,22	347,54
3.1.4.1.	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ar atimti	100 m ³	13,88	16,79
3.1.5.	Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas šlaituose, užpilant jas dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole	100 m ²	175,90	212,84
3.1.6.	Plotų užsėjimas žole	m ²	0,96	1,16
3.2.	GRIOVIAI			
3.2.1.	Griovio profilio atstatymas naudojant autogreiderį	1 km griovio	71,81	86,89
3.2.	Užslinkusio griovio atstatymas (kasimas) autogreideriu II grupės grunte ir iškasto grunto išlyginimas	100 m ³	50,26	60,81

3.2.3.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu	100 m ³	287,22	347,54
3.2.4.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu	1 m ³	14,36	17,38
3.2.5.	Griovio sutvirtinimų atstatymas	m ²	1,29	1,56
3.3.	<i>ŠALIKELĖS</i>			
3.3.1.	Išplovų ir įdubų užpylimas bei sutvirtinimas, užsėjant žole	1 m ³	6,00	7,26
4.	VAŽIUOJAMOJI DALIS: ŽVYRO, ŽVYRO - SKALDOS DANGOS (ŽVYRKELIAI)			
4.1.	Išdaužų iki 100 mm gylio užlyginimas autogreideriu, nepridedant naujų medžiagų	100 m ²	0,52	0,63
4.2.	Išdaužų užtaisymas, užpilant žvyru, dangos storis 20 cm	100 m ²	172,39	208,59
4.2.1.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	7,62	9,22
4.3.	Išdaužų ištaisymas, užpilant skalda, dangos storis 20 cm	100 m ²	289,62	350,44
4.3.1.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	100 m ²	13,61	16,47
4.4.	Žvyrkelių profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant vieną kartą viena vieta	1000 m ²	7,26	8,78
4.5.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas, dangos storis 6 cm	1000 m ²	478,71	579,24
4.6.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis - smėliu	m ³	8,62	10,43
4.7.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis – žvyru	m ³	11,73	14,19
4.8.	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas naujomis medžiagomis - skalda	m ³	26,33	31,86
4.9.	Sniego valymas nuo žvyrkelių	1000 m ²	4,79	5,80
5.	KELKRAŠČIAI			
5.1.	Kelkraščio profiliavimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas	100 m ²	3,35	4,05
5.2.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	100 m ³	167,55	202,74
5.3.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	100 m ²	373,88	452,39
5.4.	Kelkraščių iš birių medžiagų banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	12,45	15,06
5.5.	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, stumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas	100 m ²	9,09	11,00
5.6.	Kelkraščių, apželdintų veja, žaliųjų juostų sugadintos augalinės dangos išdaužose ir	100 m ²	69,41	83,99

	provėžose atnaujinimas			
5.7.	Kelkraščių, apželdintų veja, žaliųjų juostų paaugštėjimų pašalinimas	100 m ²	34,70	41,99
5.8.	Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga	100 m ²	36,38	44,02
6.	VANDENS PRALAIIDOS			
6.1.	Pažeistų sandūrų sutvarkymas, užtepant cementiniu skiediniu	1 m	10,05	12,16
6.2.	Pralaidos betoninio antgalio remontas	1 antgalis	155,59	188,26
6.3.	Pralaidos remontas, pakeičiant gelžbetoninius žiedus	m ³	269,92	326,60
6.4.	Sandūrų tarp pasislinkusių žiedų užtaisymas	1 žiedas	20,04	24,25
6.5.	Išsilukštenusio betono paviršiaus atstatymas	10 m ²	165,43	200,17
6.6.	Sulūžusios PVC d300 pralaidos pakeitimas, atstatant žvyro dangą	m	31,23	37,79
6.7.	Sulūžusios PVC d400 pralaidos pakeitimas, atstatant žvyro dangą	m	37,49	45,36
6.8.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	191,49	231,70

Administracijos direktorius



(parašas) (pasirašymo data)

Eduardas Bivainis
(vardas, pavardė)

UAB „Limega“ direktorius



(parašas) (pasirašymo data)

Vytautas Vilkas
(vardas, pavardė)

Sutarties kuratorius: Miesto infrastruktūros skyriaus
Vyr. specialistė Daiva Mačernė, tel. (8-41) 59 62 98

Daiva Mačernė 2015-06-22

Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga,
žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo
darbų su priežiūra sutarties S2-82/ 3 priedas

Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga,
žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo
darbų su priežiūra sutarties S2-82/ 3 priedas

PATRULINĖS APŽIŪROS AKTAS, Nr.


Apžiūros data:

(ĮMONĖS PAVADINIMAS)

Gatvės pavadinimas	Pastebėtos kliūtys, pažeidos (aprašymas ir nurodymai jas pašalinti)	Žymos apie įvykdymą	Kontroliuojančių asmenų pastabos, data

Apžiūrą atliko:

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)



Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos dangą, žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo darbų su priežiūra sutarties SŽ-PM 4 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA, ŽEMĖS SANKASOS, KELKRAŠČIŲ IR PRALAUDŲ TAISYMO DARBŲ SU PRIEŽIŪRA PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO, BAUDŲ SKYRIMO AKTAS

20... m.d. Nr.

Šiauliai

RANGOVO atstovas:
(atstovo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

UŽSAKOVO atstovas:
(atstovo įstaigos (įmonės) pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

200... m.d. val. patikrino RANGOVO atliktus Darbus, jų kokybę

(Darbų pavadinimas, adresas, vieta ir kt.)

ir nustatė šiuos pažeidimus:

Pažeisti reikalavimai

(Šiaulių miesto gatvių, su žvyro ir skaldos dangą, žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo darbų su priežiūra pirkimo sutarties Nr. SŽ-.....)

Patikrinimo metu nustatytus faktus patvirtina:
(Akte priedas: nuotraukos (vietos pagal faktą), schema (planas) pažymint vietas, kur nustatyti pažeidimai ir kt.)


Išvada:

Skiriama bauda

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną – kiekvienai šaliai.

RANGOVO atstovas
(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

UŽSAKOVO atstovas
(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)



Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga, žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo darbų su priežiūra sutarties 52-92/5 priedas (forma F2)

Užsakovas _____
Rangovas _____

Objekto pavadinimas _____
Sutarties Nr. _____

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. _____

Eil. Nr.	Data	Darbų pavadinimas	Pozicija	Mato vnt.	Kaina	Darbų kiekis	Suma
Viso:							
PVM:							
Iš viso:							

Techninis priežiūrėtojas _____
Atestato Nr. _____

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

Užsakovas:
 Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga, žemės sankasos, kelkraščių ir pralaidų taisymo darbų su priežiūra sutarties SL-221 6 priedas
 Rangovas:
 (forma F-3)

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
 P A Ž Y M A

201 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų					(eurais, ct)		
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso			Darbų vertė	PVM

Techninis priežiūrėtojas:
 Atestato Nr.

Užsakovas:
 A.V.
 201 m. mėn. d.

Rangovas:
 A.V.
 201 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 Vietinių kelių skyriaus atstovas:
 201 m. mėn. d.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA (FORMA)

20__ m. _____ d. Nr. _____
(garantinio išdavimo data, garantijos numeris)

(miesto pavadinimas)

(Rangovo pavadinimas, kodas, adresas)

su Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas), Vasario 16-osios g. 62,
LT-76295 Šiauliai, _____ pasirašė viešojo pirkimo _____

(data)

(pirkimo sutarties pavadinimas)

sutartį (toliau – Sutartis) Nr. _____, pagal kurios sąlygas Rangovas įsipareigojo tinkamai,

kokybiškai ir laiku atlikti sutartyje numatytus darbus ir pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją.

Šiuo raštu pažymime, kad _____ (toliau – Garantijos davėjas), atstovaujamas,
(banko / draudimo bendrovės pavadinimas)

_____, _____ neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui
(pavadinimas) (adresas)

bet kurią sumą ne didesnę kaip _____ (_____) eurų
(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame
nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinanti, kad Rangovas netinkamai įvykdė arba
neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Garantijos davėjas neprivalo pagrįsti reikalavime
nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo. Mokėjimo reikalavimas turi būti pasirašytas Garantijos
gavėjo vadovo (parašo tikrumas turi būti patvirtintas Garantijos gavėjo banko) ir patvirtintas
Garantijos gavėjo antspaudu.

Garantijos davėjas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir
neįkeistina.

Garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. _____ d. imtinai, ir savaime neteks
galios, jei iki paskutinės garantijos galiojimo dienos Garantijos davėjas aukščiau nurodytu adresu
nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško mokėjimo reikalavimo (originalo) ir Garantijos gavėjo
banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantijos davėjui, jei ji taptų nebereikalinga nepasibaigus jos
galiojimo terminui.

A.V.

(igalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)