



UAB „TECHSIS“



Uždara akcinė bendrovė, Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, tel/faks 8-444 70006, įm. kodas 180359062,
PVM mok. kodas LT1803590610. Duomenis kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Telšių filialas

Telšių rajono savivaldybės administracijai

TELŠIŲ M. ALYVŲ G. PĖSČIŲJŲ TAKO PAPRASTASIS REMONTAS

2015-07-03 Nr.07/03

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Techsis“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 15A, Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Birkantas
Telefono numeris	8-444-70006
Fakso numeris	8-444-70006
El. pašto adresas	techsis55@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame CVP IS.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus :

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, € be PVM	PVM, €	Kaina, € su PVM
1	2	3	4	5
1.	Telšių m. Alyvų g. pėsčiųjų tako paprastas remontas	35 537,12	7 462,80	42 999,92

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - (skaičiais 42 999,92 €, keturiasdešimt du tūkstančiai devyni ir žodžiais) šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 92 ct)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4, 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomai darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

PERDUODAMŲ PASLAUGŲ SUBTIEKĖJAMS SĄRAŠAS

Uždaroji akcinė bendrovė
Pramonės g., 15a, LT-87101 Telšiai

☎ (8 444) 70006
Faks. (8 444) 70006
El. p. techsis55@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 180359062
PVM mokėtojo kodas
LT 803590610

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo adresas, telefonas	Subtiekėjui perduodamų paslaugų apibūdinimas	Perduodamų paslaugų numatoma vertė procentais nuo bendros pasiūlymo kainos

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 3.11. punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
2.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
3.	Lokalinė sąmata	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Algirdas Birkantas

(Vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė
Pranonės g., 15a, LT-87101 Telšiai

☎ (8 444) 70006
Faks. (8 444) 70006
El. p. techsis55@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 180359062
PVM mokėtojo kodas
LT 803590610



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Techsis"**

Kodas: **1803 59062**

Buvęs kodas: **8035906**


Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**


[registravimo data: **1996 m. rugsėjo 11 d.**

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**

Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro
Telšių filialas**

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė



 **Vida Nevenčėnaja**

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. gegužės 23 d.**

Nr. **063283**



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4179

UAB "Techsis"

Įmonės kodas: 180359062

Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. lapkričio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. vasario 10 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02319

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 027 Telšių miestas Alyvų g.
 Statinys 1 Telšių miestas Alyvų g. šaligatvio įrengimas
 Žiniaraštis 1 Alyvų g. šaligatvio įrengimas

Suma žiniaraščiui 42999.92 EUR (148470.12 Lt.)

2015.07.03		Suma žiniaraščiui 42999.92 EUR (148470.12 Lt.)				
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,09	82,51	7,43
2	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm	100vnt	0,09	172,64	15,54
3	N57P-0113	Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai reti	ha	0,15	628,82	94,32
4	R23-65	Medžių ir krūmų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,0	20,55	61,65
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	3,0	3,29	9,87
6	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	37,0	14,65	542,05
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,27	20,55	67,2
8	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	3,27	0,67	2,19
9	HP2-1-53	Asfalto dangų nufrezavimas , kai freza be pakrovimo	100m2	1.85	371,22	686,76
10	H06P-1	Nufrezuoto asfalto kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	26.64	6,66	177,42
11	H16K-405	Žvyro (skaldos) pagrindo (dangos) išardymas, nustumiant gruntą iki 20m 79kW buldozeriais	t. m3	0.207	500,87	103,68
12	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,207	1310,41	271,25
13	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,207	3889,14	805,05
14	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	t.m2	0,45	978,21	440,19
Skyriuje 1						3284,6
2 Pėsčiųjų šaligatvio iš betoninių trinkelų įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	1.125	2056,32	2313,36
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,5	651,57	2932,07

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	4,5	255,31	1148,9
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis 6 cm	100m ²	4,5	1854,33	8344,49
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm	100m	3,0	1767,95	5303,85
6	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	2,55	1059,1	2700,71
Skyriuje 2						22743,38
3 Įvažiavimų į kiemus iš betoninių trinkelų įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	0,125	2056,32	257,04
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m ²	0,5	651,57	325,79
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m ²	0,5	255,31	127,66
4	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, nuleisti kelio bortai	100m	0,4	1767,95	707,18
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu 8 cm	100m ²	0,5	2260,67	1130,34
Skyriuje 3						2548,01
4 Atraminės sienutės įrengimas						
1	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m ³	0,11	219,95	24,19
2	HP1-2-3	Šlaito užpylimas gruntu	m ³	11,0	19,12	210,32
3	H11K-5	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais	100m ³	0,11	296,5	32,62
4	N42-17	10 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100m ²	0,45	569,7	256,37
5	N6-23	Gelžb. atraminės sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m ³	8,45	289,78	2448,64
6	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m ²	1,15	533,45	613,47
Skyriuje 4						3585,61
5 Lietaus nuotekų surinkimo įrengimas						
1	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m ³	0,98	219,95	215,55
2	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m ³	0,18	128,99	23,22
3	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	3,1	31,16	96,6
4	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,62	1266,29	785,1
5	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m ³	6,2	20,8	128,96
6	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m ³	100m ³	1,066	135,96	144,93
7	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m ³	1,066	128,99	137,5

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	2,0	500,39	1000,78
9	H14K-63	Apvalių $d=0.7m$ normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m3 g/b)	m3	0,48	978,9	469,87
10	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0,62	191,87	118,96
11	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0,62	229,03	142,0
12	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	3,0	37,35	112,05
		Skyriuje 5				3375,52
		Žiniaraštyje 1				35537,12
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7462,8
		Iš viso žiniaraštyje 1				42999,92

Sudarė:

/Pavardė/

