

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“

Raudondvario pl. 242, Kaunas, Tel/fax.: 8-37 384049, Mob.tel. 8-698 36284, el.paštas uabsrd@gmail.com, į/k. 134741740, PVM mokėt. kodas LT347417418)

Kauno technologijos universitetui

**PASIŪLYMAS
DĖL PASTATŲ 1C2P MICKEVIČIAUS G. 37 IR 1C3P GEDIMINO G. 50, KAUNE,
VIDAUS IR IŠORĖS REMONTO**

PAGAL 2015-05-08 KVIETIMĄ Nr. UV12-9591-14

2015-05-15

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Statybos ir restauravimo darbai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Raudondvario pl. 242k, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Saulius Kaminskas
Telefono numeris	8-686-79300, 8-37 384049
El. pašto adresas	uabsrd@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su Kvietime nustatytais sąlygomis.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Kvietime. Atsižvelgdami į Kvietime išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome:

Eilės Nr.	Darbų (veiklos) pavadinimas	Pasiūlyta kaina eurais pagal SISTELA įkainius (suma perkeliama iš sąmatos)*	Pastabos
1.	Pastato 1C2p Mickevičiaus g. 37, Kaune, vidaus ir išorės remonto darbai	29091,79	
2.	Pastato 1C3p Gedimino g. 50, Kaune, vidaus ir išorės remonto darbai	19568,05	
	Kaina iš viso EUR be PVM	48.659,84	
	Rangovo taikomas koeficientas	0,846	
	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM	41166,22	
	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM	49811,13	

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) **keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika € 13 ct.**

Tame skaičiuje PVM (Eur), kuris sudaro 8644,91 €

* Sudaryta pagal UAB "Sistela" įkainius 2015 m. kovo mėn. kainų lygiu. Įvertintos išlaidos statybos darbams, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant "Pasiūlyta kaina eurais" ir "Rangovo taikomas koeficientas".

Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas pasitelks subrangovus, pagrindinius darbus privalės atlikti Rangovas. Perkančioji organizacija nustato, kad Pagrindiniai darbai bus Statybos remonto darbai bei Elektros instaliacija ir apšvietimas, likusius darbus galės atlikti subrangovai. Už subrangovų veiklos koordinavimą, darbo kokybę, darbų saugą bus atsakingas Rangovas.

3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4.** Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Paslaugos (pavadinimas ir dalis procentais), kurioms pasitelkiami subrangovai
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

5.*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
-	-


***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlyme pateikti įkainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas pateikiamas Pasiūlymo lape (-uose)
1	Įsakymo kopija	3
2	Lokalinė samata Nr.1	4

Sutarties įvykdymo užtikrinimui (jeigu bus reikalaujama) pateiksime draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų užtinimą

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją pagal Preliminariojoje sutartyje ir Kvietime nustatytas sąlygas)



L.C. Direktorius pareigas

Saulius Kaminskas

(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“
Raudondavario pl.242 K Kaunas
Įmonės kodas 134741740
Kaunas

ĮSAKYMAS
Nr.67
2015.04.30.

Dėl Direktorės pavadavimo .
Kasmetinių apmok atostogų metu

Įsakau , Sauliui Kaminskui laikinai eiti direktoriaus pareigas, mano kasmetinių atostogų metu, nuo 2015.05.04 iki 2015.05.22

Direktorius



B. Morkvėnienė

Saulius Kaminskas

SA *S. Kaminskas*

2015.04.30

NUORAŠAS
TIKRAS



Saulius Kaminskas
tech. direktorius

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Kauno technologijos universitetas
Objektas: Pastatų 1C2P Mickevičiaus g. 37 ir 1C3P Gedimino g. 50
Žiniaraštis: Vidaus ir išorės darbai

Iš viso už

58.878,41 €
203.295,37 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skyrius 1 Rūmai (Mickevičiaus g. 37)									
Kiemo plytelių remontas									
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,15	11,68			77,8667	11,68
2	N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu (mažų apimčių).	100 m2	0,15	19,94	18,14		253,8832	38,08
3	N11-6	Smėlio pasluoksnius ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	1,5	40,64	26,24		44,5867	66,88
4	N27P-29-1-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu*Plytelės 1000x500x70 mm	100 m2	0,15	49,87	0,12	4,96	366,3333	54,95
5	N27-214p	Betoninės plytelės	100 m2	0,015		44,21		2947,2832	44,21
Iš viso už poskyrių					122,13	88,71	4,96		215,80
Pagrindinio įėjimo durų remontas									
6	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt.	4	11,31			2,8275	11,31
7	A5-319-1 (K3=0)	Vidutinio sudėtingumo apvadų pakeitimas*pazeistų durų vietų apdailos pakeitimas	m	30	122,43		3,90	4,2110	126,33
8	C1-430-7	Durų apdailos detalės	m	30		1266,42		42,2140	1266,42
9	A5-254-1	Vienvėrių filinginių išorinių durų varčios atkūrimas	m2	1,5	108,30	26,51		89,8733	134,81
10	C1-480-20	Filinginių durų detalės	kv.m	1,5		1024,17		682,7800	1024,17
11	A14-12-1	Apdailos sluoksnio pašalinimas, kai lygūs paviršiai sudaro - 80%, drožiniai - 20%	paviršiai	18	468,97	18,27		27,0689	487,24
12	N15P-0746-5	Vidaus gruntuotų, dažytų arba lakuotų paviršių šlifavimas, kai durys	100 m2	0,18	9,72	0,65	3,16	75,1667	13,53

-4-

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	N15P-0217-1	Durų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100 m2	0,18	18,81			104,5000	18,81
14	N15-167	Labai gerai dažomų medinių durų papildomas glaistymas	100 m2	0,18	50,18	3,09		295,9444	53,27
15	N15-159	Labai geras pilnas aliejinis medinių durų dažymas	100 m2	0,18	247,83	44,45		1623,7778	292,28
16	N10-141	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 3m2.	m2	9	68,87			7,6522	68,87
Iš viso už poskyrių					1106,42	2383,56	7,06		3497,04
Langų ir šviesduobių uždengimo darbai									
17	R15-2	Sveikų stiklų išėmimas iš medinių rėmų, viršlangu ir durų, kai stiklo plotas iki 0.5 m2	m2	3	26,10			8,7000	26,10
18	N2P-0118-1	Vitrinų rėmų stiklinimas stiklo paketais, tvirtinant elastiniais tarpikliais ir juostelėmis, kai stiklo plotas iki 1,0 m2	m2	3	55,12	264,81	1,47	107,1333	321,40
19	R7-81	Langų stiklo tvirtinimo medinių juostelių pakeitimas, sandarinant hermetiku (neišimant stiklo)	100 m	0,36	47,28	190,63		660,8611	237,91
20	N10-170	Stogelių įrengimas.	antlės p	4,23	238,91	38,05		65,4752	276,96
21	C1-710-21	Stiklo stogeliai su tvirtinimo konstrukcija	kv.m	4,23		1563,31		369,5768	1563,31
Iš viso už poskyrių					367,41	2056,80	1,47		2425,68
Žaliųjų plotų atstatymas									
22	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	12	63,05		95,67	13,2267	158,72
23	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,3	24,38			81,2667	24,38
24	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	40	118,23		130,30	6,2133	248,53
25	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m3	0,075	112,75			1503,2832	112,75

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais.	m3	3,2	86,69	101,73		58,8812	188,42
27	Z-489197	Vibroplokštė	maš. val.	4			34,04	8,5100	34,04
28	K14-4	Betoninio pagrindo įrengimas	m3	1,6	35,35	131,79		104,4625	167,14
29	R16-34	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, ištaisyimas, nepakeičiant bordiūrų	m	40	344,35	20,18		9,1133	364,53
30	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	1,5	40,64	26,24		44,5867	66,88
31	N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu (mažų apimčių).	100 m2	0,3	39,91	36,28		253,9667	76,19
32	R16-91 (K1=1,1)	1000x500 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles smėliu	100 m2	0,3	139,49	1,49	15,67	522,1667	156,65
34	N57P-3601-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	100 m	0,2	133,10	289,82	3,35	2131,3500	426,27
35	N22-484p	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas (parkingo ženklai)	vnt.	2	14,38	12,78		13,5800	27,16
37	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais.	m3	1,2	32,51	38,15		58,8833	70,66
38	N27P-29-1-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu*Plytelės 1000x500x70 mm	100 m2	0,05	16,62	147,39	1,65	3313,1499	165,66
39	N1P-0908-2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	1,34	131,09			97,8284	131,09
40	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	1,34	341,04	363,25		525,5896	704,29
41	R61P-0119-2	Parko inventoriaus anksčiau dažytų paviršių dažymas, parko suoliukai	m2	7	10,07	20,30		4,3386	30,37
Iš viso už poskyrių					1683,65	1189,40	280,68		3153,73

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Šoninių laiptų (iš kiemo pusės) atnaujinimas									
42	N7-229p (K2=0,5 K3=0)	Metallinių laiptų turėklų įrengimas (demonravimas)	100 m	0,03	15,11		0,14	508,2832	15,25
43	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	1,2	148,47		119,00	222,8917	267,47
44	R5-40	Išmušų cementinėse grindyse užtaismas, esant užtaismomam plotui iki 1m2	vnt.	1	9,84	2,94		12,7800	12,78
45	R16-5	Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas rankiniu būdu	m3	0,6	38,17			63,6167	38,17
46	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	0,6	16,26	10,49		44,5833	26,75
47	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	1,25	336,73	17,32	17,00	296,8400	371,05
48	N6-149p	Pagrindinės medžiagos	m3	1,25		344,67		275,7360	344,67
49	N10-195	Laiptų turėklų įrengimas.	m	3	9,72	0,05		3,2567	9,77
50	N10-195p	Gamykloje pagamintos konstrukcijos (komplektas)	m	3		378,97		126,3233	378,97
Iš viso už poskyrių					574,30	754,44	136,14		1464,88
Palėpės laiptinės remontas									
51	R9-32	Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas	m2	7,2	41,97			5,8292	41,97
52	N10-194	Laiptų su turėklais surinkimas iš gamykloje pagamintų maršų aikštelių su pakopomis.	ontalios p	7,2	125,93	10,26		18,9153	136,19
53	N10-194p	Gamykloje pagamintos konstrukcijos (komplektas)	ontalios p	7,2		3907,01		542,6403	3907,01
54	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,53	112,96	73,02	2,02	354,7170	188,00

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	N15-85-2	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100 m2	0,2	129,24	47,81		885,2500	177,05
56	C1-755-15	Gipskartonio plokštės Rigips GKF, 12.5mm (ugniai atsparios)	kv.m	20		51,16		2,5580	51,16
Iš viso už poskyrių					410,10	4089,26	2,02		4501,38
Rūsio (R-3) patalpos remontas									
57	R13-5	Apdailos išardymas	m2	22	71,23			3,2377	71,23
58	N15-85-2 (K1=0,5)	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo*demontavimas	100 m2	0,015	4,84	3,58		561,2832	8,42
59	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	22	36,13			1,6423	36,13
60	A3-24	Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85 mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	25	789,85	1069,60		74,3780	1859,45
61	A3-268 (K3=0)	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	22	331,91			15,0868	331,91
62	C1-757-81	Sanuojantis mišinys	kg	110		285,29		2,5935	285,29
63	R14-242 (K3=0)	Paviršiaus hidrofbizavimas, dažant 2 kartus šepetiu ir dirbant ant žemės (pastolių)	100 m2	0,22	33,49			152,2273	33,49
64	C1-791-127	Priešpelėsinis skystis	l	15		270,54		18,0360	270,54
65	A2-27	Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas* 22 m2 sienos	m	22	2603,08	57,39	46,53	123,0455	2707,00
66	C1-554-99	Injektavimo mišinys	l	61,6		5228,37		84,8761	5228,37

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	R11-143 (K3=0)	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	100 m2	0,22	189,07		6,29	888,0000	195,36
68	C1-757-81	Sanuojantis mišinys	kg	90		201,58		2,2398	201,58
69	R11-143 (K3=0)	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	100 m2	0,22	189,07		6,29	888,0000	195,36
70	C1-757-81	Sanuojantis mišinys	kg	200		518,70		2,5935	518,70
71	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,22	57,39	0,72	0,68	267,2273	58,79
72	C1-554-101	Renovacinis glaistas	kg	27,5		398,74		14,4996	398,74
73	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,22	33,27	0,64	0,60	156,8636	34,51
74	C1-554-101	Renovacinis glaistas	kg	26,4		382,79		14,4996	382,79
75	N15-81	Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui	100 m2	0,015	29,22	6,28		2366,6166	35,50
76	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,22	92,72	5,62		447,0000	98,34
77	C1-800-143	Silikoniniai/silikatiniai dažai	kg	9,2202		121,74		13,2036	121,74
Iš viso už poskyrių					4461,27	8551,58	60,39		13073,24
Kiti darbai									
78	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,6	176,84			14,0349	176,84
79	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	12,6	102,81			8,1595	102,81

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12,6	121,17		253,57	29,7413	374,74
81	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12,6			105,65	8,3849	105,65
Iš viso už poskyrių					400,82	0,00	359,22		760,04
Iš viso už skyrių 1 Rūmai (Mickevičiaus g. 37)					9126,10	19113,75	851,94		29091,79
Skyrius II Rūmai (Gedimino g. 50)									
Žaibosaugos įžeminimo laido pajungimas									
82	N21-13	Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	100 m	0,3	101,03	9,14	6,90	390,2333	117,07
83	N21-13p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,3		162,33		541,1000	162,33
84	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1	17,26			17,2600	17,26
Iš viso už poskyrių					118,29	171,47	6,90		296,66
Palėpės sutvarkymo darbai									
85	sut,	Baldų išnešimas	kompl.	1	769,67			769,6700	769,67
86	R3-1	Karkasinių apkaltinių iš abiejų pusių apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	180	724,81			4,0267	724,81
87	N10-93	Langų blokų su atskirais ir atskirai suporintais rėmais įstatymas į mūro sienas g.ir vis.past., kai angos pl.iki 1m2.*apskardinti langų rėmai su grotelėmis	m2	10	388,67	18,32	7,85	41,4840	414,84
88	N10-93p	Pagrindinės medžiagos	m2	10		3007,21		300,7210	3007,21
Iš viso už poskyrių					1883,15	3025,53	7,85		4916,53
Lietaus nuvedimo kanalų (lietvamzdžių keitimas									
89	A6-204-1 (K3=0)	140 mm skersmens lietvamzdžių iš cinkuotos skardos, kai 1 kv.m masė 4 kg, tiesiųjų grandžių pakeitimas	m	260	3641,77			14,0068	3641,77
90	C1-644-84	Lietvamzdžiai d150	vnt.	260		3524,72		13,5566	3524,72

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	C1-644-85	Lietvamzdžio alkūnės d150	vnt.	48		882,71		18,3898	882,71
92	A6-229-1	Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas mūrinėse sienose, dirbant ant žemės, pastolių ar pastovų	vnt.	144	547,39			3,8013	547,39
93	C1-644-85	Lietvamzdžio laikikliai d150	vnt.	144		1052,47		7,3088	1052,47
94	Z-48210	Autobokšteliai h iki 26 m	maš. val.	48			1239,19	25,8165	1239,19
Iš viso už poskyrių					4189,16	5459,90	1239,19		10888,25
Durų atstuminių kortelių skaitytuvų/kortelių įrengimas									
95	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	2	8,92	1,04	0,27	5,1150	10,23
96	N50-403p	Nuotolinis praėjimo skaitytuvas	vnt.	2		374,78		187,3900	374,78
97	N50-402	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas*skaitytuvas	vnt.	1	7,92	0,52	0,14	8,5800	8,58
98	N50-402p	Skaitytuvas	vnt.	1		296,12		296,1200	296,12
99	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	2	11,87	231,78	0,21	121,9300	243,86
100	N50-402	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas*adapteris	vnt.	2	15,83	1,04	0,27	8,5700	17,14
101	N50-402p	Adapteris	vnt.	2		286,08		143,0400	286,08
102	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	1	2,19			2,1900	2,19
103	N50-407p	Durų atidarymo mygtukas	vnt.	1		21,45		21,4500	21,45
104	N50-404	Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje	10 vnt.	3	9,56			3,1867	9,56
105	N50-404p	Praėjimo kortelės	vnt.	30		158,44		5,2813	158,44
106	N50-363	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,2	42,42	7,13	0,68	251,1500	50,23
107	N50-363p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,2		29,47		147,3500	29,47

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	2,4	102,32			42,6333	102,32
109	N50-367p	Signalinis kabelis	100 m	2,4		206,90		86,2083	206,90
110	N50-393-1	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	vnt.	1	48,20			48,2000	48,20
111	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	2	59,37	1,92		30,6450	61,29
112	N50-201p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	2		73,56		36,7800	73,56
113	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	9,50	0,52	0,13	5,0750	10,15
114	N50-333p	Rezervinis maitinimo šaltinis	vnt.	2		60,00		30,0000	60,00
115	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt.	2	5,66			2,8300	5,66
116	A5-254-1	Vienverčių filinginių išorinių durų varčios atkūrimas	m2	0,01	0,72	0,18		89,9499	0,90
117	C1-480-20	Filinginių durų detalės	kv.m	0,01		6,83		682,9499	6,83
118	A14-12-1	Apdailos sluoksnio pašalinimas, kai lygūs paviršiai sudaro - 80%, drožiniai - 20%	p paviršia	12	312,65	12,18		27,0692	324,83
119	N15P-0746-5	Vidaus gruntuotų, dažytų arba lakuotų paviršių šlifavimas, kai durys	100 m2	0,12	6,46	0,44	2,11	75,1166	9,01
120	N15P-0217-1	Durų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100 m2	0,12	12,53			104,4499	12,53
121	N15-167	Labai gerai dažomų medinių durų papildomas glaistymas	100 m2	0,12	33,44	2,06		295,8666	35,50
122	N15-159	Labai geras pilnas aliejinis medinių durų dažymas	100 m2	0,12	165,21	29,64		1623,7832	194,85
123	N10-141	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 3m2.	m2	6	45,91			7,6517	45,91
Iš viso už poskyrių					900,68	1802,08	3,81		2706,57
Kiti darbai									
124	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12,6	176,84			14,0349	176,84
125	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	12,6	102,81			8,1595	102,81

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12,6	121,17		253,57	29,7413	374,74
127	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12,6			105,65	8,3849	105,65
Iš viso už poskyrių					400,82	0,00	359,22		760,04
Iš viso už skyrių II Rūmai (Gedimino g. 50)					7492,10	10458,98	1616,97		19568,05
Iš viso #1					16618,20	29572,73	2468,91		48.659,84 €
PVM									10.218,57 €
Iš viso #2									58.878,41 €

Koeficientas 0,846
Suma be PVM s 41166,22
PVM 8644,91
Suma su PVM 49811,13

Sudarė



Saulius Kaminskas
tech. direktorius