

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 91(7.1.83)-321

2015 m. liepos 24. d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188718713, atstovaujama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Beatos Petkevič (toliau vadinama Užsakovu), Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos administracija, įstaigos kodas 291416850, atstovaujama defektologės Alenos Yarmolkovichenės, pavaduojančios gimnazijos direktorę (toliau - Mokėtojas) ir UAB „Jaraks“, įmonės kodas 175027592, atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič, (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti **Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos pastato paprasto remonto darbus** (toliau – Darbai), kurių apimtys nurodytos Darbų kiekių žiniaraščiuose, ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.3. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei jo gavimas yra privalomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

2.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties objekto kaina 132 570,00 Eurų (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct), iš kurių PVM sudaro 23 008,02 Eurų (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni eurai 02 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Su Rangovu atsiskaito Mokėtojas už laiku ir tinkamai faktiškai atliktus darbus per 10 dienų po pinigų gavimo iš Užsakovo.

3.3. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną. Aktus turi pasirašyti trijų šalių atstovai.

3.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu bei paaiškęjusių statybos užbaigimo procedūrų metu.

3.5. Su Rangovu atsiskaito Mokėtojas už laiku ir tinkamai faktiškai atliktus darbus per 10 dienų po pinigų gavimo iš Užsakovo. Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai trys Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą).

3.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

3.7. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.8. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota darbų kaina, visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, išskyrus PVM.

3.9. Sutarties šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl PVM dydžio pokyčio Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, kurie turi tiesioginę įtaką Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju neįvykdyta ir neapmokėta (likutinė) Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

3.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

3.10.1. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

3.10.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;

3.10.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

4.2. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka statybą leidžiantį dokumentą turi perduoti Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

5.5. Rangovas gali Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.7.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

5.9. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.10. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus.

5.11. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su darbų vykdymu:

5.11.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.11.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.12. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimą (polisą) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami kitą dieną po statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir baigiami iki 2015 m. lapkričio 20 dienos.

6.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus iki nurodytos datos, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos per dieną.

6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo aktai, ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

7. SUBRANGA

8.1. Vykdant šią sutartį bus pasitelkiami šie subrangovai:

asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data) (juridinio)

8.2. Sutarties vykdymo metu rangovas, raštu kreipęsis į perkančiąją organizaciją ir gavęs raštišką jos sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) (paslaugos -subteikėją, darbai -subrangovą), tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovus, draudžiama.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

9.1. Užsakovas perima Darbus:

9.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

9.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktai.

Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

9.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad gavęs Rangovo prašymą pagal 9.1 punktą, per 5 dienas privalo atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.

9. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti.

10.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius, o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.GINČAI

12.1. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybos pradžios. Jei ginčų išspręsti derybomis nepavyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
PVM mokėtojo kodas LT887187113
Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
A.s. LT074010044400050042
DNB, banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Jaraks“
Įmonės kodas 175027592
PVM mokėtojo kodas LT 100001044414
Gerviškių km., Šalčininkų r. LT-17011
tel. (8 606) 11214
faksas (8 380) 51 970
A.s. LT354010044400277391
DNB, banko kodas 40100


Beata Petkevič
A.V.
Mokėtojas

Česlava Voitechovič



Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos
administracija
Įstaigos kodas 291416850
Vilniaus g. 27, Turgelių k., Šalčininkų r.sav.
Tel. (8 380) 41 383
A.s. LT524010044400306961
DNB, banko kodas 40100

Alena Yarmolkovičienė


A.V.



SUDERINTA: 132570,00 EUR TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS


2015 M. 07 MĖN. 24 D.



TVIRTINU: 132570,00 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 07 MĖN. 24 D.

Beata Pelkevič
Salčininkų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavadu.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB "Jaraks"

Statinių grupė

Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos pastato paprasto remonto darbai

Statinsys

Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos pastatas

Žiniaraštis

Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos pastato paprasto remonto darbai

Suma žiniaraščiui 132570,00 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Cokolio šiltinimas ir tinkavimas					
1 R62P-0101		m3		79,07		
	Grunto kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2,6	205,582	3,87	795,6
R62P-0101	Darbo užm. 795.60 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 795.60
2 R62P-0407		100m2		3,7		
	Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	68,0	251,6	4,59	1154,84
220035	Putų polistireno plokštės	m3	10,4	38,48	52,09	2004,42
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	450,0	1665,0	0,31	516,15
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2,63514	9,75	0,46	4,48
R62P-0407	Darbo užm. 1154.84 Medžiagos 2520.57		Mechanizmai 4.48			Iš viso 3679.89
3 R62P-0406		m2		370,0		
	Pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,18	66,6	4,59	305,69
572246	Bitumo emulsija	kg	2,0	740,0	2,25	1665,0
R62P-0406	Darbo užm. 305.69 Medžiagos 1665.00		Mechanizmai			Iš viso 1970.69
4 R11-3		m2		172,5		
	Pamatų tinkavimas k8=1.15, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0,78	134,55	4,73	636,42
573081	Cementas	t	0,0035	0,60375	115,19	69,55
600019	Kalkinis skiedinys	m3	0,022	3,795	65,7	249,33
R11-3	Darbo užm. 636.42 Medžiagos 318.88		Mechanizmai			Iš viso 955.30
5 N57P-4113		100m2		2,346		
	Drenažinės membranos klojimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	6,1	14,3106	4,19	59,96
220727	Geomembrana (izoliuojanti plėvelė)	m2	101,0	236,946	1,3	308,03
N57P-4113	Darbo užm. 59.96 Medžiagos 308.03		Mechanizmai			Iš viso 367.99
6 R62P-0104		m3		79,07		
	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.4	žm.val.	1,05	83,0235	4,11	341,23
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0,067239	5,3166	7,22	38,39
R62P-0104	Darbo užm. 341.23 Medžiagos		Mechanizmai 38.39			Iš viso 379.62
7 R62P-0504		100m2		1,354		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	87,0	117,798	5,18	610,19
5721571	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	t	0,673855	0,9124	407,26	371,58
5721595	Sintetinis tinklelis	m2	110,0	148,94	3,82	568,95
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2,2759	3,08157	0,46	1,42
R62P-0504	Darbo užm. 610.19 Medžiagos 940.53			Mechanizmai 1.42		Iš viso 1552.14
Skyriuje 1	Darbo užm. 3903.93 Medžiagos 5753.01			Mechanizmai 44.29		Iš viso 9701.23
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			172,59		
	Sezoniniai darbai 15.00% (3903.93)		585,59			
	Specifiniai darbai 17.00%		95,46			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3903.93+585.59+95.46)		366,8			
	Viso:		4951,78	5925,6	44,29	10921,67
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3903.93+585.59+95.46+366.80)		1535,05			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	6486,83	5925,6	44,29	12456,72
	Statybvietsės išlaidos 7.00%					871,97
	Iš viso tiesioginės išlaidos					13328,69
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(3903.93+585.59+95.46+366.80)					1237,95
	Pelnas 5.00%(13328.69+1237.95)					728,33
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1966,28
				Bendra vertė be PVM		15294,97
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3211,94
				Bendra vertė su PVM		18506,91
2	Nuogrindos keitimas					
1 R62P-0301		m2		85,65		
	Nuogrindų ardymas, kai nuogrindų danga betoninis sluoksnis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,4	119,91	3,87	464,05
R62P-0301	Darbo užm. 464.05 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 464.05
2 R62P-0101		m3		32,12		
	Grunto kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,6	51,392	6,0	308,35
R62P-0101	Darbo užm. 308.35 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 308.35
3 N57P-1701		t. m3		0,0321		
	Iškasto grunto išvežimas					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	249,22118	8,0	23,71	189,68
N57P-1701	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 189.68		Iš viso 189.68
4 F27-16-1		100m2		1,2394		
	Betoninių plytelių įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	149,0	184,6706	4,59	847,64
255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	7,0	8,6758	144,0	1249,32
350	Cemento ir smėlio skiediniai	m3	4,0	4,9576	56,9	282,09
909	Gamtinis smėlis	m3	12,0	14,8728	9,47	140,85
F27-16-1	Darbo užm. 847.64 Medžiagos 1672.26			Mechanizmai		Iš viso 2519.90
5 N27P-26-1		100m		2,258		
	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	28,0	63,224	4,59	290,2
260369	Betono bordiūrai	vnt	100,08857	226,0	4,5	1017,0
N27P-26-1	Darbo užm. 290.20 Medžiagos 1017.00			Mechanizmai		Iš viso 1307.20
6 N57P-2301		m		11,6		
	Latakų (nuogrindų) įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,49	5,684	4,85	27,57
260364	Betoniniai latakai	m	1,03	11,948	16,51	197,26

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu		maš.val	0,058914	0,683398	7,22	4,93
N57P-2301	Darbo užm. 27.57	Medžiagos 197.26			Mechanizmai 4.93		Iš viso 229.76
Skyriuje 2	Darbo užm. 1937.81	Medžiagos 2886.52			Mechanizmai 194.61		Iš viso 5018.94
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				86,6		
	Sezoniniai darbai 15.00% (1937.81)			290,67			
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1937.81+290.67)			178,28			
		Viso:		2406,76	2973,12	194,61	5574,49
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1937.81+290.67+178.28)			746,1			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:	3152,86	2973,12	194,61	6320,59
	Statybvietės išlaidos 7.00%						442,44
	Iš viso tiesioginės išlaidos						6763,03
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(1937.81+290.67+178.28)						601,69
	Pelnas 5.00%(6763.03+601.69)						368,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos						969,93
						Bendra vertė be PVM	7732,96
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1623,92
						Bendra vertė su PVM	9356,88
3	Įėjimo laiptai						
1 R5-56			100m2		0,072		
	Plytelių dangos išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	30,0	2,16	4,19	9,05
R5-56	Darbo užm. 9.05	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 9.05
2 N11-110-1			m2		7,2		
	Plytelių dangos klijavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	2,2	15,84	5,18	82,05
230404	Sausi klijų mišiniai		kg	3,0	21,6	0,31	6,7
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti		kg	0,7	5,04	0,73	3,68
230408	Emulsija gruntavimui		kg	0,063	0,4536	3,05	1,38
570152	Akmens masės plytelės		m2	1,0	7,2	9,02	64,94
N11-110-1	Darbo užm. 82.05	Medžiagos 76.70			Mechanizmai		Iš viso 158.75
3 N11P-0505			m		8,5		
	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , grindų plyteles padarant grindjuostėmis						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	0,49	4,165	5,18	21,57
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti		kg	0,07	0,595	0,73	0,43
230408	Emulsija gruntavimui		kg	0,01	0,085	3,05	0,26
570152	Akmens masės plytelės		m2	0,102	0,867	9,02	7,82
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,126439	1,07473	0,46	0,49
N11P-0505	Darbo užm. 21.57	Medžiagos 8.51			Mechanizmai 0.49		Iš viso 30.57
4 N46-131			m3		3,05		
	Laiptų išardymas k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 2.77		žm.val.	20,0	61,0	4,43	270,23
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	4,59016	14,0	7,22	101,08
N46-131	Darbo užm. 270.23	Medžiagos			Mechanizmai 101.08		Iš viso 371.31
5 N6-196-9			100m2		0,45		
	Klojinių įrengimas laiptų betonavimui						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	100,0	45,0	4,85	218,25
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)		m3	1,8	0,81	195,74	158,55
N6-196-9	Darbo užm. 218.25	Medžiagos 158.55			Mechanizmai		Iš viso 376.80
6 N6P-0801			m3		1,48		
	Laiptų betonavimas k8=1.04, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	10,5	15,54	4,85	75,37
600043	Betono mišiniai		m3	1,015	1,5022	72,24	108,52

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N6P-0801	Darbo užm. 75.37	Medžiagos 108.52			Mechanizmai		Iš viso 183.89
7 N11-83			100m2			0,45	
	Laiptų apklijavimas betoninėmis trinkelėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	87,0	39,15	4,73	185,18
260090	Betono trinkelės		m2	101,0	45,45	21,0	954,45
600011	Cementinis skiedinys S15		m3	2,11	0,9495	60,9	57,82
N11-83	Darbo užm. 185.18	Medžiagos 1012.27			Mechanizmai		Iš viso 1197.45
8 N23-205			vnt			2,0	
	Batų valymo grotelių su vonele montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0,62	1,24	4,85	6,01
260907	Batų valymo grotelės su vonele (komplekte)		vnt	1,0	2,0	12,0	24,0
N23-205	Darbo užm. 6.01	Medžiagos 24.00			Mechanizmai		Iš viso 30.01
9 N23P-0708			vnt.			2,0	
	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0,43	0,86	4,85	4,17
260909	Batų valymo grotelės arba pravalos dangtis su rėmu		vnt	1,0	2,0	54,0	108,0
N23P-0708	Darbo užm. 4.17	Medžiagos 108.00			Mechanizmai		Iš viso 112.17
Skyriuje 3	Darbo užm. 871.88	Medžiagos 1496.55			Mechanizmai 101.57		Iš viso 2470.00
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
	Sezoniniai darbai 15.00% (85.55)			12,83			
	Specifiniai darbai 17.00%			48,95			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(871.88+12.83+48.95)			74,69			
			Viso:	1008,35	1541,45	101,57	2651,37
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(871.88+12.83+48.95+74.69)			312,59			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	1320,94	1541,45	101,57	2963,96
	Statybvietės išlaidos 7.00%						207,48
	Iš viso tiesioginės išlaidos						3171,44
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(871.88+12.83+48.95+74.69)						252,09
	Pelnas 5.00%(3171.44+252.09)						171,18
	Iš viso netiesioginės išlaidos						423,27
						Bendra vertė be PVM	3594,71
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						754,89
						Bendra vertė su PVM	4349,6
4	Vidaus laiptinių durų įstatymas						
1 F10-4-7			m2		27,2		
	Seno rėmo demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1,0	27,2	5,18	140,9
F10-4-7	Darbo užm. 140.90	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 140.90
2 N2P-0307			m2		27,2		
	Aliuminio profilio durų sumontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	2,5	68,0	5,34	363,12
261352	Aliuminio durys		m2	1,0	27,2	130,0	3536,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,063219	1,71957	0,46	0,79
N2P-0307	Darbo užm. 363.12	Medžiagos 3536.00			Mechanizmai 0.79		Iš viso 3899.91
3 N7-248-1			100m		0,306		
	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	10,0	3,06	5,18	15,85
250347	Makrofleksas		l	8,0	2,448	4,77	11,68
N7-248-1	Darbo užm. 15.85	Medžiagos 11.68			Mechanizmai		Iš viso 27.53
4 N46-184			100m2		0,039		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Durų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	75,0	2,925	4,19	12,26
N46-184	Darbo užm. 12.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 12.26	
5 N10-125		m2		3,9		
Durų blokų įstatymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	1,15	4,485	4,97	22,29
260075	Durų blokai	m2	1,0	3,9	79,0	308,1
N10-125	Darbo užm. 22.29 Medžiagos 308.10		Mechanizmai		Iš viso 330.39	
6 N7-248-1		100m		0,1		
Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	1,0	5,18	5,18
250347	Makrofleksas	l	5,0	0,5	4,77	2,39
N7-248-1	Darbo užm. 5.18 Medžiagos 2.39		Mechanizmai		Iš viso 7.57	
Skyriuje 4	Darbo užm. 559.60 Medžiagos 3858.17		Mechanizmai 0.79		Iš viso 4418.56	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
Sezoniniai darbai 15.00% (21.03)						
Specifiniai darbai 17.00%						
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(559.60+3.15)						
Viso:						
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(559.60+3.15+45.02)						
Statinio statybos išlaidos						
Statyb vietės išlaidos 7.00%						
Iš viso tiesioginės išlaidos						
Pridėtinės išlaidos 25.00%(559.60+3.15+45.02)						
Pelnas 5.00%(5104.85+151.94)						
Iš viso netiesioginės išlaidos						
Bendra vertė be PVM						
Bendra vertė su PVM						
5	II ir III aukšto durų keitimas					
1 N46-184		100m2		0,4565		
Durų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	80,0	36,52	4,19	153,02
N46-184	Darbo užm. 153.02 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 153.02	
2 N10-125		m2		45,65		
Durų blokų įstatymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	1,15	52,4975	4,97	260,91
260075	Durų blokai	m2	1,0	45,65	79,0	3606,35
N10-125	Darbo užm. 260.91 Medžiagos 3606.35		Mechanizmai		Iš viso 3867.26	
3 N7-248-1		100m		1,145		
Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,0	11,45	5,18	59,31
250347	Makrofleksas	l	5,0	5,725	4,77	27,31
N7-248-1	Darbo užm. 59.31 Medžiagos 27.31		Mechanizmai		Iš viso 86.62	
Skyriuje 5	Darbo užm. 473.24 Medžiagos 3633.66		Mechanizmai		Iš viso 4106.90	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
Sezoniniai darbai 15.00% (59.31)						
Specifiniai darbai 17.00%						
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(473.24+8.90)						
Viso:						
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(473.24+8.90+38.57)						
Statinio statybos išlaidos						
Statyb vietės išlaidos 7.00%						
Iš viso tiesioginės išlaidos						

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(473.24+8.90+38.57)						130,18
	Pelnas 5.00%(4734.54+130.18)						243,24
	Iš viso netiesioginės išlaidos						373,42
						Bendra vertė be PVM	5107,96
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1072,67
						Bendra vertė su PVM	6180,63
6	Vėdinimas, vėdinimo kanalų valymas						
1 N20P-0102			m		12,0		
	Senos vėdinimo sistemos demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1,4	16,8	5,18	87,02
N20P-0102	Darbo užm. 87.02	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 87.02	
2 N20P-0101			m		12,0		
	Vėdinimo kanalų montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	4,81	57,72	5,18	298,99
484711	Vėdinimo kanalai (komplekte)		m	1,0	12,0	34,6	415,2
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,025288	0,303453	0,46	0,14
N20P-0101	Darbo užm. 298.99	Medžiagos 415.20		Mechanizmai 0.14		Iš viso 714.33	
3 R18-2			kompl.		1,0		
	Vėdinimo kanalų pravalymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	46,8	46,8	3,95	184,86
R18-2	Darbo užm. 184.86	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 184.86	
Skyriuje 6	Darbo užm. 570.87	Medžiagos 415.20		Mechanizmai 0.14		Iš viso 986.21	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				12,46		
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(570.87)				45,67		
			Viso:	616,54	427,66	0,14	1044,34
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(570.87+45.67)				191,13		
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	807,67	427,66	0,14	1235,47
	Statybvietės išlaidos 7.00%						86,48
	Iš viso tiesioginės išlaidos						1321,95
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(570.87+45.67)						154,14
	Pelnas 5.00%(1321.95+154.14)						73,8
	Iš viso netiesioginės išlaidos						227,94
						Bendra vertė be PVM	1549,89
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						325,48
						Bendra vertė su PVM	1875,37
7	Vidaus laiptinių remontas						
1 R61P-2253			vnt.		1,0		
	Dangčio demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	3,6	3,6	4,59	16,52
R61P-2253	Darbo užm. 16.52	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 16.52	
2 R61P-2252			vnt.		1,0		
	Kopėčių demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,4	0,4	4,59	1,84
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,158049	0,158049	0,46	0,07
R61P-2252	Darbo užm. 1.84	Medžiagos		Mechanizmai 0.07		Iš viso 1.91	
3 N34-205			vnt		1,0		
	Liuko su kopėčiomis įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	22,0	22,0	4,97	109,34
520342	Liukas su kopėčiomis		kompl.	1,0	1,0	86,0	86,0
N34-205	Darbo užm. 109.34	Medžiagos 86.00		Mechanizmai		Iš viso 195.34	
4 R3-1			m2		6,8		
	Medinės pertvaros ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	1,35	9,18	4,11	37,73
R3-1	Darbo užm. 37.73	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 37.73	
5 N8P-0501			m2		6,8		
	Pertvarų mūrijimas k8=1.12, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.2		žm.val.	1,32	8,976	4,65	41,74

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
572328	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x65mm	t.vnt	0,052	0,3536	196,11	69,34
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	0,0229	0,15572	68,9	10,73
N8P-0501	Darbo užm. 41.74 Medžiagos 80.07		Mechanizmai		Iš viso 121.81	
6 N15P-0314		100m2		2,668		
	Medinės dailylentės su karkasu demontavimas k4=0.5					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	50,0	66,7	4,85	323,5
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1,01151	1,34936	0,46	0,62
N15P-0314	Darbo užm. 323.50 Medžiagos		Mechanizmai 0.62		Iš viso 324.12	
7 N46-31		100m2		2,335		
	Tinko nukalimas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.42	žm.val.	37,5	87,5625	4,19	366,89
N46-31	Darbo užm. 366.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 366.89	
8 R14-225-1		100m2		0,613		
	Senų dažų nuvalymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	8,6	5,2718	3,87	20,4
R14-225-1	Darbo užm. 20.40 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 20.40	
9 N15-76-2		100m2		2,948		
	Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu) k8=1.12					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	72,0	212,256	4,59	974,26
230435	Gruentas (gruntuotė)	kg	15,0	44,22	3,05	134,87
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniais)	t	1,33	3,92084	307,26	1204,72
N15-76-2	Darbo užm. 974.26 Medžiagos 1339.59		Mechanizmai		Iš viso 2313.85	
10 N15-169-4		100m2		2,948		
	Sienų pirmas glaistymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	27,0	79,596	4,59	365,35
230407	Glaistas KR	kg	83,0	244,684	0,78	190,85
390019	Švitrinis popierius (įvairių pagrindu)	m2	0,8	2,3584	3,06	7,22
N15-169-4	Darbo užm. 365.35 Medžiagos 198.07		Mechanizmai		Iš viso 563.42	
11 N15-169-5		100m2		2,948		
	Sienų sekantis glaistymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	21,0	61,908	4,59	284,16
230407	Glaistas KR	kg	83,0	244,684	0,78	190,85
390019	Švitrinis popierius (įvairių pagrindu)	m2	0,8	2,3584	3,06	7,22
N15-169-5	Darbo užm. 284.16 Medžiagos 198.07		Mechanizmai		Iš viso 482.23	
12 N15-135		100m2		2,948		
	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	45,0	132,66	4,78	634,11
230131	Spalvoti pigmentai	kg	1,88	5,54224	10,15	56,25
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0,034	0,100232	783,87	78,57
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41,91	123,55068	4,44	548,57
390019	Švitrinis popierius (įvairių pagrindu)	m2	0,84	2,47632	3,06	7,58
N15-135	Darbo užm. 634.11 Medžiagos 690.97		Mechanizmai		Iš viso 1325.08	
13 R7-55		m2		1,49		
	Palangių keitimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	2,5	3,725	5,18	19,3
534294	PVC palangės	m	4,17	6,2133	23,21	144,21
R7-55	Darbo užm. 19.30 Medžiagos 144.21		Mechanizmai		Iš viso 163.51	
14 N34-35-1		m2		33,48		
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1,5	50,22	5,04	253,11
260935	Akust.pakabin.lubos su met.k-ja 'Amstrong' (k- te)	m2	1,0	33,48	9,45	316,39

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,177015	5,92644	0,46	2,73
N34-35-1	Darbo užm. 253.11 Medžiagos 316.39		Mechanizmai 2.73		Iš viso 572.23	
15	R14-225-2	100m2		0,831		
	Dažų pašalinimas nuo laiptų maršų apačių					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	11,0	9,141	3,87	35,38
R14-225-2	Darbo užm. 35.38 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 35.38	
16	N15-77	100m2		0,831		
	Laiptų maršų apačių išlyginimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu) k8=1.12					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	75,0	62,325	4,59	286,07
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	15,0	12,465	3,05	38,02
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniais)	t	1,33	1,10523	307,26	339,59
N15-77	Darbo užm. 286.07 Medžiagos 377.61		Mechanizmai		Iš viso 663.68	
17	N15-169-6	100m2		0,831		
	Laiptų maršų apačių pirmas glaistymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	32,0	26,592	4,59	122,06
230407	Glaistas KR	kg	80,0	66,48	0,78	51,85
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,8	0,6648	3,06	2,03
N15-169-6	Darbo užm. 122.06 Medžiagos 53.88		Mechanizmai		Iš viso 175.94	
18	N15-169-7	100m2		0,831		
	Laiptų maršų apačių sekantis glaistymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	23,0	19,113	4,59	87,73
230407	Glaistas KR	kg	80,0	66,48	0,78	51,85
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,8	0,6648	3,06	2,03
N15-169-7	Darbo užm. 87.73 Medžiagos 53.88		Mechanizmai		Iš viso 141.61	
19	N15-136	100m2		0,831		
	Laiptų maršų apačių dažymas vandens emulsiniais dažais					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	57,4	47,6994	4,73	225,62
230131	Spalvoti pigmentai	kg	2,26	1,87806	10,15	19,06
230179	Klijinis-aliejinis glaistas	t	0,037	0,030747	783,87	24,1
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,84	0,69804	3,06	2,14
2303331	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	50,3	41,7993	3,44	143,79
N15-136	Darbo užm. 225.62 Medžiagos 189.09		Mechanizmai		Iš viso 414.71	
20	N60-16	m		116,0		
	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,2	23,2	4,59	106,49
260832	Armavimo tinklelio kampiniai profiliai	m	1,03	119,48	0,8	95,58
N60-16	Darbo užm. 106.49 Medžiagos 95.58		Mechanizmai		Iš viso 202.07	
21	R14-218	100m2		0,68		
	Senų dažų pašalinimas nuo laiptų k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	75,0	51,0	3,87	197,37
R14-218	Darbo užm. 197.37 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 197.37	
22	N11-110-1	m2		111,9		
	Akmens masės plytelių dangos klijavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,7	190,23	5,18	985,39
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	3,0	335,7	0,31	104,07
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,7	78,33	0,73	57,18
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,063	7,0497	3,05	21,5
570152	Akmens masės plytelės	m2	1,05	117,495	9,02	1059,8
N11-110-1	Darbo užm. 985.39 Medžiagos 1242.55		Mechanizmai		Iš viso 2227.94	
23	N11P-0505	m		87,3		
	Grindjuosčių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,49	42,777	5,18	221,58
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,07	6,111	0,73	4,46
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,01	0,873	3,05	2,66

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
570152	Akmens masės plytelės		m ²	0,102	8,9046	9,02	80,32
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,126439	11,03811	0,46	5,08
N11P-0505	Darbo užm. 221.58	Medžiagos 87.44		Mechanizmai 5.08		Iš viso 314.10	
24	R9-30		m		31,0		
	Laiptų turėklų išardymas						
	Darbo sąn. kateg. 1.8		žm.val.	0,72	22,32	3,77	84,15
R9-30	Darbo užm. 84.15	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 84.15	
25	N10-195		m		31,0		
	Laiptų turėklų įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.67		žm.val.	6,38	197,78	4,35	860,34
120063	Medsraigčiai (įvairūs)		kg	0,007	0,217	1,92	0,42
261030	Turėklai (komplektas)		kompl.	0,032258	1,0	1570,0	1570,0
N10-195	Darbo užm. 860.34	Medžiagos 1570.42		Mechanizmai		Iš viso 2430.76	
26	R21-30		100vnt		0,1		
	Šviestuvų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	10,0	1,0	4,11	4,11
R21-30	Darbo užm. 4.11	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 4.11	
27	R21-34		100vnt		0,06		
	Jungiklių demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	5,7	0,342	4,11	1,41
R21-34	Darbo užm. 1.41	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 1.41	
28	N21-198		100vnt		0,06		
	Jungiklio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	19,8	1,188	4,73	5,62
260417	Jungikliai		vnt	100,0	6,0	4,53	27,18
N21-198	Darbo užm. 5.62	Medžiagos 27.18		Mechanizmai		Iš viso 32.80	
29	N21-191		100m		0,98		
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	16,3	15,974	4,91	78,43
260297	Laidai		m	103,0	100,94	0,57	57,54
N21-191	Darbo užm. 78.43	Medžiagos 57.54		Mechanizmai		Iš viso 135.97	
30	N21-243		100vnt		0,04		
	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	169,0	6,76	4,91	33,19
260432	Liuminiscencinių lempų šviestuvai		vnt	100,0	4,0	15,23	60,92
260433	Liuminiscencinės lempos		vnt	400,0	16,0	1,09	17,44
N21-243	Darbo užm. 33.19	Medžiagos 78.36		Mechanizmai		Iš viso 111.55	
31	N21-229		100vnt		0,06		
	Šviestuvų (išorinių) montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	109,0	6,54	4,91	32,11
120048	Tvirtinimo detalės		t	0,1052	0,006312	1923,93	12,14
2604323	Šviestuvai (išoriniai)		vnt	100,0	6,0	9,5	57,0
N21-229	Darbo užm. 32.11	Medžiagos 69.14		Mechanizmai		Iš viso 101.25	
Skyriuje	7	Darbo užm. 6815.30	Medžiagos 6956.04		Mechanizmai 8.50		Iš viso 13779.84
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				208,68		
	Sezoniniai darbai 15.00% (148.23)			22,23			
	Specifiniai darbai 17.00%			259,76			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6815.30+22.23+259.76)			567,78			
	Viso:			7665,07	7164,72	8,5	14838,29
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(6815.30+22.23+259.76+567.78)			2376,17			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	10041,24	7164,72	8,5	17214,46
	Statybietės išlaidos 7.00%						1205,01
	Iš viso tiesioginės išlaidos						18419,47
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(6815.30+22.23+259.76+567.78)						1916,27
	Pelnas 5.00%(18419.47+1916.27)						1016,79

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Iš viso netiesioginės išlaidos						2933,06
Bendra vertė be PVM						21352,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4484,03
Bendra vertė su PVM						25836,56
8	II ir III aukštų koridorių remontas					
1 R3-1	Medinės pertvaros ardymas	m2		15,6		
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1,4	21,84	4,11	89,76
R3-1	Darbo užm. 89.76 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 89.76
2 F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2		0,1388		
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	281,0	39,0028	4,78	186,43
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	10,5	1,4574	32,49	47,35
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0,42	0,058296	2375,24	138,47
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0.5mm	vnt	25,20461	3,4984	2,67	9,34
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0.5mm	vnt	83,10879	11,5355	2,22	25,61
965-101	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su grąžtelio KSSG 3.5x25mm	100vnt	42,53891	5,9044	0,64	3,78
965-102	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su grąžtelio KSSG 3.5x35mm	100vnt	33,80461	4,69208	1,2	5,63
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	148,81844	20,656	0,11	2,27
F9-12-6	Darbo užm. 186.43 Medžiagos 232.45		Mechanizmai			Iš viso 418.88
3 N15P-0314	Medinės dailylentės demontavimas k4=0.5	100m2		0,043		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	50,0	1,075	4,85	5,21
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1,01151	0,021748	0,46	0,01
N15P-0314	Darbo užm. 5.21 Medžiagos		Mechanizmai 0.01			Iš viso 5.22
4 F60-3-7	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. , įrenginat metalinį karkasą ir užpildant tarpus 150 mm akmens vata	100m2		0,234		
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	194,0	45,396	5,04	228,8
625-150	Garų izoliacinė plėvelė 'Alu Reflex'	m2	105,0	24,57	0,44	10,81
750-6	Akmens vata Paroc eXtra	m3	15,7265	3,68	31,03	114,19
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0,236325	0,0553	2375,24	131,35
80-2	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m, 0.5mm	vnt	181,73504	42,526	1,75	74,42
820-36	Glaistas gipskartonio siūlėms 'Siloite'	kg	39,2	9,1728	0,77	7,06
940-1	Saviriegiai sraigčiai metalui 4.8x20 (dažyti)	vnt	2365,35043	553,492	0,06	33,21
940-7	Varžtai su plast. įdėkl. d 6x45	vnt	1270,08547	297,2	0,11	32,69
F60-3-7	Darbo užm. 228.80 Medžiagos 403.73		Mechanizmai			Iš viso 632.53
5 N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m		0,128		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	41,0	5,248	5,18	27,18
90279	Lengvi metalo profiliai	m	336,375	43,056	1,93	83,1
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200,0	25,6	0,11	2,82
N9-218	Darbo užm. 27.18 Medžiagos 85.92		Mechanizmai			Iš viso 113.10
6 N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles	100m2		0,128		
	Darbo sąn. kateg. 3.9	žm.val.	119,5	15,296	5,1	78,01
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	26,9375	3,448	1,92	6,62
230431	Glaistas	kg	35,0	4,48	0,78	3,49
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,3	0,0384	3,06	0,12
571954	Gipskartonio plokštės	m2	107,0	13,696	2,38	32,6

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N15-85-3	Darbo užm. 78.01	Medžiagos 42.83		Mechanizmai			Iš viso 120.84
7 N2P-0105			m2		5,72		
	Plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	5,2	29,744	5,18	154,07
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais		vnt.	4,0	22,88	0,11	2,52
530056	Langų blokai		m2	1,0	5,72	73,33	419,45
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	0,13276	0,759391	0,46	0,35
N2P-0105	Darbo užm. 154.07	Medžiagos 421.97		Mechanizmai 0.35			Iš viso 576.39
8 N15-169-4			100m2		0,6396		
	GKP sienų pirmas glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	27,0	17,2692	4,59	79,27
230407	Glaistas KR		kg	80,0	51,168	0,78	39,91
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0,8	0,51168	3,06	1,57
N15-169-4	Darbo užm. 79.27	Medžiagos 41.48		Mechanizmai			Iš viso 120.75
9 N15-169-5			100m2		0,6396		
	GKP sienų sekantis glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	21,0	13,4316	4,59	61,65
230407	Glaistas KR		kg	80,0	51,168	0,78	39,91
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0,8	0,51168	3,06	1,57
N15-169-5	Darbo užm. 61.65	Medžiagos 41.48		Mechanizmai			Iš viso 103.13
10 N15-135			100m2		0,6396		
	Paruoštų dažymui GKP sienų dažymas vandens emulsiniais dažais						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	45,0	28,782	4,78	137,58
230131	Spalvoti pigmentai		kg	1,88	1,20245	10,15	12,2
230179	Klijinis-aliejinis glaistas		t	0,034	0,021746	783,87	17,05
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)		kg	41,91	26,80564	4,44	119,02
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0,84	0,537264	3,06	1,64
N15-135	Darbo užm. 137.58	Medžiagos 149.91		Mechanizmai			Iš viso 287.49
11 R5-3			m2		305,9		
	Gulekšnių ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0,23	70,357	4,11	289,17
R5-3	Darbo užm. 289.17	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 289.17
12 R5-1			m2		305,9		
	Medinių grindų ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0,4	122,36	4,11	502,9
R5-1	Darbo užm. 502.90	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 502.90
13 N11P-0302			100m2		3,059		
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	22,2	67,9098	4,59	311,71
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė		m3	10,3	31,5077	53,09	1672,74
N11P-0302	Darbo užm. 311.71	Medžiagos 1672.74		Mechanizmai			Iš viso 1984.45
14 N11P-0201			m2		305,9		
	Grindų hidroizoliacijos įrengimas, klojant plėvelę k8=1.14						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,03	9,177	4,59	42,12
220730	Izoliacinė plėvelė		m2	1,1	336,49	1,19	400,42
N11P-0201	Darbo užm. 42.12	Medžiagos 400.42		Mechanizmai			Iš viso 442.54
15 N11P-0401			100m2		3,059		
	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.6		žm.val.	65,6	200,6704	4,26	854,86
600004	Cementinis skiedinys		m3	5,1	15,6009	66,9	1043,7
N11P-0401	Darbo užm. 854.86	Medžiagos 1043.70		Mechanizmai			Iš viso 1898.56
16 N11P-0406			t		0,25		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	50,0	12,5	4,59	57,38
93389	Armatūrinis tinklas	t	1,0	0,25	958,44	239,61
N11P-0406	Darbo užm. 57.38 Medžiagos 239.61		Mechanizmai		Iš viso 296.99	
17	N11P-0502	m2		305,9		
Plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,57	480,263	5,18	2487,76
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,9	275,31	0,73	200,98
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,06	18,354	3,05	55,98
570152	Akmens masės plytelės	m2	1,01	308,959	9,02	2786,81
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,069541	21,2727	0,46	9,79
N11P-0502	Darbo užm. 2487.76 Medžiagos 3043.77		Mechanizmai 9.79		Iš viso 5541.32	
18	N11P-0505	m		126,0		
Grindjuosčių įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,4	50,4	5,18	261,07
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0,07	8,82	0,73	6,44
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0,01	1,26	3,05	3,84
570152	Akmens masės plytelės	m2	0,102	12,852	9,02	115,93
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,126439	15,93129	0,46	7,33
N11P-0505	Darbo užm. 261.07 Medžiagos 126.21		Mechanizmai 7.33		Iš viso 394.61	
19	N34-35-1	m2		290,5		
Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03						
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1,5	435,75	5,04	2196,18
260935	Akust.pakabin.lubos su met.k-ja 'Armstrong' (k- te)	m2	1,0	290,5	9,45	2745,23
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,177015	51,42267	0,46	23,65
N34-35-1	Darbo užm. 2196.18 Medžiagos 2745.23		Mechanizmai 23.65		Iš viso 4965.06	
20	N46-31	100m2		4,1853		
Tinko nukalimas k8=1.17						
	Darbo sąn. kateg. 2.42	žm.val.	38,0	159,0414	4,19	666,38
N46-31	Darbo užm. 666.38 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 666.38	
21	R14-225-1	100m2		1,0642		
Senų dažų nuvalymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	9,2	9,79064	3,87	37,89
R14-225-1	Darbo užm. 37.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 37.89	
22	N15-76-2	100m2		5,2495		
Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu) k8=1.12						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	72,0	377,964	4,59	1734,85
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	15,0	78,7425	3,05	240,16
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniais)	t	1,33	6,98184	307,26	2145,24
N15-76-2	Darbo užm. 1734.85 Medžiagos 2385.40		Mechanizmai		Iš viso 4120.25	
23	N15-169-4	100m2		5,2495		
Sienų pirmas glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	27,0	141,7365	4,59	650,57
230407	Glaistas KR	kg	80,0	419,96	0,78	327,57
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,8	4,1996	3,06	12,85
N15-169-4	Darbo užm. 650.57 Medžiagos 340.42		Mechanizmai		Iš viso 990.99	
24	N15-169-5	100m2		5,2495		
Sienų sekantis glaistymas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	21,0	110,2395	4,59	506,0
230407	Glaistas KR	kg	80,0	419,96	0,78	327,57
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,8	4,1996	3,06	12,85
N15-169-5	Darbo užm. 506.00 Medžiagos 340.42		Mechanizmai		Iš viso 846.42	

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
25	N15-135		100m2		5,2495		
	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais						
	Darbo sąn. kateg. 3.33		žm.val.	45,0	236,2275	4,78	1129,17
230131	Spalvoti pigmentai		kg	1,88	9,86906	10,15	100,17
230179	Klijinis-aliejinis glaistas		t	0,034	0,178483	783,87	139,91
230333	Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)		kg	41,91	220,00655	4,44	976,83
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0,84	4,40958	3,06	13,49
N15-135	Darbo užm. 1129.17	Medžiagos 1230.40		Mechanizmai			Iš viso 2359.57
Skyriuje 8	Darbo užm. 12775.97	Medžiagos 14988.09		Mechanizmai 41.13			Iš viso 27805.19
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				449,64		
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%			400,14			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(12775.97+400.14)			1054,09			
	Viso:			14230,2	15437,73	41,13	29709,06
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(12775.97+400.14+1054.09)			4411,36			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	18641,56	15437,73	41,13	34120,42
	Statybvietsės išlaidos 7.00%						2388,43
	Iš viso tiesioginės išlaidos						36508,85
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(12775.97+400.14+1054.09)						3557,55
	Pelnas 5.00%(36508.85+3557.55)						2003,32
	Iš viso netiesioginės išlaidos						5560,87
						Bendra vertė be PVM	42069,72
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8834,64
						Bendra vertė su PVM	50904,36
9	Elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas II ir III aukštų koridoriuose						
1	R21-30		100vnt		0,4		
	Šviestuvų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	14,0	5,6	4,11	23,02
R21-30	Darbo užm. 23.02	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 23.02
2	R21-38		100vnt		0,04		
	Elektros skydų demontavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	120,7	4,828	4,73	22,84
R21-38	Darbo užm. 22.84	Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 22.84
3	N21-560		vnt		4,0		
	12 modulių paskirstymo skydelių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	4,3	17,2	5,18	89,1
260811	Paskirstymo skydelis (komplekte)		vnt	1,0	4,0	231,0	924,0
N21-560	Darbo užm. 89.10	Medžiagos 924.00		Mechanizmai			Iš viso 1013.10
4	N21-357		100vnt		0,02		
	Skambučio montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	96,0	1,92	4,59	8,81
260628	Elektros skambutis su mygtuku		vnt	100,0	2,0	130,0	260,0
N21-357	Darbo užm. 8.81	Medžiagos 260.00		Mechanizmai			Iš viso 268.81
5	N21-171		100m		1,23		
	Elektros kabelio tiesimas 5x4mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	43,4	53,382	4,85	258,9
260384	Kabelis		m	102,0	125,46	3,58	449,15
N21-171	Darbo užm. 258.90	Medžiagos 449.15		Mechanizmai			Iš viso 708.05
6	N21-191		100m		6,75		
	3x2,5mm laidų tiesimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.56		žm.val.	16,3	110,025	4,91	540,22
2602971	Laidai 3x2,5		m	103,0	695,25	1,11	771,73
N21-191	Darbo užm. 540.22	Medžiagos 771.73		Mechanizmai			Iš viso 1311.95
7	N21-191		100m		5,05		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	3x1,5mm laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	16,3	82,315	4,91	404,17
2602972	Laidai 3x1,5 mm	m	103,0	520,15	0,81	421,32
N21-191	Darbo užm. 404.17 Medžiagos 421.32		Mechanizmai		Iš viso 825.49	
8 R21-34		100vnt		0,12		
	Jungiklių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5,7	0,684	4,11	2,81
R21-34	Darbo užm. 2.81 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 2.81	
9 N21-198		100vnt		0,12		
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	39,8	4,776	4,73	22,59
260417	Jungikliai	vnt	100,0	12,0	4,53	54,36
N21-198	Darbo užm. 22.59 Medžiagos 54.36		Mechanizmai		Iš viso 76.95	
10 N21-243		100vnt		0,26		
	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	222,0	57,72	4,91	283,41
260432	Liuminiscencinių lempų šviestuvai	vnt	100,0	26,0	15,23	395,98
N21-243	Darbo užm. 283.41 Medžiagos 395.98		Mechanizmai		Iš viso 679.39	
11 R61P-2701		100m		0,52		
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	37,5	19,5	4,59	89,51
R61P-2701	Darbo užm. 89.51 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 89.51	
12 N21-280		100vnt		0,3		
	Kabinetų prijungimas prie naujos elektros instaliacijos					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	86,0	25,8	5,18	133,64
N21-280	Darbo užm. 133.64 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 133.64	
Skyriuje 9	Darbo užm. 1879.02 Medžiagos 3276.54		Mechanizmai		Iš viso 5155.56	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			98,3		
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
	Specifiniai darbai 17.00%		15,22			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1879.02+15.22)		151,54			
	Viso:		2045,78	3374,84		5420,62
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1879.02+15.22+151.54)		634,19			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2679,97	3374,84		6054,81
	Statybvietsės išlaidos 7.00%					423,84
	Iš viso tiesioginės išlaidos					6478,65
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(1879.02+15.22+151.54)					511,45
	Pelnas 5.00%(6478.65+511.45)					349,51
	Iš viso netiesioginės išlaidos					860,96
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7339,61
	Bendra vertė be PVM					1541,32
	Bendra vertė su PVM					8880,93
	Žiniaraštyje					109561,98
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					23008,02
	Iš viso žiniaraštyje					132570,0

Sudarė:

Direktorė
Česlava Voitechovič

