

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
 Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
 Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
 Įmonės kodas 1405 82050
 Elektroninis paštas konsole.kl@takas.lt
Registras: VĮ Registrų centras Klaipėdos
 skyrius



Supaprastinto atviro
 konkurso sąlygų
 1 priedas
 A/S LT 80 7300 010002310902
 AB "Swedbank" Klaipėda,
 Banko kodas 73000
 Įmonės PVM kodas LT 405820515

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL ATRANKINIO REMONTO DARBŲ

2015-02-09 Nr. 01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Konsolė“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Kazys Skutulas
Telefono numeris	8-46-401433
Fakso numeris	8-46-401433
El. pašto adresas	konsole.kl@takas.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT 807300010002310902, bankas „Swedbank“, b/k 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Ekreta“	UAB „Limeta“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Artojų g. 7C, Klaipėda	V.A. Graičiūno g. 4, Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	30	0,8

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išspausdintame 2015 m. sausio mėn. 21 d. CVPIS.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	3
2	VĮ Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
3	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
4	Įmonės įstatai	15
5	Įmonės kvalifikacijos atestato kopija	1
6	2011, 2012, 2013 m. pelno (nuostolio) ataskaitos	3
7	Įmonės vadovo įsakymų kopijos dėl statybos taisyklių patvirtinimo	3
8	Vadovaujančių darbuotojų sąrašas, darbo patirties aprašymas ir kvalifikacijos atestato kopija	4
9	Informacija apie subrangovus bei jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	48
10	Užpildytas perkamų darbų sąrašas Priedas Nr. 2	19

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Konfidencialu - VĮ Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	„Prisegti dokumentai“
2	Konfidencialu - Įmonės registravimo pažymėjimas	„Prisegti dokumentai“
3	Konfidencialu - Įmonės įstatai	„Prisegti dokumentai“
4	Konfidencialu - Įmonės kvalifikacijos atestato kopija	„Prisegti dokumentai“
5	Konfidencialu - 2011, 2012, 2013 m. pelno (nuostolio) ataskaitos	„Prisegti dokumentai“

6	Konfidencialu - Įmonės vadovo įsakymų kopijos dėl statybos taisyklių patvirtinimo	„Prisegti dokumentai“
7	Konfidencialu - Atsakingų vadovų sąrašas, darbo patirties aprašymas ir kvalifikacijos atestato kopija	„Prisegti dokumentai“
8	Konfidencialu - Užpildytas perkamų darbų sąrašas Priedas Nr. 2	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

Uždaroji

bendrovė

KONSOLE

KLAIPEDA

(Parašas*)

Kazys Skutulas

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

SUTARTIS 111 13 - 15 - 0003

Klaipėda,

2015 m.

03 mėn 16 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir UAB "Konsolė" atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulo (toliau vadinama „Rangovu“), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Rangovas įsipareigoja atlikti remonto darbus o Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus apmokėti po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir atsiskaitymo už panaudotas medžiagas. Remonto darbų apimtys ir atlikimo terminai pasirašomi atskiru susitarimu, pagal poreikį. Pagal šią sutartį atliekamų darbų asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Atliekamų darbų kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso "Atrankinio remonto darbai" (pirkimo kodas 159139) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

- 2.1 Rangovas įsipareigoja atlikti bendrastatybinius darbus vidaus patalpoms. Darbai atliekami pagal atskitus Užsakovo užsakymus, pagal poreikį.
- 2.2 Darbų atlikimo terminai nustatomi pasirašant sutartį ir atliekami pagal nustatytą darbų grafiką.
- 2.3 Darbai atliekami pagal suderintą su Užsakovu sąmatą, Vykdytojo medžiagomis.
- 2.4 Rangovas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų kokybiškų remonto darbų atlikimą.
- 2.5 Atliktiems remonto darbams suteikiamas 5 metų garantinis laikotarpis.
- 2.6 Jeigu Rangovas neatlieka darbų per nustatytą darbų grafiką, Užsakovas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3. Prekių kaina

3.1 Rangovas atlieka remonto darbus sutarties priede nurodytomis kainomis, ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede. Į remonto darbų kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos (atvykimo išlaidos) bei visi kiti mokesčiai susiję su darbų atlikimu. Darbų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Užsakovas sumoka už atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir atsiskaitymo už panaudotas medžiagas, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų po darbų atlikimo dienos.



Jeigu Užsakovas neatsiskaito per minėtą laiką po darbų atlikimo, Rangovas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. kovo mėn. 31 d. ir galioja iki 2016 m. kovo mėn. 31 d. su galimybe pratęsti 1 metams, 1 kartą.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035

Vyriausiojo gydytojo
pavaduotoja infrastruktūrai

Nijolė Motužienė



“Rangovas”

UAB “Konsolė”
Liepų g. 79,
LT - 92195 Klaipėda
A/s LT 807300010002310902
Klaipėdos filialas
Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 140582050



SUTARTIES 2015 m.

PRIEDAS Nr. 13 - 15

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt
	1 dalis	
	Bendrastatybiniai darbai (vidaus patalpoms)	
1	Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas	m ³
2	Mūro pertverų ardymas rankiniu būdu	m ³
3	Angų pramušimas plytų konstrukcijoje	m ³
4	Grindų plytelių nukalimas	m ²
5	Betoninių grindų armavimas tinklais	t
6	Metalinio tinklo tvirtinimas prie mūrinių sienų	m ²
7	Cementinės grindjuostės remontas	m
8	Keraminių plytelių grindjuostės įrengimas	m
9	Grindų betonavimas 50mm	m ²
10	Kiekvieniems 5mm betono pridėti ar atimti	m ²
11	Beton. paviršiaus šlifavimas 2 kartus	m ²
12	Grindų šilumos ir garso izoliavimas min. vatos plokštėmis (sausai)	m ²
13	Grindų šilumos ir garso izoliavimas polistirolo plokštėmis	m ²
14	Garų izoliacijos įrengimas iš pvc plėvelės	m ²
15	Betoninio paviršiaus gruntavimas	m ²
16	Grindų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant rulonines medžiagas	m ²
17	Viensluoksnė 2mm teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu	m ²
18	Sekantis 1mm hidroizoliacijos sluoksnis	m ²
19	Grindų pagrindo glaistymas.	m ²
20	Grindjuosčių išardymas	m
21	Grindų išlyginimas 3mm savaime išsilyg. skiediniu	m ²
22	Tarketo grindų klojimas, klijuojant tik grindjuostę, suvirinant siūles	m ²
23	Tarketo danga, klijuojant visu plotu, įrengiant grindjuostę, suvirinant siūles	m ²
24	Tarketo danga, klijuojant ir sulydant ant sienos	m ²
25	Seno linoliaumo nuplėšimas	m ²
26	Laiptų pakopų demontavimas	vnt.
27	Gelžbetonio pakopų keitimas	vnt.
28	Gelžbetonio pakopų remontas	vnt.
29	Surenkamų betoninių pakopų montavimas ant laiptasijų	vnt.
30	5,0cm storio pasluoksnio iš smėlio arba žvyro įrengimas	m ²
31	Betono pasluoksnio išardymas kompresoriumi	m ³
32	Metlacho grindų remontas iki 10vnt	vnt.
33	Akmens masės plytelių danga	m ²
34	Kiliminės dangos klojimas	m ²
35	Grindjuosčių tvirtinimas	m
36	Metalinių slenkstukų tvirtinimas	m
37	Grindų ir grindjuosčių dažymas 2 kartus	m ²
38	Lubų plovimas vandeniu	m ²
39	Lubų klijavimas polistirolo plokštėmis	m ²
40	Lubų gruntavimas	m ²

41	Lubų glaistymas 1 kartą	m ²
42	Tinkuotų arba betonuotų lubų labai geras glaistymas 2 kartus	m ²
43	Lubų tapetavimas	m ²
44	Lubų dažymas kreida	m ²
45	Paruoštų dažymui lubų aliejinis dažymas 2 kartus.	m ²
46	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus	m ²
47	Pakabinamų lubų išardymas	m ²
48	Karkaso pakabinamom lubom įrengimas iš lengvų profilių	m ²
49	Lubų karkaso užpildymas min.vatos plokštėmis,kai izoliacijos storis 100mm	m2
50	Lubų šiltinimas polistirolo plokšte 150mm smeigėmis	m2
51	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	m ²
52	Lubų karkaso aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m ²
53	Lubinių apvadų pritvirtinimas	m ²
54	Sienų pertvarų mūrijimas	m ²
55	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis	m ³
56	Sienų mūrijimas silikatiniais blokeliais	m ³
57	Sienų plovimas vandeniui	m ²
58	Sienų dažų ir tapetų nuskutimas rankiniu būdu	m ²
59	Fasadų sienų ir angokraščių tinkavimas,nuvalant senus dažus, dirbant iš autobokštelio	m ²
60	Fasadų dažymas sintetiniais dažais iš autobokštelio	m2
61	Fasadų dažymas sintetiniais dažais nuo pastolių	m2
62	Tinko nudaužymas	m ²
63	Sienų atskirų vietų iki 1m2 ploto tinko remontas	m ²
64	Angokraščių tinko remontas	m ²
65	Sienų paviršiaus gruntavimas	m ²
66	Sienų vidinių paviršių lyginimas Rotband arba analogiškais mišiniais (rankiniu būdu)	m2
67	Sienų glaistymas vieną kartą	m ²
68	Sienų glaistymas 2 kartus	m ²
69	Naujų tapetų klijavimas	m ²
70	Sienų aliejinis dažymas 1 kartą	m ²
71	Sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m ²
72	Paruoštų dažymui sienų aliejinis dažymas 2 kartus	m ²
73	Radiatorių ir vamzdyno dažymas 2 kartus aliejiniais dažais	m ²
74	Inventoriaus dažymas aliejiniais dažais du kartus	m ²
75	Sienų aptaisymo glazūr.plytelėmis išardymas	m ²
76	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis,užtaisant siūles	m ²
77	Glazūruotų plytelių (senų) tarpų užglaistymas	m ²
78	Langų stiklinimas	m ²
79	Langų rėmų įstatymas	vnt
80	Langų varčių mažas remontas	vnt
81	Langų varčių ir staktų didelis remontas	vnt
82	Langų rankenėlių keitimas	vnt
83	Langų dažymas aliejiniais dažais 2 kartus	m ²
84	Langų blokų įstatymas	m ²
85	Laminuotų medžio drožlių palangių įstatymas	m
86	Durų staktų įstatymas	vnt
87	Durų varčių išėmimas	vnt

88	Langų ir durų staktų išėmimas	vnt
89	Durų bloko įstatymas, pritvirtinant durų apkaustus	m ²
90	Plastikinių pertvarų montavimas	m ²
91	Didelis durų staktos ir varčios remontas	vnt
92	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m ²
93	Langų su staktomis rėmų išėmimas	vnt
94	Angų išpjovimas karkasinėse pertvarose, į jas įstatant staktas ir apvadus	m
95	Spragtukų pakeitimas	vnt
96	Spynų pakeitimas	vnt
97	Spynų mechanizmo keitimas	vnt
98	Apvadų apkalimas	m
99	Durų aliejinis dažymas 1 kartą	m ²
100	Durų dažymas 2 kartus	m ²
101	Sienų apdaila g.k.plokštėmis, prisukant medsraigčius ir užtaisant siūles bei angokraščius	m ²
102	Sienų apdaila g.k.plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščius	m ²
103	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	m ²
104	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	m
105	Medinio karkaso įrengimas iš tašelių	m ²
106	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m ²
107	Sienų karkaso užpildymas min.vatos plokštėmis 100mm	m ²
108	Plieninių sijų montavimas	t
109	Lentų klojiniai smulkioms monolitinėms konstrukcijoms	m ²
110	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas	m
111	Sienų, pamatų hidroizoliacija	m ²
112	Revizinių durelių montavimas	vnt
113	Ventiliacijos grotelių keitimas	vnt
114	Dušo ir wc pertvarų iš aukšto slėgio 10mm laminato montavimas	m ²
115	Gelžbetonio perdangų kirtimas	m ³
116	Angų kirtimas pamatų blokuose	m ³
117	Skydų iš MDP ant sienų išardymas	m ²
118	Atraminių sienelių iš laminuotos plokštės įrengimas	m ²
119	Skydų iš MDP iki 1m ² paruošimas	m ²
120	Gaminių iš MDP skydų surinkimas	m ²
121	Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose, paklojus vamzdynus	m ³
122	Skylių gežimas mūrinėse konstrukcijose	vnt.
123	Sąramos iki 0,1t.montavimas	vnt.
124	Sąramos iki 0,2t.montavimas	vnt.
125	Sąramos iki 0,3 t.montavimas	vnt.
126	Metalinių pastolių įrengimas ir išardymas	m ²
127	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m
128	Rėžių 14x14 išpjovimas sienose	m
129	Kanalo betono grindyse ardymas, vamzdyno tiesimui	m
130	Skiedinio gaminimas objekte	m ³
131	Statybinių medžiagų pakėlimas keltuvais iki 14m	t
132	Kampų iš nerūdij. plieno skardos gamyba ir tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt
133	Kampų iš nerūdij. plieno skardos tvirtinimas ant sienų 1x1000x200mm	vnt
134	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių Ø 32, sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie sienų	m
135	Nerūdijančio plieno ranktūrių iš nerūdijančio plieno vamzdžių Ø	m

	32,sienučių storis 2 mm tvirtinimas prie sienų	
136	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių Ø 32,sienučių storis 2 mm gamyba ir tvirtinimas prie grindų	m
137	Nerūdijančio plieno apsaugų iš nerūdijančio plieno vamzdžių Ø 32,sienučių storis 2 mm tvirtinimas prie sienų	m
138	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km automobiliais-savivarčiais	t
139	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t
140	Medžiagų panešimas 10m atstumu	t
	Elektros darbų sąrašas	
141	Senų šviestuvų iki 4-rių lempų su liuminescencinėmis lempomis demontavimas	vnt
142	Jungiklių demontavimas	vnt
143	Rozečių demontavimas	vnt
144	Paskirstymo dėžučių išmontavimas	vnt
145	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams iškirtimas mūro sienoje.	vnt
146	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt
147	Kabelio nuo 1 mm iki 10 mm 2 skerspjuvio paklojimas sienoje po tinku	m
148	Senų automatinių jungiklių iki 40 A demontavimas	vnt
149	Apšvietimo skydelyje, automatinių įjungėjų nuo 6 A iki 16A pastatymas, kontaktų suvaržymas	vnt
150	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt
151	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt
152	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas ant lubų	vnt
153	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų sumontavimas pakabinamose lubose	vnt
154	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis demontavimas	vnt
155	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis montavimas ant sienų	vnt
156	Jungiklių pajungimas kai instaliacija paslėpta	vnt
157	Rozečių pajungimas kai instaliacija paslėpta	vnt
158	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	m
159	Skylių gręžimas mūrinėse konstrukcijose D 16-32 mm	vnt
160	Iki 12 vnt. vienfazių grupių automatinių išjungėjų apšvietimo skydelio montavimas	vnt
161	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt
162	Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas	vnt
163	Gatvių apšvietimo tinklų metalinių vamzdinių atramų daugiau kaip 0,5 T masės pastatymas	vnt
164	Teritorijos apšvietimo prožektorių keitimas	vnt
165	Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas	m
166	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas	
167	Signalinės juostos paklojimas tranšėjose virš kabelio	m
168	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	m
169	Grunto kasimas rankiniu būdu iki 0,7 m gylis	m
170	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjuvio paklojimas tranšėjose	m
171	Kabelio nuo 1 mm iki 120 mm 2 skerspjuvio tvirtinimas sienomis	m
172	0,4 kv. iki 120 mm 2 skerspjuvio kabeliams galinės išorinės movos montavimas	vnt
173	Duobių kasimas kabelio remontui, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpas iki 5 m	m
174	Duobių užpildymas po kabelio remonto, kai montuojamos dvi jungiamosios movos ir intarpas iki 5 m	m
	Vėdinimas ir kondicionavimas	
175	Apvalių ortaklių iki Ø 160 mm montavimas	m
176	Apvalių ortaklių iki Ø 160-315 mm montavimas	m

177	Apvalių ortakių iki Ø 315-500 mm montavimas	m
178	Apvalių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas iki Ø 160 mm	vnt
179	Apvalių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas Ø 160-315 mm	vnt
180	Apvalių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas Ø 315-500 mm	vnt
181	Stačiakampių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras iki 600 mm	vnt
182	Stačiakampių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 600-1000 mm	vnt
183	Stačiakampių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1000-1600 mm	vnt
184	Stačiakampių plieninių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1600-2400 mm	vnt
185	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas iki Ø 160 mm	vnt
186	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas Ø 160-315 mm	vnt
187	Apvalių plieninių trišakių su flanšais montavimas Ø 315-500 mm	vnt
188	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras iki 600 mm	vnt
189	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 600-1000 mm	vnt
190	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1000-1600 mm	vnt
191	Stačiakampių plieninių trišakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1600-2400 mm	vnt
192	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas iki Ø 160 mm	vnt
193	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas Ø 160-315 mm	vnt
194	Apvalių plieninių keturšakių su flanšais montavimas Ø 315-500 mm	vnt
195	Stačiakampių plieninių keturšakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras iki 600 mm	vnt
196	Stačiakampių plieninių keturšakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 600-1000 mm	vnt
197	Stačiakampių plieninių keturšakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1000-1600 mm	vnt
198	Stačiakampių plieninių keturšakių su flanšais montavimas kai alkūnės perimetras 1600-2400 mm	vnt
199	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas iki Ø 160 mm	vnt
200	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas Ø 160-315 mm	vnt
201	Apvalių plieninių įmovinių atotraukų arba alkūnių su montavimas Ø 315-500 mm	vnt
202	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas iki Ø 160 mm	vnt
203	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas Ø 160-315 mm	vnt
204	Apvalių plieninių įmovinių trišakių montavimas Ø 315-500 mm	vnt
205	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas iki Ø 160 mm	vnt
206	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas Ø 160-315 mm	vnt
207	Apvalių plieninių įmovinių keturšakių montavimas Ø 315-500 mm	vnt
208	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius iki 160 mm	vnt
209	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 160-315 mm	vnt
210	Balninių apvalių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius 315 500 mm	vnt
211	Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras iki 600 mm	vnt
212	Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius ,kai	vnt

	atšakos perimetras 600-1000 mm	
213	Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras 1000-1600 mm	vnt
214	Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas apvalius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras 1600-2400 mm	vnt
215	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius iki 160 mm	vnt
216	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 160-315 mm	vnt
217	Apvalių atšakų įsipjovimas į tiesius stačiakampius ortakius 315-500 mm	vnt
218	Stačiakampių atšakų įpjovimas stačiakampius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras iki 600 mm	vnt
219	Stačiakampių atšakų įpjovimas stačiakampius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras 600-1000 mm	vnt
220	Stačiakampių atšakų įpjovimas stačiakampius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras 1000-1600 mm	vnt
221	Stačiakampių atšakų įpjovimas stačiakampius tiesius ortakius ,kai atšakos perimetras 1600-2400 mm	vnt
222	Difuzorių montavimas,kai Ø iki 160 mm	vnt
223	Difuzorių montavimas,kai Ø 160-315 mm	vnt
224	Difuzorių montavimas,kai Ø 315-400 mm	vnt
225	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas,kai jungties Ø iki 160 mm	vnt
226	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas,kai jungties Ø 160-315 mm	vnt
227	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas,kai jungties Ø 315-400 mm	vnt
228	Stačiakampių tiesinių dalių ortakių ,kai perimetras iki 600 mm montavimas	m
229	Stačiakampių tiesinių dalių ortakių ,kai perimetras 600-1000 mm montavimas	m
230	Stačiakampių tiesinių dalių ortakių ,kai perimetras 1000-1600 mm montavimas	m
231	Stačiakampių tiesinių dalių ortakių ,kai perimetras 1600-2400 mm montavimas	m
232	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais ,kai izoliacijos storis 30 mm	m3
233	Vamzdynų,kurių Ø iki 32 mm izoliavimas folija dengtais kevalais	m
234	Vamzdynų,kurių Ø 32-57 mm izoliavimas folija dengtais kevalais	m
235	Vamzdynų,kurių Ø 57-108 mm izoliavimas folija dengtais kevalais	m
236	Vamzdynų,kurių Ø 108—219 mm izoliavimas folija dengtais kevalais	m
237	Vamzdynų,kurių Ø 219-300 mm izoliavimas folija dengtais kevalais	m
238	Stačiakampių iki 1000 mm perimetro kanalų izoliavimas mineralinės vatos dembliais padengtais aliuminio folija,kai izoliacijos storis 30 mm	m2
239	Stačiakampių 1000-2400 mm perimetro kanalų izoliavimas mineralinės vatos dembliais padengtais aliuminio folija,kai izoliacijos storis 30 mm	m2
240	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės Ø iki 35 mm	m
241	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės Ø 42-54 mm	m
242	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės Ø 60-114 mm	m
243	Vamzdynų vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais kevalais,kai vamzdžio išorės Ø 133 mm ir daugiau	m
244	Dvisrovio oro skirstytuvo kurio Ø iki 315 mm montavimas	vnt
245	Plieninių šampuočių žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 0,25 m2 montavimas	vnt
246	Plieninių šampuočių žaliuzi grotelių kurių plotas šviesoje iki 1,0 m2 montavimas	vnt

247	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm montavimas	vnt
248	Atbulinių vožtuvų, kurių Ø iki 315 mm montavimas	vnt
249	Plunksninių vožtuvų ašiniam ventiliatoriui Nr.5. montavimas	vnt
250	Plunksninių vožtuvų ašiniam ventiliatoriui Nr.8. montavimas	vnt
251	Gaubtų ant įvairių įrenginių montavimas	m2
252	Deflektoriaus kurio vamzdigalio Ø iki 200 mm montavimas	vnt
253	Deflektoriaus kurio vamzdigalio Ø iki 280 mm montavimas	vnt
254	Deflektoriaus kurio vamzdigalio Ø iki 400 mm montavimas	vnt
255	Deflektoriaus kurio vamzdigalio Ø iki 500 mm montavimas	vnt
256	Slopintuvo ŠTK-1, kurio vidaus Ø iki 200 mm sujungimas su ortakiais	vnt
257	Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus Ø iki 250 mm sujungimas su ortakiais	vnt
258	Slopintuvo ŠTK-3, kurio vidaus Ø iki 280 mm sujungimas su ortakiais	vnt
259	Slopintuvo ŠTK-4, kurio vidaus Ø iki 315 mm sujungimas su ortakiais	vnt
260	Slopintuvo ŠTK-5, kurio vidaus Ø iki 400 mm sujungimas su ortakiais	vnt
261	Slopintuvo ŠTK-6, kurio vidaus Ø iki 450 mm sujungimas su ortakiais	vnt
262	Slopintuvo ŠTK-7, kurio vidaus Ø iki 500 mm sujungimas su ortakiais	vnt
263	Lankstaus intarpo, kurio Ø iki 320 mm, arba perimetras iki 1000 mm montavimas	vnt
264	Lankstaus intarpo, kurio Ø iki 500 mm, arba perimetras iki 1800 mm montavimas	vnt
266	Ventiliatoriaus agregato Nr.2,5 su elektros variklio mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt
267	Ventiliatoriaus agr. Nr.3,15A su elektros variklio mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt
268	Ventiliatoriaus agr. Nr.4 A su elektros variklio mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt
269	Ventiliatoriaus agr. Nr.5 A su elektros variklio mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt
270	Ventiliatoriaus agregato Nr.2 su elektros variklio mont., atliekant ventiliat. reviziją	vnt
271	Stoginio ventiliat. su elektros variklio iki 0,1 t mont., atliekant ventiliat. Reviziją 51,43	vnt
272	Stoginio ventiliat. su elektros variklio iki 0,4 t mont., atliekant ventiliat. Reviziją 35,58	vnt
273	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,125 t montavimas	vnt
274	Oro šildymo agregato, kurio svoris iki 0,25 t montavimas	vnt
275	Oro šildymo agregato, kurio svoris 71,64 iki 0,4 t montavimas	vnt
276	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 5093,560 m3/h montavimas	vnt
277	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h montavimas	vnt
278	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h montavimas	vnt
279	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h montavimas	vnt
280	Vėdinimo agregatui įmontuojant vėsintuvą, drėkintuvą ar šildytuvą, pridėti	vnt
281	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 400 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
282	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 500 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
283	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 700 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
284	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 1000 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
285	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki	kompl

	1200 m3/h montavimas ir derinimas	
286	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 2000 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
287	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginio-rekuperatoriaus, kurio našumas iki 3000 m3/h montavimas ir derinimas	kompl
288	Atraminių konstrukcijų iki 40 kg montavimas, tvirtinant prie grindų medisraigčiais	vnt
289	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW mont.	vnt
290	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-10 KW mont.	vnt
291	Kondicionieriaus vid. sieninio agregato, kurio šaldymo galia 10,1-15 KW mont.	vnt
292	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW mont.	vnt
293	Kondicionieriaus vid. kasetinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-15 KW mont.	vnt
294	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
294	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7,1-10 KW montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
296	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 10,1-15 KW montavimas nuo pastovų, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
297	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 KW montavimas ant stogo, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
298	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-10 KW montavimas ant stogo, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
299	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 10,1-15 KW montavimas ant stogo, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt
300	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1-7 KW užpildymas šaldymo skysčiu	vnt
301	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 7,1-10 KW užpildymas šaldymo skysčiu	vnt
302	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 10,1-15 KW užpildymas šaldymo skysčiu	vnt
303	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose Ø iki 160-315 mm	vnt
304	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt
305	Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt
306	Elektrinio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose Ø iki 160-315 mm	vnt
307	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt
308	Elektrinio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt
309	Vandeninio šildytuvo montavimas apvaliuose ortakiuose Ø iki 160-315 mm	vnt
310	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras iki 1000 mm	vnt
311	Vandeninio šildytuvo montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras 1000-2400 mm	vnt
312	Senų ventiliacijos ortakių demontavimas	m
313	Ventiliacinių grotelių demontavimas	vnt
	Deguonies, vakumo, suspausto oro linijų ir fasonyno montavimas iš vario gaminių	
314	Suspausto oro, deguonies, vakumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø iki 10mm lituojant ir tvirtinant prie konstrukcijų	m
315	Suspausto oro, deguonies, vakumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių	m

	Ø 10-16 mm lituojant ir tvirtinanat prie konstrukcijų	
316	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų tiesimas iš varinių vamzdžių Ø 16-25 mm lituojant ir tvirtinanat prie konstrukcijų	m
317	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas varinėmis movomis,alkūnėmis,perėjimais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt
318	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas varinėmis movomis,alkūnėmis,perėjimais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt
319	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt
320	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais trišakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt
321	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant iki Ø 22 mm	vnt
322	Suspausto oro,deguonies,vakumo linijų jungimas variniais keturšakiais sandūras lituojant Ø 22-54 mm	vnt
	Vandentiekis	
323	Vamzdynų keitimas d-165 mm, (plieniniai)	m
324	Vamzdynų keitimas d-140 mm, (plieniniai)	m
325	Vamzdynų keitimas d-114 mm, (plieniniai)	m
326	Vamzdynų keitimas d-101,3 mm, (plieniniai)	m
327	Vamzdynų keitimas d-88,5 mm, (plieniniai)	m
328	Vamzdynų keitimas d-75,5 mm, (plieniniai)	m
329	Vamzdynų keitimas d-60 mm, (plieniniai)	m
330	Vamzdynų keitimas d-50 mm, (plieniniai)	m
331	Vamzdynų keitimas d-40 mm, (plieniniai)	m
332	Vamzdynų keitimas d-25 mm, (plieniniai)	m
333	Vamzdynų keitimas d-20 mm, (plieniniai)	m
334	Vamzdynų keitimas d-15 mm, (plieniniai)	m
335	Vamzdynų keitimas d-60 mm, stovuose (plieniniai)	m
336	Vamzdynų keitimas d-50 mm, stovuose (plieniniai)	m
337	Vamzdynų keitimas d-40 mm, stovuose (plieniniai)	m
338	Vamzdynų keitimas d-25 mm, stovuose (plieniniai)	m
339	Vamzdynų keitimas d-20 mm, stovuose (plieniniai)	m
340	Vamzdynų keitimas d-15 mm, stovuose (plieniniai)	m
341	Vamzdynų keitimas d-21,3 mm, stovuose (plieniniai)	m
342	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm	m
343	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm	m
344	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm	m
345	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm	m
346	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-32 mm	m
347	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-16 mm stovuose	m
348	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-18 mm stovuose	m
349	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-20 mm stovuose	m
350	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-26 mm stovuose	m
351	Plieninių vamzdynų keitimas daugiasluoksniais vamzdžiais d-32 mm stovuose	m
352	Kriauklių su maišytuvais keitimas komplekte	vnt
353	Vonių su maišytuvais ir sifonais keitimas komplekte	vnt
354	Dušų kabinų su maišytuvais ir trapais įrengimas komplekte	vnt
355	Senų dušo kabinų su maišytuvais ir trapais demontavimas	vnt
356	Plieninių vandentiekio vamzdynų keitimas slėginiais PE vamzdžiais	m

	d-32 mm su movomis ir trišakiais	
357	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakiais	m
358	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakiais	m
359	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakiais	m
360	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-32 mm su movomis ir trišakiais, stovuose	m
361	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-40 mm su movomis ir trišakiais, stovuose	m
362	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-50 mm su movomis ir trišakiais, stovuose	m
363	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-65 mm su movomis ir trišakiais, stovuose	m
364	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-90 mm su movomis ir trišakiais, magistraliniams tinklams	m
365	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-110 mm su movomis ir trišakiais, magistraliniams tinklams	m
366	Plieninių vandentiekio vamzdinių keitimas slėginiais PE vamzdžiais d-150 mm su movomis ir trišakiais, magistraliniams tinklams	m
367	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-32mm	vnt
368	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-40mm	vnt
369	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-50mm	vnt
370	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt
371	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt
372	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt
373	Elektra virinamų movų montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt
374	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt
375	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt
376	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt
377	Elektra virinamų flanšų adapterių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt
378	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt
379	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt
380	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt
381	Elektra virinamų alkūnių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt
382	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-65mm	vnt
383	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-90mm	vnt
384	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-110mm	vnt
385	Elektra virinamų trišakių montavimas PE vamzdynuose d-150mm	vnt
386	Presuojamų sujungimų d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
387	Presuojamų sujungimų d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
388	Presuojamų sujungimų d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
389	Presuojamų sujungimų d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
390	Presuojamų sujungimų d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
391	Presuojamų alkūnių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
392	Presuojamų alkūnių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
393	Presuojamų alkūnių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt

394	Presuojamų alkūnių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
395	Presuojamų alkūnių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
396	Presuojamų trišakių d-16 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
397	Presuojamų trišakių d-18 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
398	Presuojamų trišakių d-20 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
399	Presuojamų trišakių d-26 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
400	Presuojamų trišakių d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
401	Sujungimų 16x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
401	Sujungimų 16x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
402	Sujungimų 18x1/2" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
403	Sujungimų 18x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
404	Sujungimų 20x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
405	Sujungimų 20x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
406	Sujungimų 26x3/4" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
407	Sujungimų 26x1" mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams	vnt
408	Sklendžių keitimas d-100 mm plieno vamzdžiuose	vnt
409	Sklendžių keitimas d-80 mm plieno vamzdžiuose	vnt
410	Sklendžių keitimas d-50 mm plieno vamzdžiuose	vnt
411	Sklendžių keitimas d-40 mm plieno vamzdžiuose	vnt
412	Sklendžių keitimas d-32 mm plieno vamzdžiuose	vnt
413	Sklendžių keitimas d-25 mm plieno vamzdžiuose	vnt
414	Sklendžių keitimas d-20 mm plieno vamzdžiuose	vnt
415	Sklendžių keitimas d-15 mm plieno vamzdžiuose	vnt
416	Priešgaisrinių skydų keitimas naujais komplekte	vnt
417	Manometrų iki 8 bar. Pakeitimas	vnt
418	Atbulinių vožtuvų d-25 mm pakeitimas	vnt
419	Atbulinių vožtuvų d-32 mm pakeitimas	vnt
420	Atbulinių vožtuvų d-40 mm pakeitimas	vnt
421	Purvo gaudytojų d-25 mm pakeitimas	vnt
422	Purvo gaudytojų d-32 mm pakeitimas	vnt
423	Purvo gaudytojų d-40 mm pakeitimas	vnt
424	Sieninių maišytuvų pastatymas	vnt
425	Sieninių maišytuvų voniai pastatymas	vnt
426	Sieninių maišytuvų dušui pastatymas	vnt
427	Sieninių sensorinių maišytuvų pastatymas	vnt
428	Maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt
429	Sensorinių maišytuvų plautuvei pastatymas	vnt
430	Kriauklių pastatymas su išleidėju ir sifonu	vnt
431	Vonių pastatymas komplekte	vnt
432	Trapo įrengimas su vertikaliu nubėgimu ,pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	vnt
433	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir dviem sienutėmis įrengimas prie sienos	vnt
434	Trapo įrengimas su horizontaliu nubėgimu ,pajungiant į stovą su 3 m vamzdžiu	vnt
435	Dušo ir WC pertvarų montavimas iš aukšto slėgio laminato plokščių	m2
436	Dušo kabinų 1 mx1 m su vienomis atsidarančiomis durimis ir viena	vnt

	sienute įrengimas kampe	
	Šildymas	
437	Plastikinio vamzdžio klojimas grindiniam šildymui, rišant prie armatūros	m
438	Špižinio radiatoriaus demontavimas (10sekcijų)	vnt
439	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (1 šildymo plokštės)	vnt
440	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (2 šildymo plokščių)	vnt
441	Plieninių iki 160cm ilgio šildymo radiatoriaus montavimas ir pajungimas (3 šildymo plokščių)	vnt
442	Plieninio šildymo gyvatuko montavimas ir pajungimas	vnt
443	Kolektorinės spintelės šildymui montavimas	vnt
444	Reguliuojamo 2 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
445	Reguliuojamo 3 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
446	Reguliuojamo 4 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
447	Reguliuojamo 5 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
448	Reguliuojamo 6 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
449	Reguliuojamo 7 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
450	Reguliuojamo 8 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
451	Reguliuojamo 9 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
452	Reguliuojamo 10 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
453	Reguliuojamo 11 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
454	Reguliuojamo 12 žiedų šildymo kolektoriaus montavimas kolektoirinėje spintelėje	vnt
455	Grandinio šildymo vandens psruošimo mazgo montavimas	
456	Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas, pakeičiant tarpines, užstrigusius ventilius, atremontuojant pažeistą šilumos izoliaciją	vnt
457	Šilumokaičio su movinėmis jungtimis demontavimas, kai jungys daugiau 1"	vnt
458	Šilumokaičio su movinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungys daugiau 1"	vnt
459	Šilumokaičio su flanšinėmis jungtimis demontavimas, kai jungys daugiau 2"	vnt
460	Šilumokaičio su flanšinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungys daugiau 2"	vnt
461	Šilumokaičio su srieginėmis jungtimis demontavimas, kai jungys daugiau 2"	vnt
462	Šilumokaičio su srieginėmis jungtimis sumontavimas, kai jungys daugiau 2"	vnt
	Kanalizacija	
463	Špižinių vamzdinių d-100 mm keitimas PVC	m
464	Špižinių vamzdinių d-50 mm keitimas PVC	m
465	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC	vnt
466	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC	vnt
467	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC	vnt
468	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC	vnt
469	Špižinių trišakių d-150x150x100 mm keitimas PVC	vnt
470	Špižinių trišakių d-150x150x50 mm keitimas PVC	vnt
471	Špižinių trišakių d-100x100x50 mm keitimas PVC	vnt

472	Špižinių keturšakių d-100x50x100x50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
473	Špižinių keturšakių d-50x50x5x50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
474	Špižinių trišakių d-100x50x100 mm keitimas PVC stovuose	vnt
475	Špižinių trišakių d-100x100x100 mm keitimas PVC stovuose	vnt
476	Špižinių trišakių d-50x50x50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
477	Špižinių vamzdinių d-100 mm keitimas PVC stovuose	m
478	Špižinių vamzdinių d-50 mm keitimas PVC stovuose	m
479	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt
480	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
481	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt
482	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
483	Špižinių keturšakių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt
484	Špižinių keturšakių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt
485	PVC/guminių perėjimų Ø100x100 iš ketaus montavimas	vnt
486	PVC/guminių perėjimų Ø100x50 iš ketaus montavimas	vnt
487	Klozetų keitimas komplekte	kompl
488	Pisuarų keitimas komplekte	kompl
489	Bide keitimas komplekte	kompl
490	Išpiltuvių keitimas komplekte	kompl

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB “Šiaulių bankas”
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71804
 Įmonės kodas 190468035

gydytojo
pavadinioje infrastruktūrai

Nijolė Motužienė

“Rangovas”

UAB “Konsolė”
 Liepų g. 79,
 LT - 92195 Klaipėda
 A/s LT 807300010002310902
 Klaipėdos filialas
 Bankas „Swedbank“
 Banko kodas 73000
 Įmonės kodas 140582050