STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. MS-253

Kopija

2015 m. rugpjūčio 24 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Mažeikių butų ūkis“, juridinio asmens kodas 166403298, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 12, LT-89223 Mažeikiai, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio generalinį direktorių, Vaidoto Girgždžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai - **„Šalimi“**, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja **atlikti būstų, esančių:** [redacted] **pritaikymo žmonių su negalia poreikiams statybos darbus** (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Bendra Sutarties Darbų kaina 24.692,11 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 11 ct) su PVM yra nustatyta apklausos būdu.

3.2. Sutarties kainą sudaro darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.1 punkte.

4. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti visus lokalinėse sąmatose numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius sertifikuotus Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

4.1.2. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

4.1.3. vykdydamas Darbus, laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo

zonoje atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

4.1.4. Darbus pradėti po Sutarties pasirašymo ir užbaigti iki 2015 m. lapkričio 11 d.;

4.1.5. perduodamas atliktus Darbus Užsakovui raštiškai supažindinti Užsakovą su Darbų rezultato naudojimo sąlygomis ir pranešti Užsakovui reikalavimus, kurių būtina laikytis naudojant Darbų rezultatą bei galimas tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal atliktų darbų aktą perduoti Užsakovui;

4.1.6. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal atliktų darbų aktą;

4.2.2. apmokėti Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus per 30 dienų nuo pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

5.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartyje.

6. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka lokalines sąmatas, aktus, PVM sąskaitas faktūras;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita per protingai nustatytą terminą pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

6.2.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

6.3. Rangovas uždelsęs Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % nuo 3.1 punkte nurodytos kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

6.4. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 10 % nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

6.5. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbas arba padaromi kitokie Darbų trūkumai – tai Rangovas atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus.

6.6. Rangovas padaręs esminius trūkumus, kuriuos pašalinti neįmanomą – tai Užsakovas įgyja teisę nutraukti šią Sutartį, o Rangovas atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su šios Sutarties neįvykdymu.

6.7. Užsakovas uždelsęs už atliktus Darbus atsiskaityti 4.2.2 punkte nurodytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtų Darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Kopija

6.7. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

7.1.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

7.1.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

7.3. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui.

7.4. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų darbų Sutartyje numatytomis kainomis apie tai Rangovą raštu įspėjęs prieš 5 dienas.

7.5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2015 m. lapkričio 11 d. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

7.6. Sutarties šalių ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei ginčas per 15 dienų neišsprendžiamas taikiu būdu – jis sprendžiamas teismine tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

7.7. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.8. Kaip neatskiriama šios Sutarties dalis pridedama Šalių pasirašytos darbų lokalinės sąmatos (64 lapai).

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
2015-08-24

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas	**Rangovas**
Mažeikių rajono savivaldybės administracija	UAB „Mažeikių butų ūkis“
Kodas 167371234	Kodas 166403298
Laisvės g.8, LT-89223 Mažeikiai	Laisvės g. 12, LT-89223 Mažeikiai
A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058	A. s. LT66 7044 0600 0000 3954
Tel. (8 443) 98 204	Tel. (8 443) 25 489
Faksas (8 443) 25 844	Faksas (8 443) 26 202
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt	el. p. info@mbu.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas	**Rangovas**
Administracijos direktorius Bronius Kryžius	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis generalinį direktorių Vaidotas Girgždys
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)	(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Statybos ir remonto skyriaus vedėjas
Kęstutis Šimkūnas
2015. 08. 24

Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas
Kymantas Šimkonis
2015-08-24

Statybos ir remonto skyriaus vyresnysis specialistas
Vitalijus Kanstavičius

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Jovita Baltimienė

Viešasis pirkimas atliktas
Nr. 145a
2015-08-24

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
Arvydas Pocius
2015-08-24

SUDERINTA: 3,259 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,259 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Kopija

SĄMATA

Statinių grupė 32 BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS 2015 METAI

Statinys 1 Būsto, adresu, [redacted], Mažeikiai ([redacted]) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Žiniaraštis 1 Sanitarinio mazgo pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

2015.08.24 Suma žiniaraščiui 3259.29 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Bendrastatybiniai darbai**					
1 R7-2		vnt		2.0		
	Durų varčių išėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	0.32	0.64	4.51	2.89
R7-2	Darbo užm. 2.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.89
2 R7-4		vnt		2.0		
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1.03	2.06	4.11	8.47
R7-4	Darbo užm. 8.47 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	8.47
3 R19-52		vnt		1.0		
	Vonių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.3	2.3	4.59	10.56
R19-52	Darbo užm. 10.56 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	10.56
4 R19-49		vnt		1.0		
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.5	0.5	4.59	2.3
R19-49	Darbo užm. 2.3 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.3
5 R19-50		vnt		1.0		
	Klozeto puodų nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.53	0.53	4.59	2.43
R19-50	Darbo užm. 2.43 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.43
6 R19-33		m		2.3		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.74	1.702	4.59	7.81
R19-33	Darbo užm. 7.81 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.81
7 R19-35		m		0.8		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	0.728	4.59	3.34
R19-35	Darbo užm. 3.34 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.34
8 R19-1		m		5.4		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.32	1.728	4.59	7.93
R19-1	Darbo užm. 7.93 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.93
9 R21-29		100vnt		0.02		
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	39.7	0.794	4.11	3.26
R21-29	Darbo užm. 3.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.26
10 R5-57		100m2		0.032		
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	22.0	0.8448	4.19	3.54
R5-57	Darbo užm. 3.54 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.54
11 F46-1-2		m3		0.255		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	15.6	3.978	4.35	17.3
	48323 Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.9	0.4845	23.71	11.49
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	5.2	1.326	7.22	9.57
F46-1-2	Darbo užm. 17.3 Medžiagos		Mechanizmai	21.06	Iš viso	38.36
12 F16-4-3		vnt.		1.0		
	Rankšluosčių džiovintuvo perkėlimas ant kitos sienos					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	6.4	6.4	5.04	32.26
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	5.0	5.0	2.0	10.0
	2044 Santechninės jungtys (srieginės)	vnt	4.0	4.0	2.46	9.84
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.3	0.3	0.46	0.14
F16-4-3	Darbo užm. 32.26 Medžiagos 19.84		Mechanizmai	0.14	Iš viso	52.24
13 N46-140		m3		0.15		
	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	10.0	1.5	4.43	6.65
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.4	0.06	1.24	0.07
	240003 Acetilenas	m3	0.08	0.012	10.13	0.12
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.1	0.915	7.22	6.61
N46-140	Darbo užm. 6.65 Medžiagos 0.19		Mechanizmai	6.61	Iš viso	13.45
14 N50-360		100m		0.025		
	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	16.2	0.405	4.59	1.86
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	16.2	0.405	0.46	0.19
N50-360	Darbo užm. 1.86 Medžiagos		Mechanizmai	0.19	Iš viso	2.05
15 R21-34		100vnt		0.01		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5.7	0.057	4.11	0.23
R21-34	Darbo užm. 0.23 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	0.23
16 R13-5		m2		7.74		
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be					

Kopija

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	plytelių išsaugojimo				Kopija	
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.36	2.7864	4.59	12.79
R13-5	Darbo užm. 12.79 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	12.79
17 F60-6-1		100m2		0.01		
	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	270.0	2.7	5.04	13.61
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	5.2	0.052	32.49	1.69
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0.21	0.0021	2375.24	4.99
80-4	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	94.0	0.94	2.02	1.9
820	Glaistai	t	0.04	0.0004	783.87	0.31
940	Tvirtinimo detalės	t	0.007	0.00007	1923.93	0.13
965-36	Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt	200.0	2.0	0.2	0.4
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	10.5	0.105	0.46	0.05
F60-6-1	Darbo užm. 13.61 Medžiagos 9.42		Mechanizmai 0.05		Iš viso	23.08
18 N12-51		m3		0.162		
	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bitumine mastika,kai pagrindas sausas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	4.9	0.7938	4.19	3.33
20014	Dyzelinis kuras	t	0.01	0.00162	1246.3	2.02
220035	Putų polistireno plokštės	m3	1.03	0.16686	52.09	8.69
230075	Bitumo gruntas	t	0.016	0.002592	522.78	1.36
570281	Bitumo mastika	t	0.052	0.008424	511.19	4.31
N12-51	Darbo užm. 3.33 Medžiagos 16.38		Mechanizmai		Iš viso	19.71
19 N12P-0105		t		0.008		
	Denginių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	13.2	0.1056	4.59	0.48
93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.008	958.44	7.67
120341	Plieninė viela	kg	1.0	0.008	0.9	0.01
N12P-0105	Darbo užm. 0.48 Medžiagos 7.68		Mechanizmai		Iš viso	8.16
20 N11-55		100m2		0.0325		
	30mm storio betoninė danga, įrengiant 10 cm aukščio padą unitazo paaukštinimui, atliekant darbus rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	39.0	1.2675	4.73	6.0
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	3.35	0.108875	120.0	13.07
N11-55	Darbo užm. 6.0 Medžiagos 13.07		Mechanizmai		Iš viso	19.07
21 N11-56		100m2		0.0325		
	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu,pridėti ar atimti pagal N11-55 k1=4.0, k4=4.0					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	2.9	1.508	4.35	6.56
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.8	0.104	120.0	12.48
N11-56	Darbo užm. 6.56 Medžiagos 12.48		Mechanizmai		Iš viso	19.04
22 N11P-0204		m2		3.25		
	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.19	0.6175	4.59	2.83

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
572355	Dviejų komponentų dispersinė cemento masė	kg	1.5	4.875	2.85	13.89
572356	Sandarinimo juosta	m	1.0	3.25	0.19	0.62
N11P-0204	Darbo užm. 2.83 Medžiagos 14.51		Mechanizmai		Iš viso	17.34

Kopija

23 **N11-110-1** m2 3.25

Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais k1=1.2

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	8.58	5.18	44.44
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	7.0	22.75	0.31	7.05
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.7	2.275	0.73	1.66
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0.063	0.20475	3.05	0.62
260592	Juostelės (grindjuostės)	m	0.6	1.95	0.32	0.62
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	1.05	3.4125	9.52	32.49
N11-110-1	Darbo užm. 44.44 Medžiagos 42.44		Mechanizmai		Iš viso	86.88

24 **R10-52** vnt 1.0

Ventiliacijos grotelių pakeitimas

	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.47	0.47	4.73	2.22
484714	Buitinės ventiliacinės grotelės	vnt	1.0	1.0	4.93	4.93
570131	Gipsas	t	0.0003	0.0003	187.71	0.06
R10-52	Darbo užm. 2.22 Medžiagos 4.99		Mechanizmai		Iš viso	7.21

25 **N2P-0303** m2 2.07

Medinių durų blokų su spragtuku, pritaikytų žmonėms su negalia, montavimas , kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)

	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.61	3.3327	5.18	17.26
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	6.21	0.11	0.68
250349	Montavimo putos	l	0.1	0.207	4.77	0.99
490551	Spragtukai	vnt	0.483092	1.0	6.95	6.95
530057	Durų blokai	m2	1.0	2.07	66.98	138.65
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.3312	0.46	0.15
N2P-0303	Darbo užm. 17.26 Medžiagos 147.27		Mechanizmai 0.15		Iš viso	164.68

26 **N2P-0312** m 5.0

Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių

	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.14	0.7	4.59	3.21
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.005	0.025	1.92	0.05
572434	Plastiko apvadai	m	1.1	5.5	1.16	6.38
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.15	0.46	0.07
N2P-0312	Darbo užm. 3.21 Medžiagos 6.43		Mechanizmai 0.07		Iš viso	9.71

27 **N6-145** m2 0.22

Monolitinė gelžbetoninė konstrukcija tarp sienos ir sumontuotos vonios 15 cm tarpui užtaisyti

	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	3.3	0.726	4.65	3.38
120030	Statybinės vinys	kg	0.2	0.044	1.06	0.05
260014	Betonas	m3	0.165	0.0363	72.24	2.62
260017	Armatūra	t	0.009273	0.00204	632.61	1.29
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	0.0102	0.002244	195.74	0.44
573081	Cementas	t	0.0006	0.000132	115.19	0.02
N6-145	Darbo užm. 3.38 Medžiagos 4.42		Mechanizmai		Iš viso	7.8

28 **R11-77** m2 0.5

Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.65	0.825	4.78	3.94
	572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.012	155.0	1.86
R11-77	Darbo užm. 3.94 Medžiagos 1.86		Mechanizmai		Iš viso	5.8
29	R11-89	m2		0.3		
	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.85	0.555	4.78	2.65
	572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.0072	155.0	1.12
R11-89	Darbo užm. 2.65 Medžiagos 1.12		Mechanizmai		Iš viso	3.77
30	N15-33-3	m2		16.13		
	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	2.3	44.5188	4.91	218.59
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	7.0	112.91	0.31	35.0
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.2	3.226	0.73	2.35
	230408 Emulsija gruntavimui	kg	0.063	1.01619	3.05	3.1
	570145 Glazūruotos keraminės plytelės	m2	1.05	16.9365	9.23	156.32
N15-33-3	Darbo užm. 218.59 Medžiagos 196.77		Mechanizmai		Iš viso	415.36
31	R14-78-2	m2		3.25		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0.72	2.34	4.73	11.07
	230081 Klijinis glaistas	t	0.0005	0.001625	783.87	1.27
	230433 Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0.42	1.365	3.44	4.7
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.065	3.06	0.2
R14-78-2	Darbo užm. 11.07 Medžiagos 6.17		Mechanizmai		Iš viso	17.24
32	N15P-0801	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , kai paviršiai tinkuoti, betoniniai arba gipskartonio					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	8.4	0.2856	4.85	1.39
	230997 Akrilinis glaistas	kg	5.0	0.17	0.78	0.13
	231013 Klijai apmušalams	kg	0.3	0.0102	2.48	0.03
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.14	0.00476	3.06	0.01
N15P-0801	Darbo užm. 1.39 Medžiagos 0.17		Mechanizmai		Iš viso	1.56
33	N15P-0803	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	25.0	1.02	5.34	5.45
	231014 Klijai stiklo audiniams	l	25.0	0.85	2.48	2.11
	572427 Dažomi stiklo audinio apmušalai	m2	112.0	3.808	1.21	4.61
N15P-0803	Darbo užm. 5.45 Medžiagos 6.72		Mechanizmai		Iš viso	12.17
34	R61P-2707	100 m		0.04		
	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	16.3	0.652	4.91	3.2
	260508 Laidai, kabeliai	m	103.0	4.12	0.63	2.6
	261554 Paskirstymo dėžutės el. instaliacijai	vnt.	50.0	2.0	0.55	1.1
	570131 Gipsas	t	0.001	0.00004	187.71	0.01

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R61P-2707	Darbo užm.3.2 Medžiagos 3.71 Mechanizmai				Iš viso	6.91
35 N21-206		100vnt		0.01		
	Jungiklio bloke su rozete montavimas, kai instaliacija paslėptoji					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	44.8	0.448	4.85	2.17
260422	Jungiklis su rozete	vnt	100.0	1.0	3.3	3.3
570131	Gipsas	t	0.02	0.0002	187.71	0.04
N21-206	Darbo užm.2.17 Medžiagos 3.34 Mechanizmai				Iš viso	5.51
36 N21-211		100vnt		0.02		
	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	62.0	1.24	4.73	5.87
260426	Šviestuvai	vnt	100.0	2.0	6.37	12.74
260427	El. lemputės	vnt	102.0	2.04	0.44	0.9
573081	Cementas	t	0.013	0.00026	115.19	0.03
N21-211	Darbo užm.5.87 Medžiagos 13.67 Mechanizmai				Iš viso	19.54
37 N16P-0202		m		8.5		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	3.91	5.18	20.25
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	6.375	0.11	0.7
260179	Plastikiniai vamzdžiai	m	1.02	8.67	2.0	17.34
260904	Plastikinės fasoninės dalys	vnt	2.0	17.0	2.47	41.99
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	8.5	0.63	5.36
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.255	0.46	0.12
N16P-0202	Darbo užm.20.25 Medžiagos 65.39 Mechanizmai 0.12				Iš viso	85.76
38 R63P-3301		vnt.		2.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose , kai sąlyginis skersmuo 15 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	0.68	5.18	3.52
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.008	14.72	0.12
260521	Srieginės jungtys	vnt	1.0	2.0	2.47	4.94
490036	Movinė uždaromoji armatūra	vnt.	1.0	2.0	4.55	9.1
810006	Šukuoti linai	kg	0.004	0.008	9.21	0.07
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.16	0.46	0.07
R63P-3301	Darbo užm.3.52 Medžiagos 14.23 Mechanizmai 0.07				Iš viso	17.82
39 N16-138-1		m		3.5		
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.72	2.772	5.18	14.36
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	7.0	0.11	0.77
230456	Montažinė pasta	kg	0.03	0.105	10.11	1.06
260722	Plastmasiniai vamzdžiai d50	m	1.0	3.5	2.11	7.39
260904	Plastikinės fasoninės dalys	vnt	2.0	7.0	2.47	17.29
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	7.0	0.63	4.41
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.49	0.46	0.23
N16-138-1	Darbo užm.14.36 Medžiagos 30.92 Mechanizmai 0.23				Iš viso	45.51
40 N16-138-2		m		0.6		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.8	0.528	5.18	2.74
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	1.2	0.11	0.13
230456	Montažinė pasta	kg	0.06	0.036	10.11	0.36
260408	Plastmasiniai kanal. vamzdžiai d100	m	1.0	0.6	4.52	2.71
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	1.2	0.63	0.76
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	1.66667	1.0	3.5	3.5
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.084	0.46	0.04
N16-138-2	Darbo užm. 2.74 Medžiagos 7.46	Mechanizmai 0.04			Iš viso	10.24
41 N17-21		kompl.		1.0		
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	2.3	2.3	5.34	12.28
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.3	0.3	0.31	0.09
230411	Silikonas	l	0.4	0.4	4.77	1.91
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.003	14.72	0.04
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	1.0	1.0	4.58	4.58
260132	Unitazai "Kompakt"	kompl.	1.0	1.0	84.77	84.77
810006	Šukuoti linai	kg	0.01	0.01	9.21	0.09
N17-21	Darbo užm. 12.28 Medžiagos 91.92	Mechanizmai			Iš viso	104.2
42 N16P-1002		vnt.		1.0		
	Vonių su vandens maišytuvais montavimas (ketaus vonios)					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	3.6	3.6	5.04	18.14
230413	Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.004	14.72	0.06
230456	Montažinė pasta	kg	0.01	0.01	10.11	0.1
260124	Ketinė emaliuota vonia	kompl.	1.0	1.0	245.2	245.2
260131	Vandens maišytuvai	vnt	1.0	1.0	50.47	50.47
260987	Sifonas vonioms su persipylimo vamzdžiu	kompl.	1.0	1.0	8.98	8.98
810006	Šukuoti linai	kg	0.004	0.004	9.21	0.04
N16P-1002	Darbo užm. 18.14 Medžiagos 304.85	Mechanizmai			Iš viso	322.99
43 N16P-1014		vnt.		1.0		
	Vonios rankenos HUGO arba analogiškos lygiavertės montavimas ant vonios krašto					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.64	0.64	5.18	3.32
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
491122	Vonios rankena	vnt	1.0	1.0	57.0	57.0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.46	0.1
N16P-1014	Darbo užm. 3.32 Medžiagos 57.44	Mechanizmai 0.1			Iš viso	60.86
44 N16P-1409		vnt.		4.0		
	Porankių l = 0,3-0,6 m ilgio žmonėms su negalia montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.89	3.56	5.18	18.44
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	8.0	32.0	0.43	13.76
500006	Porankiai neįgaliesiems	vnt	1.0	4.0	28.96	115.84
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	1.68	0.46	0.77
N16P-1409	Darbo užm. 18.44 Medžiagos 129.6	Mechanizmai 0.77			Iš viso	148.81
45 N16P-1409		vnt.		1.0		
	Ranktūrių ATLENKIAMŲ su papildoma atrama neįgaliesiems montavimas					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.32	1.32	5.18	6.84
	120332 Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	12.0	12.0	0.43	5.16
	572436 Ranktūriai neįgaliesiems atlenkiami	kompl.	1.0	1.0	69.6	69.6
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.64	0.64	0.46	0.29
N16P-1409	Darbo užm. 6.84 Medžiagos 74.76		Mechanizmai 0.29		Iš viso	81.89
46	N16P-1410	vnt.		1.0		
	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.07	1.07	5.18	5.54
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8.0	8.0	0.11	0.88
	572437 Atlenkiamas suoliukas neįgaliesiems	kompl.	1.0	1.0	72.7	72.7
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.42	0.46	0.19
N16P-1410	Darbo užm. 5.54 Medžiagos 73.58		Mechanizmai 0.19		Iš viso	79.31
47	N17-20-1	vnt.		1.0		
	Stovo su reguliuojamu pakabinimo aukščiu dušui pritvirtinimas prie sienos					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.47	0.47	5.18	2.43
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	260979 Stovas dušui	kompl.	1.0	1.0	19.4	19.4
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.46	0.1
N17-20-1	Darbo užm. 2.43 Medžiagos 19.84		Mechanizmai 0.1		Iš viso	22.37
48	N16P-0215	kompl.		1.0		
	Atitraukiamų užuolaidų apsaugai nuo vandens maudymosi procedūrų metu montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.4	1.4	5.18	7.25
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.016	0.016	1.92	0.03
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	260973 Užuolaida su karnyzu	kompl.	1.0	1.0	31.86	31.86
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.07	0.46	0.03
N16P-0215	Darbo užm. 7.25 Medžiagos 32.33		Mechanizmai 0.03		Iš viso	39.61
49	R23-61	t		1.2		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	1.596	3.69	5.89
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.59	0.708	23.71	16.79
R23-61	Darbo užm. 5.89 Medžiagos		Mechanizmai 16.79		Iš viso	22.68
Skyriuje 1	Darbo užm. 602.27 Medžiagos 1434.97		Mechanizmai 47.00		Iš viso	2084.24
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 602.27 Medžiagos 1434.97		Mechanizmai 47.00		Iš viso	2084.24

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(602.27)		48.18			
	Viso:	650.45	1434.97	47.00	2132.42
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(602.27+48.18)		201.64			
Statinio statybos išlaidos	Viso:	852.09	1434.97	47.00	2334.06
Statybvietės išlaidos 4.00%					93.36
Iš viso tiesioginės išlaidos					2427.42
Pridėtinės išlaidos 25.00%(602.27+48.18)					162.61
Pelnas 4.00%(2427.42+162.61)					103.60
Iš viso netiesioginės išlaidos					266.21
			Bendra vertė be PVM		2693.63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					565.66

Statybos ir remonto skyrius
2015-08-24

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

Bendra vertė su PVM 3259.29

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė
/Vardas, pavardė/

2015-08-24

Tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
20 15.08.24

BENDRASIS SKYRIUS

Kopija

SUDERINTA: 0,155 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 0,155 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. [redacted] MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 32 BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS 2015 METAI

Statinys 1 Būsto, adresu, [redacted], Mažeikiai [redacted] pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Žiniaraštis 2 Patekimo į būstą pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

2015.08.24

Suma žiniaraščiui 155.19 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Bendrastatybiniai darbai**					
1	**N16P-1409**	vnt.		3.0		
	Ranktūrių neįgaliesiems iki 60 cm ilgio montavimas , tvirtinant prie sienos medsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.8	2.4	5.18	12.43
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	8.0	24.0	0.43	10.32
500006	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	1.0	3.0	28.96	86.88
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	1.26	0.46	0.58

N16P-1409 Darbo užm. 12.43 Medžiagos 97.2 Mechanizmai 0.58 Iš viso 110.21

Skyriuje 1 Darbo užm. 12.43 Medžiagos 97.20 Mechanizmai 0.58 Iš viso 110.21

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 12.43 Medžiagos 97.20 Mechanizmai 0.58 Iš viso 110.21

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(12.43)		0.99			
	Viso:	13.42	97.20	0.58	111.20
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(12.43+0.99)		4.16			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	17.58	97.20	0.58	115.36
Statybvietės išlaidos 4.00%					4.61
Iš viso tiesioginės išlaidos					119.97
Pridėtinės išlaidos 25.00%(12.43+0.99)					3.36
Pelnas 4.00%(119.97+3.36)					4.93
Iš viso netiesioginės išlaidos					8.29
				Bendra vertė be PVM	128.26
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					26.93
				Bendra vertė su PVM	155.19

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė
/Vardas, pavardė/

2015-08-24

Patikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
20 15 08 24

SUDERINTA: 3,103 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,103 TŪKST. EUR.

Kopija

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 32 BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS 2015 METAI

Statinys 2 Būsto, adresu: Mažeikiai, [redacted] pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Žiniaraštis 1 Sanitarinio mazgo pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

2015.08.24

Suma žiniaraščiui 3102.83 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Bendrastatybiniai darbai**					
1	R7-2	vnt		2.0		
	Durų varčių išėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	0.32	0.64	4.51	2.89
R7-2	Darbo užm. 2.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.89
2	R7-4	vnt		2.0		
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1.03	2.06	4.11	8.47
R7-4	Darbo užm. 8.47 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	8.47
3	R19-52	vnt		1.0		
	Vonių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.3	2.3	4.59	10.56
R19-52	Darbo užm. 10.56 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	10.56
4	R19-49	vnt		1.0		
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.5	0.5	4.59	2.3
R19-49	Darbo užm. 2.3 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.3
5	R19-50	vnt		1.0		
	Klozeto puodų nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.53	0.53	4.59	2.43
R19-50	Darbo užm. 2.43 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.43
6	R19-33	m		2.3		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.74	1.702	4.59	7.81
R19-33	Darbo užm. 7.81 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.81
7	R19-35	m		0.8		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	0.728	4.59	3.34
R19-35	Darbo užm. 3.34 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.34
8	R19-1	m		5.4		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.32	1.728	4.59	7.93
R19-1	Darbo užm. 7.93 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.93
9 R21-29		100vnt		0.02		
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	39.7	0.794	4.11	3.26
R21-29	Darbo užm. 3.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.26
10 R5-57		100m2		0.032		
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	22.0	0.8448	4.19	3.54
R5-57	Darbo užm. 3.54 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.54
11 F46-1-2		m3		0.255		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	15.6	3.978	4.35	17.3
	48323 Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.9	0.4845	23.71	11.49
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	5.2	1.326	7.22	9.57
F46-1-2	Darbo užm. 17.3 Medžiagos		Mechanizmai	21.06	Iš viso	38.36
12 F16-4-3		vnt.		1.0		
	Rankšluosčių džiovintuvo perkėlimas ant kitos sienos					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	6.4	6.4	3.0	19.2
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	2.0	2.0	2.0	4.0
	2044 Santechninės jungtys (srieginės)	vnt	2.0	2.0	2.46	4.92
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.3	0.3	0.46	0.14
F16-4-3	Darbo užm. 19.2 Medžiagos 8.92		Mechanizmai	0.14	Iš viso	28.26
13 N46-140		m3		0.15		
	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	10.0	1.5	4.43	6.65
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.4	0.06	1.24	0.07
	240003 Acetilenas	m3	0.08	0.012	10.13	0.12
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.1	0.915	7.22	6.61
N46-140	Darbo užm. 6.65 Medžiagos 0.19		Mechanizmai	6.61	Iš viso	13.45
14 N50-360		100m		0.025		
	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	16.2	0.405	4.59	1.86
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	16.2	0.405	0.46	0.19
N50-360	Darbo užm. 1.86 Medžiagos		Mechanizmai	0.19	Iš viso	2.05
15 R21-34		100vnt		0.01		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5.7	0.057	4.11	0.23
R21-34	Darbo užm. 0.23 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	0.23
16 R13-5		m2		7.74		
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	plytelių išsaugojimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.36	2.7864	4.59	12.79
R13-5	Darbo užm. 12.79 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	12.79
17 F60-6-1		100m2		0.01		
	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	270.0	2.7	5.04	13.61
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	5.2	0.052	32.49	1.69
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0.21	0.0021	2375.24	4.99
80-4	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	94.0	0.94	2.02	1.9
820	Glaistai	t	0.04	0.0004	783.87	0.31
940	Tvirtinimo detalės	t	0.007	0.00007	1923.93	0.13
965-36	Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt	200.0	2.0	0.2	0.4
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	10.5	0.105	0.46	0.05
F60-6-1	Darbo užm. 13.61 Medžiagos 9.42		Mechanizmai 0.05		Iš viso	23.08
18 N12-51		m3		0.162		
	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bitumine mastika,kai pagrindas sausas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	4.9	0.7938	4.19	3.33
20014	Dyzelinis kuras	t	0.01	0.00162	1246.3	2.02
220035	Putų polistireno plokštės	m3	1.03	0.16686	52.09	8.69
230075	Bitumo gruntas	t	0.016	0.002592	522.78	1.36
570281	Bitumo mastika	t	0.052	0.008424	511.19	4.31
N12-51	Darbo užm. 3.33 Medžiagos 16.38		Mechanizmai		Iš viso	19.71
19 N12P-0105		t		0.008		
	Denginių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	13.2	0.1056	4.59	0.48
93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.008	958.44	7.67
120341	Plieninė viela	kg	1.0	0.008	0.9	0.01
N12P-0105	Darbo užm. 0.48 Medžiagos 7.68		Mechanizmai		Iš viso	8.16
20 N11-55		100m2		0.0325		
	30mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	39.0	1.2675	4.73	6.0
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	5.2	0.169	120.0	20.28
N11-55	Darbo užm. 6.0 Medžiagos 20.28		Mechanizmai		Iš viso	26.28
21 N11-56		100m2		0.0325		
	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu,pridėti ar atimti pagal N11-55 k1=4.0, k4=4.0					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	2.9	1.508	4.35	6.56
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.95	0.1235	120.0	14.82
N11-56	Darbo užm. 6.56 Medžiagos 14.82		Mechanizmai		Iš viso	21.38
22 N6P-0801		m3		0.02		
	Pagrindo unitazo paaukštinimui betonavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.8	0.176	4.59	0.81
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	1.5	0.03	120.0	3.6
N6P-0801	Darbo užm. 0.81 Medžiagos 3.6		Mechanizmai		Iš viso	4.41

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
23 N11P-0204		m2		3.25		
	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.19	0.6175	4.59	2.83
572355	Dviejų komponentų dispersinė cemento masė	kg	1.5	4.875	2.85	13.89
572356	Sandarinimo juosta	m	1.0	3.25	0.19	0.62
N11P-0204	Darbo užm. 2.83	Medžiagos 14.51		Mechanizmai	Iš viso	17.34
24 N11-110-1		m2		3.25		
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	8.58	5.18	44.44
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	7.0	22.75	0.31	7.05
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.7	2.275	0.73	1.66
230408	Emulsija gruntavimui	kg	0.063	0.20475	3.05	0.62
260592	Juostelės (grindjuostės)	m	0.6	1.95	0.32	0.62
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	1.05	3.4125	9.52	32.49
N11-110-1	Darbo užm. 44.44	Medžiagos 42.44		Mechanizmai	Iš viso	86.88
25 R10-52		vnt		1.0		
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.47	0.47	4.73	2.22
484714	Buitinės ventiliacinės grotelės	vnt	1.0	1.0	4.93	4.93
570131	Gipsas	t	0.0003	0.0003	187.71	0.06
R10-52	Darbo užm. 2.22	Medžiagos 4.99		Mechanizmai	Iš viso	7.21
26 N2P-0303		m2		2.07		
	Medinių durų blokų su spragtuku, pritaikytų žmonėms su negalia, montavimas , kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.61	3.3327	5.18	17.26
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	6.21	0.11	0.68
250349	Montavimo putos	l	0.1	0.207	4.77	0.99
490551	Spragtukai	vnt	0.483092	1.0	6.95	6.95
530057	Durų blokai	m2	1.0	2.07	66.98	138.65
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.3312	0.46	0.15
N2P-0303	Darbo užm. 17.26	Medžiagos 147.27		Mechanizmai 0.15	Iš viso	164.68
27 N2P-0312		m		5.0		
	Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.14	0.7	4.59	3.21
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.005	0.025	1.92	0.05
572434	Plastiko apvadai	m	1.1	5.5	1.16	6.38
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.15	0.46	0.07
N2P-0312	Darbo užm. 3.21	Medžiagos 6.43		Mechanizmai 0.07	Iš viso	9.71
28 R11-77		m2		0.5		
	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.65	0.825	4.78	3.94
572157	Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.012	155.0	1.86
R11-77	Darbo užm. 3.94	Medžiagos 1.86		Mechanizmai	Iš viso	5.8
29 R11-89		m2		0.3		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.85	0.555	4.78	2.65
	572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.0072	155.0	1.12
R11-89	Darbo užm. 2.65 Medžiagos 1.12		Mechanizmai		Iš viso	3.77
30	N15-33-3	m2		16.13		
	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	2.3	44.5188	4.91	218.59
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	7.0	112.91	0.31	35.0
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.2	3.226	0.73	2.35
	230408 Emulsija gruntavimui	kg	0.063	1.01619	3.05	3.1
	570145 Glazūruotos keraminės plytelės	m2	1.05	16.9365	9.23	156.32
N15-33-3	Darbo užm. 218.59 Medžiagos 196.77		Mechanizmai		Iš viso	415.36
31	R14-78-2	m2		3.25		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0.72	2.34	4.73	11.07
	230081 Klijinis glaistas	t	0.0005	0.001625	783.87	1.27
	230433 Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0.42	1.365	3.44	4.7
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.065	3.06	0.2
R14-78-2	Darbo užm. 11.07 Medžiagos 6.17		Mechanizmai		Iš viso	17.24
32	N15P-0801	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , kai paviršiai tinkuoti, betoniniai arba gipskartonio					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	8.4	0.2856	4.85	1.39
	230997 Akrilinis glaistas	kg	5.0	0.17	0.78	0.13
	231013 Klijai apmušalams	kg	0.3	0.0102	2.48	0.03
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.14	0.00476	3.06	0.01
N15P-0801	Darbo užm. 1.39 Medžiagos 0.17		Mechanizmai		Iš viso	1.56
33	N15P-0803	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	25.0	1.02	5.34	5.45
	231014 Klijai stiklo audiniams	l	25.0	0.85	2.48	2.11
	572427 Dažomi stiklo audinio apmušalai	m2	112.0	3.808	1.21	4.61
N15P-0803	Darbo užm. 5.45 Medžiagos 6.72		Mechanizmai		Iš viso	12.17
34	R61P-2707	100 m		0.04		
	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	16.3	0.652	4.91	3.2
	260508 Laidai, kabeliai	m	103.0	4.12	0.63	2.6
	261554 Paskirstymo dėžutės el. instaliacijai	vnt.	50.0	2.0	0.55	1.1
	570131 Gipsas	t	0.001	0.00004	187.71	0.01
R61P-2707	Darbo užm. 3.2 Medžiagos 3.71		Mechanizmai		Iš viso	6.91
35	N21-206	100vnt		0.01		
	Jungiklio bloke su rozete montavimas, kai instaliacija paslėptoji					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	44.8	0.448	4.85	2.17

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260422 Jungiklis su rozete	vnt	100.0	1.0	3.3	3.3
	570131 Gipsas	t	0.02	0.0002	187.71	0.04
N21-206	Darbo užm. 2.17 Medžiagos 3.34		Mechanizmai		Iš viso	5.51
36	N21-211	100vnt		0.02		
	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	62.0	1.24	4.73	5.87
	260426 Šviestuvai	vnt	100.0	2.0	6.35	12.7
	260427 El. lemputės	vnt	102.0	2.04	0.44	0.9
	573081 Cementas	t	0.013	0.00026	115.19	0.03
N21-211	Darbo užm. 5.87 Medžiagos 13.63		Mechanizmai		Iš viso	19.5
37	N16P-0202	m		8.5		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	3.91	5.18	20.25
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	6.375	0.11	0.7
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	1.02	8.67	2.0	17.34
	260904 Plastikinės fasoninės dalys	vnt	1.0	8.5	2.47	21.0
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.0	8.5	0.63	5.36
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.255	0.46	0.12
N16P-0202	Darbo užm. 20.25 Medžiagos 44.4		Mechanizmai 0.12		Iš viso	64.77
38	R63P-3301	vnt.		2.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose , kai sąlyginis skersmuo 15 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	0.68	5.18	3.52
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.008	14.72	0.12
	260521 Srieginės jungtys	vnt	1.0	2.0	2.47	4.94
	490036 Movinė uždaromoji armatūra	vnt.	1.0	2.0	4.55	9.1
	810006 Šukuoti linai	kg	0.004	0.008	9.21	0.07
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.16	0.46	0.07
R63P-3301	Darbo užm. 3.52 Medžiagos 14.23		Mechanizmai 0.07		Iš viso	17.82
39	N16-138-1	m		3.5		
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.72	2.52	5.18	13.05
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	7.0	0.11	0.77
	230456 Montažinė pasta	kg	0.03	0.105	10.11	1.06
	260722 Plastikiniai vamzdžiai d50	m	2.0	7.0	2.11	14.77
	260904 Plastikinės fasoninės dalys	vnt	1.0	3.5	2.47	8.65
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	7.0	0.63	4.41
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.49	0.46	0.23
N16-138-1	Darbo užm. 13.05 Medžiagos 29.66		Mechanizmai 0.23		Iš viso	42.94
40	N16-138-2	m		0.6		
	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.8	0.48	5.18	2.49
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	1.2	0.11	0.13
	230456 Montažinė pasta	kg	0.06	0.036	10.11	0.36
	260408 Plastmasiniai kanal. vamzdžiai d100	m	1.0	0.6	4.52	2.71

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	1.2	0.63	0.76
	260975 Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	1.66667	1.0	3.5	3.5
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.084	0.46	0.04
N16-138-2	Darbo užm. 2.49 Medžiagos 7.46		Mechanizmai 0.04		Iš viso	9.99
41 N17-21		kompl.		1.0		
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	2.3	2.3	5.34	12.28
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	0.3	0.3	0.31	0.09
	230411 Silikonas	l	0.4	0.4	4.77	1.91
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.003	14.72	0.04
	250065 Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	1.0	1.0	4.58	4.58
	260132 Unitazai "Kompakt"	kompl.	1.0	1.0	84.77	84.77
	810006 Šukuoti linai	kg	0.01	0.01	9.21	0.09
N17-21	Darbo užm. 12.28 Medžiagos 91.92		Mechanizmai		Iš viso	104.2
42 N16P-1002		vnt.		1.0		
	Vonių su vandens maišytuvais montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	3.6	3.6	5.04	18.14
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.004	14.72	0.06
	230456 Montažinė pasta	kg	0.01	0.01	10.11	0.1
	260124 Ketinė emaliuota vonia	kompl.	1.0	1.0	245.2	245.2
	260131 Vandens maišytuvai	vnt	1.0	1.0	50.47	50.47
	260987 Sifonas vonioms su persipylimo vamzdžiu	kompl.	1.0	1.0	7.72	7.72
	810006 Šukuoti linai	kg	0.004	0.004	9.21	0.04
N16P-1002	Darbo užm. 18.14 Medžiagos 303.59		Mechanizmai		Iš viso	321.73
43 N16P-1409		vnt.		4.0		
	Porankių l=0,3-0,6 m ilgio montavimas, tvirtinant prie sienos medsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.89	3.56	5.18	18.44
	120332 Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	8.0	32.0	0.43	13.76
	500006 Porankiai neįgaliesiems	kompl.	1.0	4.0	28.96	115.84
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	1.68	0.46	0.77
N16P-1409	Darbo užm. 18.44 Medžiagos 129.6		Mechanizmai 0.77		Iš viso	148.81
44 N16P-1409		vnt.		1.0		
	Ranktūrių ATLENKIAMŲ su papildoma atrama neįgaliesiems montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.32	1.32	5.18	6.84
	120332 Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	12.0	12.0	0.43	5.16
	572436 Ranktūriai neįgaliesiems atlenkiami	kompl.	1.0	1.0	69.6	69.6
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.64	0.64	0.46	0.29
N16P-1409	Darbo užm. 6.84 Medžiagos 74.76		Mechanizmai 0.29		Iš viso	81.89
45 N16P-1410		vnt.		1.0		
	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.07	1.07	5.18	5.54
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8.0	8.0	0.11	0.88
	572437 Atlenkiamas suoliukas neįgaliesiems	kompl.	1.0	1.0	72.7	72.7
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.42	0.46	0.19
N16P-1410	Darbo užm. 5.54 Medžiagos 73.58		Mechanizmai 0.19		Iš viso	79.31
46 N17-20-1		vnt.		1.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Stovo su reguliuojamu pakabinimo aukščiu dušui pritvirtinimas prie sienos					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.47	0.47	5.18	2.43
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
260979	Stovas dušui	kompl.	1.0	1.0	19.4	19.4
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.46	0.1
N17-20-1	Darbo užm. 2.43 Medžiagos 19.84		Mechanizmai 0.1		Iš viso	22.37
47 N16P-0215		kompl.		1.0		
	Atitraukiamų užuolaidų apsaugai nuo vandens maudymosi procedūrų metu montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.2	1.2	5.18	6.22
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.016	0.016	1.92	0.03
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	2.0	0.11	0.22
260973	Užuolaida su karnyzu	kompl.	1.0	1.0	31.86	31.86
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.07	0.46	0.03
N16P-0215	Darbo užm. 6.22 Medžiagos 32.11		Mechanizmai 0.03		Iš viso	38.36
48 R23-61		t		1.2		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	1.596	3.69	5.89
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.59	0.708	23.71	16.79
R23-61	Darbo užm. 5.89 Medžiagos		Mechanizmai 16.79		Iš viso	22.68
Skyriuje 1	Darbo užm. 580.73 Medžiagos 1351.57		Mechanizmai 46.90		Iš viso	1979.20
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 580.73 Medžiagos 1351.57		Mechanizmai 46.90		Iš viso	1979.20

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(580.73)		46.46			
	Viso:	627.19	1351.57	46.90	2025.66
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(580.73+46.46)		194.43			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	821.62	1351.57	46.90	2220.09
Statybvietės išlaidos 4.00%					88.80
Iš viso tiesioginės išlaidos					2308.89
Pridėtinės išlaidos 25.00%(580.73+46.46)					156.80
Pelnas 4.00%(2308.89+156.80)					98.63
Iš viso netiesioginės išlaidos					255.43
			Bendra vertė be PVM		2564.32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					538.51
			Bendra vertė su PVM		3102.83

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė
/Vardas, pavardė/

2015-08-24

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
20 15.08.24

SUDERINTA: 0,113 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

Kopija

TVIRTINU: 0,113 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 32 BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS 2015 METAI

Statinys 3 Būsto, adresu, [redacted] Mažeikiai [redacted] pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Žiniaraštis 1 Būsto pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

2015.08.24 **Suma žiniaraščiui 112.55 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	**Bendrastatybiniai darbai**					
1	**N16P-1409**	vnt.		2.0		
	Ranktūrių neįgaliesiems iki 60 cm ilgio montavimas , tvirtinant prie sienos medsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.2	2.4	5.18	12.43
	120332 Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	8.0	16.0	0.43	6.88
	500006 Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	1.0	2.0	28.96	57.92
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.84	0.46	0.39

N16P-1409 Darbo užm. 12.43 Medžiagos 64.8 Mechanizmai 0.39 Iš viso 77.62

Skyriuje 1 Darbo užm. 12.43 Medžiagos 64.80 Mechanizmai 0.39 Iš viso 77.62

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 12.43 Medžiagos 64.80 Mechanizmai 0.39 Iš viso 77.62

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(12.43)		0.99			
	Viso:	13.42	64.80	0.39	78.61
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(12.43+0.99)		4.16			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	17.58	64.80	0.39	82.77
Statybvietės išlaidos 4.00%					3.31
Iš viso tiesioginės išlaidos					86.08
Pridėtinės išlaidos 25.00%(12.43+0.99)					3.36
Pelnas 4.00%(86.08+3.36)					3.58
Iš viso netiesioginės išlaidos					6.94
				Bendra vertė be PVM	93.02
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					19.53
				Bendra vertė su PVM	112.55

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė
/Vardas, pavardė/

2015-08-24

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
2015-08-03

SUDERINTA: 3,114 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,114 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Kopija

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 32 BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMS 2015 METAI

Statinys 4 Būsto, adresu, [redacted] Mažeikiai [redacted] pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Žiniaraštis 1 Sanitarinio mazgo pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

2015.08.24 **Suma žiniaraščiui 3113.85 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Bendrastatybiniai darbai					
1	**R7-2**	vnt		2.0		
	Durų varčių išėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	0.32	0.64	4.51	2.89
R7-2	Darbo užm. 2.89 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.89
2	**R7-4**	vnt		2.0		
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	1.03	2.06	4.11	8.47
R7-4	Darbo užm. 8.47 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	8.47
3	**R19-52**	vnt		1.0		
	Vonių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.3	2.3	4.59	10.56
R19-52	Darbo užm. 10.56 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	10.56
4	**R19-49**	vnt		1.0		
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.5	0.5	4.59	2.3
R19-49	Darbo užm. 2.3 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.3
5	**R19-50**	vnt		1.0		
	Klozeto puodų nuėmimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.53	0.53	4.59	2.43
R19-50	Darbo užm. 2.43 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	2.43
6	**R19-33**	m		2.3		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.74	1.702	4.59	7.81
R19-33	Darbo užm. 7.81 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.81
7	**R19-35**	m		0.8		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	0.728	4.59	3.34
R19-35	Darbo užm. 3.34 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.34
8	**R19-1**	m		5.4		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas				Kopija	
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.32	1.728	4.59	7.93
R19-1	Darbo užm. 7.93 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	7.93
9 R3-4		m2		3.01		
	Lubų dailylenčių apkalo (netinkuoto) išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	0.51	1.5351	4.11	6.31
R3-4	Darbo užm. 6.31 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	6.31
10 R5-57		100m2		0.031		
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	22.0	0.8184	4.19	3.43
R5-57	Darbo užm. 3.43 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.43
11 F46-1-2		m3		0.25		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	15.6	3.9	4.35	16.97
	48323 Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	1.9	0.475	23.71	11.26
	48379 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliai	maš.val	5.2	1.3	7.22	9.39
F46-1-2	Darbo užm. 16.97 Medžiagos		Mechanizmai	20.65	Iš viso	37.62
12 F16-4-3		vnt.		1.0		
	Rankšluosčių džiovintuvo perkėlimas ant kitos sienos					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	6.4	6.4	5.04	32.26
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	5.0	5.0	2.0	10.0
	2044 Santechninės jungtys (srieginės)	vnt	4.0	4.0	2.46	9.84
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.3	0.3	0.46	0.14
F16-4-3	Darbo užm. 32.26 Medžiagos 19.84		Mechanizmai	0.14	Iš viso	52.24
13 N46-140		m3		0.15		
	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.75	žm.val.	10.0	1.5	4.43	6.65
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.4	0.06	1.24	0.07
	240003 Acetilenas	m3	0.08	0.012	10.13	0.12
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6.1	0.915	7.22	6.61
N46-140	Darbo užm. 6.65 Medžiagos 0.19		Mechanizmai	6.61	Iš viso	13.45
14 N50-360		100m		0.025		
	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	16.2	0.405	4.59	1.86
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	16.2	0.405	0.46	0.19
N50-360	Darbo užm. 1.86 Medžiagos		Mechanizmai	0.19	Iš viso	2.05
15 R21-34		100vnt		0.01		
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	5.7	0.057	4.11	0.23
R21-34	Darbo užm. 0.23 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	0.23
16 R21-29		100vnt		0.02		
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	39.7	0.794	4.11	3.26
R21-29	Darbo užm. 3.26 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	3.26
17 R13-5		m2		14.93		
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.36	5.3748	4.59	24.67
R13-5	Darbo užm. 24.67 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	24.67
18 F60-6-1		100m2		0.01		
	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	270.0	2.7	5.04	13.61
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	5.2	0.052	32.49	1.69
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0.21	0.0021	2375.24	4.99
80-4	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	94.0	0.94	2.02	1.9
820	Glaistai	t	0.04	0.0004	783.87	0.31
940	Tvirtinimo detalės	t	0.007	0.00007	1923.93	0.13
965-36	Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt	200.0	2.0	0.2	0.4
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	10.5	0.105	0.46	0.05
F60-6-1	Darbo užm. 13.61 Medžiagos 9.42		Mechanizmai	0.05	Iš viso	23.08
19 N12-51		m3		0.162		
	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bitumine mastika,kai pagrindas sausas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	4.9	0.7938	4.19	3.33
20014	Dyzelinis kuras	t	0.01	0.00162	1246.3	2.02
220035	Putų polistireno plokštės	m3	1.03	0.16686	52.09	8.69
230075	Bitumo gruntas	t	0.016	0.002592	522.78	1.36
570281	Bitumo mastika	t	0.052	0.008424	511.19	4.31
N12-51	Darbo užm. 3.33 Medžiagos 16.38		Mechanizmai		Iš viso	19.71
20 N12P-0105		t		0.008		
	Denginių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	13.2	0.1056	4.59	0.48
93389	Armatūrinis tinklas	t	1.0	0.008	958.44	7.67
120341	Plieninė viela	kg	1.0	0.008	0.9	0.01
N12P-0105	Darbo užm. 0.48 Medžiagos 7.68		Mechanizmai		Iš viso	8.16
21 N11-55		100m2		0.0308		
	30mm storio betoninė danga, įrengiant 10cm aukščio padą unitazo paaukštinimui, atliekant darbus rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	39.0	1.2012	4.73	5.68
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	5.1	0.15708	120.0	18.85
N11-55	Darbo užm. 5.68 Medžiagos 18.85		Mechanizmai		Iš viso	24.53
22 N11-56		100m2		0.0308		
	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu,pridėti ar atimti pagal N11-55 k1=4.0, k4=4.0					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	2.9	1.42912	4.35	6.22
600186	Skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.94	0.115808	120.0	13.9
N11-56	Darbo užm. 6.22 Medžiagos 13.9		Mechanizmai		Iš viso	20.12

Kopija

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
23 N11P-0204		m2		3.08		
	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.19	0.5852	4.59	2.69
	572355 Dviejų komponentų dispersinė cemento masė	kg	1.5	4.62	2.85	13.17
	572356 Sandarinimo juosta	m	1.0	3.08	0.19	0.59
N11P-0204	Darbo užm. 2.69 Medžiagos 13.76		Mechanizmai		Iš viso	16.45
24 N11-110-1		m2		3.08		
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	8.1312	5.18	42.12
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	6.0	18.48	0.31	5.73
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.7	2.156	0.73	1.57
	230408 Emulsija gruntavimui	kg	0.063	0.19404	3.05	0.59
	260592 Juostelės (grindjuostės)	m	0.6	1.848	0.32	0.59
	570152 Keraminės grindų plytelės	m2	1.05	3.234	9.52	30.79
N11-110-1	Darbo užm. 42.12 Medžiagos 39.27		Mechanizmai		Iš viso	81.39
25 R10-52		vnt		1.0		
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.47	0.47	4.73	2.22
	484714 Buitinės ventiliacinės grotelės	vnt	1.0	1.0	4.93	4.93
	570131 Gipsas	t	0.0003	0.0003	187.71	0.06
R10-52	Darbo užm. 2.22 Medžiagos 4.99		Mechanizmai		Iš viso	7.21
26 N2P-0303		m2		2.07		
	Medinių durų blokų su spragtuku, pritaikytų žmonėms su negalia, montavimas , kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.61	3.3327	5.18	17.26
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	3.0	6.21	0.11	0.68
	250349 Montavimo putos	l	0.1	0.207	4.77	0.99
	490551 Spragtukai	vnt	0.483092	1.0	6.95	6.95
	530057 Durų blokai	m2	1.0	2.07	66.98	138.65
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	0.3312	0.46	0.15
N2P-0303	Darbo užm. 17.26 Medžiagos 147.27		Mechanizmai	0.15	Iš viso	164.68
27 N2P-0312		m		5.0		
	Durų apvadų montavimas , kai apvadai plastiko profilių					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.14	0.7	4.59	3.21
	120063 Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0.005	0.025	1.92	0.05
	572434 Plastiko apvadai	m	1.1	5.5	1.16	6.38
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.15	0.46	0.07
N2P-0312	Darbo užm. 3.21 Medžiagos 6.43		Mechanizmai	0.07	Iš viso	9.71
28 R11-77		m2		0.5		
	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.65	0.825	4.78	3.94
	572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.012	155.0	1.86
R11-77	Darbo užm. 3.94 Medžiagos 1.86		Mechanizmai		Iš viso	5.8
29 R11-89		m2		0.3		

Kopija

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	1.85	0.555	4.78	2.65
	572157 Tinko skiedinys (sausi mišiniai)	t	0.024	0.0072	155.0	1.12
R11-89	Darbo užm. 2.65 Medžiagos 1.12		Mechanizmai		Iš viso	3.77
30	N15-33-3	m2		15.93		
	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	2.3	43.9668	4.91	215.88
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	6.0	95.58	0.31	29.63
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.2	3.186	0.73	2.33
	230408 Emulsija gruntavimui	kg	0.063	1.00359	3.05	3.06
	570145 Glazūruotos keraminės plytelės	m2	1.05	16.7265	9.23	154.39
N15-33-3	Darbo užm. 215.88 Medžiagos 189.41		Mechanizmai		Iš viso	405.29
31	R14-78-2	m2		3.08		
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	0.72	2.2176	4.73	10.49
	230081 Klijinis glaistas	t	0.0005	0.00154	783.87	1.21
	230433 Emulsiniai dažai vidaus darbams	kg	0.42	1.2936	3.44	4.45
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.0616	3.06	0.19
R14-78-2	Darbo užm. 10.49 Medžiagos 5.85		Mechanizmai		Iš viso	16.34
32	N15P-0801	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , kai paviršiai tinkuoti, betoniniai arba gipskartonio					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	8.4	0.2856	4.85	1.39
	230997 Akrilinis glaistas	kg	5.0	0.17	0.78	0.13
	231013 Klijai apmušalams	kg	0.3	0.0102	2.48	0.03
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.14	0.00476	3.06	0.01
N15P-0801	Darbo užm. 1.39 Medžiagos 0.17		Mechanizmai		Iš viso	1.56
33	N15P-0803	100m2		0.034		
	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio k1=1.2					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	25.0	1.02	5.34	5.45
	231014 Klijai stiklo audiniams	l	25.0	0.85	2.48	2.11
	572427 Dažomi stiklo audinio apmušalai	m2	112.0	3.808	1.21	4.61
N15P-0803	Darbo užm. 5.45 Medžiagos 6.72		Mechanizmai		Iš viso	12.17
34	R61P-2707	100 m		0.04		
	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	16.3	0.652	4.91	3.2
	220696 PCHV izoliacinė juosta	kg	0.03	0.0012	18.0	0.02
	260508 Laidai, kabeliai	m	103.0	4.12	0.63	2.6
	261554 Paskirstymo dėžutės el. instaliacijai	vnt.	50.0	2.0	0.55	1.1
	570131 Gipsas	t	0.001	0.00004	187.71	0.01
R61P-2707	Darbo užm. 3.2 Medžiagos 3.73		Mechanizmai		Iš viso	6.93
35	N21-206	100vnt		0.01		
	Jungiklio bloke su rozete montavimas, kai instaliacija paslėptoji					

Kopija

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	44.8	0.448	4.85	2.17
	260422 Jungiklis su rozete	vnt	100.0	1.0	3.3	3.3
	570131 Gipsas	t	0.02	0.0002	187.71	0.04
N21-206	Darbo užm.2.17 Medžiagos 3.34	Mechanizmai			Iš viso	5.51
36 N21-211		100vnt		0.02	Kopija	
	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	62.0	1.24	4.73	5.87
	260426 Šviestuvai	vnt	100.0	2.0	6.37	12.74
	260427 El. lemputės	vnt	102.0	2.04	0.44	0.9
	573081 Cementas	t	0.013	0.00026	115.19	0.03
N21-211	Darbo užm.5.87 Medžiagos 13.67	Mechanizmai			Iš viso	19.54
37 N16P-0202		m		8.5		
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.46	3.91	5.18	20.25
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	6.375	0.11	0.7
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	1.02	8.67	2.0	17.34
	260904 Plastikinės fasoninės dalys	vnt	1.0	8.5	2.47	21.0
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	17.0	0.63	10.71
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.03	0.255	0.46	0.12
N16P-0202	Darbo užm.20.25 Medžiagos 49.75	Mechanizmai		0.12	Iš viso	70.12
38 R63P-3301		vnt.		2.0		
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose , kai sąlyginis skersmuo 15 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.34	0.68	5.18	3.52
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.004	0.008	14.72	0.12
	260521 Srieginės jungtys	vnt	1.0	2.0	2.47	4.94
	490036 Movinė uždaromoji armatūra	vnt.	1.0	2.0	4.55	9.1
	810006 Šukuoti linai	kg	0.004	0.008	9.21	0.07
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.08	0.16	0.46	0.07
R63P-3301	Darbo užm.3.52 Medžiagos 14.23	Mechanizmai		0.07	Iš viso	17.82
39 N16-138-1		m		3.5		
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.72	2.772	5.18	14.36
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	7.0	0.11	0.77
	230456 Montažinė pasta	kg	0.03	0.105	10.11	1.06
	260722 Plastikiniai vamzdžiai d50	m	1.0	3.5	2.11	7.39
	260904 Plastikinės fasoninės dalys	vnt	1.0	3.5	2.47	8.65
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	7.0	0.63	4.41
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.49	0.46	0.23
N16-138-1	Darbo užm.14.36 Medžiagos 22.28	Mechanizmai		0.23	Iš viso	36.87
40 N16-138-2		m		0.6		
	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.8	0.528	5.18	2.74
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	1.2	0.11	0.13
	230456 Montažinė pasta	kg	0.06	0.036	10.11	0.36

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260408 Plastmasiniai kanal. vamzdžiai d100	m	1.0	0.6	4.23	2.54
	260938 Vamzdžių laikikliai	vnt.	2.0	1.2	0.63	0.76
	260975 Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	1.66667	1.0	3.5	3.5
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	0.084	0.46	0.04
N16-138-2	Darbo užm.2.74 Medžiagos 7.29		Mechanizmai 0.04		Iš viso	10.07
41 N17-21		kompl.		1.0		
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	2.3	2.3	5.34	12.28
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	0.3	0.3	0.31	0.09
	230411 Silikonas	l	0.4	0.4	4.77	1.91
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.003	14.72	0.04
	250065 Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	1.0	1.0	4.58	4.58
	260132 Unitazai "Kompakt"	kompl.	1.0	1.0	84.77	84.77
	810006 Šukuoti linai	kg	0.01	0.01	9.21	0.09
N17-21	Darbo užm.12.28 Medžiagos 91.92		Mechanizmai		Iš viso	104.2
42 N17-12-1		kompl.		1.0		
	Dušo dugno ir vandens maišytuvo su lanksčia žarna montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	1.5	1.5	4.97	7.46
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.003	14.72	0.04
	230456 Montažinė pasta	kg	0.01	0.01	10.11	0.1
	260129 Dušo dugnas	kompl.	1.0	1.0	129.0	129.0
	260131 Vandens maišytuvai	vnt	1.0	1.0	50.47	50.47
	810006 Šukuoti linai	kg	0.0028	0.0028	9.21	0.03
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	0.11	0.46	0.05
N17-12-1	Darbo užm.7.46 Medžiagos 179.64		Mechanizmai 0.05		Iš viso	187.15
43 N17-7		kompl.		1.0		
	Praustuvo montavimas, prišaudant kronšteinus prie sienos statybiniu pistoletu					
	Darbo sąn. kateg. 4.17	žm.val.	1.2	1.2	5.22	6.26
	120062 Medsraigčiai,sraigtai ir mūrvinės	kg	0.046	0.046	1.92	0.09
	220095 Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	6.0	6.0	0.01	0.06
	260576 Praustuvas	kompl.	1.0	1.0	45.67	45.67
	490013 Praustuvų tvirtinimo priemonės	kg	2.39	2.39	1.95	4.66
	810006 Šukuoti linai	kg	0.004	0.004	9.21	0.04
N17-7	Darbo užm.6.26 Medžiagos 50.52		Mechanizmai		Iš viso	56.78
44 R63P-1201		vnt.		1.0		
	Skalbimo mašinos vietos pakeitimas, įrengiant elektros rozetę, vandens tiekimo tašką su uždaromaja armatūra ir pajungimu į fekalinę kanalizaciją					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4.3	4.3	5.18	22.27
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.02	0.02	14.72	0.29
	260179 Plastikiniai vamzdžiai	m	2.0	2.0	2.0	4.0
	260421 Rozetės	vnt	1.0	1.0	2.53	2.53
	260508 Laidai, kabeliai	m	2.0	2.0	0.63	1.26
	260890 Jungtys	vnt	2.0	2.0	2.47	4.94
	490036 Movinė uždaromoji armatūra	vnt.	1.0	1.0	4.55	4.55
	810006 Šukuoti linai	kg	0.025	0.025	9.21	0.23
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	1.12	1.12	0.46	0.52

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R63P-1201	Darbo užm. 22.27 Medžiagos 18.24 Mechanizmai 0.52				Iš viso	41.03
45 N16P-1409		vnt.		4.0		
	Porankių l=0,3-0,6 m ilgio montavimas, tvirtinant prie sienos medsraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.89	3.56	5.18	18.44
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	8.0	32.0	0.43	13.76
500006	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	1.0	4.0	28.96	115.84
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	1.68	0.46	0.77
N16P-1409	Darbo užm. 18.44 Medžiagos 129.6 Mechanizmai 0.77				Iš viso	148.81
46 N16P-1409		vnt.		1.0		
	Ranktūrių ATLENKIAMŲ su papildoma atrama neįgaliesiems montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.32	1.32	5.18	6.84
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	12.0	12.0	0.43	5.16
572436	Ranktūriai neįgaliesiems atlenkiami	kompl.	1.0	1.0	69.6	69.6
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.64	0.64	0.46	0.29
N16P-1409	Darbo užm. 6.84 Medžiagos 74.76 Mechanizmai 0.29				Iš viso	81.89
47 N16P-1410		vnt.		1.0		
	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.07	1.07	5.18	5.54
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	8.0	8.0	0.11	0.88
572437	Atlenkiamas suoliukas neįgaliesiems	kompl.	1.0	1.0	72.7	72.7
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.42	0.46	0.19
N16P-1410	Darbo užm. 5.54 Medžiagos 73.58 Mechanizmai 0.19				Iš viso	79.31
48 N17-20-1		vnt.		1.0		
	Stovo su reguliuojamu pakabinimo aukščiu dušui pritvirtinimas prie sienos					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.47	0.47	5.18	2.43
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
260979	Stovas dušui	kompl.	1.0	1.0	19.4	19.4
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.21	0.21	0.46	0.1
N17-20-1	Darbo užm. 2.43 Medžiagos 19.84 Mechanizmai 0.1				Iš viso	22.37
49 N16P-0215		kompl.		1.0		
	Atitraukiamų užuolaidų apsaugai nuo vandens maudymosi procedūrų metu montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.2	1.2	5.18	6.22
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0.016	0.016	1.92	0.03
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.11	0.44
260973	Užuolaida su karnyzu	kompl.	1.0	1.0	31.86	31.86
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.07	0.07	0.46	0.03
N16P-0215	Darbo užm. 6.22 Medžiagos 32.33 Mechanizmai 0.03				Iš viso	38.58
50 R23-61		t		1.2		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	1.596	3.69	5.89
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.59	0.708	23.71	16.79
R23-61	Darbo užm. 5.89 Medžiagos Mechanizmai 16.79				Iš viso	22.68
Skyriuje 1	Darbo užm. 623.73 Medžiagos 1287.83 Mechanizmai 47.06				Iš viso	1958.62

Kopija

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 623.73	Medžiagos 1287.83	Mechanizmai 47.06		Iš viso	1958.62

Kopija

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(623.73)		49.90			
	Viso:	673.63	1287.83	47.06	2008.52
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(623.73+49.90)		208.83			
Statinio statybos išlaidos	Viso:	882.46	1287.83	47.06	2217.35
Statybvietės išlaidos 4.00%					88.69
Iš viso tiesioginės išlaidos					2306.04
Pridėtinės išlaidos 25.00%(623.73+49.90)					168.41
Pelnas 4.00%(2306.04+168.41)					98.98
Iš viso netiesioginės išlaidos					267.39
				Bendra vertė be PVM	2573.43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					540.42
				Bendra vertė su PVM	3113.85

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė
/Vardas, pavardė/

Statybos ir remonto skyrius
vedėjo pavaduotojas
Kęstutis Mickevičius
2015-08-24

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
2015-08-24

RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BENDRASIS SKYRIUS