

**UAB „VVARFF“**

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo

darbai su projektavimu

2015-07-20

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28a, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73081
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	vvarff@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2015-07-03 (pirkimo Nr. 165256);

2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Statinio rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	7 840,00	1 646,40	9 486,40
2.	Projekto vykdymo priežiūra	500,00	105,00	605,00
3.	Statinio geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 660,00	348,60	2 008,60
4.	Statinio rekonstravimo darbai	122 841,23	25 796,66	148 637,89

Pasiūlymo kaina 160 737,89 Eur su PVM
(vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 89 ct su PVM).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Pasiūlymas	Ne
2.	Tiekėjo deklaracija	Ne
3.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	Ne
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo rašto kopija	Taip
5.	Laidavimo draudimo liudijimo kopija	Taip

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (- ai)	Teikiamų darbų/ paslaugų aprašymas, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1			
2			
3			
4			

/Pastaba. Pildomai tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)./

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

* Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas - **ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos**

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



**UAB „VVARFF“**

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a., LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA2015-07-10

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „VVARFF“,
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame supaprastintame atvira konkurse „Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu“, pirkimo Nr.165256,
 (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
 skelbtame „oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ išspausdintame 2015 m. liepos 3 d. ir CVPIS,
 (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
 pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)

**UAB „VVARFF“**

Imonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, Buyeinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015-07-10

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame supaprastintame atviraime konkurse „Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu“, pirkimo Nr. 165256.,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame, oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ išspausdintame 2015 m. liepos 3 d. ir CVPIS,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose	Taip	

	apibrėžtus nusikaltimus.		
2.	Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam neturi būti iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Taip	
3.	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės 9.1. eilutėje išvardytas veikas.	Taip	
4.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	Taip	
5.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
6.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka	Taip	
7.	Tiekėjas neturi būti padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas (juridinis asmuo) pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo	Taip	


	dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.		
8.	Tiekėjas turi turėti: a) nesudėtingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)), kuris: - yra baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų kryptių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą; - ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį; b) nesudėtingo statinio projekto vadovą (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)), kuris: - yra baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų kryptių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą; - ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį; c) bent vieną specialistą, turintį matininko kvalifikaciją; d) bent vieną specialistą, turintį geodezininko kvalifikaciją.	Taip	
9.	Tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 kelių ir/ar gatvių statybos darbų sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Eur (su PVM).	Taip	
10.	Tiekėjas privalo turėti: - asfaltbetonio klotuvą; - volą asfaltbetonio mišinių tankinimui; - gudronatorių	Taip	
11.	Tiekėjo paskutiniųjų 3 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) vidutinė grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Sumuojamos reikšmės per visą laikotarpį	Taip	
12.	Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas, tai yra tiekėjo trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais turi būti ne mažesnis kaip 0,8. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 89 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. telsiai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101069

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-06-29 Nr. 237086

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844873081
faksas	844872216
mobilusis telefonas	869831174
elektroninio pašto adresas	vvarff@takas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA VYŠNIAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	169700486
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Tėsinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VILMANTAS BUČIUS
įregistravimo data	1990-10-26
įsteigimo data	1988-10-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "VVARFF", kodas 169700486, nėra priimtas ir įsistelsėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas,

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

Vilmantas Bučius, gim. 1961 m. spalio 10 d., netelstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Virginija Vyšniauskienė, gim. 1967 m. vasario 7 d., netelstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-12969

2015-06-29

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertė



IRENA KATEIVAITĖ



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybos įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3084

UAB "VVARFF"

Įmonės kodas: 169700486

J.Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125 Plungė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. vasario 18 d.

Pirma kartą išduotas 2003 m. gegužės 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilniaus Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2013-10-29 08:44:09

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"
Kodas: 169700486
Buvęs kodas: 6970048
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A
Įsteigimo data: 1988-10-12
Įregistravimo data: 1990-10-26
Versija: 23 (2013-05-22)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Pastabos:
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 824600 Lt
Akcijų skaičius: 8246 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 8246 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: gauti pelną.

4.1.	16.1 - Medienos pjaustymas ir obliavimas
4.2.	18.11 - Lalkraščių spausdinimas
4.3.	41.2 - Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
4.4.	42.11 - Kelių ir automagistralių tiesimas
4.5.	43.21 - Elektros sistemų įrengimas
4.6.	46.71 - Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
4.7.	47.11 - Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
4.8.	47.3 - Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4.9.	49.31 - Kelių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
4.10.	49.41 - Krovinių kelių transportas
4.11.	52.21 - Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
4.12.	55.1 - Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
4.13.	56.1 - Restoranų ir pagaminto valgio tiekimo veikla
4.14.	58.13 - Lalkraščių leidyba
4.15.	92 - Azartinių žaidimų ir laisvų organizavimo veikla
4.16.	93.29 - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 1990-10-26
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.26

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2005-01-18
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.14

5.2.1.

Asmuo: **VILMANTAS BUČIUS**, a.k. 18410160201, generalinis direktorius
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-12-16
 Registruota: Nuo 2005-01-18
 Plungės r. sav. Plungės m. K. Pabedinsko g. 10
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.14

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: Nuo 2005-01-18
 Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.14

8. Licencijuojama veikla:

8.1.

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais
 Registruota: Nuo 2005-07-05
 Terminas: Nuo 2004-04-22
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.12

8.2.

Mažmeninė nefasuotų naftos produktų prekyba
 Registruota: Nuo 2005-06-09
 Terminas: Nuo 2001-09-15
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.13

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
 Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1.

Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31
 Pateikimo data: 2013-05-22
 Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2013-04-26, Nr. 000550553009
 Gautas 2013-05-22, įregistruotas 2013-05-22
 Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.2.

Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2012-04-28, Nr. 000550553008
 Gautas 2012-05-10, įregistruotas 2012-05-10
 Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.3.

Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2011-04-12, Nr. 000550553007
 Gautas 2011-04-15, įregistruotas 2011-04-15
 Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2010-04-15, Nr. 000550553006
 Gautas 2010-04-15, įregistruotas 2010-04-15
 Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

- 14.5. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-08, Nr. 000550553005
Gautas 2009-04-14, įregistruotas 2009-04-14
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.6. Įstatai
Dokumento data: 2009-03-20
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
- 14.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2009-03-20, Nr. 1
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
- 14.8. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2009-03-24, Nr. J-435
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
Notaro žyma: Plungės rajono 2-as notaro biuras, not. GINA DRACKIENĖ, Reg. Nr. 2017, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-03-24
Aprašymas: Įstatų nauja redakcija (veiklos papildymas)
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-11, Nr. 000550553003
Gautas 2008-04-28, įregistruotas 2008-05-09
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-06, Nr. 000550553002
Gautas 2007-04-16, įregistruotas 2007-04-16
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000550553001
Gautas 2006-06-06, įregistruotas 2006-06-23
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.12. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Plungės rajono savivaldybės administracija, JA k. 188714469
Dokumento data: 2005-06-27, Nr. 1-190
Gautas 2005-07-05, įregistruotas 2005-07-05
- 14.13. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Plungės rajono savivaldybės administracija, JA k. 188714469
Dokumento data: 2005-06-01, Nr. 11
Gautas 2005-06-09, įregistruotas 2005-06-09
- 14.14. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2005-01-13, Nr. 137
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18
Notaro žyma: Plungės rajono 2-as notaro biuras, not. GINA DRACKIENĖ, Reg. Nr. 661, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-01-13
Aprašymas: Įstatų nauja redakcija (panaikintas kolegialus valdymo organas-valdyba)
- 14.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2004-12-16, Nr. 4
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18
Aprašymas: Dėl įstatų naujos redakcijos (valdybos atšaukimas)
- 14.16. Registravimo pažymėjimo originalas

Dokumento data: 1995-11-07
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18

- 14.17. Įstatai
Dokumento data: 2004-12-16
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-08
- 14.18. Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą
Dokumento data: 2004-12-07, Nr. 37-99
Gautas 2004-12-20, įregistruotas 2004-12-20
Aprašymas: Pranešimas apie licencijos išdavimą verstis žemės gelmių išteklių ir
ertmių naudojimui nebuvo gautas
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-23
Gautas 2004-05-31, įregistruotas 2004-05-31
Aprašymas: Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.20. Įstatai
Dokumento data: 2002-04-22
Gautas 2002-05-06, įregistruotas 2002-05-06
- 14.21. Įstatai
Dokumento data: 1997-03-27
Gautas 1997-04-03, įregistruotas 1997-04-03
- 14.22. Įstatai
Dokumento data: 1995-04-04
Gautas 1995-04-05, įregistruotas 1995-04-05
- 14.23. Įstatų pakeltimai
Dokumento data: 1994-05-13
Gautas 1994-05-16, įregistruotas 1994-05-16
- 14.24. Registravimo korta
Dokumento data: 1994-05-15
Gautas 1994-05-15, įregistruotas 1994-05-15
- 14.25. Steigimo sutartis
Dokumento data: 1990-10-12
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.26. Įstatai
Dokumento data: 1990-10-26
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.27. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1990-10-11, Nr. 1
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.28. Registravimo korta
Dokumento data: 1990-10-26
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 844873081
Faksas: 844872216
Mobilusis telefonas: 869831174
Elektroninio pašto adresas: vvarff@takas.lt

2013-10-29 08:44:09

Dokumentą atspausdino:
Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyrius
Ekspertė

MB

VIDA NEVENČENAJA

IŠRAŠAS TIKRAS

Ekspertė

(pareigos)

Vida Nevenčėnaja

(vardas, pavardė)

2013-10-29

(parašas)

MB



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921,
el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vilmantui Bučiui

2015-08-05
į 2015-07-30

Nr. 9R-T-302
prašymą

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) išduotas išrašas Nr. 14R-15182 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinių asmenį“ (toliau – Išrašas) Vilmantui Bučiui, gim. 1961 m. spalio 10 d., parengtas vadovaujantis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre 2015 m. liepos 30 d. esančiais duomenimis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Informatikos ir ryšių departamento išduodami išrašai, rengiami atsižvelgus į Išrašo rengimo dieną Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkomus duomenis. Išrašė pateikiama informacija apima ir laikotarpį iki Išrašo rengimo dienos.

Pažymime, kad Informatikos ir ryšių departamento išrašė nurodyta informacija apima ir 2015 m. liepos 20, 22, 23, 28, 29 dienas.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822


Vilmantui Bučiui

**ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO IŠRAŠAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2015-07-30 duomenimis Vilmantui Bučiui,
gim. 1961 m. spalio 10 d., nepradėtas ikiteisminis tyrimas ir jis neteistas.

Direktoriaus pavaduotoja

Alvyda Pupkoviienė




UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VVARFF“
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO,
ĮVYKUSIO 2008 M. BALANDŽIO 11 D.


AKCININKŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Akcininko vardas, pavardė/pavadinimas	Akcininko balsų skaičius	Parašas
1.	Vilmantas Bučius a.k. 6021410317	7113	
2.	Fortunatas Bučius a.k. 1114000101	1133	

Viso : 8246



Fortunatas Bučius



Vilmantas Bučius

KOPIJA TIKRA

Inga Gediminienė
Administratorė



STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ST-27/2015/51-464

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:

2.1. gauna reikiamus (trūkstantis) privalomuosius dokumentus projektui parengti;

2.2. parengia techninį darbo projektą (toliau-projektas), vadovaujantis statinio projektavimo ir statybos darbų technine specifikacija;

2.3. atlieka projekto vykdymo priežiūrą;

2.4. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;

2.5. atlieka kitus darbus, numatytus statinio projektavimo ir statybos darbų techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas).

3. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso būdu, yra 160 737,89 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 89 ct) su PVM. Iš jų:

- techninio darbo projekto parengimas - 9 486,40 Eur su PVM;

- projekto vykdymo priežiūra - 605,00 Eur su PVM;

- statinio geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas - 2 008,60 Eur su PVM;

- statinio rekonstravimo darbai - 148 637,89 Eur su PVM.

3.1. Sutarties taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokesčio. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalis pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio - per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, jo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė - pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos - perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiuro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiuro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis samatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos samatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos bus pervesti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Už darbus bus mokama neviršijant einamiesiems metams nustatyta tvarka patvirtintos asignavimų sumos.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.

7.2. Projekto parengimo ir darbų atlikimo terminas – 2016 m. rugsėjo 1 d.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį garantinis terminas: penki metai – statiniams, dešimt metų – paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir norminiais statybos dokumentais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdamas projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstančius) projektui parengti, parengti statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą pagal užsakovo pateiktą statinio projektavimo ir statybos darbų techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V skyriuje nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti techninį darbo projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių techninius darbo projektus, pastabas;

10.1.4. techninį darbo projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. pataisyti techninį darbo projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Pataisius techninį darbo projektą pagal tarpinį ekspertizės aktą ir vėl pristatius projektą ekspertizei atlikti, raštu informuoti Užsakovą apie pataisyto projekto pateikimo ekspertizei atlikti datą;

10.1.6. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą;

10.1.7. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei statinio projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu.

10.2 vykdamas statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.2.5.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

10.2.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „nėra“.

10.2.7. prieš pradėdant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti techniniame darbo projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir naujus, nenaudotus įrenginius tik pagal statinio techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:1999). Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių ar kitokių pažeidimų. Įrenginių našumas, gabaritai, higieniniai, energetiniai ir kiti rodikliai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus, įrenginiai apsaugoti nuo galimų perkrovų, trumpojo elektros jungimo. Neįkainojus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, nurodytų techninėje specifikacijoje (techninėje specifikacijoje nurodyti darbai privalo būti įvykdyti pilnai), laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. pildyti statybos darbų žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.2.14. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.15. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.11.01:2010);

10.2.16. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.17. atlikti statinio geodezines-išpildomąsias nuotraukas;

10.2.18. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu.

11. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus: Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir moka 50 Eur (penkiasdešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio priežiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradeda vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 25 proc. Bet kokį papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2. punktą koreguojama Sutarties kaina;

8.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo

siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

20. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

21. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

22. Sutarties priedai:

22.1. Statinio projektavimo ir statybos darbų techninė specifikacija.

23. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.


UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8-445 53141, faks. 8-445 52448
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT804010041800000103
AB DNB bankas
Kodas 40100

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

A.V.



RANGOVO

UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8-448 73081, faks. 8-448 72216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT83 7300 0100 7391 1301
AB Bankas „Swedbank“
Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



Kretingos rajono savivaldybės
administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriaus
Vedėjo pavaduotoja

Regina SMILINGIENĖ

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Sandra Grigaitienė-Gedvilienė

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Biudžetinės apskaitos
skyriaus vedėjos pavaduotoja

Roma MOMKUVIENĖ

2015-08-24

Juridinio skyriaus vedėja

Liudmila Sobienšienė

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
Vyriausias specialistas

Giedrius Ramonas

2015-08-24

1 priedas

TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Virginijus Domarkas



STATINIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Statytojas:** Kretingų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Giedrius Ramonas, tel. 8 445 51390, el.paštas: giedrius.ramonas@kretinga.lt
2. **Projektas.** Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.
3. **Projekto adresas:** Vairuotojų gatvė, Kretingos m., Kretingos raj. sav.;
4. **Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:** susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Gatvės kategorija – D2;
5. **Statybos rūšis:** Statinio rekonstravimas;
6. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys;
7. **Statinio projekto rengimo etapas:** projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas;
8. **Statinių grupės sudėtis:**
 - gatvė – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės);
 - lietaus nuotekų nuvedimas ir gatvės drenžas – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
 - gatvės apšvietimas ir elektros tiekimo tinklai – inžineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV įtampos;
 - ryšių tinklai – inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra;
9. **Finansavimo šaltinis:** valstybės (KPPP) lėšos.

II. PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO PATEIKIAMŲ DUOMENYS

10. **Projektavimo paslaugų apimtis:** atlikti statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus, parengti projektinius pasiūlymus ir statinio rekonstravimo projektą bei kitą dokumentaciją:

10.1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems gatvės rekonstravimo projektiniams sprendiniams parengti.

10.2. Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus, turi:

10.2.1. rengiant statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus visus priimamus sprendimus derinti su Statytoju;

10.2.2. pataisyti statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus pagal Statytojo priimtą nutarimą ir pristatyti (pateikti svarstyti) juos Statytojui iš anksto suderintu formatu;

10.2.3. statinio rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė ir pasirinko Statytojas kaip savo sumanymo koncepciją, turi būti patvirtinti Statytojo kaip galutiniai, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio statybos projektas. Ant parengtų planų ir brėžinių yra

dedama dokumento tvirtinimo žyma, kurioje yra nurodoma, kad Statytojas pritaria ir patvirtina projektinius pasiūlymus.

10.3. Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio rekonstravimo projektą, turi:

10.3.1. atstovauti (teikti informaciją ir kitą reikalingą medžiagą apie objektą, dalyvauti susitikimuose) Statytojui santykiuose su atsakingomis institucijomis ir įstaigomis, vykdamas statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus reikalavimus, atitinkamai parengti visą reikalingą dokumentaciją ir įvykdyti visus kitus šio statybos techninio reglamento VIII skyriaus reikalavimus;

10.3.2. parengti visus kitus privalomų statinio rekonstravimo projekto rengimo dokumentų, reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms gauti, projektus;

10.3.3. parengti statinio rekonstravimo projektą, vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais;

10.3.4. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio rekonstravimo projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju;

10.3.5. atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus) Statytojo interesams dėl šio statinio rekonstravimo projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fizineis asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Statytoju;

10.3.6. pataisyti statinio rekonstravimo projektą pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadą per Statytojo nustatytą terminą;

10.3.7. suderinti statinio rekonstravimo projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitomis organizacijomis;

10.3.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus.

10.4. Paslaugų teikėjas, atlikdamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, turi:

10.4.1. suderinus su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu), prieš statybos darbų pradžią nužymėti suprojektuoto statinio geodezines koordinates, reperius, žemės sklypo ribas bei įtvirtinti statybvietyje, parengti jų schemas;

10.4.2. nužymėti suprojektuotus statinius statybvietyje;

10.4.3. parengti statinių, esančių statybvietyje, planą;

10.4.4. nužymėtą statybvietytės teritoriją ir parengtus dokumentus perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui).

10.4.5. po statybos darbų atlikimo parengti išpildomąją statinio dokumentaciją. Išpildomoji dokumentacija perduodama Statytojui skaitmeninėje laikmenoje (*pdf* ir *dwg* formatais).

10.5. Paslaugų teikėjas, vykdydamas statybos darbus, turi:

10.5.1. gauti Statytojo atsakingų skyrių leidimą riboti eismą ir pradėti vykdyti darbus;

10.5.2. pasirašyti poilsio aikštelės perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame aprašoma esama aikštelės ir jos infrastruktūros būklė;

10.5.3. darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką priežiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemones pagal instrukciją Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus;

10.5.4. pildyti statybos darbų žurnalą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;

10.5.5. statybines atliekas utilizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka;

10.5.6. visus technologinius, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimus suderinti su Statytoju raštiškai. Statytojas turi atsižvelgti į technologijų diegimo nenumatytas aplinkybes;

10.2.4. po statybos darbų užbaigimo informuoti Statytoją ir pateikti prašymą nustatyti užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojo komisijos darbo datą; Iki nustatytos datos sukomplektuoti ir parengti visus šiai komisijai reikalingus dokumentus.

11. Paslaugų atlikimo eiliškumas:

- 11.1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas.
- 11.2. Statinio rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimas.
- 11.3. Statinio rekonstravimo projektinių sprendinių viešinimas.
- 11.4. Statinio rekonstravimo projekto parengimas.
- 11.5. Statinio rekonstravimo projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas.
- 11.6. Statinio rekonstravimo projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
- 11.7. Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas.
- 11.8. Statybos darbų atlikimas.
- 11.9. Statinio statybos projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas.
- 11.10. Išpildomosios dokumentacijos parengimas.
- 11.11. Parengus techninį projektą pateikti lokalinę sąmatą pagal techninio projekto darbų kiekių žiniaraščius.

12. Paslaugų pagrindiniai terminai:

- 12.1. projektiniai pasiūlymai – per 1 mėn. nuo patvirtintos užduoties gavimo;
- 12.2. techninis projektas – per 1 mėn. nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo datos;
- 12.3. bendroji projekto ekspertizė – per 10 d.d. po ekspertizės rangovo pastabų gavimo datos;
- 12.4. projekto dokumentaciją patalpinti į Infostatybos sistemą – per 5 d.d. po projekto patvirtinimo gavimo datos;
- 12.5. statybos darbų ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas – nuo statybos leidimo gavimo datos iki 2016.09.01 d.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2013, Nr. 55-2727);
- LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649);
- LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2013, Nr. 76-3841);
- LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; ; TAR 2014-07-22, i. k. 2014-10425);
- LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2013, Nr. 76-3829);
- LR žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2014-07-30, i. k. 2014-10691);
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322; 2012, Nr. 55-2744);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2012, Nr. 26-1202, Nr.30);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 (Žin., 2013, Nr. 111-5528; TAR 2014-03-26, i. k. 2014-03552);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902; TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05840);



- Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ Patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944; TAR 2014-11-25, į. k. 2014-17890);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150; Žin., 2013, Nr. 131-6709);
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 (TAR, 2014-06-17, į. k. 2014-0769; TAR, 2014-12-22, NR. 2014-20578);
- Statybos techniniu reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898; 2010, Nr. 52-2582);
- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07
- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės IT VŽ 14;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikalojo ženklinimo taisyklės;
- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą;
- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją.


14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)

14.1. Esami statinių duomenys:

- Gatvės kategorija – D2;
- Gatvės pradžia – sankryža su Vytauto g.;
- Gatvės pabaiga – sankryža su Aušros g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,310 km;
- Gatvės danga – žvyras;
- Gatvės plotis – nuo 5,00 m iki 7,00 m;
- Pėsčiųjų takų – nėra;
- Lietaus vandens kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi;
- Gatvės apšvietimas – nėra;
- Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos;
- Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės drenažo, dujotiekio, nuotekų kanalizacijos, vandentiekio ir ryšių komunikacijos.

14.2. Projektuojamų statinių duomenys:

- Darbų pradžia – sankryža su Vytauto g.;
- Darbų pabaiga – sankryža su Aušros g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,310 km; Tikslinamas projektavimo metu;
- Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų;
- Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m;
- Eismo juostų skaičius – 2;
- Eismo juostos plotis – 2,75 m;



- Gatvės važiuojamosios dalies danga – 3,5 m pločio asfaltas ir abiejose pusėse atskirtos betoniniai bordiūrai 1,0 m pločio betoninės trinkelės;
- Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu):
 - 8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 - 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 - 33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Važiuojamosios dalies pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos konstrukcija:
 - 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų danga (200x100x80mm);
 - 3 cm storio atsijų sluoksnis;
 - 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. (0/45);
 - 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Pėsčiųjų takas – 1,2 m pločio abiejose gatvės pusėse iš betoninių trinkelų dangos;
- Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija:
 - 8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelų danga (160x160x80);
 - 3 cm storio atsijų sluoksnis;
 - 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 - 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio.
- Nuovažos (apie 19 vnt.) įrengiamos iki raudonųjų linijų ribos tokios dangos konstrukcijos:
 - 8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 - 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 - 33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Pagrindiniai dangų duomenys: apie 1705 m² asfalto dangos; apie 1364 m² betoninių trinkelų danga.
- Gatvę pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones; kelio ženklus, signalinius stulpelius, tinkamus pėsčiųjų perėjimus nuovažose ir sankryžose, horizontalųjį ir vertikalųjį ženklinimą, gatvės iškreivinimą (apie 2 vnt.), iškilą sankryžą (apie 1 vnt.); Tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti paviršinių nuotekų nuvedimą į miesto lietaus nuotekų kanalizaciją; Numatyti pasijungimą prie Vytauto gatvės lietaus nuotekų tinklų; Numatomas lietaus nuotekų tinklo ilgis – apie 335,0 m, tikslinamas projektavimo metu;
- Numatyti gatvės pokonstrukcinį drenažą, ilgis – apie 0,310 km; Tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti esamų šulinių žiedų, perdangų (apie 34 vnt.) remontą;
- Numatyti gatvės apšvietimo tinklų įrengimą; Numatyti naujas apšvietimo atramas, ne mažiau kaip 12 vnt.; Pasijungimą numatyti nuo Melioratorių gatvėje esančios transformatorinės; tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
- Numatyti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų apsaugojimo (rekonstravimo) arba iškėlimo sprendinius: požeminių ryšių, elektros tinklų.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Paslaugų teikėjas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio rekonstravimo projekto aplinkosauginį skyrį rengti, vadovaujantis LR planuojamų ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatomis; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu.

Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.

16. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.: Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.

18. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos: Statinio rekonstravimo projektas rengiamas lietuvių kalba.

19. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.:

19.1. statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus parengti 3 (trims) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *pdf* formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio rekonstravimo projektinių pasiūlymų pateikimas skaitmeninė forma turi būti suderintas su Statytoju.

19.2. statinio rekonstravimo projektą parengti 5 (penkiais) egzemplioriais: 4 (keturi) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio rekonstravimo projekto pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

IV. PAGRINDINIŲ STATYBOS DARBŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20. Bendrieji duomenys

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbų leidimui gauti.

Objekto statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

21. Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant darbus Rangovas turi:

- gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- priimti iš Statytojo statybvieta, užpildyti statybos darbų žurnalą;
- gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus;

- įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ reikalavimus arba kitaip aptverti, įspėti apie darbų zoną ir susiderinti bei gauti tam leidimus iš atitinkamų miesto ir policijos tarnybų;
- įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikštes;
- pasirengti statybos darbų technologijos projektus;
- nužymėti gatvių trasas, požeminių komunikacijų trasas, koridorius;
- atjungti, perjungti, įrengti laikinas, išardyti esamas naikinamas, trukdančias, požeminių komunikacijų linijas, jų elementus;
- išvežti statybines šiukšles;
- atlikti kitus gatvės tvarkymui reikalingus paruošiamuosius darbus.

22. Žemės darbai

22.1. Paruošiamieji darbai.

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio reikalavimų.

22.2. Iškasos.

Iškasų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus:

22.2.1. Iškasos vandens nuvedimo įrenginiams, pamatų duobėms ir kitoms konstrukcijoms.

Tranšėjos turi būti rengiamos pagal ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus.

22.2.2. Iškasų apsauga nuo liūčių.

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

22.2.3. Iškasos dugno apsauga.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrėti.

22.2.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra.

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos Rangovo turi būti suderintos su Užsakovu, atitinkamomis tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikiniai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

22.3. Darbai žiemą.

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje.

22.4. Darbų kontrolė ir priėmimas.

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus reikalavimus.

22.4.1. Bandymų rūšys.

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje.

22.4.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti.

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus III skirsnyje.

22.4.3. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje.

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

22.4.4. Gruntų jautrio šalčiui bandymai.

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

22.4.5. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas.

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

22.4.6. Leistinieji nuokrypiai.

Kontroliuojami parametrai, leistinių nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos šioje lentelėje.

Kontroliuojami dydžiai	Leistinių nuokrypių arba dydžių vertės
1. Žemės sankasa	
1.1. Aukščiai	± 5 cm
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	± 10 cm
1.3. Skersiniai nuolydžiai	$\pm 0,5$ % (nuo projekcinio)
1.4. Šlaitų nuolydžiai	± 10 % (santykis)
1.5. Pylimo pado plotis	± 20 cm
1.6. Bermos plotis	± 20 cm
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis	± 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm
1.8. Sutankinimo rodiklis	100 %; 97 %, kai $h \leq 0,5$ m 98 %; 97 %; 95 %, kai $h > 0,5$ m
1.9. Deformacijos modulis	≥ 45 MPa

22.4.7. Darbų priėmimas.

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

23. Pagrindo konstrukcijos

23.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra riškliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas nustatomas - $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s.

Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Gatvių, pravažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų dangai įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis $E_{v2} \geq 80$ MPa.

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta Rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjuvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų. Išlyginamasis apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis IT SBR 07 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be riškių įrengimo taisyklės".

23.1.1. Leistinieji nuokrypiai.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip $\pm 0,5$ %; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.

23.2. Skaldos pagrindo sluoksnis.

Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio skersinis nuolydis turi būti pagal viršutinės dangos nuolydį. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po važiuojamosiomis dalimis turi būti $E_{v2} \geq 120$ MPa;

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus.

23.2.1. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant IT SBR 07 reikalavimų.

23.2.2. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas.

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti IT SBR 07 reikalavimus.

23.2.3. Pagrindo sluoksnių bandymai.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti IT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

23.2.4. Leistinieji nuokrypiai.

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 3 cm.

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m linuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 mm.

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį.

23.2.5. Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal IT SBR 07 reikalavimus.

23.3. Išlyginamasis skaldos medžiagų sluoksnis.

Išlyginamasis skaldos sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio pakeliant pagrindo konstrukcijos storį į projektuojamą lygį. Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/45 prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.

23.4. Išlyginamasis sluoksnis

Išlyginamasis atsijų sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelų/plytelių dangomis). Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/5 prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų. Nematuojami deformacijos moduliai.

24. Bordiūrai

Bordiūrai statomi iš gatavų bordiūrų ant betoninio pagrindo. Betono storis po vejų bordiūrais turi būti nemažesnis 5 cm, o po gatvės bordiūrais nemažiau 10 cm storio. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei betono C12/15. Bordiūrai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradėdant klojimo darbus, techninio priežiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu.

25. Asfalto danga

25.1. Asfalto danga

25.1.1. Sluoksniai ir mišiniai.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

25.1.2. Mineralinės ir rišamosios medžiagos.

Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo metodai.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2006 reikalavimus. Bituminį asfalto mišinių rišiklį galima

pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

25.1.3. Mišinių gamyba, transportavimas.

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovavimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga.

Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra: IT ASFALTAS 08 4 lentelėje.

25.1.4. Mišinių paklojimas.

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų gatvės dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvas turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plote.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniui paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 °C. Esant žemesnėms temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.

25.1.5. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“

Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal IT ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

Viršutinius sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas neturėtų būti mažesnis nei 20%, bei juosta turėtų būti šaltam lenkimui.

Viršutinius sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais bei, jeigu važiuojamosios dalies asfaltavimas vyktų su ilgesne nei 24 val. pertrauka, rekomenduojame bitumo-tirpiklių pagrindu pagamintais siūlių sandarinimo klizais. Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesni 20% masės, užpildų ir netirpių organinių medžiagų kiekį taip pat ne mažesni 20%.

25.1.6. Bandymai.

Bandymai turi atitikti IT ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VII nuostatas.

25.1.7. Leistinieji nuokrypiai.

Pagal IT ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

25.1.8. Darbų priėmimas.

Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas.

26. Trinkelių danga

Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 + AC reikalavimus. Trinkelės / plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės / plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelės / plytelės klojamos ant įrengto išlyginamojo 3 cm storio atsijų pasluoksnio. Sluoksnių storiai nurodyti dangų konstrukcijų aprašomojoje dalyje.

Betoninės dangos turi atitikti ne mažesni nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m² (masės nuostoliai).

Dangų geometrinių parametrų nukrypimas neturi viršyti dydžių, išvardintų šioje lentelėje.

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Leistini nuokrypiai</i>
1	Pagrindo plotis, cm	Tarp bordiūrų elementų
2	Pagrindo sluoksnių storis, %	± 10 , bet ne > 20 mm
3	Aukščių altitudės, mm	± 30
3.1	Gretimų plytelių-trinkelų (betoninių) peraukštėjimas, mm	Iki 2
3.2	Gretimų trinkelų (granitinių) peraukštėjimas, mm	Iki 4
4	Paviršiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm	Iki 15

27. Eismo organizavimas

27.1. Kelio ženklai.

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikorozinio sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos.

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė.

Kitoje ženklų pusėje arba prie ženklų pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta:

- ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas;
- pagaminimo data;
- minėto standarto žymuo.

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius kontenerius arba dėzes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.

27.2. Horizontalusis ir vertikalusis ženklavimas

Dangos horizontaliajam ženklavimui naudoti termoplastą, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2007+A1:2009. Ženklavimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Atnaujinant ženklavimo linijas neturi likti senojo ženklavimo pėdsakų, esamas nereikalingas ženklavimas turi būti nuvalomas.

28. Kiti darbai

28.1. Šulinių dangčiai.

Reikalavimai liukams, dangčiams:

- liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus;
- liukų apkrovos klasė – 40t;
- rėmas su liuku turi būti sujungti lankstu;
- lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;
- rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;
- liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;
- gaminys turi būti sertifikuotas.

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamus LST EN 124:1998 reikalavimus. Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais, važiuojamoje kelio

dalyje turi būti "plaukiojančio" tipo. Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje kelio dalyje grotelės, dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t apkrovai, kitur - 25 t apkrovai. Rėmas su liuku sujungti lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Šulinių liukai turi būti hermetiški su gumuota tarpine. Turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys turi būti sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini.

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt.

28.2. Veja

Žemės plotai sutvirtinami užpilant juodžemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant žole. Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejų įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejų plote, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas.

Giedrius Ramonas 8-445-51390

