

Patvirtinta:

KONFIDENCIALU

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

2015.06.18

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 PAPILDOMI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI	66637.20			66637.20
2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS	59648.33	2528.90		62177.23
3 Papildomi šilumos-vėsinimo skaitikliai	3527.39			3527.39
4 Rytinė kurtina (signalizacijos)	17090.17			17090.17
5 Pasaulinio karo laikų sandėlys (signalizacijos)	19570.81			19570.81
6 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)	118686.77			118686.77
Viso III:	285160.67	2528.90		287689.57
Viso II-III: (EUR)	285160.67	2528.90		287689.57
Viso II-III: (Lt.)	984602.76	8731.79		993334.55

Skaičiavo:

I. Končytė



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

1 PAPILDOMI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

2015.06.18


Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI	27489.61		27489.61	22718.69
2	DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMAS Rytinėje kurtinoje tarp ašių C1-C9 ir CD-CA	17272.42		17272.42	14274.73
3	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI Rytinėje kurtinoje tarp ašių C1-C9 ir CD-CA	21875.17		21875.17	18078.65
Iš viso: (EUR)		66637.20		66637.20	55072.07
Iš viso: (Lt.)		230084.92		230084.92	190152.84

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 1 PAPILDOMI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Žiniaraštis 1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 27489.61 EUR (94916.13 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI						
1 N1-435		Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.124	11387.57	1412.06
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	18.000	31.48	566.64
3 N23-237		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	36.000	22.47	808.92
4 N23-155		400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	1.100	245.62	270.18
5 1031-51		PVC vamzdžiai klasė S 400x11.7x6000 (išor. vnt nuotek.)		18.000	498.33	8969.94
6 1031-49		PVC vamzdžiai klasė S 400x11.7x2000 (išor. vnt nuotek.)		1.000	200.43	200.43
7 N23-156		500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.140	306.52	42.91
8 1031-55		PVC vamzdžiai klasė S 500x14.6x6000 (išor. vnt nuotek.)		2.000	1020.51	2041.02
9 1031-53		PVC vamzdžiai klasė S 500x14.6x2000 (išor. vnt nuotek.)		1.000	384.25	384.25
10 N23-90		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	1.700	847.30	1440.41
11 N23-92		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	6.800	806.35	5483.18
12 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	1.240	742.25	920.39
13 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	4.000	23.82	95.28
14 SUTARTINĖ KAINA-		Nuotekų linijos TV diagnostika	m	124.000	0.67	83.08

Skyriuje 1 22718.69

Žiniaraštyje 1 22718.69

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 4770.92

Iš viso žiniaraštyje 1 27489.61

Skaičiavo:

I. Končytė

Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 1 PAPILDOMI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Žiniaraštis 2 DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMAS Rytinėje kurtinoje tarp ašių C1-C9 ir CD-CA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 17272.42 EUR (59638.21 Lt.)


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ŽEMĖS DARBAI						
1 F1-8-3		Žemės darbai,kai vamzd.klojami atskiroje iki 3m gylio tranšėjoje,kasant šlapią-labai limpantį gr.,išvežant gr. k9=1.15	km	0.012	78018.49	936.22
2 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0.040	1595.71	63.83
3 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.000	9.58	38.32
Skyriuje 1						1038.37
2 VANDENS PAŽEMINIMAS						
1 N1-399		Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų hidraulinis įsmeigimas į III grupės gruntą su apipylimu	vnt	20.000	24.95	499.00
2 N1-407		Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų ištraukimas iš III grupės grunto	vnt	20.000	31.10	622.00
3 N1P-1204		Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija	val.	133.000	8.23	1094.59
4 N1-411		Siurbimo kolektoriaus sumontavimas, kai atstumas tarp adatinių filtrų iki 1.5m	100m	1.000	519.03	519.03
5 N1-413		Siurbimo kolektoriaus demontavimas, kai atstumas tarp adatinių filtrų iki 1.5m	100m	1.000	292.23	292.23
6 N23-151		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.330	1008.39	332.77
7 48390		Adatinių filtrų darbas	maš.val	133.000	6.14	816.62
Skyriuje 2						4176.24
3 VAMZDYNAI						
1 N22-355		Vamzdžių D 150mm iki 10m ilgio pristūmimas,nekasant grunto k8=1.03,k9=1.15	m	6.200	101.66	630.29
2 N23P-0804		Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	120.000	1.96	235.20
3 1031-144		PVC drenažo vamzdžiai su kokoso plaušo filtru 128/113mm	m	120.000	5.20	624.00
4 N23P-0908		Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš žvyro k9=1.15	m3	163.000	19.26	3139.38
5 N23P-0908		Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	45.000	41.79	1880.55

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 N23P-0908		Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš smėlio k9=1.15	m3	12.000	20.72	248.64
7 N23P-0909		Geotekstilės klojimas	100m2	4.300	113.78	489.25
8 H72T-5		Armatūros tinklų sudėjimas išlyginamajame žvyro sluoksnyje k8=1.04,k9=1.15		1.000	1104.35	1104.35
Skyriuje 3						8351.66
4	ŠULINIAI					
1 N23-198		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	2.000	29.88	59.76
2 283654110		Wawin ketinis dangtis d330, h=70 mm	vnt	2.000	256.07	512.14
3 203640923		Wawin šachtos vamzdis d315, h=895 mm	vnt	4.000	29.36	117.44
4 203643099		Wawin PVC jungtis d110 ir d140 mm	vnt	2.000	9.56	19.12
Skyriuje 4						708.46
Žiniaraštyje 2						14274.73
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2997.69
Iš viso žiniaraštyje 2						17272.42

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinsys

1 PAPILDOMI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Žiniaraštis

3 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI Rytinėje kurtinoje tarp ašių C1-C9 ir CD-CA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 21875.17 EUR (75530.59 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
1 LIETAUS VANDENS TINKLAI L1 Rytinėje kurtinoje						
1 N1-435		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.105	11387.57	1195.69
2 N22-357		Vamzdžių D 250mm iki 10m ilgio prastūmimas,nekasant grunto k8=1.03,k9=1.15	m	5.700	106.55	607.34
3 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6.000	9.58	57.48
4 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	14.000	31.48	440.72
5 N23-237		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	28.000	22.47	629.16
6 N23-153		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.650	154.76	100.59
7 1031-43		PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x6000 (išor. nuotek.)	vnt	10.000	198.21	1982.10
8 1031-42		PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x3000 (išor. nuotek.)	vnt	2.000	107.01	214.02
9 N23-154		315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.400	168.73	67.49
10 1031-46		PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	14.000	167.38	2343.32
11 N23-90		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	7.580	847.30	6422.53
12 N23-198		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	10.000	29.88	298.80
13 283654110		Wawin ketinis dangtis d330, h=70 mm	vnt	10.000	256.07	2560.70
14 203640923		Wawin šachtos vamzdis d315, h=895 mm	vnt	20.000	29.36	587.20
15 203643099		Wawin PVC jungtis d110 ir d140 mm	vnt	20.000	9.56	191.20
16 N16P-0205		Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	vnt.	1.000	309.96	309.96
17 SUTARTINĖ KAINA-		Nuotekų linijos TV diagnostika	m	105.000	0.67	70.35

Skyriuje 1

18078.65

Žiniaraštyje 3

18078.65

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3796.52

Iš viso žiniaraštyje 3

21875.17

Marketingo ir gamybos skyriaus
viršininkė

Indrė Končytė

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

2015.06.18

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Rytinės kurtinos ir II pasaulinio karo laikų sandėlio skydų pabrangimas		2528.90	2528.90	2090.00
2	II pasaulinio karo laikų sandėlys. Elektros darbai (grindinės dėžutės ir oro sausintuvo pajungimas)	1959.95		1959.95	1619.79
3	II pasaulinio karo laikų sandėlis. Drėgmės surinkimas	15075.24		15075.24	12458.88
4	Rytinė kurtina. Elektros darbai (oro sausintuvų elektros pajungimas)	1156.16		1156.16	955.50
5	Rytinė kurtina. Drėgmės surinkimas	41456.98		41456.98	34261.97
Iš viso: (EUR)		59648.33	2528.90	62177.23	51386.14
Iš viso: (Lt.)		205953.75	8731.79	214685.54	177426.06

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinyš

2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

Žiniaraštis

1 Rytinės kurtinos ir II pasaulinio karo laikų sandėlio skydų pabrangimas

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 2528.9 EUR (8731.79 Lt.)

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

1	pskpsrk	1 Skydų PS-KS ir PS-RK (įrengimo) pabrangimas Skydų PS-KS ir PS-RK pabrangimas įvedus papildomas apskaitas	kompl.	1.000	2090.0	2090.0
---	---------	---	--------	-------	--------	--------

Skyriuje 1 2090

žiniaraštyje 1 2090

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 438.9
Iš viso žiniaraštyje 1 2528.9

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

Žiniaraštis

2 II pasaulinio karo laikų sandėlys. Elektros darbai (grindinės dėžutės ir oro sausintuvo pajungimas)

2015.06.18


Suma žiniaraščiui **1959.95 EUR (6767.32 Lt.)**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai ir medžiagos						
1 N21-206		Rozečių į lovelį montavimas	100vnt	0.040	935.50	37.42
2 N19-73		Grindinės dėžutės su jėgos ir silpnų srovių rozetėmis	vnt	4.000	123.27	493.08
3 N21-19		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	3.600	178.48	642.53
4 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0.800	131.45	105.16
5 88002025		Varinis kabelis 3x2,5mm2	m	360.000	0.90	324.00
6 88002041		PVC vamzdis d20	m	80.000	0.22	17.60
Skyriuje 1						1619.79
Žiniaraštyje 2						1619.79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						340.16
Iš viso žiniaraštyje 2						1959.95

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinys 2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

Žiniaraštis 3 II pasaulinio karo laikų sandėlis. Drėgmės surinkimas

2015.06.18


Suma žiniaraščiui 15075.24 EUR (52051.79 Lt.)

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drėgmės surinkimas				
1 N20P-0604		Oro sausintuvo montavimas	vnt.	4.000	97.27	389.08
2 88003001		Sausintuvai (AP-50 arba analogas)	kompl.	4.000	3017.45	12069.80
3 PASTABA		ELEKTROS PAJUNGIMAS ĮVERTINTAS EL. DALYJE, TIK NEĮVERTINTAS KONDENSATO NUVEDIMAS		0.000		
		Skyriuje 1				12458.88
		Žiniaraštyje 3				12458.88
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2616.36
		Iš viso žiniaraštyje 3				15075.24

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

Žiniaraštis

4 Rytinė kurtina. Elektros darbai (oro sausintuvų elektros pajungimas)

2015.06.18

Suma žiniaraščiui **1156.16 EUR (3991.99 Lt.)**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Montavimo darbai ir medžiagos				
1 N21-206		Rozečių į lovelį montavimas	100vnt	0.110	935.50	102.91
2 N21-19		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	2.100	178.65	375.16
3 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1.400	131.45	184.03
4 88002025		Varinis kabelis 3x2,5mm ²	m	210.000	0.90	189.00
5 88002041		PVC vamzdis d20	m	140.000	0.22	30.80
6 N21-548		Automatinių jungiklių montavimas	vnt	4.000	15.32	61.28
7 88004001		Automatiniai jungikliai 16A	vnt	4.000	3.08	12.32
		Skyriuje 1				955.50
		Žiniaraštyje 4				955.50
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				200.66
		Iš viso žiniaraštyje 4				1156.16

Skaičiavo:

I. Končytė

Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinys

2 Papildomi elektros ir vėdinimo darbai-PRELIMINARŪS

Žiniaraštis

5 Rytinė kurtina. Drėgmės surinkimas

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 41456.98 EUR (143142.66 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drėgmės surinkimas						
1 N20P-0604		Oro sausintuvo montavimas	vnt.	11.000	97.27	1069.97
2 88003001		Sausintuvai (AP-50 arba analogas)	kompl.	11.000	3017.45	33192.00
3 PASTABA		ELEKTROS PAJUNGIMAS ĮVERTINTAS EL. DALYJE, TIK NEĮVERTINTAS KONDENSATO NUVEDIMAS		0.000		
Skyriuje 1						34261.97
Žiniaraštyje 5						34261.97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7195.01
Iš viso žiniaraštyje 5						41456.98

Skaičiavo:

I. Končytė



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinsys

3 Papildomi šilumos-vėsinimo skaitikliai

2015.06.18


Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Šilumos-vėsinimo skaitikliai Rytinėje kurtinoje	1014.04		1014.04	838.05
2	Šilumos-vėsinimo skaitikliai Pasaulinio karo laikų sandėlyje	2513.35		2513.35	2077.15
Iš viso: (EUR)		3527.39		3527.39	2915.20
Iš viso: (Lt.)		12179.37		12179.37	10065.60

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

3 Papildomi šilumos-vėsinimo skaitikliai

Žiniaraštis

1 Šilumos-vėsinimo skaitikliai Rytinėje kurtinoje

2015.06.18


Suma žiniaraščiui 1014.04 EUR (3501.28 Lt.)

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Šilumos-vėsinimo skaitikliai Rytinėje kurtinoje				
1 N18-135		Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt	2.000	31.52	63.03
2 2071-81		Ultragars. šilumos skaitikliai SKU-03 Qnom=1.0m3/h, su M-bus modulių Ds15mm	vnt	1.000	254.36	254.36
3 2071-83		Ultragars. šilumos skaitikliai SKU-03 Qnom=3.5m3/h, su M-bus modulių Ds25mm	vnt	1.000	520.66	520.66
		Skyriuje 1				838.05
		Žiniaraštyje 1				838.05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				175.99
		Iš viso žiniaraštyje 1				1014.04

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 3 Papildomi šilumos-vėsinimo skaitikliai

Žiniaraštis 2 Šilumos-vėsinimo skaitikliai Pasaulinio karo laikų sandėlyje

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 2513.35 EUR (8678.09 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Šilumos-vėsinimo skaitikliai Pasaulinio karo laikų sandėlyje				
1 N18-135		Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt	6.000	31.52	189.12
2 2071-81		Ultragars. šilumos skaitikliai SKU-03 Qnom=1.0m3/h, su M-bus modulių Ds15mm	vnt	3.000	254.35	763.05
3 2071-82		Ultragars. šilumos skaitikliai SKU-03 Qnom=2.5m3/h, su M-bus modulių Ds20mm	vnt	2.000	302.16	604.32
4 2071-83		Ultragars. šilumos skaitikliai SKU-03 Qnom=3.5m3/h, su M-bus modulių Ds25mm	vnt	1.000	520.66	520.66
		Skyriuje 1				2077.15
		Žiniaraštyje 2				2077.15
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				436.20
		Iš viso žiniaraštyje 2				2513.35

Skaičiavo:

I. Končytė



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

4 Rytinė kurtina (signalizcijos)

2015.06.18


Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	5318.22		5318.22	4395.22
2	APSAUGOS SIGNALIZACIJA	749.30		749.30	619.26
3	VIDEO SISTEMA	11022.65		11022.65	9109.63
Iš viso: (EUR)		17090.17		17090.17	14124.11
Iš viso: (Lt.)		59008.94		59008.94	48767.73

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

4 Rytinė kurtina (signalizcijos)

Žiniaraštis

1 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 5318.22 EUR (18362.75 Lt.)

Lapas 1

Darbo kainavimas 2010-12-31 (1000 Lt)							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 MONTAVIMO DARBAI							
1 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio komplekto montavimas	kompl.	26.000	32.41	842.66	
2 7669		Detektorių montavimo bazė	vnt	29.000	3.19	92.51	
3 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3.000	4.50	13.50	
4 3855-109		Vidinė sirena	vnt	3.000	8.16	24.48	
5 N50-318		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	1.000	6.48	6.48	
6 7701702		Adresinis gaisro mygtukas (komplektas)	vnt.	1.000	11.95	11.95	
7 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.000	104.50	313.50	
8 7701703		2x1,0 varinėmis gyslomis ekranuotas gaisrinis kabelis	m	300.000	0.61	183.00	
9 N21-13		Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	3.000	414.50	1243.50	
10 3498-172-1		Kabeliai 2x1,0 (E90)	m	300.000	0.97	291.00	
11 N50-364		Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos	100m	1.800	762.58	1372.64	
Skyriuje 1						4395.22	
Žiniaraštyje 1						4395.22	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						923.00	
Iš viso žiniaraštyje 1						5318.22	

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

4 Rytinė kurtina (signalizcijos)

Žiniaraštis

2 APSAUGOS SIGNALIZACIJA

2015.06.18


Suma žiniaraščiui 749.30 EUR (2587.18 Lt.)

Lapas 1

Sąmatavimas 14.50 EUR (2567.16 Lt.)						Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.600	92.12	55.27
2 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.600	104.50	62.70
3 3600-53		Apsauginės sistemos ekranuoti kabeliai 6x0.5	m	60.000	0.32	19.20
4 N50-315		Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3.000	18.47	55.41
5 N50-301		Apsauginės signalizacijos centralės sąsajos izoliatoriaus montavimas	vnt.	1.000	22.16	22.16
6 03		RS485 sąsajos izoliatorius	vnt	1.000	404.52	404.52
Skysiuje 1						619.26
Žiniaraštyje 2						619.26
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						130.04
Iš viso žiniaraštyje 2						749.30

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:

Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

4 Rytinė kurtina (signalizcijos)

Žiniaraštis

3 VIDEO SISTEMA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui **11022.65 EUR (38059.01 Lt.)**

Lapas 1

Darbo kainavimas 11022.03 EUR (36039.01 Lt.)							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 MONTAVIMO DARBAI							
1 N50-341		Valdomos lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2.000	96.18	192.36	
2 01		Persijungianti spalvoto-juodai/balto IP vaizdo kamera su objektyvu ir IR pašvietimu teritorijos stebėjimui	vnt	2.000	345.65	691.30	
3 N50-336		Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2.000	55.33	110.66	
4 02		Persijungianti spalvoto - juodai/balto IP vaizdo kamera su objektyvu ir IR pašvietimu patalpoms stebėti	vnt	2.000	302.29	604.58	
5 N50-356		Monitoriaus montavimas	vnt.	1.000	281.88	281.88	
6 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000	449.43	449.43	
7 N50-399		Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas	vnt.	1.000	97.96	97.96	
8 M10-448-14		Vaizdo įrenginių montavimo sistemos derinimas	kompl.	1.000	2735.22	2735.22	
9 FIMA1		4 kamerų įrašymo programa	vnt	1.000	918.97	918.97	
10 FIMA2		4 kamerų įrašymo video serveris		1.000	1433.93	1433.93	
11 N50-358-7		Kompiuterių instaliavimas ir derinimas	vnt.	1.000	62.11	62.11	
12 N50-393-2		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	1.000	1.00	1.00	
13 FIMA3		Kompiuteris darbo vietai su Windows 7Pro		1.000	1092.16	1092.16	
13 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1.400	92.12	128.97	
14 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.400	104.50	146.30	
15 04		UTP 5e kategorijos kabelis	m	135.000	1.14	153.90	
16 05		Jungiamasis kabelis UTP, 5e kategorijos, 1m	vnt	5.000	1.78	8.90	

Skyriuje 1

9109.63

Žiniaraštyje 3

9109.63

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1913.02

Iš viso žiniaraštyje 3

11022.65

Skaičiavo:

I. Končytė

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė

15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny

5 Pasaulinio karo laikų sandėlys (signalizacijos)

2015.06.18


Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA	1082.80		1082.80	894.88
2	APSAUGOS SIGNALIZACIJA	1553.64		1553.64	1284.00
3	VIDEO SISTEMA	16934.37		16934.37	13995.35
Iš viso: (EUR)		19570.81		19570.81	16174.23
Iš viso: (Lt.)		67574.09		67574.09	55846.38

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 5 Pasaulinio karo laikų sandėlys (signalizacijos)

Žiniaraštis 1 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 1082.80 EUR (3738.69 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio komplekto montavimas	kompl.	2.000	29.04	58.08
2 N50-270		Adresinio 58 laipsn.temperatūros signalizatoriaus montavimas	vnt	5.000	24.80	124.00
3 7669		Detektorių montavimo bazė	vnt	4.000	3.19	12.76
4 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2.000	3.86	7.72
5 3855-109		Vidinė sirena	vnt	1.000	8.16	8.16
6 7665		Adresinė blyksė	vnt	1.000	4.10	4.10
7 N50-318		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	1.000	5.58	5.58
8 7701702		Adresinis gaisro mygtukas (komplektas)	vnt.	1.000	11.95	11.95
9 N50-293		Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos pagalbinis kontrolinis tarpinis arba galinis prietaisas (centralės kartotuvai)	vnt	1.000	11.27	11.27
10 001		Adresinės gaisrinės centralės kartotuvai	vnt	1.000	618.84	618.84
11 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.000	4.78	9.56
11 3855-85		Akumuliatoriai 12V, 17 Ah	vnt	2.000	11.43	22.86
Skyriuje 1						894.88
Žiniaraštyje 1						894.88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						187.92
Iš viso žiniaraštyje 1						1082.80

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 5 Pasaulinio karo laikų sandėlys (signalizacijos)

Žiniaraštis 2 APSAUGOS SIGNALIZACIJA

2015.06.18


Suma žiniaraščiui 1553.64 EUR (5364.41 Lt.)

Lapas 1

Darbo ir išlaidų aprašymai						Kaina EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas		Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso	
1 MONTAVIMO DARBAI							
1 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	5.150	78.66	405.10	
2 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	5.150	88.71	456.86	
3 3600-52		Apsauginės sistemos ekranuoti kabeliai 4x0.5	m	165.000	0.44	72.60	
4 3600-53		Apsauginės sistemos ekranuoti kabeliai 6x0.5	m	230.000	0.32	73.60	
5 3600-54		Apsauginės sistemos ekranuotas kabelis 8x0.5mm2	m	120.000	0.39	46.80	
6 N50-321		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	11.000	5.71	62.81	
7 N50-315		Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	9.000	18.47	166.23	
Skyriuje 1						1284.00	
Žiniaraštyje 2						1284.00	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						269.64	
Iš viso žiniaraštyje 2						1553.64	

Skaičiavo:

I. Končytė



Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinys 5 Pasaulinio karo laikų sandėlys (signalizacijos)

Žiniaraštis 3 VIDEO SISTEMA

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 16934.37 EUR (58470.99 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1 N50-341		Valdomos lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2.000	96.18	192.36
2 01		Persijungianti spalvoto-juodai/balto IP vaizdo kamera su objektyvu ir IR pašvietimu teritorijos stebėjimui	vnt	2.000	345.65	691.30
3 N50-336		Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2.000	55.33	110.66
4 02		Persijungianti spalvoto - juodai/balto IP vaizdo kamera su objektyvu ir IR pašvietimu patalpoms stebėti	vnt	2.000	302.29	604.58
5 N50-356		Monitoriaus montavimas	vnt.	1.000	281.88	281.88
6 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000	992.49	992.49
7 N50-399		Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas	vnt.	1.000	97.96	97.96
8 M10-448-14		Vaizdo įrenginių montavimo sistemos derinimas	kompl.	1.000	2735.22	2735.22
9 FIMA4		16 kamerų įrašymo programa	vnt	1.000	1618.30	1618.30
10 FIMA5		16 kamerų įrašymo video serveris	vnt	1.000	2905.24	2905.24
11 N50-358-7		Kompiuterių instaliavimas ir derinimas	vnt.	1.000	62.11	62.11
12 N50-393-2		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	1.000	1.00	1.00
14 FIMA6		Kompiuteris darbo vietai su Windows 7Pro	vnt	1.000	1092.16	1092.16
15 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	4.380	92.12	403.49
16 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.380	104.50	457.71
17 04		UTP 5e kategorijos kabelis	m	425.000	1.14	484.50
18 05		Jungiamasis kabelis UTP, 5e kategorijos, 1m	vnt	13.000	1.78	23.14
19 N50-358-6		19" konsolės su klaviatūra ir monitoriumi instaliavimas ir derinimas	vnt.	1.000	46.30	46.30
20 06		19" konsolė, klaviatūra ir monitorius		1.000	1194.95	1194.95
Skyriuje 1						13995.35
Žiniaraštyje 3						13995.35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2939.02
Iš viso žiniaraštyje 3						16934.37

Skaičiavo:

I. Končytė

Končytė

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinsys 6 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

2015.06.18 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	RYTINĖ KURTINA IR KURO SANDĖLIS	118686.77		118686.77	98088.24
Iš viso: (EUR)		118686.77		118686.77	98088.24
Iš viso: (Lt.)		409801.68		409801.68	338679.08

KONFIDENCIALU

Skaičiavo:

I. Končytė

Suderinta:
Vardas, pavardė: _____

Tvirtinu:
Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2011.10 kainas

Statinių grupė 15-09 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statinys 6 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

Žiniaraštis 1 RYTINĖ KURTINA IR KURO SANDĖLIS

2015.06.18

Suma žiniaraščiui 118686.77 EUR (409801.68 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 KOMPIUTERINIS TELEFONINIS TINKLAS-PASYVIOJI DALIS						
1 N50-398		Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, ant grindų, su reguliuojamomis kojelėmis	vnt.	2.000	13.69	27.38
2 002		Komutacinė spinta 42U, 19" į dažų sandėlių, 800x800 IP55	vnt	1.000	1177.44	1177.44
3 003		Komutacinė spinta 42U, 19" į rytinę kurtiną, 800x1000	vnt	1.000	949.75	949.75
4 N33-66		Ižeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia ižeminimo šyna iki 1m ilgio komutacinei spintai	kompl.	1.000	23.16	23.16
5 3860-1		Ižeminimo komplektas komutacinei spintai	kompl.	1.000	61.45	61.45
6 N20-466		Ventiliatoriaus panelės su 4 ventiliatoriais ir termoregulatoriumi montavimas	vnt	1.000	38.00	38.00
7 260183		Ventiliatoriaus panelė, 4 ventiliatoriai ir termoregulatorius	vnt	1.000	52.92	52.92
8 7866		Kabelių paskirstymo panelė su kreip. į 19" spintą	vnt	3.000	5.12	15.36
9 N21-208		Blokų iš 6 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose k4=1.500	100vnt	0.010	511.63	5.12
10 7867		Šešių lizdų elektros rozečių blokas į spintą 19"	vnt	1.000	54.63	54.63
11 N50-399		Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių, su moduliais, montavimas komutacinėse spintose	vnt.	4.000	16.77	67.08
12 N50-400		Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti (+12 lizdų) k4=2.000	vnt.	4.000	9.27	37.08
13 77511		Komutacinė panelė 24xRJ45, su moduliais, 6 kategorija	vnt	4.000	131.44	525.76
14 N51-62		Plinto atjungiamaisiais kontaktais 2/10 montavimas	vnt	2.000	12.05	24.10
15 7869		Plintai atjungiamaisiais kontaktais 2/10	vnt	2.000	11.95	23.90
16 77512		Rėmelis plintų montavimui į spintą 19"	vnt	1.000	11.95	11.95
17 77515		Lentyna 19" į komutacinę spintą	vnt	1.000	17.07	17.07
18 N21-206		Viebgubų ir dvigubų rozečių montavimas	100vnt	0.330	396.31	130.78
19 77513		Dviguba rozetė RJ45 lizdams	vnt	2.000	6.48	12.96
20 77514		Vienguba rozetė RJ45 lizdams	vnt	31.000	2.05	63.55
21 N21-194		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.660	66.95	44.19

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
22 7875		6 kat. telekomunikacijų lizdas RJ45	vnt	66.000	5.29	349.14	
23 N50-363		Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.900	238.79	214.91	
24 004		Plastikinis kabelinis kanalas 110x70 su pertvara	m	90.000	18.83	1694.70	
25 N50-367		Ryšių kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.900	39.93	35.94	
26 N21-142		PVC vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.300	363.97	473.16	
27 1035-40		Vamzdžiai apsauginiai iš PVC 32mm	m	40.000	0.51	20.40	
28 1035-74		Vamzdžiai apsauginiai iš PVC 100mm	m	30.000	4.10	123.00	
29 3700-99		Cinkuoti kabeliniai kanalai 200x60	m	60.000	3.64	218.40	
30 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	5.600	149.29	836.02	
31 N50-369		Ryšių kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	40.220	88.71	3567.92	
32 7878		6 kat. ryšių kabelis 4x2x0,5mm	m	3700.000	1.23	4551.00	
33 07		Optinis 4skaidulų SM kabelis	m	100.000	2.04	204.00	
34 08		Optinė panelė 12 portų SC	vnt	2.000	40.96	81.92	
35 09		Optiniai pigtailai ir adapteriai		8.000	20.11	160.88	
36 N51-162		Kabelinių dėžių- liukų montavimas	vnt	0.000	8.35		
37 7876		Kabelinės dėžės-liukai 2 darbo vietoms	vnt	0.000			
38 N50-201		Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	1.000	28.77	28.77	
39 7877		Sieninė kabelinė dėžutė 216x320x76mm, užrakinama	vnt	1.000	33.46	33.46	
40 7879		Komutacinis kabelis 6 kat.RJ45-RJ45, 2m	vnt	66.000	1.76	116.16	
41 7880		Komutacinis kabelis 6 kat.RJ45-RJ45, 5m	vnt	30.000	3.38	101.40	
42 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.000	4.78	9.56	
43 005		UPS 3000VA	vnt	2.000	1494.17	2988.34	
44 R23-173		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.020	127.79	2.56	
45 R23-184		Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 20 mm, prie normatyvo R23-173 pridėti k4=3.000,k8=1.17	100vnt	0.020	152.09	3.04	
46 R23-173		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.210	127.79	26.84	
47 R23-184		Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 20 mm, prie normatyvo R23-173 pridėti k8=1.17	100vnt	0.210	50.70	10.65	
48 N46-108		Vagų pramušimas betoninėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0.360	690.35	248.53	
49 M10-449-1		Sistemos programavimo, derinimo darbai	kompl.	1.000	153.46	153.46	
50 032		WiFi prieigos taškas	vnt	8.000	112.08	896.64	
51 033		WiFi centrinis maršrutizatorius	vnt	2.000	184.78	369.56	
52 N50-401		Komutatorių montavimas	vnt.	1.000	3.77	3.77	
53 034		24 portų POE komutatorius	vnt	2.000	988.03	1976.06	
Skyriuje 1							22863.82
3 EVAKUACINIO ĮGARSINIMO SISTEMA							
1 N50-314		Įspėjimo apie gaisrą valdymo sistemos centralės montavimas	vnt.	1.000	19.13	19.13	
2 011		Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos centralė	vnt	1.000	4552.68	4552.68	
3 012		Maitinimo šaltinis	vnt	1.000	2789.51	2789.51	
4 M8-719-4		Garsinės signalizacijos ir ryšio stiprintuvo montavimas	vnt	2.000	72.22	144.44	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 N50-246		Stiprintuvo įrenginio montavimas	vnt	3.000	18.70	56.10
5 013		Stiprintuvas 4x125W/100V	vnt	2.000	576.97	1153.94
5 035		Foninio įgarsinimo sistemos garso procesorius - matrica	vnt	1.000	2272.76	2272.76
6 N50-248		Garsiakalbio linijų tikrinimo įrenginio montavimas patalpoje	vnt	2.000	37.34	74.68
7 014		Garsiakalbės linijos terminavimo įrenginys	vnt	2.000	159.77	319.54
8 N50-248		Mikrofono su zonų pasirinkimo klaviatūra montavimas patalpoje	vnt	2.000	37.34	74.68
9 015		Mikrafonas su zonų pasirinkimo klaviatūra	vnt	2.000	689.50	1379.00
10 N50-248		Garsiakalbių, radijo imtuvų montavimas patalpų viduje	vnt	59.000	37.34	2203.06
11 019		Ruporinis garsiakalbis 15W/100V (evakuacijos paskelbimui salėje ir techninėse patalpose)	vnt	5.000	35.12	175.60
12 018		Dviejų zonų audio-video grotuvas	vnt	4.000	860.73	3442.92
13 016		Į pakabinamas lubas įleidžiamas garsiakalbis 10-5-2,5-1,25W/100V	vnt	14.000	12.54	175.56
14 022		Į pakabinamas lubas įleidžiamas garsiakalbis 10W/100V	vnt	10.000	20.57	205.70
15 017		Korpusinis garsiakalbis 16-8-4-2W/100V	vnt	13.000	21.57	280.41
16 021		Korpusinis garsiakalbis 25-15-10-5W/100V	vnt	13.000	63.96	831.48
17 N50-249		Garsiakalbio -projektoriaus montavimas išorėje (lauko įgarsinimui)	vnt	1.000	46.83	46.83
18 020		Korpusinis garsiakalbis-projektorius 20-10-5W/100V (lauko įgarsinimui)	vnt	1.000	38.38	38.38
19 N50-369		Kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose	100m	1.800	88.71	159.68
20 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose	100m	2.000	138.84	277.68
21 1035-31		Vamzdžiai iš PVC diam.16mm	m	200.000	0.26	52.00
22 7878		6 kat. ryšių kabelis 4x2x0,5mm	m	30.000	1.23	36.90
23 3600-39		Ekranuoti kabeliai akustinėms sistemoms 2x1,5 E30	m	350.000	0.77	269.50
24 M10-449-1		Sistemos programavimo, derinimo darbai	kompl.	1.000	1155.48	1155.48
Skyriuje 3						22187.64
5 VAIZDO-PROJEKTORIŲ SISTEMA						
1 M31-12-3		Vaizdo projektoriaus montavimas	vnt	2.000	270.81	541.62
2 023		Dviejų vaizdo projektorių, montuojamų "stack" režimų, komplektas, bendras šviesos srautas 10'400ANSI liumenų, WUXGA raiška	vnt	1.000	15877.48	15877.48
3 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000	3.77	3.77
4 024		HDMI, VGA, VIDEO, CAT5 matricinis vaizdo komutatorius, valdiklis, garso procesorius	kompl.	1.000	13333.60	13333.60
5 N50-328		Siųstuvų videosignalui montavimas	kompl.	5.000	14.85	74.25
6 025		HDMI FullHD rezoliucijos vytytos poros siųstuvai	vnt	5.000	392.20	1961.00
7 M10-359-1		Imtuvo, stiprintuvo montavimas	vnt	7.000	180.54	1263.78
8 026		HDMI, RS232 ir Ethernet vytytos poros imtuvai	vnt	1.000	1564.13	1564.13
9 027		HDMI FullHD rezoliucijos vytytos poros imtuvai	vnt	5.000	644.37	3221.85
10 028		1:4 HDMI vytytos poros šakotuvai - stiprintuvai	vnt	1.000	2615.32	2615.32
11 N50-352		Valdomos konferencijų kameros montavimas	vnt.	3.000	22.66	67.98
12 029		Valdoma konferencijų kamera, HD	vnt	3.000	1635.11	4905.33

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		rezoliucijos				
13 N50-389		Sąveikos sistemoje derinimas	vnt.	1.000	5.64	5.64
14 030		Planšetinis kompiuteris sistemos operatoriumi	vnt	1.000	806.32	806.32
Skyriuje 5						46242.07
		6 PAGRINDINĖ GARSO SISTEMA "Micro Line Array"				
1 N50-248		Akustinės sistemos montavimas patalpoje	vnt	2.000	37.34	74.68
2 006		Žemų dažnių akustinė sistema	vnt	2.000	2408.60	4817.20
3 77793		Kronšteinas akustinės sistemos pakabinimui	vnt	2.000	176.51	353.02
4 N50-335		Radio mikrofono- siųstuvo montavimas	vnt.	1.000	19.22	19.22
5 010		Radijo mikrofonas - siųstuvas su lankeliu ant galvos	vnt	1.000	183.91	183.91
6 M11-352-1		Imtuvo modulio montavimas ant rėmo	vnt	1.000	45.15	45.15
7 77797		Rėmas 4-iems imtuvams	vnt	1.000	270.06	270.06
8 77798		Imtuvo modulis	vnt	4.000	211.67	846.68
9 M10-383-7		Mikrofono stovo montavimas	vnt	4.000	18.05	72.20
10 008		Stovas - laikiklis tribūnos mikrafonui	vnt	1.000	31.96	31.96
11 009		Tribūnos mikrafonas	vnt	1.000	80.63	80.63
Skyriuje 6						6794.71
Žiniaraštyje 1						98088.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						20598.53
Iš viso žiniaraštyje 1						118686.77

Skaičiavo:

I. Končytė

