

Linkmenų fabrikas, Linkmenų g. 28 Vilnius,
Lauko elektros kabelių tiesimo medžiagų ir darbų žiniaraštis

Elektrotechninės dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis					
Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
MEDŽIAGOS					
	ĮRENGINIAI (TR-32 0,4kV sekcijoje)				
1.	Saugiklių-kirtiklio blokas	400A	kompl.	2	TS 2.
2.	0,4kV saugikliai 3gab.	400A	vnt.	6	TS 3.
3.	0,4KABELIAI, LAIDAI, PRIEDAI				
4.	Al 4x150mm, su XLPE izoliacija		m	520	TS 7.
5.	užrašai (TR-32)		vnt.	2	
6.	Apsauginis vamzdis klojamas atviru būdu 110mm		m	520	TS 10
7.	Galine mova 4x150		kompl.	8	TS 8.
MONTAVIMO DARBAI					
	ĮRENGINIAI				
8.	Saugiklių-kirtiklio bloko montavimas		kompl.	2	
9.	0,4kV saugiklių montavimas		vnt.	6	
	0,4-10KV KABELIAI, LAIDAI, PRIEDAI				
10.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas (4 kabelių)		m	139	
11.	0,4 kV kabelio montavimas tiesiant vamzdyje tranšėjoje		m	520	
12.	0,4kV kabelio montavimas MT		m	10	
13.	0,4kV kabelio montavimas skyde		m	16	
14.	užrašų keitimas		vnt.	2	
15.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	4	
16.	Gerbūvio atstatymas (žolės užsėjimas, šiukšlių išvežimas)		kv.m	120	
17.	Gerbūvio atstatymas (asfaltas, šiukšlių išvežimas)		kv.m	44	
18.	Gerbūvio atstatymas (trinkelės, šiukšlių išvežimas)		kv.m	33	

Energijos sk. vadyva.
Specialistas
Aanimas Naujalis
Naujalis