

PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO**„Patalpų pritaikymas neįgaliesiems Kupiškio rajone“**

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

2015 m.. rugsėjo mėn. 09 d.

Adresas: Vytauto g. 2,

LT-40115 Kupiškis

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Rinota"
Tiekėjo kodas	302252138
Tiekėjo adresas	Gedimino g. 67, Kupiškis
Tiekėjo a. s., banko pavadinimas	A/s LT407182900006467089 Šiaulių bankas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrius Žiaubrė
Telefono numeris	8-646 91061
Fakso numeris	8-459 35407
El. pašto adresas	g.ziaubre@gmail.com

Mes siūlome šiuos darbus atlikti pagal konkurso dokumentuose pateiktus reikalavimus ir sutarties sąlygas už :

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vieneto kaina be PVM, eurai	PVM suma eurai	Kaina su PVM eurai
1	2	3	4	5
1.	Patalpų pritaikymas neįgaliesiems Užupio g.7, Vėžionių k., Kupiškio sen., Kupiškio r.	2700,00	567,00	3267,00
2.	Patalpų pritaikymas neįgaliesiems Keršuliškių k. 2, Kupiškio sen., Kupiškio r.	1700,00	357,00	2057,00
3.	Patalpų pritaikymas neįgaliesiems A.Purėno g. 6-31, Kupiškio miestas.	2643,80	555,20	3199,00
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)	7043,80	1479,20	8523,00

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Gedimino 67
40127 Kupiškis

Telefonas: 8-459 35407

Šiaulių bankas

Telefaksas: 8-459 35407

Registras: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

ĮK 302252138

PVM kodas LT100004486613

Kupiškio sk. Banko kodas 71829

a/sLT LT407182900006467089

RINOTA

Priedas Nr.1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Bendra pasiūlymo kaina be PVM **7043,80 Eur** (Septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 80 ct.).
PVM **1479,20 Eur** (Vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 20 ct.). Bendra kainos ir PVM suma **8523,00 Eur** (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes patvirtiname, kad šis siūlymas atitinka reikalavimus, pateiktus ir išvardintus konkurso dokumentuose.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1	Darbų kiekių žiniaraštis. Užupio g.7, Vėžionių k., Kupiškio sen., Kupiškio r.	3-4
2	Darbų kiekių žiniaraštis. Keršuliškių k. 2, Kupiškio sen., Kupiškio r.	5
3	Darbų kiekių žiniaraštis. A.Purėno g. 6-31, Kupiškio miestas.	6-7

Pasiūlymas galioja iki 2015-09-25.

Direktorius Giedrius Žiaubrė

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)



Gedimino 67
40127 Kupiškis

Telefonas: 8-459 35407

Šiaulų bankas

Telefaksas: 8-459 35407

Registras: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

ĮK 302252138 PVM kodas LT100004486613

Kupiškio sk. Banko kodas 71829

a/sLT LT407182900006467089

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Kompleksas: Būsto pritaikymas

Objektas: A.Jakubonytė, Užupio g.7, Vėžionių k., Kupiškio sen., Kupiškio rajonas

Žiniaraštis: Būsto pritaikymas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1		Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	9,84	19,47
2		Lentinių grindų ardymas	m2	6,21	25,03
3		Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	3,105	101,94
4		Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės	100 m2	0,0871	80,64
5		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	0,621	34,15
6		Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	0,621	95,81
7		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	6,21	96,36
8		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	6,21	190,04
9		Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100 m	0,09	101,22
10		Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,1	173,51
11		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,125	126,85
14		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medstraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,125	117,91
15		Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	22,5	374,99
16		Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spygnos (m2 bloko)	m2	2,1	236,71
17		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,0621	17,43
18		Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	6,21	55,56
19		Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais	100 m2	0,0621	9,97
20		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,0621	104,72
21		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,0621	6,97
22		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,0621	6,32
23		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1	10,86
24		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	5	48,90
25		Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai	m	5	37,71
26		Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	54,69

27		Vamzdžiai polietileniniai (skersmuo pagal projektą)	m	10	84,39
28		Vamzdyno vamzdžių alkūnių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	0,1	39,10
29		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas	kompl.	1	32,71
30		Plastikinis trapas d 100 mm	kompl.	1	28,43
31		Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1	48,44
32		Maišytuvas	kompl.	1	53,17
33		Praustuvas su atrama	kompl.	1	80,00
34		Plieno vonios su maišytuvu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	28,98
35		Maišytuvas su dušu	kompl.	1	87,85
36		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	20,44
37		Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	9,23
38		Vandens maišytuvai	vnt.	1	59,50
PVM					2700,00
Iš viso #2					3267,00



Direktorius
Giedrius Zaubrė


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Būsto pritaikymas
Objektas: I.Kacinauskas Keršuliškių k. 2, Kupiškio sen., Kupiškio r.
Žiniaraštis: Būsto pritaikymas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1		Lauko durų išėmimas	m2	1	19,36
2		Angų išpjovimas pastatų konstrukcijose	m	2	7,04
3		Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas	m3	0,5	21,00
4		Gelžbetoninių saramų montavimas	vnt.	1	56,49
5		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai išorės durys iki 2,0 m2	m2	1,845	443,04
6		Senų betoninių laiptų išardymas	m3	1,845	48,40
7		Gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	6	224,84
8		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,95	219,51
9		Gelžbetoninių laiptų ir panduso betonavimas	m3	1,575	229,80
10		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu	10 m2	0,675	58,25
11		Betoninės trinkelės	10 m2	0,675	100,84
12		Mūrinių išorinių sienų vidinių paviršių ir angokraščių labai geras tinkas, kai kiti paviršiai netinkuojami	100 m2	0,025	29,94
13		Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100 m	0,075	241,49
Iš viso #1					1700,00
PVM			21%		357,00
Iš viso #2					2057,00

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Būsto pritaikymas

Objektas: A.Tonkevičius A.Purėno g. 6-31, Kupiškis

Žiniaraštis: Būsto pritaikymas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1		Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,03	26,00
2		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	13,37
3		Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	15,31
4		Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt.	2	15,31
5		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1	19,74
6		Vonių nuėmimas	vnt.	1	33,55
7		Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	4	20,36
8		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	8	35,58
9		Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	1	12,95
10		Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas	m	5	34,34
11		Bra, plafonų demontavimas	100 vnt.	0,02	6,99
12		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,01	6,99
13		Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	9	46,34
14		Monolitinių betoninių pertvarų išardymas	m3	0,374	63,93
15		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,0413	15,95
16		Sienų metalinio karkaso su mediniais tašeliais įrengimas	100 m2	0,0105	20,04
17		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100 m2	0,0105	11,72
18		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2, tvirtinant medšraigčiais	m2	1,89	129,82
19		Pagrindinės medžiagos	m2	1	183,06
20		Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,05	5,72
21		50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,0414	45,49
22		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	4,14	157,39
23		Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	21,08	619,35
24		Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100 m2	0,0414	40,38
25		Pagrindinės medžiagos	100 m2	0,0414	59,77
26		Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100 m2	0,0414	53,67
27		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt.	2	7,67
28		Ventiliacijos grotelės	vnt.	2	4,63
29		Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	9	49,37
30		Pagrindinės medžiagos	m	9	85,28
31		Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio	m	1	7,35

		santechkabinose montavimas			
32		Pagrindinės medžiagos	m	1	12,82
33		Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdymo santechkabinose montavimas	m	2	13,29
34		Pagrindinės medžiagos	m	2	23,03
35		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	5	19,70
36		Ivairi armatūra	vnt.	5	17,10
37		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	kompl.	1	3,69
38		Plastikinis trapas d 50 mm	kompl.	1	23,17
39		Iki 32mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus	vnt.	2	61,93
40		Pagrindinės medžiagos	vnt.	2	11,03
41		Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	16,52
42		Vandens maišytuvai	vnt.	1	55,65
43		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	41,26
44		Pagrindinės medžiagos	kompl.	1	97,27
45		Kabelio, iki 10 mm ² skerspjūvio, montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,09	32,46
46		Pagrindinės medžiagos	100 m	0,09	37,01
47		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais gražtais betono sienose	100 vnt.	0,02	3,59
48		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1,63
49		Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,01	5,21
50		Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100 vnt.	0,02	6,63
51		Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,02	18,97
52		Porankiai neįgaliesiems	t	0,06	25,14
53		Metalinės konstrukcijos	t	0,06	96,21
54		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	31,41
55		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	55,05
56		Monolitinių sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui arba tapetavimui	100 m ²	0,0816	19,81
57		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m ²	0,0816	27,15
58		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m ²	0,0816	39,65
Iš viso #1					2643,80
PVM 21%					555,20
Iš viso #2					3199,00

Sudarė:



Direktorius
Giedrius Žlaubė