

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. rugpjūčio 13 d.
Sutarties Nr. 41000/551215

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. **Rangovas:** A.Žilinskio ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT 581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj. Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. balandžio 20 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. d. pasiūlymu Nr. bei 2015 m. d. galutiniu pasiūlymu Nr.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4103010991 (10 kV KL statyba), 1N4103037191 (NV prijungimas).**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 5854) 10 kV KL statybos, darbo projekto parengimo, Padekaniškių vs., Zujūnų sen., Vilniaus raj. ir NV – keturių butų gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Papiškių g. 7, Vilniuje, darbai.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties Priede Nr.7
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	per 30 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 200 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro 422.625,70 EUR (Keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai 70 ct):
- 4.1.1. 10 kV KL statybos darbų kaina (1N4103010991) – EUR ();
- 4.1.2. NV prijungimo darbų kaina (1N4103037191) – EUR ();
- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 73.348,26 EUR (Septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 26 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – ;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui adresu: Motorų g. 2, Vilnius.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Motorų g. 2, Vilnius priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytas Sąskaitas nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.vilnius@lesto.lt (AB LESTO Vilniaus regionas).
- 5.5. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 4 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Žilvinas Žilinskis
(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai**(Nr. 5854) 10 kV KL statybos, darbo projekto parengimo, Padekaniškių vs., Zujūnų sen., Vilniaus raj., darbai**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Modulinė transformatorinė – Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su dviem transformatoriais)	vnt.	1
2.	10 kV kabelis AXLJ-TT TSLE 1x500/35 AFR 12 kV	m	3500
3.	10 kV jungiamosios movos POLJ-12F/1x500	kompl.	5
4.	Apsauginiai vamzdžiai Pipe life PE DW 110x6m 750 N	m	1676
5.	Apsauginiai vamzdžiai Pipe life PE DW 110x100m 1250N	m	645

10 kV kabelio, apsauginių vamzdžių, movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas
1.	Vilniaus regione - Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius

Tranzitinės modulinės transformatorinės su dviem galios transformatoriais (iki 630 kVA) išdavimo adresas

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	Uždaroji akcinė bendrovė "Elga"	Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su dviem transformatoriais)		

MTT komplektacija

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1	Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais)	UAB "ELGA", Markučiai UAB (pamato plokštė)	vnt	1	
2	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 630 A srovei su įžeminimo peiliais I ir II šynų sekcijoms	UAB "ELGA"	vnt	1	
3	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 630 A srovei	UAB "ELGA"	vnt	4	
4	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "ELGA"	vnt	2	20

NV – keturių butų gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Papiškių g. 7, Vilniuje, darbai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Transformatorius – 10/0,4 kV, 250 kVA galios transformatorius	vnt.	1
2.	Modulinė transformatorinė – Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi)	vnt.	1

**160-1600 KVA 10/0,42 KV IR 10/0,4 KV
TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

1.	160-1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, Vilnius
			Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

Tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu galios transformatoriumi (iki 630 kVA) išdavimo adresas

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	Uždaroji akcinė bendrovė "OZAS"	Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi)		

MTT komplektacija

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "Ozas"	vnt	1	31,5
2	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 630 A srovei	UAB "Ozas"	vnt	2	
3	Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais)	UAB "Ozas"	vnt	1	
4	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais	APATOR, saugikliai ETI	vnt	1	
5	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	APATOR, saugikliai ETI	vnt	1	

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g.26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**1) Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad AB LESTO teiks MT-3 ir du transformatorius, taip pat MT-2 ir transformatorių 250kVA.

1) Atsakymas:

Patvirtiname, kad AB LESTO teiks MT-3, MT-2 ir 250 kVA galios transformatorių, skirtą montuoti MT-2. MT-3 transformatorinėje šio Pirkimo apimtyje galios transformatorių montavimas nėra numatytas, todėl jie nebus teikiami.

2) Klausimas:

Techninės specifikacijos elektrinėse schemose Nr.B1012-TP-Le-2 ir Nr.31.13 TP. LE -2 nesutampa 10kV kabelių skerspjūviai tarp MT-3 ir SP-212, prašome patikslinti skerspjūvį.

Techninės specifikacijos „10 kV KL TP Viršulikės – SP202 – Kvartalas tarp Čekoniškių, Geležių (Zujūnų) ir Varėnos g.“ 10 kV elektros sujungimo schemoje (Nr. B1012-TP-LE-2) nurodyta, kad nuo SP-212 iki projektuojamos MT-3 reikia pakloti 10 kV Al 3x240 kabelį. Tačiau Techninės specifikacijos „Elektros įvadas į keturių butų gyvenamąjį namą (skl. kad. Nr.101/167:2709)“ principinėje elektros schemoje (Nr.31.13TP.LE.2) nurodyta, kad nuo SP-212 iki projektuojamos MT-3 reikia pakloti 10 kV Al 3x120 kabelį. Prašome nurodyti kokio skerspjūvio kabelį reikia pakloti nuo SP-212 iki projektuojamos MT-3.

2) Atsakymas:

Paaiškiname, kad 10 kV kabelio skerspjūvis turi būti 240 mm², kaip tai nurodyta schemoje Nr.B1012-TP-LE-2.

3) Klausimas:

Techninės specifikacijos „10 kV KL TP Viršulikės – SP202 – Kvartalas tarp Čekoniškių, Geležių (Zujūnų) ir Varėnos g.“ sąnaudų žiniaraščiuose nurodyta, kad reikės atlikti uždaro perėjimo darbus, bet medžiagų žiniaraštyje šioms darbams reikalingų vamzdžių kiekių nėra. Prašome nurodyti kokį kiekį vamzdžių reikia vertinti pasiūlyme.

3) Atsakymas:

Paaiškiname, kad vamzdžių kiekiai uždaro perėjimo darbams yra nurodyti sąnaudų žiniaraščio lapo B1012-TP-LE.SŽ-1 (1 lapas iš 2) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eilutėse, bei sąnaudų žiniaraščio lapo B1012-TP-LE.SŽ-2 (1 lapas iš 1) 8, 9, 10, 11, 12 eilutėse.

1) Klausimas:

Sutarties specialiosios dalies priede Nr.7 „Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai“ nurodoma, kad AB LESTO perduos 10kV kabelio AXLJ-TT TSLE 1x500/35 AFR 12kV tik 3500m, ir 10kV jungiamųjų movų POLJ-12F/1x500 tik 5kompl. Prašome patvirtinti, kad visą likusį 10kV kabelio kiekį (9970m) ir reikiamas movas turi įsivertinti tiekėjai?

1) Atsakymas:

Patvirtiname, kad visą likusį 10 kV kabelio kiekį ir reikiamas movas tiekėjai turi įsivertinti pasiūlyme.

1) Klausimas:

Sutarties specialiosios dalies priede Nr.7 „Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai“ nurodoma, kad AB LESTO pateiks jungiamųjų movų POLJ-12F/1x500 5 kompl. Prašome patikslinti, kas sudaro komplektą - komplektas vienai fazei ar trimis?

1) Atsakymas:

Paaiškiname, kad vienas komplektas yra skirtas visų trijų fazių sujungimui.

1) Klausimas:

Kokiai daliai reikia parengti darbo projektą?

1) Atsakymas:

Paaiškiname, kad darbo projektas reikalingas 10 kV KL TP Viršuliškės – SP212 – MTT3 ir šviesolaidinės linijos klojimo darbų daliai.

2) Klausimas:

Ar reikės perskaičiuoti RA nuostatus ar užteks juos patikrinti?

2) Atsakymas:

Paaiškiname, kad reikės tik patikrinti RA nuostatus.

3) Klausimas:

Kokius darbus ir medžiagas reikia įvertinti sustambintų darbų kiekių žiniaraščio „(Nr. 5854) 10 kV KL statybos, darbo projekto parengimo, Padekaniškių vs., Zujūnų sen., Vilniaus raj., darbai“ VII dalies 1 punkte „10 kV transformatorinės skirstyklos įrenginių keitimas, montavimas, suderinimas, bandymai, visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos“? Kokie įrenginiai turi būti montuojami?

3) Atsakymas:

Paaiškiname, kad šiame sustambintų darbų kiekių žiniaraščio punkte reikia įvertinti visus darbus atliekamus 10 kV narveliuose Viršuliškių TP ir SP-212.

4) Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar reikia pasiūlyme vertinti RAA derinimo darbus keturiems narveliams, kurie minimi Techninės specifikacijos žiniaraštyje "10kV KL RP-Viršuliškės - SP-212"? Jeigu taip, prašome pateikti daugiau informacijos.

4) Atsakymas:

Paaiškiname, kad RAA derinimo darbus reikia vertinti TP Viršuliškių narvelyje Nr.104, SP-212 narveliuose Nr. 104, 107 ir 207. Narveliai yra pilnai sukomplektuoti.

5) Klausimas:

10 kV KL Sp-212 - Proj MTT techninės specifikacijos sąnaudų žiniaraštyje „B1012-TP-LE.SŽ-2“ medžiagų yra nurodyta daugiau nei darbų (tranšėjos per trumpos, smėlio pakloto per mažai, juostų taip pat per mažai). Prašome patikslinti (padidinti iki normalių) darbų kiekius.

5) Atsakymas:

Paaiškiname, kad sąnaudų žiniaraštyje medžiagų yra nurodyta daugiau, paliekant atsargą rezervams, vingiams ir nupjaunamiems kabelių galams. Sąnaudų žiniaraštis nebus keičiamas.

6) Klausimas:

10 kV kabelio bandymų kiekis neatitinka. Prašome patikslinti.

6) Atsakymas:

Paaiškiname, kad projekte numatytas bandymų kiekis 27 vnt. 10 kV KL TP VIRŠULIŠKĖS – SP212 ir 18 vnt. bandymai 10 kV KL SP212- PROJ. MTT3. Prašome vadovautis nurodytais kiekiais.

7) Klausimas:

10 kV KL RP Viršuliškės - SP212 techninės specifikacijos sąnaudų žiniaraštyje „B1012-TP-LE.SŽ-1“ medžiagų yra nurodyta daugiau nei darbų (tranšėjos per trumpas, smėlio pakloto per mažai). Prašome patikslinti (padidinti iki normalių) darbų kiekius.

7) Atsakymas:

Paaiškiname, kad sąnaudų žiniaraštyje medžiagų yra numatyta daugiau, paliekant atsargą rezervams, vingiams ir nupjaunamiems kabelių galams. Sąnaudų žiniaraštis nebus keičiamas.

8) Klausimas:

Prašome nurodyti, kuo vadovautis, vertinant vamzdžių klojimą - topografinėse nuotraukose (B1012-TP-IT(LE,LER)-1 1-15 lapai) nurodytais vamzdžių kiekiais ar kiekių ir darbų žiniaraščiuose nurodytais vamzdžių kiekiais, nes nesutampa vamzdžių D110 ir D160 kiekiai (10kV KL Viršuliškės -SP 212-MT3).

8) Atsakymas:

Prašome vadovautis darbų sąnaudų žiniaraščiuose nurodytais vamzdžių kiekiais. Papildomai paaiškiname, kad 10 kV kabeliai AI 3x240 mm² tarp SP-212 ir MT3 numatyti kloti D160 vamzdyje.

9) Klausimas:

Ar užsakovas pateiks tiekėjams trasos brėžinius dwg arba kitu redaguojamu formatu?

9) Atsakymas:

Paaiškiname, kad Pirkimą laimėjusiam tiekėjui bus pateikti trasos brėžiniai dwg formatu.

10) Klausimas:

Prašome nurodyti į kokius narvelius SP 212 ir TP Viršuliškės jungiasi 10 kV kabeliai 3x240 ir 3x(1x500), į SF6 ar paprastus narvelius – izoliacija oras.

10) Atsakymas:

Paaiškiname, kad 10 kV narveliai yra oro izoliacijos: TP Viršuliškės - UniGear ZS1 (ABB), SP-212 – USN-10SI (ELGA).

11) Klausimas:

Sutarties specialiosios dalies priede Nr.7 „Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai“ nurodyta, kad modulinės transformatorinės su vienu transformatoriumi (MT-2) yra teikiami 2 vnt. galios skyriklių 400A bei 1 vnt. - 630A. Pagal pateiktą schemą yra reikalingi 1vnt - 400A, bei 2 vnt. - 630A galios skyriklių. AB LESTO pateikia modulinę transformatorinę (MT-2) su 1vnt. linijinių narvelių ir su 2 vnt. transformatoriaus narvelių. Turėtų būti atvirkščiai t.y. transformatoriaus 1 vnt., linijinių narvelių 2 vnt.

Ar teisingai sudaryta Rangovui perduodamų medžiagų lentelė? Prašome patikslinti MT-2 komplektaciją.

11) Atsakymas:

Paaiškiname, kad perduodama modulinė transformatorinė bus pateikiama pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą schemą Nr. 31.13TP.LE-3. Atsižvelgiant į pateiktą klausimą patiksliname Specialiosios sutarties dalies priedo Nr. 7 „Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai“ Tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu galios transformatoriumi (iki 630 kVA) komplektaciją ir išdėstome ją taip:

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais	UAB "Ozas"	vnt	1	31,5
2	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 630 A srovei	UAB "Ozas"	vnt	2	
3	Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais)	UAB "Ozas"	vnt	1	
4	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais	APATOR, saugikliai ETI	vnt	1	
5	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais	APATOR, saugikliai ETI	vnt	1	

12) Klausimas:

Kabelio galinės-jungiamosios movos turi būti trigysliam kabeliui 3x240, nurodyta 1x120, taip pat neatitinka kiekių. Prašome patikslinti kiekius ir kabelio skerspjūvius.

12) Atsakymas:

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą patiksliname Techninės specifikacijos sąnaudų žiniaraštį „B1012-TP-LE.SŽ-2“.

13) Klausimas:

Techninės specifikacijos sąnaudų žiniaraščio „B1012-TP-LE.SŽ-3“ 5 eilutė „giluminis įžemiklis d-19mm“. Prašome paaiškinti giluminio įžemiklio įrengimą, giluminis paprastai būna gręžiamas, ne kalamas.

13) Atsakymas:

Pateikiame papildomą informaciją dėl giluminio įžeminimo, kuri papildo Techninės specifikacijos sąnaudų žiniaraščio „B1012-TP-LE.SŽ-3“ punktus Nr. 3,4,5:

Įžeminimo elektrodas 19mm,L=9m

- 4 vnt.

Giluminis gręžtinis įžemiklis 100x100 mm L~30m - 1 kompl.
G/b ryšio kanalizacijos šulinys su perdengimu, dangčiu (RKŠ-1 tipo) - 1 vnt.
Cinkuota plieninė juosta 40x4mm - 50 metrų.

Eil Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo, (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	10 kV KABELINĖ LINIJA SP212- PROJ. MTT				
1.	Jėgos el. kabelis trigyslis aliuminio laidininku XLPE iziliacija, 10 kV įtampai	3x240 -10kV	vnt x m	4525	Žiūr. techn. spec.p.2.8
2.	Jungiamoji mova	kab. 240	kompl	8	Žiūr. techn. spec.p.2.9
3.	Galinė mova	kab. 240	kompl	4	Žiūr. techn. spec.p.2.9
4.	Antgalis	kab. 240	vnt	12	
5.	HDPE vamzdis	Ø160mm	m	1016	Žiūr. techn. spec.p.2.12
6.	Kabelių signalinė juosta	10 kV kabeliui	m	4250	Žiūr. techn. spec.p.2.11
7.	Kabelių apsaugos juosta	10 kV kabeliui	m	3234	Žiūr. techn. spec.p.2.10
8.	Elektros kabelio klojimas uždaru būdu 1,2m gylyje	L=2x33m	kompl	1	
9.	Elektros kabelio klojimas uždaru būdu 1,5m gylyje	L=2x25m	kompl	1	
10.	Elektros kabelio klojimas uždaru būdu 1,2m gylyje	L=2x20m	kompl	1	
11.	Elektros kabelio klojimas uždaru būdu 1,2m gylyje	L=2x15m	kompl	1	
12.	Elektros kabelio klojimas uždaru būdu 1,2m gylyje	L=2x14m	kompl	1	
	Trasos nužymėjimas		m	2130	
	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais		km	0,45	
	Tranšėjų 1-2 kabeliams, vamzdžiams užpylimas buld.		km	0,45	
	Grunto tankinimas		m3	50	
	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1 kabeliui		m	1573	
	Sekančiam kabeliui, vamzdžiui tranšėjos kasimui rank. būdu pridėti		m	1483	
	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1 kabeliui		m	1573	
	Sekančiam kab. vamzdžiui tranšėjos užpylimui rank.būdu		m	1483	
	Grunto kasimas rank. būdu (duobems prastumimui)		m3	19	
	Tranšėjų,iškasių užpylimas rank. būdu, tankinant		m3	19	
	Uždaro perėjimo iki 50 m įrengimas krypt. gręžimu, įtraukiant 110 mm vamzdį		m	214	
	110 mm HDPE vamzdžių paklojimas		m	1016	
	Pakloto kabeliui įrengimas		m	1555	
	Sekančiam kabeliui pridėti		m	1465	
	Kabelio tiesimas tranšėjose		m	3214	
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose		m	1236	
	Kabelio tiesimas tvirtinant apkabom		m	75	
	Apsauginės juostos paklojimas		m	3020	
	Signalinės juostos paklojimas		m	2063	
	10 kV kabeliui 240 mm2 galinės movos montavimas		vnt.	4	
	10 kV kabelių 3*240 mm2 jungiamųjų movų montavimas		vnt.	8	
	Kabelio 10 kV bandymas		vnt.	18	
	Pakloto kabelio išpilduomosios nuotraukos paruošimas		m	2130	
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 5 cm aug. grunto, pasėjant žolę		m2	200	
	Trasos valymas nuo krūmų rankiniu būdu		100 m2	2,1	
Atestato Nr.	UAB "BARPROJEKTAS"		10 kV KL TP Viršuliškės- SP212 –kvartalas tarp Čekoniškių, Geležių (Zujūnų) ir Varnės g. 10 kV KL SP212 –proj. MTT sąnaudų žiniaraštis		Laida
2006					0
847	PV	D.Baronas	B1012 -TP-LE.SŽ-2		Lapas
846	PDV	Z.Kandzianauskaitė			Lapų
					1 1