



TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2015-

DARBŲ UŽDUOTIS

2015-08-06

Gargždai

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
STATYTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
DARBŲ PAVADINIMAS	Klaipėdos rajone Vėžaičių sen. kelio Nr. KL1840 tilto (vandens pralaidos) remontas
STATYBOS RŪŠIS	Statyba
DARBAI VYKDOMI	Projektiniai sprendimai: nesudėtingas statinys, II grupės. Aušrupio upės praleidimui kelio Nr. KL1840 trasoje įrengti pralaidą. Kelio juosta 10-12 m. Važiuojamosios dalies plotis 5 – 6 m, eismo juostų skaičius 2 vnt. eismo juostos plotis 5 m. Pralaida per Aušrupio upę ilgis 22,60 m, plotis (vidinis) $\varnothing$ 1,6 m. Visi darbai turi būti atliekami pagal UAB „Techsis“ parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą sankasos remonto projektą Nr. KL1840-2015 SPP. Rangovas savo lėšomis privalės gauti leidimus, jei reikės nukreipti eismą, pravažiavimo, gyvenimo ir darbo leidimus, radijo ryšio, perkelti komunalinius tinklus, kirsti medžius ir t.t. iš atitinkamų įstaigų. Joks svarbus darbas statybvietyje, ypač kelių uždarymas, nebus galimas be raštiško techninio prižiūrėtojo sutikimo ir vietos gyventojų informavimo. Tiriamieji kasinėjimai atliekami rangovo sąskaita. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Užsakovas rangovui pateikia: supaprastintą statinio projektą, statybvietyės perdavimo ir priėmimo aktą. Prieš pradedant rangos darbus Rangovas turės pateikti Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui: statybvietyės perdavimo–perimimo aktą, įkainuotos veiklos sąrašą. Atlikus darbus pateikti Užsakovui su techninio prižiūrėtojo žymomis, atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 (3 egz.).
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Sutartis galioja iki 2015 m. gruodžio 10 d. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnę laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Rangovas taip pat įsipareigoja 3 metus vykdyti atsiradusių defektų šalinimą. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus

	Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas. Techninio projekto dokumentacijos sudėties žiniaraštis ir įkainotos veiklos sąrašas (1 priedas)
--	--

Schema:



TECHNINIS PROJEKTAS

Sudėtis:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Techninio projekto dokumentacija	Bylos (tomo) Nr.	Viso lapų (tame skaičiuje brėžiniai, techninės specifikacijos)
1	KL1840-2015-SPP	Supaprastintas projektas	I tomas	20

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Eil. NR.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Mato vieneto kaina	Kiekis	Suma
	1. Paruošiamieji darbai				
1.1	Minkštų veislių medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, kelmų pašalinimas ir duobių užlyginimas	m ²		45	
1.2	Minkštų veislių medžių iki 24 cm skersmens pjovimas, kelmų pašalinimas ir duobių užlyginimas	m ³		15	
1.3	Grunto kasimas ir pakrovimas į savivarčius, atvežimas 15 km atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (upelio užtvėnkimui)	m ³		40	
1.4	Vandens siurblio darbas	val.		72	
1.5	Betoninių / gelžbetoninių konstrukcijų ardymas	m ³		10,2	
1.6	Statybinio laužo išvežimas 15 km atstumu	t		22,4	

