

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-08-14, Nr. 2015-44S-353

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovo Rimanto Veriko, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas Gas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno veikiančio pagal uždarosios akcinės bendrovės įstatų (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 1964) Pakartotinis. Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimo, nugriauvant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr Kaišiadorių mieste ir Marijampolės mieste darbus, 1 pirkimo objekto dalis – Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, nugriauvant pastatus ir įrengiant naują spintinį DSRĮr (dujų slėgio reguliavimo įrenginį) Gedimino g. 134A Kaišiadorys (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šią Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).
- 2.2. Bendra Darbų kainą sudaro 13.525,26 EUR (*trylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt penki eurai 26 ct*), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kainą 11.177,90 EUR (*vienuolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt septyni eurai 90 ct*);
 - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 2.347,36 EUR (*du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 36 ct*).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 1 nurodytus darbų įkainius. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD Priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus darbų kiekio ir Sutartyje nurodytos bendros darbų kainos.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas, taip kaip jis apibūtinamas Sutartyje, (Techninė specifikacija priedas Nr. 4) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.
- 3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi – pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.
- 3.5. Rangovui antrą kartą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo aukščiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, rangovas sumoka Užsakovui 57,92 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
- 3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Rekonstravimą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
- 3.8. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

- 3.9. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.10. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.
- 3.11. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.10. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.12. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.
- 3.13. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalis gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. **Darbai atliekami:**
Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, nugriauvant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr (dujų slėgio reguliavimo įrenginį) Gedimino g. 134 A, Kaišiadorys.
- 5.3. Darbai turi būti baigti per 5 mėnesius nuo Sutarties sudarymo iki darbų užbaigimo. Objektas laikomas baigtu, kai atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir gautas rekonstravimo užbaigimo aktas.
- 5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje Priede Nr. 1 nustatytą išskaidymą.
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.
- 6.3. Tuo atveju, jei Užsakovas pateikia nurodymus dėl neatliekamų (papildomai atliekamų) Darbų, Rangovui už konkretų etapą mokėtina suma apskaičiuojama pagal Sutarties SD 2.5 punkte nurodytas sąlygas. Atsižvelgiant į neatliktus (papildomai atliktus) Darbus, Užsakovo mokėtiną sumą Rangovas aiškiai detalizuoja PVM sąskaitoje – faktūroje ar kito tipo priklausančioje išrašyti sąskaitą.
- 6.4. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trijų tūkstančių) eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti civilinės atsakomybės draudimo polisą kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją.

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Objektinio rekonstravimo darbų vertės paskaičiavimas, 2 lapai;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 2 lapai.
11.2.5. Priedas Nr. 5 – Projektavimo techninė užduotis, 2 lapai.
11.2.6. Priedas Nr. 6 – Schemos, 2 lapai.
11.2.7. Priedas Nr. 7 - Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Labas Gas“
Ateities pl. 45D, Kaunas
Įmonės kodas: 124552684
PVM kodas: LT245526811
A.s. Nr.
Tel. Nr.:
Faksas:

direktorius Žilvinas Gasiūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(A.V.)

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM kodas LT200595219
A.s. Nr.
Tel.
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
AB „Lietuvos dujos“
Kauno regiono dujų tinklo departamentas
Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas
Tel.
El. paštas:

Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovas Rimantas
Verikas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Techninė specifikacija

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Lietuvos dujos“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **DSRĮr** – Dujų slėgio reguliavimo įrenginys.
- 1.5. **Rekonstravimo darbai** - DSRĮr įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Dujotiekių rekonstravimas, nugriaunant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr (dujų slėgio reguliavimo įrenginį):

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 – Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, nugriaunant pastatus ir įrengiant naują spintinį DSRĮr (dujų slėgio reguliavimo įrenginį) Gedimino g. 134A, Kaišiadorys;

Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Skirstomųjų didelio ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, pastatinio DSRĮr nugriovimas ir naujo spintinio DSRĮr įrengimas Suvalkiečių g. 5A, Marijampolės m.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objektą sudaro rekonstravimo projekto paruošimas ir rekonstravimo darbai bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su objektų įgyvendinimu, taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pirkimo objekto dalis Nr. 1 – Gedimino g. Kaišiadorys;

Pirkimo objekto dalis Nr. 2 – Suvalkiečių g. Marijampolė .

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

Pastato, kuriame įrengtas DSRĮr, statybinės dalies techninė būklė prasta, stogas pralaidus vandeniui, sienų tinkas suskilęs, vietomis nubyrėjęs, sienų dažai nusilupę, grindų danga nusidėvėjusi, nesandarios durys, pastato priežiūrai ir tinkamos būklės palaikymui reikalingos pastovios sąnaudos. Pastate yra sumontuota nauja technologinė įranga.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Projektavimo darbai:

- 5.2.1.1. Skaitmeninėje formoje parengti topografinę nuotrauką;
- 5.2.1.2. Pagal pridedamą schemą ir projektavimo techninę užduotį parengti skirstomųjų dujotiekių rekonstravimo, naujo spintinio DSRĮr įrengimo valstybinėje žemėje projektą;
- 5.2.1.3. Parengti projekto darbų organizavimo dalį;
- 5.2.1.4. Parengti supaprastintą pastato griovimo aprašą;
- 5.2.1.5. Suteiktų įgaliojimų apimtyje gauti rekonstravimą leidžiantį dokumentą.

5.2.2. Skirstomųjų dujotiekių rekonstravimas

- 5.2.2.1. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, įrengimais, mechanizmais;
- 5.2.2.2. Nugriauti esamą pastatinį DSRĮr;
- 5.2.2.3. Atlikti žemės kasimo darbus;
- 5.2.2.4. Demontuoti esamą pastatinio DSRĮr technologinę įrangą, ją sumontuoti naujoje spintoje;
- 5.2.2.5. Įrengti naują spintinį DSRĮr;
- 5.2.2.6. Atlikti vamzdynų atpjovimą ir užaklinimą bei naujų vamzdynų montavimo darbus;
- 5.2.2.7. Atlikti gerbūvio atstatymo darbus;
- 5.2.2.8. Žemės paviršių išlyginti, įrengti šaligatvio plytelių aikštelę (3,5 m x 4 m), DSRĮr spintą aptverti segmentine tvora su įėjimo varteliais, bei rakinama spyna;
- 5.2.2.9. Parengti ir suderinti su Užsakovu kalendorinį dujų slėgio reguliavimo įrenginio rekonstravimo darbų vykdymo grafiką.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Rekonstravimo darbų atlikimo terminas – 5 mėnesiai nuo rangos sutarties sudarymo iki darbų užbaigimo (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimo). Objektas laikomas baigtu, kai atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir gautas rekonstravimo užbaigimo aktas.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.4.1. Tiekėjas, parengtam rekonstravimo projektui gavęs savivaldybės rekonstravimą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia Pirkėjui.

5.4.2. Tiekėjas, baigęs rekonstravimo darbus, Pirkėjui pateikia Dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos techninius pasus, sumontuotų įrenginių pasus, suderintas dujotiekio kontrolines geodezines nuotraukas (3 egzempliorius su kompiuterine laikmena).

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 6.1. Pateikti techninę projektavimo užduotį ir schemą;
- 6.2. Pateikti įgaliojimus rekonstravimą leidžiančio dokumento gavimui;
- 6.3. Atlikti dujų reguliavimo įrenginio atjungimo ir vamzdynų prapūtimo oru darbus;
- 6.4. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 6.5. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę;
- 6.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą.



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
KAUNO FILIALAS**

TVIRTINU
Technikos direktorius

Vladas Kononovas

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015-01-14 Nr. 2065

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas, Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas, tel. (8 37) 401 205, el. p. va.kriauciunas@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, pastatinio DSRĮr nugriovimas Gedimino g. 134A ir naujo spintinio DSRĮr įrengimas valstybinėje žemėje prie Gedimino g. 122 Kaišiadorių m.
4. Statinio projekto rūšis. Rekonstravimo projektas.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 5.1. parengti projektą tokios sudėties:
 - 5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 5.1.4. brėžiniai;
 - 5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 5.2. nugriauti esamą pastatinį DSRĮr Gedimino g. 134A Kaišiadorių mieste.
 - 5.3. naują spintinį DSRĮr (panaudojant esamą technologinę įrangą) įrengti valstybinėje žemėje prie Gedimino g. 122 Kaišiadorių m.;
 - 5.4. DSRĮr, uždarnosios armatūros bei fasoninių dalių diametrus parinkti vadovaujantis pridedamomis schemomis;
 - 5.5. numatyti naikinamo antžeminio ir požeminio plieninio dujotiekio atpjovimą;
 - 5.6. prie naujai įrengiamo spintinio DSRĮr suprojektuoti plieninius vidutinio ir mažo slėgio skirstomuosius dujotiekis;
 - 5.7. dujų skirstymo sistemos prijungimo vietos: esamas vidutinio ir mažo slėgio požeminis plieninis dujotiekis valstybinėje žemėje prie Gedimino g. 122 Kaišiadorių m.;
 - 5.8. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taškuose 159 (D_s = 150) mm; 219 (D_s = 200) mm
 - 5.9. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taškuose 3 bar ir 0,021 mbar;
 - 5.10. projekte numatyti statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
 - 5.11. numatyti DSRĮr aptvėrimą 1,5 m aukščio tvora, su išklota šaligatvio plytelėmis pagrindu 3,5 x 4,0 m.;
 - 5.12. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
 - 5.13. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
 - 5.14. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimus prie veikiančio dujotiekio;

- 5.15. rengiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
 - 5.16. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
 - 5.17. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
 - 5.18. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui;
 - 5.19. projektą teikti tikrinimui normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
 - 5.20. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 - 5.21. parengtam projektui gauti leidimą rekonstruoti statinius.
6. Projektavimo techninę užduotį parengė Inžinerinio skyriaus vyresnysis įrenginių remonto planavimo ir priežiūros inžinierius Valentinas Kriaučiūnas.

Inžinerinio skyriaus viršininkas

Gerardas Jovaras





