

969

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. S1-.....
PRIE 2015 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. ST-26/2015/S1-755

2015 m. spalio 29 d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, vadovaudamiesi 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. ST-26/2015/S1-755 (toliau – Sutartis) 9.10. ir 10.2. punktais, ir 2015-09-22 darbų pakeitimo aktu Nr.1 susitarė pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.1. Priimta Sutarties suma yra 354212,56 (trys šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvylika eurų 56 centai) eurų, iš kurių PVM sudaro 61474,90 (šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 90 ct) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. ST-26/2015/S1-755 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas Užsakovui, kitas – Rangovui.

PRIEDAI: nevykdomų ir vykdomų papildomų darbų sąmatos, 4 lapai;
2015-09-22 darbų pakeitimo aktas Nr.1, 4 lapai.

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 44553141, faks. 844552448
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000103
AB DnB bankas
Banko kodas 40100

RANGOVAS

UAB „VVARFF“
J.Tumo- Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. (8 448) 73 080, faksas (8 448) 72 216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
„Swedbank“ AB bankas
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius



Generalinis direktorius



Kretingos rajono savivaldybės
Administracijos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja, yr. buhalterė

Vitalija KUBILIENĖ
20 10 28

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Vielinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
Vyriausias specialistas

Giedrius Ramonas

2015-10-29

Viesųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Sandra Girgaitytė-Gedvilienė
2015-10-29

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos
Juridinio skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Algimantas Gedvilas

2015-10-29

TVIRTINU:



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Objektas: „Transporto gatvės KT8058 rekonstravimas Kretingos mieste“

Rangos sutartis: Nr. ST-2612015/S1-755

Data: 2015 m. rugsėjo 22 d.

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

Komisija, sudaryta iš: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo Černeckio, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialisto Giedriaus Ramono, techninės priežiūros inžinieriaus – Vaidoto Paulausko, projektuotojo atstovo – Vitalijaus Aleksandrovo, rangovo UAB „VVARFF“ atstovo – Jono Virbicko **nustatė, kad:** rangovas, rengdamas darbo projektą, detalizavo techninio projekto techninius sprendinius ir nustatė, kad naujai statomi lietaus nuotekų tinklai DN315 Konstruktorių gatvėje, Kretingoje nuo šulinio Nr. 20 iki šulinio Nr. 21 (L=46,0m), nuo šulinio Nr. 21 iki šulinio Nr. 22 (L=56.0 m), nuo šulinio Nr. 22 iki šulinio Nr. 53 (L=19,5 m) turi būti klojami atviru būdu išlaikant nuolydį nuo 0,0025% iki 0,004% kai techniniame projekte (brėžinys VF-14-64-TP-VN-BR1) minėti tinklai numatyti kloti netranšėjiniu būdu nemažesniu, kaip <0,005 nuolydžiu. Darbo projekte techninio projekto sprendinių neįmanoma techniškai išpildyti, nes naujai statomi lietaus nuotekų tinklai DN315 Konstruktorių gatvėje kerta esamus inžinerinius tinklus, kas įtakotų šių tinklų sugadinimus esant minimaliems nuolydžiams. Siekiant išsaugoti esamų tinklų trasas (buitinių nuotekų kanalizaciją, vandentiekį, dujotiekį, elektros, apšvietimo ir ryšių tinklus) nuo šulinio Nr. 20 iki šulinio Nr. 53 kloti atviru būdu. Atkreipiant dėmesį iš gyventojų gautus prašymus, kur prašoma vykdant lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus atviru būdu, įrengti lietaus nuotekų surinkimo šulinius ir pajungti juos į klojamą lietaus nuotekų liniją Konstruktorių gatvėje.

Komisija siūlo: pritarti šiems neesminiams techninio projekto sprendinių pakeitimams – statyti lietaus nuotekų tinklus DN315 Konstruktorių gatvėje, Kretingoje nuo šulinio Nr. 20 iki šulinio Nr. 22 (L=121,5 m), klojant atviru būdu ir išlaikant nuolydį nuo 0,0025 iki 0,004, atstatant gatvės dangą pilnu profiliu (smėlis, skalda, asfaltas) pločiu B=3 m. ir įrengiant 3 vandens surinkimo šulinėlius, nes nebus įmanoma užbaigti rangos sutarties ST-2612015/S1-755 darbų.

1. Demontuoti asfalto dangą 420 m².

Papildomų darbų vertė 276,32 euro.

2. Įrengti 33 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 140 m³.

Papildomų darbų vertė 1418,20 euro.

3. Įrengti 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) 420 m².

Papildomų darbų vertė 2797,79 euro.

4. Įrengti 8 cm storio asfalto pagrindo- dangos sluoksnį iš mišinio AC 16 PD 420m².

Papildomų darbų vertė 6571,19 euro.

5. Sumontuoti PVC kanalizacijos vamzdžius su movomis, N klasė, DN 200, 10 metrų.

Papildomų darbų vertė 49,70 euro.

6. Sumontuoti protarpines, DN200, 2 vnt.

Papildomų darbų vertė 28,94 euro.

7. Sumontuoti apvalų nuotekų šulinį iš g/b žiedų su ketaus dangčiu, 12,5 t apkrovai (d-100mm, gylis 2,97 m) 1 vnt.

Papildomų darbų vertė 560,21 euro.

8. Sumontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus, 1 vnt.

Papildomų darbų vertė 44,93 euro.

9. Įrengti smėlio pagrindus vamzdžių klojimui, 0,8 m³.

Papildomų darbų vertė 21,31 euro.

10. Išvežti netinkamą gruntą ir atvežti tinkamą, 3 m³.

Papildomų darbų vertė 49,10 euro.

11. Mechanizuotai iškasti tranšėjas, kai klojamas vienas vamzdynas ir užpilti, vidutinis kasimo gylis 3,0m, ilgis 10 m.

Papildomų darbų vertė 160,34 euro.

12. Rankiniu būdu išlyginti tranšėjų dugną, 10 m.

Papildomų darbų vertė 7,30 euro.

13. Pakabinti požemines komunikacijas, 6 m.

Papildomų darbų vertė 5,13 euro.

14. Rekultivuoti trasą, 20 m².

Papildomų darbų vertė 96,21 euro.

15. Prijungti prie esamo šulinio ir užtaisyti seną DN200 angą, 1 vnt.

Papildomų darbų vertė 170,40 euro.

16. Demontuoti gelžbetoninį šulinį d-1,0m, gylis 2,3 m., 1 vnt.

Papildomų darbų vertė 173,95 euro.

17. Demontuoti keraminius 200 mm skersmens vamzdžius, 10,0 m.

Papildomų darbų vertė 47,40 euro.

18. Atlikti hidraulinį bandymą ir praplovimą 1 m.

Papildomų darbų vertė 1,50 euro.

19. Sumontuoti PVC kanalizacijos vamzdžius su movomis, N klasė, DN315, 202 m.

Papildomų darbų vertė 2280,20 euro.

20. Išvežti netinkamą gruntą ir atvežti tinkamą 612 m³.

Papildomų darbų vertė 10016,48 euro.

21. Mechanizuotai iškasti tranšėją, kai klojamas vienas vamzdynas, vidutinis kasimo gylis 2,8 m., ilgis 184 m.

Papildomų darbų vertė 2950,31 euro.

22. Rankiniu būdu išlyginti tranšėjos dugną, 184 m.

Papildomų darbų vertė 134,32 euro.

23. Išbandyti tinklą ir praplauti, 184 m.

Papildomų darbų vertė 275,37 euro.

24. Mechanizuotai iškasti gruntą ir užpilti, 1 m.

Papildomų darbų vertė 160,34 euro.

25. Rankinių būdu išlyginti tranšėjos dugną 10 m.

Papildomų darbų vertė 7,30 euro.

26. Sumontuoti plastmasinius lietaus šulinėlius d-315, 3 vnt.

Papildomų darbų vertė 280,98 euro.

27. Sumontuoti PVC kanalizacijos vamzdžius, DN3200, 10 m.

Papildomų darbų vertė 49,70 euro.

28. Sumontuoti PVC trišakius, DN200/200/90, 3 vnt.

Papildomų darbų vertė 126,18 euro.

29. Sumontuoti PVC alkūnes, DN200/90, 3 vnt.

Papildomų darbų vertė 65,73 euro.

30. Prijungti prie esamo šulinio ir suformuoti lataką, 3 vnt.

Papildomų darbų vertė 511,11 euro.

31. Atlikti hidraulinį bandymą ir praplovimą 10 m.

Papildomų darbų vertė 14,97 euro.

32. Atlikti CCTV tinklų apžiūrą, 10 m.

Papildomų darbų vertė 21,96 euro.

33. Sumontuoti ketinį šulinio dangtį, 12,5 tonų apkrovai, 1 vnt.

Papildomų darbų vertė 74,53 euro.

Viso papildomų darbų vertė 29470,71 eurų.

PVM 6188,85 eurų.

Viso su PVM 35659,56 eurų.

Komisija siūlo neatlikti darbų:

1. Sumažinti montuojamų PVC vamzdžių kiekį (Rytų g. – Melioratorių g.) 9 m.

Nevykdomų darbų vertė 44,73 eurų.

2. Sumažinti montuojamų protarpinių kiekį (Rytų g. – Melioratorių g.) 2 vnt.

Nevykdomų darbų vertė 28,94 eurų.

3. Neirenginėti kritimo iš PVC vamzdžių, DN 200 (Rytų g. – Melioratorių g.) 1 m.

Nevykdomų darbų vertė 4,97 eurų.

4. Nemontuoti ketinio dangčio, 40 tonų apkrovai, 1 vnt (Rytų g. – Melioratorių g.) 1 vnt.

Nevykdomų darbų vertė 105,42 eurų.

5. Neirenginėti smėlio pagrindo vamzdžių klojimui (Rytų g. – Melioratorių g.) 3,9 m³.

Nevykdomų darbų vertė 103,90 eurų.

6. Sumažinti tranšėjų kasimą ir užpylimą, vidutinis kasimo gylis 2,5 m 9 m. (Rytų g. – Melioratorių g.) m

Nevykdomų darbų vertė 144,31 eurų.

7. Sumažinti rankinį tranšėjų dugno lyginimą 9 m. (Rytų g. – Melioratorių g.).

Nevykdomų darbų vertė 6,57 eurų.

8. Sumažinti atliekamų hidraulinius bandymus ir praplovimus 9 m. (Rytų g. – Melioratorių g.).

Nevykdomų darbų vertė 13,47 eurų.

9. Sumažinti atliekamą CCTV tinklų apžiūrą 1 m. (Rytų g. – Melioratorių g.) 9 m.

Nevykdomų darbų vertė 2,20 eurų.

10. Kadangi L1 tinklas (Vytauto g. – Konstruktorių g. – Naujoji g.) klojamas atviru būdu, PE100 vamzdžių DN315 montavimo neatlikti, 132 m.

Nevykdomų darbų vertė 8037,84 eurų.

11. Sumažinti protarpinių DN315 montavimą 2 vnt. (Vytauto g. – Konstruktorių g. – Naujoji g.)

Nevykdomų darbų vertė 54,62 eurų.

12. Sumažinti kritimo iš PVC vamzdžių DN200 montavimą 1 m. (Vytauto g. – Konstruktorių g. – Naujoji g.).

Nevykdomų darbų vertė 4,97 eurų.

13. Kadangi pradėjus projektuoti Vairuotojų gatvę keičiasi tinklo išdėstymas, nemontuoti muotekų šulinių su ketiniais dangčiais, 40 t. apkrovai 2 vnt. (Vytauto g. – Konstruktorių g. – Naujoji g.).

Nevykdomų darbų vertė 1302,24 eurų.

14. Kadangi pradėjus projektuoti Vairuotojų gatvę keičiasi tinklo išdėstymas, nemontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų 2 vnt. (Vytauto g.-Konstruktorių g. –Naujoji g.).

Nevykdomų darbų vertė darbų vertė 89,86 eurų.

15. Kadangi nemontuojami 2 kanalizacijos šuliniai sumažinti smėlio pagrindo įrengimą 8 m³ (Vytauto g.-Konstruktorių g. –Naujoji g.).

Nevykdomų darbų vertė darbų vertė 213,12 eurų.

16. Kadangi L1 tinklas (Vytauto g.-Konstruktorių g. –Naujoji g..) klojamas atviru būdu, vamzdžių klojimo netransporencinio būdu neatlikti, 132 m.

Nevykdomų darbų vertė darbų vertė 6849,48 eurų

17. Sumažinti atliekamą CCTV tinklų apžiūrą 1 m. (Vytauto g.-Konstruktorių g. –Naujoji g..).

Nevykdomų darbų vertė darbų vertė 2,20 eurų

Viso nevykdomų darbų vertė 17098,31 eurų

PVM 3590,65 eurų

Viso su PVM 20688,96 eurų

BENDRAS PAPILDOMŲ –NEVYKDOMŲ DARBŲ VERTĖS SKIRTUMAS 14970,60 EURŲ.

Komisija:

Užsakovas

Techninės priežiūros vadovas

Projektuotojas

Rangovas

Povilas Černeckis

Giedrius Ramonas

Vaidotas Paulauskas

Vitalijus Aleksandrovas

Jonas Virbickas