

GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 19 d. Nr. SU-59 (S.21)
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininkės Lauros Nalivaikienės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, juridinio asmens kodas 12722762, kurio buveinė yra Šv. Stepono g. 39, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

- Vilniaus apygardos teismo 2013-07-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-662-160/2013 (skolininkė

- Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1544-465/2012 (skolininkas

- Vilniaus raiono apylinkės teismo 2012-10-01 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1959-723/2012 (skolinink

- Trakų rajono apylinkės teismo 2013-05-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-24-213/2013 (skolininkas L.

(toliau – teismo sprendimai), Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutartimi 2014-08-28 Nr. SU-154, Inspekcijai įvykdžius statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarčiai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

- Moluvėnų k., Trakų r. prie magistralinio kelio Nr. A1, ties 20,7770 km kelio juostoje pastatytos 95,37 m ilgio tvoros ir magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože nuo 20,770 km iki 20,865 km, kelio juostoje (reikalingas Nr.) pastatytos 95 m ilgio tvoros;

- prie sodų pastato, esančio Pupojų sodų 15-oji g. 11A, Vilniuje (žemės sklypo unikalus Nr.) pastatyto priestato;

- gyvenamojo namo (31,1 m ilgio ir 6,3 m pločio) žemės sklype Bendorių kelias 18, Žemieji rusokai, Avižienių sen., Vilniaus r. (sklypo kadastrinis Nr. 4) 18);

- poilsio namelių, esančių Varnikų k., Trakų r., statinių išdėstymo schemeje pažymėti: Lentvario girininkijos valstybinės reikšmės miško žemėje 306 kvartale - skaičiais 1 (statinio užstatymo plotas 23 kv. m), 2 (statinio užstatymo plotas 23 kv. m), 3 (statinio užstatymo plotas 45 kv. m), 4 (statinio užstatymo plotas 43 kv. m), 5 (statinio užstatymo plotas 26 kv. m), 6 (statinio užstatymo plotas 40 kv. m) ir 13 (statinio užstatymo plotas 17 kv. m); žemės sklype, unikalus Nr. 7 46 - 7 (statinio užstatymo plotas 46 kv. m), 8 (statinio užstatymo plotas 52 kv. m), 9 (statinio užstatymo plotas 56 kv. m), 10 (statinio užstatymo plotas 62 kv. m), 11 (statinio užstatymo plotas 84 kv. m), 12 (statinio užstatymo plotas 22 kv. m), 14 (statinio užstatymo plotas 25 kv. m), 15 (statinio užstatymo plotas 10 kv. m).

Aistė Petrinytė

2015-03-06

griovimo darbus ir jo statybvietės sutvarkymo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, statybvietės sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griautino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštišku susitarimu prie Sutarties.

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties pasirašymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlyme pasiūlytą **27 procentų** nuolaidą.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 400 Lt (115,85 Eur) su PVM mokestį. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus nacionalinei valiutai, mokesčio už aprašo/projekto rengimą dydis bus pakeistas pagal Europos Sąjungos neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą. Sąmatą rengia Užsakovas. Rangovas raštu gali teikti argumentuotas pastabas dėl sąmatoje nurodytų duomenų. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridedamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama.

3.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradėdant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklėmis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdamas Darbus padarytus kitų (ne griautinų) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2014-08-28 Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-154 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griunamo objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietyje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietyje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;


5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

5.14. surašyti statinio nugriovimo aktą;

5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:



- 6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;
- 6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;
- 6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
- 6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą kainą;
- 6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;
- 6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;
- 6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvietę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytus Darbus arba informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokių veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas pasitelkė subrangovą UAB „Infinite Loop“ projektavimo darbams atlikti Užsakovo 2014-12-12 raštišku sutikimu Nr. 2D-19560

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepraėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,2 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmių atsiradimui, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SĄLYGOS

14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.2. Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.

14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi yra:

- 15.1. *supaprastinti griovimo aprašai/griovimo aprašai/griovimo projektai (jeigu pagal galiojančius teisės aktus jį privaloma rengti);*
- 15.2. *griovimo darbų lokalinės sąmatos;*
- 15.3. *griovimo darbų grafikai;*
- 15.4. *teismų sprendimai;*
- 15.5. *techninė specifikacija.*

XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Įstaigos kodas 288600210
Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius
Tel. (8 5) 272 2748
Faks. (8 5) 272 3620
a. s. Nr. LT977300010002458424
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Viršininkė
Laura Nalivaikienė

RANGOVAS

UAB „Vilniaus betono demontavimo
technika“
Įm. kodas 125722762
PVM mokėtojo kodas LT257227610
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Tel.: 852334763, info@griovimas.lt
AB DNB bankas
A/s LT4010049501322425

Direktorius
Giedrius Masalskas

Už sutarties vykdymą

Benc

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griauinant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietyje gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietyje.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Paplūnytė

2021-05-06

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos

Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba Moluvėnų k.,
Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Tvorą (prie magistralinio kelio A1)

Iš viso: 14859,65
Lt

4303,65 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Tvoros demontavimas

tvora

1	N47-53 (K1=0,5, K3=0)	Tvoros medinio užpildo tarp tvoros stulpų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas")	100m	1,9037	560,52	1067,06			1067,06
2	R19-32-14	Tvoros met. stulpų nupjovimas (pritaikyt. įkainis "Plierinių vamzdžių pjauštimas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)")	vnt	80	2,76	167,42	38,40	15,36	221,18
Iš viso už poskyrį tvora						1234,48	38,40	15,36	1288,24

vartai

3	N9-318 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5, S9=1,051, S10=1,15)	Vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyt. koef. "Metalinių vartų montavimas")	m2	14	27,13	208,05		171,78	379,83
Iš viso už poskyrį vartai						208,05		171,78	379,83

tvoros g/b stulpai

4	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	2	762,69	816,99		708,40	1525,39
Iš viso už poskyrį tvoros g/b stulpai						816,99		708,40	1525,39
Iš viso už skyrių Tvoros demontavimas						2259,52	38,40	895,54	3193,46

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

5	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,25	3000,07	750,02			750,02
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						750,02			750,02

pamatai

6	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	2,8	263,43	390,50		347,12	737,62
7	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	0,5	762,69	204,25		177,10	381,35
Iš viso už poskyrį pamatai						594,75		524,22	1118,97

grunto atvežimas duobių užpylimui

8	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3,3	33,32		109,96		109,96
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							109,96		109,96

grunto užpylimo ir planavimo darbai

9	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,283	1315,48	372,28			372,28
---	----------------------	--	--------	-------	---------	--------	--	--	--------

Bendruolių reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

2014.08.22

1

Alcė Pėčiūnaitė
2014-03-05

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
10	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu 1 gr.grunte	100 m2	1	157,66	157,66			157,66
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						529,94			529,94
Iš viso už skyrių Pamatai						1874,71	109,96	524,22	2508,89

Sklypus Statybinių šiukšlių išvežimas

statybinių šiukšlių išvežimas

11	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19	57,28	314,11		774,25	1088,36
12	R23-66 (K4=22)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	19	35,86			681,34	681,34
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						314,11		1455,59	1769,70
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						314,11		1455,59	1769,70
Iš viso						4448,34	148,36	2875,35	7472,05
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		4,45
Papildomų mechanizmų vertė								3%	86,26
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			355,87
Iš viso						4804,21	152,81	2961,61	7918,63
Soc. draudimas						31%			1489,30
Statinio statybos išlaidos						6293,51	152,81	2961,61	9407,93
Statyb vietės išlaidos						9%	9%	9%	846,71
Iš viso tiesioginės išlaidos						6859,93	166,56	3228,16	10254,65
Pridėtinės išlaidos						30%			1441,26
Pelnas						5%	5%	5%	584,80
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8716,25	174,89	3389,56	12280,70
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						8716,25	174,89	3389,56	12280,70
PVM						21%	21%	21%	2578,95
Bendra vertė su PVM						10546,66	211,62	4101,37	14859,65

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aictė Pupinytė
2015-03-06




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant tėsės aktų reikalavimus, griovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatyto statinio - tvoros, esančios poilsio aikštelėje Molubėnų k., Lentvario sen., Trakų r.																																				

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Filipinytė
2015-03-06

Objektas: yba Pupojų sodų

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2013 m. spalio mėn. kainomis

3189,68 €

Žiniaraštis: Priestatas prie sodo pastato

Iš viso: 11013,32 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skyrius Nr. 1 Stogas

stogo danga

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	0,16	267,96	42,87			42,87
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vejalėnčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	7	1,59	11,12			11,12
Iš viso už poskyrį stogo danga						53,99			53,99

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,15	180,47	27,07			27,07
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						27,07			27,07

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,16	172,69	27,63			27,63
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,16	50,57	8,09			8,09
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	0,6	216,58	129,95			129,95
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						165,67			165,67

lietaus nuvedimo sistema

7	R8-97 (S10=1,15)	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	3,2	1,64	5,26			5,26
8	N12P-0801 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojant pastolių")	m	5,2	2,76	13,91	0,42		14,33
Iš viso už poskyrį lietaus nuvedimo sistema						19,17	0,42		19,59
Iš viso už skyrių Nr. 1 Stogas						265,90	0,42		266,32

Skyrius Nr. 2 Fasado apdaila

9	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienu dailylėnčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienu didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	5	3,81	19,06			19,06
10	N10-216 (K1=0,8, K3=0, S9=1,119)	Medinio karkaso ardymas nuo sienu (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo prišaudant")	m3	0,02	1008,71	20,17			20,17
Iš viso už skyrių Nr. 2 Fasado apdaila						39,23			39,23

Skyrius Nr. 3 Sienos

11	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienu išardymas be plytų atrinkimo	m3	6,5	104,25	285,95		391,68	677,63
Iš viso už skyrių Nr. 3 Sienos						285,95		391,68	677,63

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Pupnys 2014.04.17
2014.03.06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Nr. 3 Langai, durys

12	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100 m2	0,01	2343,56	23,44			23,44
13	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,06	744,15	44,65			44,65
Iš viso už skyrių Nr. 3 Langai, durys						68,09			68,09

Skirius Nr. 4 Vidaus apdaila

lubos

14	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylenčių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,15	595,98	89,20		0,19	89,39
15	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apėčios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,38	190,4	72,13		0,22	72,35
16	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	0,15	0,73	0,08		0,03	0,11
Iš viso už poskyrį lubos						161,41		0,44	161,85

sienu apdaila

17	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienu dailylenčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienu didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	24	3,81	91,50			91,50
18	N10-216 (K1=0,8, K3=0, S9=1,119)	Medinio karkaso ardymas nuo sienu (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo prisdaudant")	m3	0,1	1008,71	100,87			100,87
Iš viso už poskyrį sienu apdaila						192,37			192,37
Iš viso už skyrių Nr. 4 Vidaus apdaila						353,78		0,44	354,22

Skirius Nr. 5 Kiti darbai

tvoros dalies laikinas demontavimas ir montavimas atgal

19	N47-53 (K1=0,8, K3=0)	Medinių tvorų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas")	100m	0,09	859,9	77,39			77,39
20	N47-53 (K3=0)	Medinių tvorų montavimas atgal (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas")	100m	0,09	1074,87	96,74			96,74
Iš viso už poskyrį tvoros dalies laikinas demontavimas ir montavimas atgal						174,13			174,13

fasadiniai pastoliai

21	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	0,12	283,18	26,29	7,69		33,98
Iš viso už poskyrį fasadiniai pastoliai						26,29	7,69		33,98
Iš viso už skyrių Nr. 5 Kiti darbai						200,42	7,69		208,11

Skirius Nr. 6 Betono grindys

betoninių grindų ardymas

22	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,15	501,6	75,24			75,24
23	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,15	741,57	111,24			111,24
24	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,033	239,39	7,90			7,90

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso
25	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiluminųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,15	149,65	21,13		1,32	22,45
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas						215,51		1,32	216,83
Iš viso už skyrių Nr. 6 Betono grindys						215,51		1,32	216,83

Skrysius Nr. 7 Pamatai

grunto kasimas

26	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,06	2876,1	172,57			172,57
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						172,57			172,57

pamatai

27	N46-131 (S9=1,17)	Betoninių pamatų išardymas	m3	6	255,76	802,53		732,06	1534,59
Iš viso už poskyrį pamatai						802,53		732,06	1534,59

grunto užpylimo ir planavimo darbai

28	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,1	1261,66	126,17			126,17
29	N48-3 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu II gr.grunte	100 m2	0,25	189,29	47,32			47,32
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						173,49			173,49
Iš viso už skyrių Nr. 7 Pamatai						1148,59		732,06	1880,65

Skrysius Nr. 8 Statybinių šiukšlių išvežimas

griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus išvežimas

30	T1-57	Grunto transportavimas 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi")	100 m3	0,07	782,04			54,74	54,74
31	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės grunta gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,07	2077,19			145,40	145,40
Iš viso už poskyrį griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus išvežimas								200,14	200,14

šiukšlių valymas iš patalpų


32	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3	23,16	69,48			69,48
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						69,48			69,48

statybinių šiukšlių išvežimas

33	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5	73,31	79,27		287,28	366,55
34	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	29	49,4	41,48		1391,13	1432,61
35	R23-66 (K4=2)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	34	3,19			108,53	108,53
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						120,75		1786,94	1907,69
Iš viso už skyrių Nr. 8 Statybinių šiukšlių išvežimas						190,23		1987,08	2177,31
Iš viso						2767,70	7,69	3113,00	5888,39
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		0,23
Papildomų mechanizmų vertė								3%	93,39
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		221,42
Iš viso						2989,12	7,92	3206,39	6203,43


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Soc. draudimas				31%			926,63
		Statinio statybos išlaidos				3915,74	7,92	3206,39	7130,05
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	641,70
		Iš viso tiesioginės išlaidos				4268,16	8,63	3494,97	7771,76
		Pridėtinės išlaidos				30%			896,73
		Pelnas				5%	5%	5%	433,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				5423,14	9,07	3669,71	9101,92
		PVM				21%	21%	21%	1911,40
		Bendra vertė su PVM				6562,00	10,97	4440,35	11013,32

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė
2014-03-06




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Statinių griovimo darbai																																						
1	Savavališkai pastatyto statinio - priestato prie sodo namo, esančio Paupio sodų 15-ojį g. 1A, Vilniuje																																					

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aisla Pūpinytė
2015-07-06

Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba Bendorių kelias
18, Žemieji rusokai, Avižėnių sen.,
Vilnius

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Dvibutis gyv. namas (liko nenugriauti
tik pamatai)

7359,94 €
Iš viso: 25412,40
Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Pamatai

grunto kasimas

1	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,65	718,19	12,34		454,48	466,82
2	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	3000,07	90,00			90,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						102,34		454,48	556,82

pamatai

3	N46-132-1	Gelžbetonio ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100m3	0,37	3418,2			1264,73	1264,73
4	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	5	762,69	2042,47		1771,00	3813,47
Iš viso už poskyrį pamatai						2042,47		3035,73	5078,20

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

5	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,08	689,68			55,17	55,17
6	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,08	1146,36			91,71	91,71
7	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,8	337,34	176,77		93,10	269,87
8	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų,iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	1315,48	39,46			39,46
9	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	3	17,71			53,12	53,12
10	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,15	157,66	23,65			23,65
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai						239,88		293,10	532,98
Iš viso už skyrių Pamatai						2384,69		3783,31	6168,00

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus išvežimas

11	T1-57	Grunto transportavimas 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi")	100 m3	0,97	798,7			774,74	774,74
12	T1-60 (K4=20)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,97	2233,1			2166,11	2166,11
Iš viso už poskyrį griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus išvežimas								2940,85	2940,85

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

2014.07.02

1

Aistė Pupinytė
2014-07-02

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

statybinių šiukšlių išvežimas

13	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaučiais	t	100	30,63	149,16		2914,20	3063,36
14	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7	57,28	115,72		285,25	400,97
15	R23-66 (K4=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	107	32,6			3488,20	3488,20

Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas

264,88 6687,65 6952,53

Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas

264,88 9628,50 9893,38

Iš viso

2649,57 13411,81 16061,38

Pagalbinių medžiagų vertė

3%

Papildomų mechanizmų vertė

3%

402,35

Papildomas darbo uždarbis

8,0%

211,97

Iš viso

2861,54 13814,16 16675,70

Soc. draudimas

31%

887,08

Statinio statybos išlaidos

3748,61 13814,16 17562,78

Statybvietės išlaidos

9%

9%

9%

1580,65

Iš viso tiesioginės išlaidos

4085,99 15057,44 19143,43

Pridėtinės išlaidos

30%

858,46

Pelnas

5%

5%

5%

1000,09

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

5191,67 15810,31 21001,98

[rengimai

Bendra vertė be PVM

5191,67 15810,31 21001,98

PVM

21%

21%

21%

4410,42

Bendra vertė su PVM

6281,92 19130,48 25412,40

Sudarė: VTPSĮ specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Popinytė

2015-03-06



KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS


Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, gijovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatyto pastato - dvibučio gyv. namo, esančio Bendrojų kelias 18, Žemleivių Rusokai, Avižienių sena. Vilniuje																																				

Statinių griovimo darbai

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskis



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Pūpinytė
2015-03-09

Lokalinė sąmata S005

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.2

Iš viso: 21261,80 Lt

6154,84 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasčio arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	64	4,27	273,46			273,46
2	N12P-0203 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Stogo faneros plokščių nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų paklotų įrengimas iš ištinio iš medžio drožlių plokščių")	100m2	0,64	323,27	183,16		23,73	206,89
Iš viso už poskyrį stogo danga						456,62		23,73	480,35

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						79,05			79,05

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,64	180,07	115,25			115,25
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plevėlės ir/ar tollo nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plevėle")	100 m2	0,42	52,74	22,15			22,15
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	2,3	225,94	519,65			519,65
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						657,05			657,05
Iš viso už skyrių Stogas						1192,72		23,73	1216,45

Skirius Sienos

7	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Rėstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Rėstinės sienos iš rastų")	m2	56	48,69	2624,23		102,41	2726,64
8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,14	512,08	71,69			71,69
9	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,3	353,04	104,26		1,65	105,91
Iš viso už skyrių Sienos						2800,18		104,06	2904,24

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,45	1847,6	831,42			831,42
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						831,42			831,42
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						831,42			831,42

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

11	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
----	-------	---	----	---	-------	-------	--	--	-------

Bendrųjų reikalių skyriaus
vyr. inžinierius spec. inž.

Aiclé Puplinskė

2015-03-06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrį mediniai laiptai				50,09			50,09
		Iš viso už skyrių Mediniai laiptai				50,09			50,09

Skvrius Langai, dury

langai

12	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,03	2816,1	84,48			84,48
		Iš viso už poskyrį langai				84,48			84,48

dury

13	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,02	1006,6	20,13			20,13
		Iš viso už poskyrį dury				20,13			20,13
		Iš viso už skyrių Langai, dury				104,61			104,61

Skvrius Vidaus apdaila

lubos

14	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	42	5,46	219,34		10,08	229,42
15	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	42	0,75	23,70		7,98	31,68
16	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
17	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,7	188,72	128,18		3,92	132,10
		Iš viso už poskyrį lubos				450,27		21,98	472,25

grindys

18	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	45	3,88	174,38			174,38
		Iš viso už poskyrį grindys				174,38			174,38
		Iš viso už skyrių Vidaus apdaila				624,65		21,98	646,63

Skvrius Kiti darbai

medinė terasa

19	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5	3,88	19,38			19,38
20	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakliais ir aikštelėmis išardymas")	m2	2	10,02	20,04			20,04
21	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	4,45	26,70			26,70
		Iš viso už poskyrį medinė terasa				66,12			66,12

pastoliai

22	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	292,64	82,25	23,10		105,35
		Iš viso už poskyrį pastoliai				82,25	23,10		105,35
		Iš viso už skyrių Kiti darbai				148,37	23,10		171,47

Skvrius Inžinerika

vidaus elektra

23	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,95	69,04	65,58			65,58
		Iš viso už poskyrį vidaus elektra				65,58			65,58

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
šildymas									
24	R10-3	Aptaisyti krosnių išardymas	m3	1,5	83,04	124,56			124,56
25	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	4	3,46	13,56		0,29	13,85
Iš viso už poskyrį šildymas						138,12		0,29	138,41
vandentiekis ir kanalizacija									
26	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	0,95	80,52	76,49			76,49
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija						76,49			76,49
Iš viso už skyrių Inžinerika						280,19		0,29	280,48
Skyrius Pamatai									
grunto kasimas									
27	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,06	3000,07	180,00			180,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						180,00			180,00
pamatai									
28	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Medinių stulpų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	1	353,04	347,55		5,49	353,04
29	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	1	263,43	139,46		123,97	263,43
Iš viso už poskyrį pamatai						487,01		129,46	616,47
grunto atvežimas duobių užpylimui									
30	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1	33,32		33,32		33,32
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							33,32		33,32
grunto užpylimo ir planiravimo darbai									
31	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,07	1315,48	92,08			92,08
32	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,55	157,66	86,71			86,71
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai						178,79			178,79
Iš viso už skyrių Pamatai						845,80	33,32	129,46	1008,58
Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas									
šiukšlių valymas iš patalpų									
33	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74
statybinių šiukšlių išvežimas									
34	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5	27,19	6,35		129,60	135,95
35	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24	50,08	338,03		864,00	1202,03
36	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	29	47,27			1370,83	1370,83
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						344,38		2364,43	2708,81
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						465,12		2364,43	2829,55
Iš viso						7343,15	56,42	2643,95	10043,52
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		1,69
Papildomų mechanizmų vertė								3%	79,32

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			587,45
		Iš viso				7930,60	58,11	2723,27	10711,98
		Soc. draudimas				31%			2458,49
		Statinio statybos išlaidos				10389,09	58,11	2723,27	13170,47
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1185,34
		Iš viso tiesioginės išlaidos				11324,11	63,34	2968,36	14355,81
		Pridėtinės išlaidos				30%			2379,18
		Peļnas				5%	5%	5%	836,75
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				14388,45	66,51	3116,78	17571,74
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				14388,45	66,51	3116,78	17571,74
		PVM				21%	21%	21%	3690,06
		Bendra vertė su PVM				17410,02	80,48	3771,30	21261,80

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Papinytė

RS-03-06

Lokalinė sąmata S004

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.3

Iš viso: 30071,93 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	96	4,27	410,19			410,19
2	N12P-0203 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Stogo faneros plokščių nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų paklotų įrengimas iš ištinio iš medžio drožlių plokščių")	100m2	0,96	323,27	274,75		35,58	310,33
Iš viso už poskyrį stogo danga						684,94		35,58	720,52

Šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						90,35			90,35

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,96	180,07	172,87			172,87
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,48	52,74	25,31			25,31
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,6	225,94	813,37			813,37
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1011,55			1011,55
Iš viso už skyrių Stogas						1786,84		35,58	1822,42

Skyrius Sienos

7	N10-2 (K1=0,8, K3=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	80	48,69	3748,90		146,30	3895,20
8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,3	512,08	153,62			153,62
9	N10-14 (K1=0,8, K3=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,2	353,04	69,51		1,10	70,61
Iš viso už skyrių Sienos						3972,03		147,40	4119,43

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,56	1847,6	1034,66			1034,66
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						1034,66			1034,66
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						1034,66			1034,66

Skyrius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

11	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
----	-------	--	----	---	-------	-------	--	--	-------

Bendrojo reikšmės
vyrinčiosios specializacijos

Aletė Pupynytė

2015-03-06

2014.09.08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skirius Langai, durys

langai

12	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,05	2816,1	140,80			140,80
Iš viso už poskyrį langai						140,80			140,80

durys

13	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,12	1006,6	120,79			120,79
Iš viso už poskyrį durys						120,79			120,79
Iš viso už skyrių Langai, durys						261,59			261,59

Skirius Vidaus apdaila

lubos

14	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	48	5,46	250,68		11,52	262,20
15	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	48	0,75	27,09		9,12	36,21
16	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
17	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	1,2	188,72	219,74		6,72	226,46
Iš viso už poskyrį lubos						587,86		27,36	615,22

grindys

18	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	56	3,88	217,01			217,01
Iš viso už poskyrį grindys						217,01			217,01
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						804,87		27,36	832,23

Skirius Kiti darbai

medinė terasa

19	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	6,5	3,88	25,19			25,19
20	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
21	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	4,45	26,70			26,70
Iš viso už poskyrį medinė terasa						61,91			61,91

pastoliai

22	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	292,64	82,25	23,10		105,35
Iš viso už poskyrį pastoliai						82,25	23,10		105,35
Iš viso už skyrių Kiti darbai						144,16	23,10		167,26

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

23	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,4	69,04	96,65			96,65
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						96,65			96,65

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

vandentiekis ir kanalizacija

24	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	1,4	80,52	112,73			112,73
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija						112,73			112,73
Iš viso už skyrių Inžinerika						209,38			209,38

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

25	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,11	718,19	2,09		76,91	79,00
26	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	3000,07	30,00			30,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						32,09		76,91	109,00

pamatai

27	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	5,7	210,9	654,15		548,00	1202,15
28	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	0,3	263,43	41,84		37,19	79,03
Iš viso už poskyrį pamatai						695,99		585,19	1281,18

grunto atvežimas duobių užpylimui

29	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3	33,32		99,96		99,96
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							99,96		99,96

grunto užpylimo ir planavimo darbai

30	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,014	689,68			9,66	9,66
31	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,014	1146,36			16,05	16,05
32	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,14	337,34	30,93		16,29	47,22
33	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,01	1315,48	13,15			13,15
34	N48-1	Sklypo planavimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,65	17,71			11,51	11,51
35	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,05	157,66	7,88			7,88
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						51,96		53,51	105,47
Iš viso už skyrių Pamatai						780,04	99,96	715,61	1595,61

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

36	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74


statybinių šiukšlių išvežimas

37	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	17	27,19	21,60		440,64	462,24
38	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	33	50,08	464,80		1188,00	1652,80
39	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	50	47,27			2363,50	2363,50
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						486,40		3992,14	4478,54
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						607,14		3992,14	4599,28

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso				9650,80	123,06	4918,09	14691,95
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		3,69
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	147,54
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			772,06
		Iš viso				10422,86	126,75	5065,63	15615,25
		Soc. draudimas				31%			3231,09
		Statinio statybos išlaidos				13653,95	126,75	5065,63	18846,34
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1696,17
		Iš viso tiesioginės išlaidos				14882,81	138,16	5521,54	20542,51
		Pridėtinės išlaidos				30%			3126,86
		Pelnas				5%	5%	5%	1183,47
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18910,15	145,07	5797,62	24852,84
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				18910,15	145,07	5797,62	24852,84
		PVM				21%	21%	21%	5219,09
		Bendra vertė su PVM				22881,28	175,53	7015,12	30071,93

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrojo reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2015-03-06

Lokalinė sąmata S003

8709,43 €

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.4

Iš viso: 30071,93 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	96	4,27	410,19			410,19
2	N12P-0203 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Stogo faneros plokščių nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų paklotų įrengimas iš ištisinio iš medžio drožlių plokščių")	100m2	0,96	323,27	274,75		35,58	310,33
Iš viso už poskyrį stogo danga						684,94		35,58	720,52

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						90,35			90,35

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,96	180,07	172,87			172,87
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tollo nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,48	52,74	25,31			25,31
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,6	225,94	813,37			813,37
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1011,55			1011,55
Iš viso už skyrių Stogas						1786,84		35,58	1822,42

Skirius Sienos

7	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Reginių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Reginės sienos iš rastų")	m2	80	48,69	3748,90		146,30	3895,20
8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,3	512,08	153,62			153,62
9	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,2	353,04	69,51		1,10	70,61
Iš viso už skyrių Sienos						3972,03		147,40	4119,43

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,56	1847,6	1034,66			1034,66
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						1034,66			1034,66
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						1034,66			1034,66

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

11	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
----	-------	--	----	---	-------	-------	--	--	-------

Bendrųjų reikalų skyrius
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2015-03-09

2014.09.08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skyrius Langai, durys

langai

12	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,05	2816,1	140,80			140,80
Iš viso už poskyrį langai						140,80			140,80

durys

13	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,12	1006,6	120,79			120,79
Iš viso už poskyrį durys						120,79			120,79
Iš viso už skyrių Langai, durys						261,59			261,59

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

14	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	48	5,46	250,68		11,52	262,20
15	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	48	0,75	27,09		9,12	36,21
16	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
17	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	1,2	188,72	219,74		6,72	226,46
Iš viso už poskyrį lubos						587,86		27,36	615,22

grindys

18	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	56	3,88	217,01			217,01
Iš viso už poskyrį grindys						217,01			217,01
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						804,87		27,36	832,23

Skyrius Kiti darbai

medinė terasa

19	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	6,5	3,88	25,19			25,19
20	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakliais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
21	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	4,45	26,70			26,70
Iš viso už poskyrį medinė terasa						61,91			61,91

pastoliai

22	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	292,64	82,25	23,10		105,35
Iš viso už poskyrį pastoliai						82,25	23,10		105,35
Iš viso už skyrių Kiti darbai						144,16	23,10		167,26

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

23	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,4	69,04	96,65			96,65
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						96,65			96,65

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

vandentiekis ir kanalizacija

24	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	1,4	80,52	112,73			112,73
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija						112,73			112,73
Iš viso už skyrių Inžinerika						209,38			209,38

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

25	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,11	718,19	2,09		76,91	79,00
26	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	3000,07	30,00			30,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						32,09		76,91	109,00

pamatai

27	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	5,7	210,9	654,15		548,00	1202,15
28	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	0,3	263,43	41,84		37,19	79,03
Iš viso už poskyrį pamatai						695,99		585,19	1281,18

grunto atvežimas duobių užpylimui

29	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3	33,32		99,96		99,96
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							99,96		99,96

grunto užpylimo ir planavimo darbai

30	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos S5kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,014	689,68			9,66	9,66
31	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą S5kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,014	1146,36			16,05	16,05
32	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,14	337,34	30,93		16,29	47,22
33	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,01	1315,48	13,15			13,15
34	N48-1	Sklypo planavimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,65	17,71			11,51	11,51
35	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,05	157,66	7,88			7,88
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						51,96		53,51	105,47
Iš viso už skyrių Pamatai						780,04	99,96	715,61	1595,61

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

36	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74

statybinių šiukšlių išvežimas

37	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	17	27,19	21,60		440,64	462,24
38	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	33	50,08	464,80		1188,00	1652,80
39	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	50	47,27			2363,50	2363,50
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						486,40		3992,14	4478,54
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						607,14		3992,14	4599,28

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso				9650,80	123,06	4918,09	14691,95
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		3,69
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	147,54
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			772,06
		Iš viso				10422,86	126,75	5065,63	15615,25
		Soc. draudimas				31%			3231,09
		Statinio statybos išlaidos				13653,95	126,75	5065,63	18846,34
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1696,17
		Iš viso tiesioginės išlaidos				14882,81	138,16	5521,54	20542,51
		Pridėtinės išlaidos				30%			3126,86
		Pelnas				5%	5%	5%	1183,47
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18910,15	145,07	5797,62	24852,84
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM				18910,15	145,07	5797,62	24852,84
		PVM				21%	21%	21%	5219,09
		Bendra vertė su PVM				22881,28	175,53	7015,12	30071,93

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendroji reikėjų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Puplytė

2014-03-05

Lokalinė sąmata S002

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Polsisio namelis Nr.5

Iš viso: 16971,08 Lt

Ei. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	38	4,27	162,37			162,37
Iš viso už poskyrį stogo danga						162,37			162,37

stogo konstrukcija

2	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tollo nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,38	52,74	20,04			20,04
3	N46-159	Lentų pakloto virš gegnių ardymas (pritaikyt. įkainis "Ištisinio grebėstų išardymas")	100 m2	0,38	385,03	146,31			146,31
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	1,3	225,94	293,72			293,72
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						460,07			460,07
Iš viso už skyrių Stogas						622,44			622,44

Skyrius Sienos

5	N10-2 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	70	48,69	3280,29		128,02	3408,31
Iš viso už skyrių Sienos						3280,29		128,02	3408,31

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

6	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,27	1847,6	498,85			498,85
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						498,85			498,85
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						498,85			498,85

Skyrius Langai, durys

langai

7	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,02	2816,1	56,32			56,32
Iš viso už poskyrį langai						56,32			56,32

durys

8	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,04	1006,6	40,26			40,26
Iš viso už poskyrį durys						40,26			40,26
Iš viso už skyrių Langai, durys						96,58			96,58

Skyrius Kiti darbai

medinė terasa

9	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	6,5	3,88	25,19			25,19
Iš viso už poskyrį medinė terasa						25,19			25,19

Bendrųjų rinkinių skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė
2015-03-06

2014.09.08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
24	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15	50,08	211,27		540,00	751,27
25	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	26	47,27			1229,02	1229,02
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						225,25		2054,14	2279,39
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						249,40		2054,14	2303,54
Iš viso						5468,31	82,04	2726,56	8276,91
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		2,46
Papildomų mechanizmų vertė								3%	81,80
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			437,46
Iš viso						5905,77	84,50	2808,36	8798,63
Soc. draudimas						31%			1830,79
Statinio statybos išlaidos						7736,56	84,50	2808,36	10629,42
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	956,65
Iš viso tiesioginės išlaidos						8432,86	92,11	3061,11	11586,07
Pridėtinės išlaidos						30%			1771,73
Pelnas						5%	5%	5%	667,89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						10714,82	96,71	3214,16	14025,69
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						10714,82	96,71	3214,16	14025,69
PVM						21%	21%	21%	2945,39
Bendra vertė su PVM						12964,93	117,02	3889,13	16971,08

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrųjų reikalų skyrius
vynausioji specialistė

Aistė Puplitytė

2015-03-26

Lokalinė sąmata S001

Objektas: Savivališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.6

Iš viso: 32086,82 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	96	4,27	410,19			410,19
2	N12P-0203 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Stogo faneros plokščių nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų paklotų įrengimas iš ištinio iš medžio drožlių plokščių")	100m2	0,96	323,27	274,75		35,58	310,33
Iš viso už poskyrį stogo danga						684,94		35,58	720,52

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						90,35			90,35

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,96	180,07	172,87			172,87
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plevėdės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plevėle")	100 m2	0,48	52,74	25,31			25,31
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,6	225,94	813,37			813,37
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1011,55			1011,55
Iš viso už skyrių Stogas						1786,84		35,58	1822,42

Skirius Sienos

7	N10-2 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Rėstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Rėstinės sienos iš rastų")	m2	80	48,69	3748,90		146,30	3895,20
8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,3	512,08	153,62			153,62
9	N10-14 (K1=0,8, K3=0, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,2	353,04	69,51		1,10	70,61
Iš viso už skyrių Sienos						3972,03		147,40	4119,43

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,56	1847,6	1034,66			1034,66
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						1034,66			1034,66
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						1034,66			1034,66

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

11	R9-32 Bendrųjų laiptų su laiptatakais ir aikštelėmis išardymas	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
----	---	---	----	---	-------	-------	--	--	-------

Alstis Puzinys
2014-03-06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skirius Langai, durys

langai

12	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,05	2816,1	140,80			140,80
Iš viso už poskyrį langai						140,80			140,80

durys

13	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,12	1006,6	120,79			120,79
Iš viso už poskyrį durys						120,79			120,79
Iš viso už skyrių Langai, durys						261,59			261,59

Skirius Vidaus apdaila

lubos

14	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	48	5,46	250,68		11,52	262,20
15	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	48	0,75	27,09		9,12	36,21
16	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,48	188,22	90,35			90,35
17	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	1,2	188,72	219,74		6,72	226,46
Iš viso už poskyrį lubos						587,86		27,36	615,22

sienos

18	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	28	5,57	155,94			155,94
19	N15P-0401 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Sienų gipso kartono plokščių apsiuvimo demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso")	m2	28	3,87	102,82		5,60	108,42
20	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	28	0,75	15,80		5,32	21,12
21	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,14	188,22	26,35			26,35
22	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,47	188,72	86,07		2,63	88,70
Iš viso už poskyrį sienos						386,98		13,55	400,53

grindys

23	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	56	3,88	217,01			217,01
24	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,125	466,48	58,31			58,31
Iš viso už poskyrį grindys						275,32			275,32
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						1250,16		40,91	1291,07

Skirius Grindinio dangos

betoninių grindų ardymas

25	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,125	523,2	65,40			65,40
----	---------	--	--------	-------	-------	-------	--	--	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
26	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,125	773,49	96,69			96,69
27	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų armavimas, išant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,0275	249,72	6,87			6,87
28	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,125	155,81	18,37		1,11	19,48
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas						187,33		1,11	188,44

Šaligatvio plytelių dangos ardymas

29	R16-36 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,01	160,78	1,61			1,61
Iš viso už poskyrį šaligatvio plytelių dangos ardymas						1,61			1,61
Iš viso už skyrių Grindinio dangos						188,94		1,11	190,05

Skirius Kiti darbai

medinė terasa

30	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	6,5	3,88	25,19			25,19
31	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
32	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	6	4,45	26,70			26,70
Iš viso už poskyrį medinė terasa						61,91			61,91

pastoliai

33	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	292,64	82,25	23,10		105,35
Iš viso už poskyrį pastoliai						82,25	23,10		105,35
Iš viso už skyrių Kiti darbai						144,16	23,10		167,26

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

34	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,4	69,04	96,65			96,65
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						96,65			96,65

šildymas

35	R10-3	Aptaisyty krosnių išardymas	m3	1,5	83,04	124,56			124,56
36	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	4	3,46	13,56		0,29	13,85
Iš viso už poskyrį šildymas						138,12		0,29	138,41

vandentiekis ir kanalizacija

37	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	1,4	80,52	112,73			112,73
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija						112,73			112,73
Iš viso už skyrių Inžinerika						347,50		0,29	347,79

Skirius Pamatai

grunto kasimas

38	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,11	718,19	2,09		76,91	79,00
----	-----------------------	---	-------	------	--------	------	--	-------	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
39	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	3000,07	30,00			30,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						32,09		76,91	109,00

pamatai

40	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	5,2	210,9	596,77		499,93	1096,70
41	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumoploktuku (pritaikyt. įkainis "Betoniųjų pamatų išardymas")	m3	0,3	263,43	41,84		37,19	79,03
Iš viso už poskyrį pamatai						638,61		537,12	1175,73

grunto atvežimas duobių užpylimui

42	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3	33,32		99,96		99,96
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							99,96		99,96

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

43	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,014	689,68			9,66	9,66
44	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,014	1146,36			16,05	16,05
45	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,14	337,34	30,93		16,29	47,22
46	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,01	1315,48	13,15			13,15
47	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,65	17,71			11,51	11,51
48	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,05	157,66	7,88			7,88
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai						51,96		53,51	105,47
Iš viso už skyrių Pamatai						722,66	99,96	667,54	1490,16

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

49	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74

statybinių šiukšlių išvežimas

50	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	19	27,19	24,15		492,48	516,63
51	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	34	50,08	478,88		1224,00	1702,88
52	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	53	47,27			2505,31	2505,31
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						503,03		4221,79	4724,82
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						623,77		4221,79	4845,56
Iš viso						10382,40	123,06	5114,62	15620,08
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		3,69
Papildomų mechanizmų vertė								3%	153,44
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		830,59
Iš viso						11212,99	126,75	5268,06	16607,80
Soc. draudimas							31%		3476,03
Statinio statybos išlaidos						14689,02	126,75	5268,06	20083,83
Statybvietės išlaidos							9%	9%	1807,54
Iš viso tiesioginės išlaidos						16011,03	138,16	5742,18	21891,37
Pridėtinės išlaidos							30%		3363,90
Pelnas							5%	5%	1262,76
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						20343,68	145,07	6029,29	26518,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				20343,68	145,07	6029,29	26518,04
		PVM				21%	21%	21%	5568,78
		Bendra vertė su PVM				24615,85	175,53	7295,44	32086,82

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Režinytė

2015-03-06

Lokalinė sąmata S007

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.7

Iš viso: 29146,38 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	120	4,27	512,74			512,74
Iš viso už poskyrį stogo danga						512,74			512,74

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						79,05			79,05

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,2	180,07	216,09			216,09
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,42	52,74	22,15			22,15
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,2	225,94	948,93			948,93
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1187,17			1187,17
Iš viso už skyrių Stogas						1778,96			1778,96

Skyrius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Restinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Restinės sienos iš rastų")	m2	67	48,69	3139,70		122,53	3262,23
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,55	512,08	281,64			281,64
Iš viso už skyrių Sienos						3421,34		122,53	3543,87

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,5	1847,6	923,80			923,80
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						923,80			923,80
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						923,8			923,80

Skyrius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

9	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skyrius Langai, durys

Bendrųjų reikalų skyriaus
2014-09-12
Pastatų specialistė

Matė Pūpnytė
2014-09-26

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,03	2816,1	84,48			84,48
Iš viso už poskyrį langai						84,48			84,48

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,06	1006,6	60,40			60,40
Iš viso už poskyrį durys						60,40			60,40
Iš viso už skyrių Langai, durys						144,88			144,88

Skirius Vidaus apdaila

lubos

12	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	42	5,46	219,34		10,08	229,42
13	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	42	0,75	23,70		7,98	31,68
14	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
15	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,7	188,72	128,18		3,92	132,10
Iš viso už poskyrį lubos						450,27		21,98	472,25

grindys

16	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	50	3,88	193,76			193,76
Iš viso už poskyrį grindys						193,76			193,76
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						644,03		21,98	666,01

Skirius Kiti darbai

medinė terasa

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5,9	3,88	22,86			22,86
18	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
19	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	5	4,45	22,25			22,25
Iš viso už poskyrį medinė terasa						55,13			55,13

pastoliai

20	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	292,64	109,67	30,80		140,47
Iš viso už poskyrį pastoliai						109,67	30,80		140,47
Iš viso už skyrių Kiti darbai						164,80	30,80		195,60

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

21	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,5	69,04	103,55			103,55
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						103,55			103,55

2014.09.12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Šildymas

22	R10-3	Aptaisyti krosnių išardymas	m3	1,5	83,04	124,56			124,56
23	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	6	3,46	20,34		0,43	20,77
Iš viso už poskyrį šildymas						144,90		0,43	145,33
Iš viso už skyrių Inžinerika						248,45		0,43	248,88

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

24	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,1	3000,07	300,01			300,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						300,01			300,01

pamatai

25	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	2,5	210,9	286,91		240,35	527,26
26	N46-131 (S9=1,17)	Betono pamatų po lauko akmenimis ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	2,5	263,43	348,66		309,92	658,58
27	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Medinių stulpų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,1	353,04	34,75		0,55	35,30
Iš viso už poskyrį pamatai						670,32		550,82	1221,14

grunto atvežimas duobių užpylimui

28	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2,5	33,32		83,30		83,30
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							83,30		83,30

grunto užpylimo ir planavimo darbai

29	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,125	1315,48	164,44			164,44
30	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	1	157,66	157,66			157,66
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						322,10			322,10
Iš viso už skyrių Pamatai						1292,43	83,30	550,82	1926,55

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

31	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74


statybinių šiukšlių išvežimas

32	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	47	50,08	661,98		1692,00	2353,98
33	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	47	47,27			2221,69	2221,69
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						661,98		3913,69	4575,67
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						782,72		3913,69	4696,41
Iš viso						9451,50	114,10	4609,45	14175,05
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		3,42
Papildomų mechanizmų vertė								3%	138,28
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		756,12
Iš viso						10207,62	117,52	4747,73	15072,88

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Soc. draudimas				31%			3164,36
		Statinio statybos išlaidos				13371,98	117,52	4747,73	18237,24
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1641,35
		Iš viso tiesioginės išlaidos				14575,46	128,10	5175,03	19878,59
		Pridėtinės išlaidos				30%			3062,29
		Peinas				5%	5%	5%	1147,04
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18519,63	134,51	5433,78	24087,92
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				18519,63	134,51	5433,78	24087,92
		PVM				21%	21%	21%	5058,46
		Bendra vertė su PVM				22408,75	162,76	6574,87	29146,38

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pušnytė

2014-09-12

Lokalinė sąmata S008

Objektas: Savivališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.8

Iš viso: 28 204,13 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą")	m2	118	4,27	504,19			504,19
Iš viso už poskyrį stogo danga						504,19			504,19

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						79,05			79,05

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,18	180,07	212,48			212,48
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo pėdvės ir/ar tollo nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,42	52,74	22,15			22,15
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,1	225,94	926,34			926,34
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1160,97			1160,97
Iš viso už skyrių Stogas						1744,21			1744,21

Skirius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	67	48,69	3139,70		122,53	3262,23
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,68	512,08	318,21			318,21
Iš viso už skyrių Sienos						3487,91		122,53	3610,44

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,5	1847,6	923,80			923,80
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						923,80			923,80
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						923,8			923,80

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

9	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skirius Langai, durys

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,04	2816,1	112,64			112,64
Iš viso už poskyrį langai						112,64			112,64

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,06	1006,6	60,40			60,40
Iš viso už poskyrį durys						60,40			60,40
Iš viso už skyrių Langai, durys						173,04			173,04

Skirius Vidaus apdaila

lubos

12	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	42	5,46	219,34		10,08	229,42
13	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	42	0,75	23,70		7,98	31,68
14	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
15	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,7	188,72	128,18		3,92	132,10
Iš viso už poskyrį lubos						450,27		21,98	472,25

grindys

16	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	50	3,88	193,76			193,76
Iš viso už poskyrį grindys						193,76			193,76
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						644,03		21,98	666,01

Skirius Kiti darbai

medinė terasa

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5,9	3,88	22,86			22,86
18	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
19	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	3	4,45	13,35			13,35
Iš viso už poskyrį medinė terasa						46,23			46,23

pastoliai

20	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	292,64	109,67	30,80		140,47
Iš viso už poskyrį pastoliai						109,67	30,80		140,47
Iš viso už skyrių Kiti darbai						155,90	30,80		186,70

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

21	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,75	69,04	120,81			120,81
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						120,81			120,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Šildymas

22	R10-3	Aptaisyti krosnių išardymas	m3	1,75	83,04	145,32			145,32
23	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	6	3,46	20,34		0,43	20,77
Iš viso už poskyrį šildymas						165,66		0,43	166,09
Iš viso už skyrių Inžinerika						286,47		0,43	286,90

Skirius Pamatai

grunto kasimas

24	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylis nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylis duobių kasimas	100 m3	0,1	3000,07	300,01			300,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						300,01			300,01

pamatai

25	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	1	210,9	114,76		96,14	210,90
26	N46-131 (S9=1,17)	Betono pamatų po lauko akmenimis ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	2,5	263,43	348,66		309,92	658,58
Iš viso už poskyrį pamatai						463,42		406,06	869,48

grunto atvežimas duobių užpylimui

27	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2,5	33,32		83,30		83,30
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							83,30		83,30

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

28	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,125	1315,48	164,44			164,44
29	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	1	157,66	157,66			157,66
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai						322,10			322,10
Iš viso už skyrių Pamatai						1085,53	83,30	406,06	1574,89

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

30	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74


statybinių šiukšlių išvežimas

31	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44	50,08	619,73		1584,00	2203,73
32	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	44	47,27			2079,88	2079,88
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						619,73		3663,88	4283,61
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						740,47		3663,88	4404,35
Iš viso						9291,45	114,10	4214,88	13620,43
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		3,42
Papildomų mechanizmų vertė								3%	126,45
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		743,32
Iš viso						10034,77	117,52	4341,33	14493,62
Soc. draudimas							31%		3110,78
Statinio statybos išlaidos						13145,54	117,52	4341,33	17604,39
Statybvietės išlaidos							9%	9%	1584,40
Iš viso tiesioginės išlaidos						14328,64	128,10	4732,05	19188,79

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos				30%			3010,43
		Pelnas				5%	5%	5%	1109,96
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18206,03	134,51	4968,65	23309,19
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				18206,03	134,51	4968,65	23309,19
		PVM				21%	21%	21%	4894,94
		Bendra vertė su PVM				22029,30	162,76	6012,07	28204,13

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrojo reikalų skyriaus
vyr. specialistė

Aistė Pupinytė

2014-09-12

Lokalinė sąmata S009

8168,48 €

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.9

Iš viso: 28204,13 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	118	4,27	504,19			504,19
Iš viso už poskyrį stogo danga						504,19			504,19

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						79,05			79,05

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,18	180,07	212,48			212,48
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,42	52,74	22,15			22,15
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,1	225,94	926,34			926,34
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1160,97			1160,97
Iš viso už skyrių Stogas						1744,21			1744,21

Skyrius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	67	48,69	3139,70		122,53	3262,23
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,68	512,08	348,21			348,21
Iš viso už skyrių Sienos						3487,91		122,53	3610,44

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,5	1847,6	923,80			923,80
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						923,80			923,80
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						923,8			923,80

Skyrius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

9	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skyrius Langai, durys

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

langai

10	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,04	2816,1	112,64			112,64
Iš viso už poskyrį langai						112,64			112,64

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,06	1006,6	60,40			60,40
Iš viso už poskyrį durys						60,40			60,40
Iš viso už skyrių Langai, durys						173,04			173,04

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

12	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	42	5,46	219,34		10,08	229,42
13	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	42	0,75	23,70		7,98	31,68
14	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
15	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,7	188,72	128,18		3,92	132,10
Iš viso už poskyrį lubos						450,27		21,98	472,25

grindys

16	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	50	3,88	193,76			193,76
Iš viso už poskyrį grindys						193,76			193,76
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						644,03		21,98	666,01

Skyrius Kiti darbai

medinė terasa

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5,9	3,88	22,86			22,86
18	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
19	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	3	4,45	13,35			13,35
Iš viso už poskyrį medinė terasa						46,23			46,23

pastoliai

20	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	292,64	109,67	30,80		140,47
Iš viso už poskyrį pastoliai						109,67	30,80		140,47
Iš viso už skyrių Kiti darbai						155,90	30,80		186,70

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

21	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,75	69,04	120,81			120,81
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						120,81			120,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

šildymas

22	R10-3	Aptaisyti krosnių išardymas	m3	1,75	83,04	145,32			145,32
23	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	6	3,46	20,34		0,43	20,77
Iš viso už poskyrį šildymas						165,66		0,43	166,09
Iš viso už skyrių Inžinerika						286,47		0,43	286,90

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

24	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,1	3000,07	300,01			300,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						300,01			300,01

pamatai

25	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	1	210,9	114,76		96,14	210,90
26	N46-131 (S9=1,17)	Betono pamatų po lauko akmenimis ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	2,5	263,43	348,66		309,92	658,58
Iš viso už poskyrį pamatai						463,42		406,06	869,48

grunto atvežimas duobių užpylimui

27	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2,5	33,32		83,30		83,30
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							83,30		83,30

grunto užpylimo ir planavimo darbai

28	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,125	1315,48	164,44			164,44
29	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	1	157,66	157,66			157,66
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						322,10			322,10
Iš viso už skyrių Pamatai						1085,53	83,30	406,06	1574,89

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

30	R23-59	Ukinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74

statybinių šiukšlių išvežimas

31	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44	50,08	619,73		1584,00	2203,73
32	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	44	47,27			2079,88	2079,88
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						619,73		3663,88	4283,61
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						740,47		3663,88	4404,35
Iš viso						9291,45	114,10	4214,88	13620,43
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		3,42
Papildomų mechanizmų vertė								3%	126,45
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		743,32
Iš viso						10034,77	117,52	4341,33	14493,62
Soc. draudimas							31%		3110,78
Statinio statybos išlaidos						13145,54	117,52	4341,33	17604,39
Statyb vietės išlaidos							9%	9%	1584,40
Iš viso tiesioginės išlaidos						14328,64	128,10	4732,05	19188,79

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos				30%			3010,43
		Pelnas				5%	5%	5%	1109,96
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18206,03	134,51	4968,65	23309,19
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				18206,03	134,51	4968,65	23309,19
		PVM				21%	21%	21%	4894,94
		Bendra vertė su PVM				22029,30	162,76	6012,07	28204,13

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Uždugų reikalų skyriaus
vyr.ausioji specialistė

Alėta Pužinytė

2014-03-06

Lokalinė sąmata S0010

8248,49 €

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.10

Iš viso: 28480,26 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	132	4,27	564,01			564,01
Iš viso už poskyrį stogo danga						564,01			564,01

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						79,05			79,05

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,32	180,07	237,70			237,70
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tollo nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,42	52,74	22,15			22,15
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	4,6	225,94	1039,31			1039,31
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1299,16			1299,16
Iš viso už skyrių Stogas						1942,22			1942,22

Skirius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	67	48,69	3139,70		122,53	3262,23
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,7	512,08	358,46			358,46
Iš viso už skyrių Sienos						3498,16		122,53	3620,69

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,5	1847,6	923,80			923,80
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						923,80			923,80
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						923,8			923,80

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

9	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						50,09			50,09

Skirius Langai, durys ir vartai

langai

10	N46-181	Langų argų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,02	2816,1	56,32			56,32
----	---------	--	--------	------	--------	-------	--	--	-------

Bendrųjų taisyklių skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014-09-12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį langai						56,32			56,32

durys

11	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,06	1006,6	60,40			60,40
Iš viso už poskyrį durys						60,40			60,40

vartai

12	N10-171 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių vartelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Vartų su plieninėmis stakomis įstatymas į angas")	m2	3	38,56	90,09		25,60	115,69
Iš viso už poskyrį vartai						90,09		25,60	115,69
Iš viso už skyrių Langai, durys ir vartai						206,81		25,60	232,41

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

13	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinantis prie įrengto metalinio karkaso")	m2	42	5,46	219,34		10,08	229,42
14	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	42	0,75	23,70		7,98	31,68
15	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,42	188,22	79,05			79,05
16	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,7	188,72	128,18		3,92	132,10
Iš viso už poskyrį lubos						450,27		21,98	472,25

grindys

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	50	3,88	193,76			193,76
Iš viso už poskyrį grindys						193,76			193,76
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						644,03		21,98	666,01

Skyrius Kiti darbai

medinė pakopa prie įėjimo

18	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	2	3,88	7,75			7,75
19	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
Iš viso už poskyrį medinė pakopa prie įėjimo						17,77			17,77

balkonai

20	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	5	4,45	22,25			22,25
21	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,1	353,04	34,75		0,55	35,30
22	N46-147	Medinio balkono demontavimas (pritaikyt. įkainis "Netinkuotų medinių perdanginių išardymas")	100 m2	0,03	1847,6	55,43			55,43
Iš viso už poskyrį balkonai						112,43		0,55	112,98

pastoliai

23	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,48	292,64	109,67	30,80		140,47
----	-----------	--	-------	------	--------	--------	-------	--	--------

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Papiunytė
2014-03-06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrį pastoliai				109,67	30,80		140,47
		Iš viso už skyrių Kiti darbai				239,87	30,80	0,55	271,22

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

24	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,82	69,04	125,65			125,65
		Iš viso už poskyrį vidaus elektra				125,65			125,65
		Iš viso už skyrių Inžinerika				125,65			125,65

Skirius Pamatai

grunto kasimas

25	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,1	3000,07	300,01			300,01
		Iš viso už poskyrį grunto kasimas				300,01			300,01

pamatai

26	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	1	210,9	114,76		96,14	210,90
27	N46-131 (S9=1,17)	Betono pamatų po lauko akmenimis ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	2,5	263,43	348,66		309,92	658,58
		Iš viso už poskyrį pamatai				463,42		406,06	869,48

grunto atvežimas duobių užpylimui

28	P571815	Gruntas, smėlis	m3	2,5	33,32		83,30		83,30
		Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui					83,30		83,30

grunto užpylimo ir planavimo darbai

29	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,125	1315,48	164,44			164,44
30	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	1	157,66	157,66			157,66
		Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai				322,10			322,10
		Iš viso už skyrių Pamatai				1085,53	83,30	406,06	1574,89

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

31	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
		Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų				120,74			120,74

statybinių šiukšlių išvežimas

32	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	43	50,08	605,64		1548,00	2153,64
33	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	43	47,27			2032,61	2032,61
		Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas				605,64		3580,61	4186,25
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas				726,38		3580,61	4306,99
		Iš viso				9442,54	114,10	4157,33	13713,97
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		3,42
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	124,72
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			755,40
		Iš viso				10197,94	117,52	4282,05	14597,52
		Soc. draudimas				31%			3161,36
		Statinio statybos išlaidos				13359,31	117,52	4282,05	17758,88
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1598,30
		Iš viso tiesioginės išlaidos				14561,64	128,10	4667,43	19357,18
		Pridėtinės išlaidos				30%			3059,38
		Pelnas				5%	5%	5%	1120,83
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				18502,08	134,51	4900,81	23537,40

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Įrenginiai							
		Bendra vertė be PVM				18502,08	134,51	4900,81	23537,40
		PVM				21%	21%	21%	4942,86
		Bendra vertė su PVM				22387,52	162,76	5929,98	28480,26

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atliktus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



Atliktų reikalų skyriaus
vyr. inžinierė specialistė

Aistė Pupinytė

2014-09-06

Lokalinė sąmata S012

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.11

Iš viso: 39734,36 Lt

11504,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	145	4,27	619,56			619,56
Iš viso už poskyrį stogo danga						619,56			619,56

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,65	188,22	122,35			122,35
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						122,35			122,35

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,45	180,07	261,10			261,10
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	1,45	52,74	76,47			76,47
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	5,1	225,94	1152,27			1152,27
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1489,84			1489,84
Iš viso už skyrių Stogas						2231,75			2231,75

Skirius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Reštinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Reštinės sienos iš rastų")	m2	85	48,69	3983,21		155,45	4138,66
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,9	512,08	460,87			460,87
8	N10-14 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,5	353,04	173,77		2,74	176,51
Iš viso už skyrių Sienos						4617,85		158,19	4776,04

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	1,03	1847,6	1903,03			1903,03
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						1903,03			1903,03
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						1903,03			1903,03

Skirius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

10	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	6	10,02	60,11			60,11
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai						60,11			60,11
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai						60,11			60,11

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyniausioji specialistė

Aistė Pėdarytė
2014-09-18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Langai, durys

langai

11	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,12	2816,1	337,93			337,93
Iš viso už poskyrį langai						337,93			337,93

durys

12	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,12	1006,6	120,79			120,79
Iš viso už poskyrį durys						120,79			120,79
Iš viso už skyrių Langai, durys						458,72			458,72

Skirius Vidaus apdaila

lubos

13	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	65	5,46	339,46		15,60	355,06
14	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	65	0,75	36,69		12,35	49,04
15	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,65	188,22	122,35			122,35
16	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	1,1	188,72	201,43		6,16	207,59
Iš viso už poskyrį lubos						699,93		34,11	734,04

grindys

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	84	3,88	325,52			325,52
Iš viso už poskyrį grindys						325,52			325,52
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						1025,45		34,11	1059,56

Skirius Kiti darbai

medinė terasa

18	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	7	4,45	31,15			31,15
19	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	1	10,02	10,02			10,02
20	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	19	3,88	73,63			73,63
21	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,19	1847,6	351,04			351,04
Iš viso už poskyrį medinė terasa						465,84			465,84

balkonas su laiptais

22	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	10	4,45	44,51			44,51
23	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
24	N10-14 (K1=0,8, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,1	353,04	34,75		0,55	35,30

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
25	N46-147	Medinio balkono demontavimas (pritaikyti įkainis "Netinkuotų medinių perdenginių išardymas")	100 m2	0,03	1847,6	55,43			55,43
Iš viso už poskyrį balkonas su laiptais						184,78		0,55	185,33

pastoliai

26	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyti įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,6	292,64	137,09	38,50		175,59
Iš viso už poskyrį pastoliai						137,09	38,50		175,59
Iš viso už skyrių Kiti darbai						787,71	38,50	0,55	826,76

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

27	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	2,2	69,04	151,88			151,88
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						151,88			151,88
Iš viso už skyrių Inžinerika						151,88			151,88

Skirius Pamatai

grunto kasimas

28	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,11	3000,07	330,01			330,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						330,01			330,01

pamatai

29	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	1,2	210,9	137,72		115,37	253,09
30	N46-131 (S9=1,17)	Betono pamatų po lauko akmenimis ardymas pneumopliktuku (pritaikyti įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	3	263,43	418,39		371,91	790,30
Iš viso už poskyrį pamatai						556,11		487,28	1043,39

grunto atvežimas duobių užpylimui

31	P571815	Gruntas, smėlis	m3	3	33,32		99,96		99,96
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							99,96		99,96

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

32	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,14	1315,48	184,17			184,17
33	N48-2 (S10=1,15)	Sikymo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	1,4	157,66	220,72			220,72
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai						404,89			404,89
Iš viso už skyrių Pamatai						1291,01	99,96	487,28	1878,25

Skirius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

34	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	6	24,15	144,89			144,89
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						144,89			144,89


statybinių šiukšlių išvežimas

35	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	56	50,08	788,74		2016,00	2804,74
36	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	56	47,27			2647,12	2647,12
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						788,74		4663,12	5451,86
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						933,63		4663,12	5596,75
Iš viso						13461,14	138,46	5343,25	18942,85

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		4,15
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	160,30
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			1076,89
		Iš viso				14538,03	142,61	5503,55	20184,19
		Soc. draudimas				31%			4506,79
		Statinio statybos išlaidos				19044,82	142,61	5503,55	24690,98
		Statybietės išlaidos				9%	9%	9%	2222,19
		Iš viso tiesioginės išlaidos				20758,85	155,45	5998,87	26913,17
		Pridėtinės išlaidos				30%			4361,41
		Pelnas				5%	5%	5%	1563,73
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				26376,28	163,22	6298,81	32838,31
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM				26376,28	163,22	6298,81	32838,31
		PVM				21%	21%	21%	6896,05
		Bendra vertė su PVM				31915,30	197,50	7621,56	39734,36

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov



audinių reikalų skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Dopinytė
2015-03-06

Lokalinė sąmata S013

3760,14 €

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žinlaraštis: Poilsio namelis Nr.12

Iš viso: 12983,01 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skirius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	44	4,27	188,00			188,00
Iš viso už poskyrį stogo danga						188,00			188,00

stogo konstrukcija

2	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,44	52,74	23,20			23,20
3	N46-159	Lentų pakloto virš gegnių ardymas (pritaikyt. įkainis "Ištisinių grebėstų išardymas")	100 m2	0,44	385,03	169,41			169,41
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	1,5	225,94	338,90			338,90
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						531,51			531,51
Iš viso už skyrių Stogas						719,51			719,51

Skirius Sienos

5	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Rėstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Rėstinės sienos iš rastų")	m2	30	48,69	1405,84		54,86	1460,70
6	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,22	512,08	112,66			112,66
Iš viso už skyrių Sienos						1518,50		54,86	1573,36

Skirius Medinė perdanga

medinė perdanga

7	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,25	1847,6	461,90			461,90
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						461,90			461,90
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						461,9			461,90

Skirius Langai, durys

langai

8	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,01	2816,1	28,16			28,16
Iš viso už poskyrį langai						28,16			28,16

durys

9	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,04	1006,6	40,26			40,26
Iš viso už poskyrį durys						40,26			40,26
Iš viso už skyrių Langai, durys						68,42			68,42

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

10	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailienčių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis daili lentėmis")	100m ²	0,13	621,44	80,62		0,17	80,79
11	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,22	198,6	43,56		0,13	43,69
Iš viso už poskyrį lubos						124,18		0,30	124,48

sienos

12	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailienčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas daili lente")	m ²	30	3,98	119,32			119,32
13	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m ³	0,12	643,55	77,23			77,23
Iš viso už poskyrį sienos						196,55			196,55

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m ²	13	3,88	50,38			50,38
Iš viso už poskyrį grindys						50,38			50,38
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						371,11		0,30	371,41

Skyrius Kiti darbai

medinė pakopa prie įėjimo

15	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m ²	1	3,88	3,88			3,88
Iš viso už poskyrį medinė pakopa prie įėjimo						3,88			3,88

pastoliai

16	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalios projekcijos)")	100m ²	0,24	292,64	54,84	15,40		70,24
Iš viso už poskyrį pastoliai						54,84	15,40		70,24
Iš viso už skyrių Kiti darbai						58,72	15,40		74,12

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

17	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m ³	0,6	69,04	41,42			41,42
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						41,42			41,42
Iš viso už skyrių Inžinerika						41,42			41,42

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

18	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylgio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylgio duobių kasimas	100 m ³	0,08	3000,07	240,01			240,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						240,01			240,01

pamatai

19	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m ³	2,2	210,9	252,48		211,51	463,99
----	----------------------	----------------------------------	----------------	-----	-------	--------	--	--------	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį pamatai						252,48		211,51	463,99

grunto atvežimas duobių užpylimui

20	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1,5	33,32		49,98		49,98
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							49,98		49,98

grunto užpylimo ir planavimo darbai

21	N1-307 (S10=1,15)	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,095	1315,48	124,97			124,97
22	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,4	157,66	63,06			63,06
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						188,03			188,03
Iš viso už skyrių Pamatai						680,52	49,98	211,51	942,01

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

23	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3	24,15	72,45			72,45
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						72,45			72,45

statybinių šiukšlių išvežimas

24	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20	50,08	281,69		720,00	1001,69
25	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	20	47,27			945,40	945,40
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						281,69		1665,40	1947,09
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						354,14		1665,40	2019,54
Iš viso						4274,24	65,38	1932,07	6271,69
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		1,96
Papildomų mechanizmų vertė								3%	57,96
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			341,94
Iš viso						4616,18	67,34	1990,03	6673,55
Soc. draudimas						31%			1431,02
Statinio statybos išlaidos						6047,19	67,34	1990,03	8104,57
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	729,41
Iš viso tiesioginės išlaidos						6591,44	73,40	2169,13	8833,98
Pridėtinės išlaidos						30%			1384,85
Pelnas						5%	5%	5%	510,94
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8375,11	77,07	2277,59	10729,77
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						8375,11	77,07	2277,59	10729,77
PVM						21%	21%	21%	2253,24
Bendra vertė su PVM						10133,88	93,25	2755,88	12983,01

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus.

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikšmės
vyriausioji inžinerė

Aistė B. 2014-09-18
2014.09.18

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.13

Iš viso: 13246,81 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	40	4,27	170,91			170,91
Iš viso už poskyrį stogo danga						170,91			170,91

stogo konstrukcija

2	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,4	180,07	72,03			72,03
3	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	1,4	225,94	316,31			316,31
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						388,34			388,34
Iš viso už skyrių Stogas						559,25			559,25

Skyrius Sienos

4	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Ręstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ręstinės sienos iš rastų")	m2	33	48,69	1546,42		60,35	1606,77
5	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,11	512,08	56,33			56,33
Iš viso už skyrių Sienos						1602,75		60,35	1663,10

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

6	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,2	1847,6	369,52			369,52
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						369,52			369,52
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						369,52			369,52

Skyrius Langai, durys

langai

7	N46-181	Langių angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,01	2816,1	28,16			28,16
Iš viso už poskyrį langai						28,16			28,16

durys

8	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,04	1006,6	40,26			40,26
Iš viso už poskyrį durys						40,26			40,26
Iš viso už skyrių Langai, durys						68,42			68,42

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

9	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylenčių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,11	621,44	68,22		0,14	68,36
---	---	--	-------	------	--------	-------	--	------	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
10	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	11	0,75	6,21		2,09	8,30
11	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,11	188,22	20,70			20,70
12	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,18	198,6	35,64		0,10	35,74
Iš viso už poskyrį lubos						130,77		2,33	133,10

sienos

13	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailiųjų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas dailiamente")	m2	33	3,98	131,26			131,26
14	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	33	0,75	18,63		6,27	24,90
15	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,33	188,22	62,11			62,11
16	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,15	643,55	96,53			96,53
Iš viso už poskyrį sienos						308,53		6,27	314,80

grindys

17	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	11	3,88	42,63			42,63
Iš viso už poskyrį grindys						42,63			42,63
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						481,93		8,60	490,53

Skyrius Kiti darbai

medinė pakopa prie įėjimo

18	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	1	3,88	3,88			3,88
Iš viso už poskyrį medinė pakopa prie įėjimo						3,88			3,88

pastoliai

19	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,24	292,64	54,84	15,40		70,24
Iš viso už poskyrį pastoliai						54,84	15,40		70,24
Iš viso už skyrių Kiti darbai						58,72	15,40		74,12

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

20	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,5	69,04	34,52			34,52
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						34,52			34,52

šildymas

21	R10-3	Aptaisyty krosnių išardymas	m3	1,5	83,04	124,56			124,56
22	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakiai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	3	3,46	10,17		0,22	10,39
Iš viso už poskyrį šildymas						134,73		0,22	134,95

vandentiekis ir kanalizacija

23	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	0,5	80,52	40,26			40,26
----	---------	--	--------	-----	-------	-------	--	--	-------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija						40,26			40,26
Iš viso už skyrių Inžinerika						209,51		0,22	209,73

Skylės Pamatai

grunto kasimas

24	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,04	3000,07	120,00			120,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						120,00			120,00

pamatai

25	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	0,5	210,9	57,38		48,07	105,45
26	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumofaktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	1	263,43	139,46		123,97	263,43
Iš viso už poskyrį pamatai						196,84		172,04	368,88

grunto atvežimas duobių užpylimui

27	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1	33,32		33,32		33,32
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui							33,32		33,32

grunto užpylimo ir planavimo darbai

28	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,38	1315,48	499,88			499,88
29	N48-2 (S10=1,15)	Siklo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,02	157,66	3,15			3,15
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						503,03			503,03
Iš viso už skyrių Pamatai						819,87	33,32	172,04	1025,23

Skylės Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

30	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3	24,15	72,45			72,45
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						72,45			72,45


statybinių šiukšlių išvežimas

31	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6	27,19	7,62		155,52	163,14
32	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	14	50,08	197,19		504,00	701,19
33	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	20	47,27			945,40	945,40
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						204,81		1604,92	1809,73
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						277,26		1604,92	1882,18
Iš viso						4447,23	48,72	1846,13	6342,08
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		1,46
Papildomų mechanizmų vertė								3%	55,38
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			355,78
Iš viso						4803,01	50,18	1901,51	6754,70
Soc. draudimas						31%			1488,93
Statinio statybos išlaidos						6291,94	50,18	1901,51	8243,64
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	741,93
Iš viso tiesioginės išlaidos						6858,22	54,70	2072,65	8985,56
Pridėtinės išlaidos						30%			1440,90
Pelnas						5%	5%	5%	521,32
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8714,07	57,43	2176,28	10947,78
Įrengimai									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Bendra vertė be PVM						8714,07	57,43	2176,28	10947,78
PVM						21%	21%	21%	2299,03
Bendra vertė su PVM						10544,02	69,49	2633,30	13246,81

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSĮ vyr. specialistas O. Arslanov



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alėta Pupinytė

2015-03-06

Lokalinė sąmata S011

Objektas: Savavališka statyba Varnikų k., Trakų raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Poilsio namelis Nr.14

Iš viso: 18151,58 Lt

5254,06 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N12-155 (K1=0,5, K3=0)	Skiedrų stogo dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Paprasto arba vidutinio sudėtingumo stogo dengimas skiedromis 4 sluoksniais (įskaitant pamušalą)")	m2	56	4,27	239,28			239,28
Iš viso už poskyrį stogo danga						239,28			239,28

šilumos izoliacija

2	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,3	188,22	56,47			56,47
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						56,47			56,47

stogo konstrukcija

3	N46-159	Lentų pakloto virš gegnių ardymas (pritaikyt. įkainis "Ištisinio grebėstų išardymas")	100 m2	0,56	385,03	215,62			215,62
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	0,3	52,74	15,82			15,82
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	1,9	225,94	429,28			429,28
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						660,72			660,72
Iš viso už skyrių Stogas						956,47			956,47

Skyrius Sienos

6	N10-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Rėstinių sienų iš rastų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Rėstinės sienos iš rastų")	m2	52	48,69	2436,78		95,10	2531,88
7	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,14	512,08	71,69			71,69
Iš viso už skyrių Sienos						2508,47		95,10	2603,57

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

8	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,45	1847,6	831,42			831,42
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						831,42			831,42
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						831,42			831,42

Skyrius Langai, durys

langai

9	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,01	2816,1	28,16			28,16
Iš viso už poskyrį langai						28,16			28,16

durys

10	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,08	1006,6	80,53			80,53
----	---------	---	--------	------	--------	-------	--	--	-------

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Dėpinytė
2014.09.12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
Iš viso už poskyrį durys						80,53			80,53
Iš viso už skyrių Langai, durys						108,69			108,69

Skirius Vidaus apdaila

lubos

11	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylentelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,3	621,44	186,05		0,38	186,43
12	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,5	198,6	99,01		0,29	99,30
13	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	30	0,75	16,93		5,70	22,63
Iš viso už poskyrį lubos						301,99		6,37	308,36

grindys

14	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	45	3,88	174,38			174,38
Iš viso už poskyrį grindys						174,38			174,38
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						476,37		6,37	482,74

Skirius Kiti darbai

balkonas su išoriniais laiptais

15	N10-195 (K1=0,8, K3=0)	Medinių turėklų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Laiptų turėklų įrengimas")	m	2	4,45	8,90			8,90
16	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	1	3,88	3,88			3,88
17	N10-14 (K1=0,8, K3=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,1	353,04	34,75		0,55	35,30
18	N46-167 (K1=1,15)	Laiptų medinių pakopų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą")	100 m2	0,05	869,77	43,49			43,49
Iš viso už poskyrį balkonas su išoriniais laiptais						91,02		0,55	91,57

medinė terasa

19	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	2	3,88	7,75			7,75
Iš viso už poskyrį medinė terasa						7,75			7,75

pastoliai

20	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,36	292,64	82,25	23,10		105,35
Iš viso už poskyrį pastoliai						82,25	23,10		105,35
Iš viso už skyrių Kiti darbai						181,02	23,10	0,55	204,67

Skirius Inžinerika

vidaus elektra

21	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,7	69,04	48,33			48,33
Iš viso už poskyrį vidaus elektra						48,33			48,33
Iš viso už skyrių Inžinerika						48,33			48,33

Skirius Pamatai

grunto kasimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
22	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,07	3000,07	210,01			210,01
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						210,01			210,01

pamatai

23	N46-130 (S9=1,17)	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	1	210,9	114,76		96,14	210,90
24	N46-131 (S9=1,17)	Betono atskirų pamatų ardymas pneumopliktuku (pritaikyt. įkainis "Betonių pamatų išardymas")	m3	1	263,43	139,46		123,97	263,43
Iš viso už poskyrį pamatai						254,22		220,11	474,33

grunto atvežimas duobių užpildimui

25	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1	33,32		33,32		33,32
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpildimui							33,32		33,32

grunto užpylimo ir planavimo darbai

26	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,08	1315,48	105,24			105,24
27	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,45	157,66	70,95			70,95
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planavimo darbai						176,19			176,19
Iš viso už skyrių Pamatai						640,42	33,32	220,11	893,85

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

28	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3	24,15	72,45			72,45
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų						72,45			72,45

statybinių šiukšlių išvežimas

29	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	25	50,08	352,12		900,00	1252,12
30	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	25	47,27			1181,75	1181,75
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas						352,12		2081,75	2433,87
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						424,57		2081,75	2506,32
Iš viso						6175,76	56,42	2403,88	8636,06
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		1,69
Papildomų mechanizmų vertė								3%	72,12
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			494,06
Iš viso						6669,82	58,11	2476,00	9203,93
Soc. draudimas						31%			2067,64
Statinio statybos išlaidos						8737,47	58,11	2476,00	11271,57
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	1014,44
Iš viso tiesioginės išlaidos						9523,84	63,34	2698,84	12286,02
Pridėtinės išlaidos						30%			2000,95
Pelnas						5%	5%	5%	714,35
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						12101,02	66,51	2833,78	15001,31
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						12101,02	66,51	2833,78	15001,31
PVM						21%	21%	21%	3150,27
Bendra vertė su PVM						14642,23	80,48	3428,87	18151,58

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus.

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikelių skyriaus
vyriausioji specialistė

Aletė Pūpinytė
2015-03-06



KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Statinių griovimo darbai																																						
1	Savavališkai pastatytų statinių - 14-oilkos polsio namelių, esančių Varnikų k., Trakų raj.																																					

[Signature]

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas

Bandinių reikšmių skyriaus
Vilniaus specialistė
Aistė Filipynė
2015-03-04