

GRIOVIMO ĐARBŲ RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 8 d. Nr. SU-60 (S.21)
Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininkės Lauros Nalivaikienės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, juridinio asmens kodas 12722762, kurio buveinė yra Šv. Stepono g. 39, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

- Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1228-639/2013, įsiteisėjo 2013-05-21 (statytoja);

- Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-86-904/2012 (statytojas);

- Palangos miesto apylinkės teismo 2011-08-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-841-890/2011 (statytoja R);

- Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-111-867/2012 (statytojas K);

- Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1090-588/2011 (statytoja);

- Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11362-512/2012 (statytojas A.);

- Klaipėdos apylinkės teismo 2013-05-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-68-474/2013 (statytojas A.);

- Klaipėdos apylinkės administracinių teismo 2013-03-20 sprendimu administraciniėje byloje Nr. I-97-386/2013 (sta);

- Kretingos rajonų apylinkės teismo 2011-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-903-325/2011 (s);

(toliau – teismų sprendimai). Statinių, pastatyti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutartimi 2014-08-28 Nr. SU-154, Inspekcijai įvykdžius statinių, pastatyti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai statinių, pastatyti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarciai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

- ūkinio pastato ir šiltnamio, esančių ;

- metalinio garažo ir išbetonuotų laiptų išleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., žemės sklype kadastrinis

B. L. ir II. gruodės nesudėtingų statinių - vasarnamio ir garažo, esantčių laisvoje valstybinėje žemėje angoje;

A. - ūkinio pastato (dirbtuvio), esančio Ža

edos r.;

Aristė Pupinytė

2015-01-08

- ūkinio pastato, kurio bendras plotas pagal projektą 83,18 kv. m, Palangoje;
- būtinį nuotakų vamzdžio iš gyvenamojo namo, unikalinių nuotekų šulinį Sk Neringoje;
 - vieno aukšto pastato, esančio žemės sklynuose kadastriniais Nr. 5, 5, Jokūbavo k., Kretingos r.;
 - prie ūkinio pastato (unikalus Nr. 1,9 m pločio, 7 m ilgio ir apie 2,2 m aukščio, 1 m pločio, 2 m ilgio), esančių L. Réty Neringoje;
 - malkinės (užstatymo plotas 18 kv. m) ir tvarto (užstatymo plotas apie 13 kv. m), esančių valstybinėje žemėje, Kretingoje
- griovimo darbus ir jo statybvietais sutvarkymo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, statybvietais sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griaustino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštu susitarimu prie Sutarties.

III. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties pasirašymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlymą **27 procentų** nuolaidą.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 400 Lt (115,85 Eur) su PVM mokesčių. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus nacionalinei valiutai, mokesčio už aprašo/projekto rengimą dydis bus pakeistas pagal Europos Sajungos neatšaukiamai nustatyta euro ir lito perskaičiavimo kursą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą. Sąmatą rengia Užsakovas. Rangovas raštu gali teikti argumentuotas pastabas dėl sąmatoje nurodytų duomenų. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatyta kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimui pagal Sutartį įvykdymui.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridedamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimų reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama

SV

AS

tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama.

3.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradedant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytais darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimais, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais. Atsiradus nenumatytais aplinkybėmis, šiame punkte numatytais darbų įvykdymo terminas gali būti prateistas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomujų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griaudinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklemis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdant Darbus padarytus kitų (ne griaudinu) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamas Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2014-08-28 Statinių, pastatytių pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-154 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiskai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdymo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griaunamo objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietaje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotekio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietaje susidarančių atliekų kieko, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

- 5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;
- 5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eiga;
- 5.14. surašyti statinio nugriovimo aktą;
- 5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytais Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;
- 6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;
- 6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
- 6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta kainą;
- 6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatyta kainą;
- 6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atliki;
- 6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvetę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytais Darbus arba informuoti, kad Darbų atliki nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokią nuo Užsakovo nepriklausančią kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokios veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atliki nepilnai arba nekokybiskai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas pasitelkė subrangovą UAB „Infinite Loop“ projektavimo darbams atliki Užsakovo 2014-12-12 raštišku sutikimu Nr. 2D-19560

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytais darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,2 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atliki Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisés į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokétinos sumos.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisés į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytais sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiskai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtu įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigtini iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą prateisti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankruttoja arba nepajégia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimui nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymu nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šali prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusiu Rangovo nuostoliu). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygų pakeitimams bus gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties salygų keitimu, dėl kurio pagal Viešujų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešujų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties salygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstyto Pirkimo salygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties salygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo salygas ir (ar) Sutarties sudarymo mctu, Sutarties Šalys galės kcisti tik nccsmines Sutarties salygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmui atsiradimui, iškaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvos galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SĄLYGOS

- 14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
- 14.2. Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.
- 14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.
- 14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriamą Sutarties dalimi yra:
- 15.1. supaprastintas griovimo aprašas/griovimo aprašas/griovimo projektas (jeigu pagal galiojančius teisės aktus jį privaloma rengti);
- 15.2. griovimo darbų lokalinių sąmatos;
- 15.3. griovimo darbų grafikai;
- 15.4. teismų sprendimai.

XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Įstaigos kodas 288600210
Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius
Tel. (8 5) 272 2748
Faks. (8 5) 272 3620
a. s. Nr. LT977300010002458424
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Viršininkė
Laura Nalivaikienė

RANGOVAS

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“
Įm. kodas 125722762
PVM mokėtojo kodas LT257227610
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Tel.: 852334763, info@griovimas.lt
AB DNB bankas
A/s LT4010049501322425

Direktorius
Giedrius Masalskas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griaunant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektą, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietaje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietaių gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietaę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardytu (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė
2015-03-03

Lokalinė sąmata

4746, 86 €

Objektas: Savavališka statyba Dailės g.10,
Klaipėda

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniarastis: Ūkinis pastatas ir šiltinamis

Iš viso: 16389,96 Lt

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Sienos									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinų sienų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo (pritaikyt. įkainis "Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo")	m3		1,1	107,12	50,48		67,35 117,83
2	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinų pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3		1,3	138,82	78,50		101,96 180,46
Iš viso už skyrių Sienos						128,98			169,31 298,29

Skyrius Grindinio dangos									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

betoninių grindų ardymas									
3	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2		0,15	523,2	78,48		78,48
4	N46-180 (K4=15)	Kiekvienems 5 mm pagal įkainį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2		0,15	773,49	116,02		116,02
5	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t		0,033	249,72	8,24		8,24
6	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokštųjų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltinamijų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštës ir paduodant keltuvu")	100 m2		0,15	155,81	22,04		1,33 23,37
Iš viso už poskyrių betoninių grindų ardymas						224,78			1,33 226,11
Iš viso už skyrių Grindinio dangos						224,78			1,33 226,11

Skyrius Pamatai									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

grunto kasimas									
7	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m ploto ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšejose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3		0,19	3000,07	570,01		570,01
Iš viso už poskyrių grunto kasimas						570,01			570,01

pamatai									
8	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktu (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatu išardymas")	m3		4,8	762,69	1960,77		1700,16 3660,93
Iš viso už poskyrių pamatai						1960,77			1700,16 3660,93

grunto atvežimas duobių užpylimui									
9	P571815	Gruntas, smėlis	m3		3,5	33,32		116,62	
10	R23-78	Medžiagų paveržimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverdant	t		5,25	10,43	54,77		54,77
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui						54,77	116,62		171,39

grunto užpylimo ir planiravimo darbai									
11	N1-307 (S10=1,15)	Tranšeji, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3		0,225	1315,48	295,98		295,98
12	N48-2 (S10=1,15)	Skypyje planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2		0,46	157,66	72,52		72,52

Bendruju reikialu skynaus vyriausioji specialistė

Aistė Puplytė
2015-03-03

2014.10.24

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)						
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso			
Iš viso už poskyrių grunto užpymimo ir planiravimo darbai						368,50			368,50			
Iš viso už skyrių Pamatai						2954,05	116,62	1700,16	4770,83			

Skyrius Kiti darbai

pastoliai									
13	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinų pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalias projekcijos)")	100m ²		0,12	292,64	27,42	7,70	35,12
Iš viso už poskyrių pastoliai						27,42	7,70		35,12

šiltnamio bordiūru demontavimas									
14	R16-52 (S9=1,085, S10=1,15)	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m		6	15,16	38,03		52,88 90,91
Iš viso už poskyrių šiltnamio bordiūru demontavimas						38,03		52,88	90,91

šiltnamio perkėlimas į šoną									
15	N7-67-1 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	TT tipo perdangos plokštelių, kurių plotas iki 25 m ² , montavimas (siūlės neužtaisomas)	vnt		1	135,82	44,65		91,17 135,82
Iš viso už poskyrių šiltnamio perkėlimas į šoną						44,65		91,17	135,82

plytų perežimas į šoną									
16	R23-78	Medžiagų perežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverdiant	t		5	10,43	52,16		52,16
Iš viso už poskyrių plytų perežimas į šoną						52,16			52,16

šaligatvio dangos ardymas ir atstatymas									
17	R16-91 (S10=1,15)	Betono šaligatvio plytelų dangos ardymas ir atstatymas, sudedant atgal esamas plynėles (pritaikyt. įkainis "500x500 mm betono plytelų šaligatvių klojimas, užtaisant siūlės smėliu"	100 m ²		0,14	1401,8	117,06	58,07	21,12 196,25
Iš viso už poskyrių šaligatvio dangos ardymas ir atstatymas						117,06	58,07	21,12	196,25
Iš viso už skyrių Kiti darbai						279,32	65,77	165,17	510,26

Skyrius Statybinių šiukslių išvežimas									
18	R23-59	Ūkinį šiukslių valymas iš patalpų	t		3	24,15	72,45		72,45
Iš viso už poskyrių šiukslių valymas iš patalpų						72,45			72,45

statybinių šiukslių panešimas ir pavežimas karučiais									
19	R23-71	Statybinių šiukslių panešimas (pritaikyt. įkainis "Medžiagų suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu"	t		1	14,03	14,03		14,03
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių panešimas ir pavežimas karučiais						14,03			14,03
Iš viso už skyrių Kiti darbai						9,35	9,35		9,35
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių panešimas ir pavežimas karučiais						229,50			229,50
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas						252,88			252,88

statybinių šiukslių išvežimas									
22	R23-60	Statybinių šiukslių išvežimas 1 km atstumu automobilais-savivartčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		23	57,28	380,23		937,25 1317,48
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas						380,23		2136,93	2517,16

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas			705,56		2136,93	2842,49	
		Iš viso			4292,69	182,39	4172,90	8647,98	
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%			5,47
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	125,19	
		Papildomas darbo uždarbis			8,0%				343,42
		Iš viso			4636,11	187,86	4298,09	9122,05	
		Soc. draudimas			31%				1437,19
		Statinio statybos išlaidos			6073,30	187,86	4298,09	10559,25	
		Statybvietas išlaidos			9%	9%	9%	950,33	
		Iš viso tiesioginės išlaidos			6619,89	204,77	4684,91	11509,58	
		Pridėtinės išlaidos			30%				1390,83
		Pelnas			5%	5%	5%	645,02	
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			8411,26	215,01	4919,16	13545,43	
		PVM			21%	21%	21%	2844,53	
		Bendra vertė su PVM			10177,62	260,16	5952,18	16389,96	

Pastaba: darbų kiekių tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pūpinytė

Rekt. 03-13

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS


Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministrės

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytių paženeldžiant teisės aktų reikalavimus, givimo darbai"


Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių givimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatytių statinių - ūkinio pastato ir šiltaromio, esančių Dailės g., Klaipėdoje																																				

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendruju reikėtų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė 
2015-03-03



Lokalinė sąmata S001

Objektas: Savivališka statyba Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.
Žiniaraštis: Metalinis garažas ir išbetonuoti laiptai

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

1889,32 €

Iš viso: 6523,46 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Metalinis garažas

metalinio garažo demontavimas

1	N7P-0903 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Garažo demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Tūrių gelžbetoninių garažų montavimas")	vnt		1	340,54	157,66		182,88	340,54
Iš viso už poskyrių metalinio garažo demontavimas						157,66			182,88	340,54

garažo išvežimas ir iškrovimas

2	m185	Autovilkai (tralai) 20 t	maš.val	4	135,5			542,00	542,00	
3	N7P-0903 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Garažo iškrovimas nuo tralo (pritaikyt. įkainis su koef. "Tūrių gelžbetoninių garažų montavimas")	vnt		1	340,54	157,66		182,88	340,54
Iš viso už poskyrių garažo išvežimas ir iškrovimas						157,66			724,88	882,54
Iš viso už skyrių Metalinis garažas						315,32			907,76	1223,08

Skyrius Gelžbetonio laiptai

laiptai g/b monolitiniai

4	N6-148 (K1=0,8, K3=0, S9=1,0425, S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų arydmas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo")	m3		1,6	182,21	291,54			291,54
Iš viso už poskyrių laiptai g/b monolitiniai						291,54			291,54	
Iš viso už skyrių Gelžbetonio laiptai						291,54			291,54	

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

5	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m ploto ir iki 2m gylio nesuvirintose tranšejose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3		0,05	3000,07	150,00			150,00
Iš viso už poskyrių grunto kasimas						150,00			150,00	
Iš viso už skyrių pamatai						150,00			150,00	

pamatai

6	N46-1/2	Medinių rastų pamatu arydmas (pritaikyt. įkainis "Gulekšnių išardymas")	m3		0,4	249,12	99,65			99,65
7	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio arydmas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatu išardymas")	m3		1	762,69	408,49		354,20	762,69
Iš viso už poskyrių pamatai						508,14			354,20	862,34
Iš viso už skyrių pamatai						508,14			354,20	862,34

grunto atvežimas duobių užpylimui

8	P571815	Gruntas, smėlis	m3		1	33,32		33,32		33,32
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui								33,32		33,32
Iš viso už skyrių grunto atvežimas duobių užpylimui								33,32		33,32

grunto užpilimo ir planiravimo darbai

9	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpilimas I grupės grunto rankiniu būdu	100 m3		0,06	1315,48	78,93			78,93
10	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2		0,5	157,66	78,83			78,83
Iš viso už poskyrių grunto užpilimo ir planiravimo darbai						157,76			157,76	
Bendrųjų remonto, grunto užpilimo ir planiravimo darbai										

vyriausioji specialistė

Aistė Papinystė
2015-03-03

2014.10.31

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir ištaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės ištaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už skyrių Pamatai				815,90	33,32	354,20	1203,42

Skyrius Inžinerika

vidaus elektra

11	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,5	69,04	34,52			34,52
		Iš viso už poskyrių vidaus elektra				34,52			34,52

Šildymas

12	N46-205	Šildymo sistemos demontavimas (pritaikyt. įkainis "Centrinio šildymo įrengimų išardymas")	100 m3	0,5	120,67	60,34			60,34
13	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtraukio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakai plieninių sraiginių vamzdžių, kai skersmo iki 160 mm")	m	4	3,46	13,56		0,29	13,85
Iš viso už poskyrių šildymas									
Iš viso už skyrių Inžinerika									

Skyrius Lauko inžinerika

grunto kasimas

14	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m ploto ir iki 2m gylio nesuvirtintose tranšejuose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,03	3000,07	90,00			90,00
Iš viso už poskyrių grunto kasimas									

lauko elektra

15	R21-15	Atvirosios elektros instalacijos iš plokštelių laidų demontavimas	100m	0,07	34,6	2,42			2,42
Iš viso už poskyrių lauko elektra									

grunto užpilimo ir planiravimo darbai

16	N1-307 (S10=1,15)	Tranšeju, iškasus ir duobių užpilimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	1315,48	39,46			39,46
17	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,06	157,66	9,46			9,46
Iš viso už poskyrių grunto užpilimo ir planiravimo darbai									
Iš viso už skyrių Lauko inžinerika									

Skyrius Kiti darbai

reklamos nuėmimas

18	R28P-0403	Reklamos iškabų demontavimas (pritaikyt. įkainis "Didelių kelio ar pervažos ženklių demontavimas")	vnt	1	8,74	8,74			8,74
Iš viso už poskyrių reklamos nuėmimas									
Iš viso už skyrių Kiti darbai									

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpu

19	R23-59	Ūkinį šiukšlių valymas iš patalpu	t	3	24,15	72,45			72,45
Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpu									

statybinių šiukšlių išvežimas

20	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	6,5	30,63	9,70		189,43	199,13
21	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,5	57,28	57,86		142,62	200,48
22	R23-66 (K4=-5)	Transportuojant statybinės šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10	-8,15			-81,50	-81,50

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas			67,56		250,55	318,11	
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas			140,01		250,55	390,56	
		Iš viso			1821,27	33,32	1512,80	3367,39	
		Pagalbinių medžiagų vertė				3%		1,00	
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	45,38
		Papildomas darbo uždarbis			8,0%				145,70
		Iš viso			1966,97	34,32	1558,18	3559,48	
		Soc. draudimas			31%				609,76
		Statinio statybos išlaidos			2576,73	34,32	1558,18	4169,24	
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%		375,23
		Iš viso tiesioginės išlaidos			2808,64	37,41	1698,42	4544,47	
		Pridėtinės išlaidos			30%				590,09
		Pelnas			5%	5%	5%		256,73
		Iš viso su netiesioginiemis išlaidomis			3568,67	39,28	1783,34	5391,29	
		I rengimai							
		Bendra vertė be PVM			3568,67	39,28	1783,34	5391,29	
		PVM			21%	21%	21%		1132,17
		Bendra vertė su PVM			4318,09	47,53	2157,84	6523,46	

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov




Bendruju reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

AE 5-03-03

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS



Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų paželdžiant teisės aktų reikalavimus, givimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Statinių griovimo darbai																																				
1	Savalaiskai pastatyto statinio - metalinio garazo su betoniniais laiptais, esančių Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.																																			

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas
UAB Vilniaus betono demontavimo

Bendrujų reikalių skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Apiniytė
2011-03-03

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos

Lokalinė sąmata S002

5913,47 €

Objektas: Savivališka statyba Liepojos pl.
10B, Palanga

Sudaryta 2014 m. kovo mén. kainomis

Žiniaraštis: Garažas

Iš viso: 20418,02 Lt

Ell. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m ²	0,8	279,51	223,61			223,61
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Skardos vejalenčių, kamizo lento ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	11,5	1,66	19,05			19,05
Iš viso už poskyrį stogo danga									242,66

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	0,8	180,07	144,06			144,06
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	2,5	225,94	564,84			564,84
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija									708,90
Iš viso už skyrių Stogas									951,56

Skyrius Sienos

5	N10-16 (K1=0,8, K3=0)	Karkaso medinio apkalimo lentomis ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso sienų vienos pusės apkalimas obliuotomis lentomis horizontaliai")	m ²	90	5,32	478,95			478,95
6	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m ³	3,5	353,04	1216,41			1235,61
Iš viso už skyrių Sienos									1695,36
									19,20
									1714,56

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

7	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m ²	0,55	1847,6	1016,18			1016,18
Iš viso už poskyrį medinė perdanga									1016,18
Iš viso už skyrių Medinė perdanga									1016,18

Skyrius Durys, vartai

durys

8	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m ²	0,02	1006,6	20,13			20,13
Iš viso už poskyrį durys									20,13

vartai

9	N10-171 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Vartų su plieninėmis stakomis įstatymas į angas")	m ²	9	38,56	270,26			76,81
Iš viso už poskyrį vartai									270,26
									76,81
									347,07

Bendruji reikiuoti vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014-03-03

2014.06.14

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už skyrių Duryų, vartai				290,39		76,81	367,20

Skyrius Grindinio dangos

vidaus patalpų grindų konstrukcijos ardymas						
10	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m ²	0,55	523,2	287,76
11	N46-180 (K4=15)	Kiekviename 5 mm pagal įkanj n46-179 priđeti arba atimti	100 m ²	0,55	773,49	425,42
12	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišiant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,121	249,72	30,22
		Iš viso už poskyrį vidaus patalpų grindų konstrukcijos ardymas			743,40	743,40

šaligatvio plytelii dangos prie garažo ardymas

13	R16-36 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betono plytelii ardymas	100 m ²	0,12	160,78	19,29			19,29
		Iš viso už poskyrį šaligatvio plytelii dangos prie garažo ardymas				19,29			19,29
		Iš viso už skyrių Grindinio dangos				762,69			762,69

Skyrius Pamatai

grunto kasimas						
14	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.büdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesuvirtintose tranšejoje ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m ³	0,075	3000,07	225,01
		Iš viso už poskyrį grunto kasimas			225,01	225,01

pamatai

15	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m ³	1	263,43	139,46		123,97	263,43
		Iš viso už poskyrį pamatai				139,46		123,97	263,43

grunto atvežimas duobių užpylimui

16	T1-57	Grunto transportavimas iš karjero duobių užpylimui 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatorium")	100 m ³	0,01	798,7			7,99	7,99
17	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą prideti	100 m ³	0,01	2121,45			21,21	21,21
18	P571815	Gruntas, smėlis	m ³	1	33,32			33,32	33,32
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						33,32	29,20	62,52	

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

19	N1-307 (S10=1,15)	Tranšeju, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m ³	0,085	1315,48	111,82			111,82
20	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m ²	1	157,66	157,66			157,66
		Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai				269,48			269,48
Iš viso už skyrių Pamatai						633,95	33,32	153,17	820,44

Skyrius Inžinerika

vidaus elektro						
21	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m ³	2	69,04	138,07
		Iš viso už poskyrį vidaus elektro				138,07
		Iš viso už skyrių Inžinerika				138,07

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Kiti darbai

fasadinių pastolių

22	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalios projekcijos)	100m ²	0,48	292,64	109,67	30,80		140,47
		Iš viso už poskyrį fasadinių pastolių				109,67	30,80		140,47
		Iš viso už skyrių Kiti darbai				109,67	30,80		140,47

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

23	R23-59	Ūkinų šiukšlių valymas iš patalpų	t	10	24,15	241,49			241,49
		Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų				241,49			241,49

statybinių šiukšlių išvežimas

24	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	16	27,19	20,33		414,72	435,05
25	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	22	50,08	309,86		792,00	1101,86
26	R23-66 (K4=41)	Transportuojant statybinės šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	38	66,83			2539,54	2539,54

Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas

Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Pastaba: jeigu griovimo metu paaikštės, kad medinės perdangos nėra, tai jų atlikty darbų aktą neįtraukti sąmatos pozicijos Nr.7

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014.06.14

Lokalinė sąmata S001

Objektas: Savivališka statyba Liepojos pl. 10B,
Palanga

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vasamamis

10094,03 €

Iš viso: 34852,66
Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-156	Stogu iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m ²	0,7	279,51	195,66			195,66
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Skardos vejalenčiu, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėcių")	m	8	1,66	13,25			13,25
Iš viso už poskyrių stogo danga					208,91				208,91

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,64	188,22	120,46			120,46
Iš viso už poskyrių šilumos izoliacija					120,46				120,46

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	0,7	180,07	126,05			126,05
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolis nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine plėvele")	100 m ²	0,7	52,74	36,92			36,92
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	2,7	225,94	610,03			610,03
Iš viso už poskyrių stogo konstrukcija					773,00				773,00

išorės karnizų pakalimo dailylentčių nuardymas

7	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apšliaus prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,17	198,6	33,66			0,10	33,76
8	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šaltinių stogų karnizų pakalimo dailylentčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Šaltinių stogų karnizų pakalimas dailylentėmis")	100m ²	0,1	735,84	73,44			0,14	73,58
Iš viso už poskyrių išorės karnizų pakalimo dailylentčių nuardymas					107,10				0,24	107,34
Iš viso už skyrių Stogas					1209,47				0,24	1209,71

Skyrius Fasado apdaila

9	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienu dailylentčių ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Sienu didelių plotų apkalimas dailylente")	m ²	83	3,98	330,13				330,13
10	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m ²	83	0,75	46,85			15,77	62,62
11	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,83	188,22	156,23				156,23
12	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardynas nuo medinių sienu (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m ³	0,35	643,55	225,24				225,24
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					758,45				15,77	774,22

Bendruju reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014-06-03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Sienos									
13	N10-21 (K1=0,5, K3=0)	Sienu plokštinių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinų sienu apkalinimas medžio drožlių plokštėmis")	m2	191	6,05	1154,75			1154,75
14	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	191	0,75	107,80		36,29	144,09
15	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	1,37	188,22	257,87			257,87
16	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimai iš tašų")	m3	4,8	353,04	1668,22		26,33	1694,55
Iš viso už skyrių Sienos						3188,64		62,62	3251,26

Skyrius Medinė perdanga									
17	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,5	1847,6	923,80			923,80
18	N46-149	Medinių denginių ant ilginų, apsauginių ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose	100 m2	0,5	753,12	376,56			376,56
Iš viso už poskyrį medinė perdanga						1300,36			1300,36
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						1300,36			1300,36

Skyrius Medinai laiptai									
19	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakiu ir aikšteliemis išardymas")	m2	5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už poskyrį medinai laiptai						50,09			50,09
Iš viso už skyrių Medinai laiptai						50,09			50,09

Skyrius Langai, durys									
20	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,05	2816,1	140,80			140,80
Iš viso už poskyrį langai						140,80			140,80

durus									
21	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,1	1006,6	100,66			100,66
Iš viso už poskyrį durys						100,66			100,66
Iš viso už skyrių Langai, durys						241,46			241,46

Skyrius Vidaus apdaila									
Iubos									
22	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylentčių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,76	621,44	471,32		0,97	472,29
23	N10-84 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio medžio drožlių plokštinių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalinimas medžio drožlių plokštėmis")	m2	76	11,01	807,58		28,96	836,54

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
24	R22-2	Izoliacijos plokštinių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,3	188,22	56,47			56,47
25	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apatios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	1,3	198,6	257,42		0,75	258,17
26	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	76	0,75	42,89		14,44	57,33
Iš viso už poskyrių lūbos						1635,68		45,12	1680,80

sienos

27	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plynėmis išardymas, be plynelių išsaugojimo	m2	19	5,57	105,81			105,81
Iš viso už poskyrių sienos						105,81			105,81

grindys

28	N11P-1203 (K1=0,5, K3=0)	Laminato grindų dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Laminuotų grindų dangų įrengimas")	m2	43	6,28	270,18			270,18
29	N11-150-1 (K1=0,5, K3=0)	Kiliminės grindų dangos nuėmimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Kiliminės dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą")	100 m2	0,08	279,04	22,32			22,32
30	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuočių išardymas	100 m2	0,04	466,48	18,66			18,66
Iš viso už poskyrių grindys						311,16			311,16
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						2052,65		45,12	2097,77

Skyrius Grindinio dangos

vidaus patalpų grindų konstrukcijos ardymas									
31	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	47	3,88	182,13			182,13
32	R22-2	Izoliacijos plokštinių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	0,47	188,22	88,47			88,47
33	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	47	0,75	26,53		8,93	35,46
34	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,47	523,2	245,90			245,90
35	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanj n46-1/9 pridėti arba atimti	100 m2	0,47	773,49	363,54			363,54
36	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišiant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,104	249,72	25,97			25,97
37	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokštinių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltinamajų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštės ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,47	155,81	69,07		4,16	73,23
Iš viso už poskyrių vidaus patalpų grindų konstrukcijos ardymas						1001,61		13,09	1014,70

betoninių grindų prie namo ardymas

38	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,2	523,2	104,64			104,64
39	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanj n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,2	773,49	154,70			154,70
40	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišiant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,044	249,72	10,99			10,99

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)						
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso			
Iš viso už poskyrių betoninių grindų prie namo ardymas						270,33			270,33			
Iš viso už skyrių Grindinio dangos						1271,94		13,09	1285,03			

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

41	N1-300 (S10=1,15)	Iš gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose transjeose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3		0,1	3000,07	300,01		300,01
Iš viso už poskyrių grunto kasimas						300,01			300,01

pamatai

42	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatu išardymas")	m3		1,2	263,43	167,36		148,76	316,12
Iš viso už poskyrių pamatai						167,36			148,76	316,12

grunto atvežimas duobių užpylimui

43	T1-57	Grunto transportavimas iš karjero duobių užpylimui 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,25m³ kaušo talpos ekskavatoriumi")	100 m3		0,012	798,7			9,58	9,58
44	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės gruntu gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą prideti	100 m3		0,012	2121,45			25,46	25,46
45	P571815	Gruntas, smėlis	m3		1,2	33,32			39,98	39,98
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui						39,98	35,04	75,02		

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

46	N1-307 (S10=1,15)	Transėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3		0,112	1315,48	147,33			147,33
47	N48-2 (S10=1,15)	Šildymo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2		1	157,66	157,66			157,66
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai						304,99			304,99	
Iš viso už skyrių Pamatai						772,36	39,98	183,80	996,14	

Skyrius Inžinerika

vidaus elektros

48	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3		1,58	69,04	109,08			109,08
Iš viso už poskyrių vidaus elektros						109,08			109,08	

silpnosios srovės

49	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas valzdžiuose, blokuose, laidaidėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m		0,2	126,3	21,83		3,43	25,26
50	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt		1	17,58	17,58			17,58
Iš viso už poskyrių silpnosios srovės						39,41		3,43	42,84	

šildymas

51	N46-205	Šildymo sistemos ardymas (pritaikyt. įkainis "Centrinio šildymo įrengimų išardymas")	100 m3		1,58	120,67	190,66			190,66
Iš viso už poskyrių šildymas						190,66			190,66	

vandentiekis ir kanalizacija

52	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3		1,58	80,52	127,22			127,22
----	---------	--	--------	--	------	-------	--------	--	--	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrių videntiekis ir kanalizacija				127,22			127,22
		Iš viso už skyrių Inžinerika				466,37		3,43	469,80

Skyrius Kiti darbai

fasadinių pastolių									
53	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalias projekcijos)	100m ²	0,6	292,64	137,09	38,50		175,59
		Iš viso už poskyrių fasadinių pastolių				137,09	38,50		175,59
		Iš viso už skyrių Kiti darbai				137,09	38,50		175,59

Skyrius Statybinių šiuukšlių išvežimas

šiuukšlių valymas iš patalpų									
54	R23-59	Ūkinų šiuukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
		Iš viso už poskyrių šiuukšlių valymas iš patalpų				120,74			120,74

statybinių šiuukšlių išvežimas

55	R23-63	Statybinių šiuukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	20	27,19	25,42		518,40	543,82
56	R23-60	Statybinių šiuukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23	50,08	323,95		828,00	1151,95
57	R23-66 (K4=41)	Transportuojant statybinės šiuukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	43	66,83			2873,69	2873,69
		Iš viso už poskyrių statybinių šiuukšlių išvežimas				349,37		4220,09	4569,46
		Iš viso už skyrių Statybinių šiuukšlių išvežimas				470,11		4220,09	4690,20
		Iš viso				11918,99	78,48	4544,16	16541,63
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		2,35
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	136,32
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			953,52
		Iš viso				12872,51	80,83	4680,48	17633,83
		Soc. draudimas				31%			3990,48
		Statinio statybos išlaidos				16862,99	80,83	4680,48	21624,31
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	1946,19
		Iš viso tiesioginės išlaidos				18380,66	88,11	5101,73	23570,49
		Pridėtinės išlaidos				30%			3861,75
		Pelnas				5%	5%	5%	1371,61
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				23354,53	92,51	5356,81	28803,85
		Irengimai				23354,53	92,51	5356,81	28803,85
		Bendra vertė be PVM				23354,53	92,51	5356,81	28803,85
		PVM				21%	21%	21%	6048,81
		Bendra vertė su PVM				28258,98	111,94	6481,74	34852,66

Pastaba: priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus išaiškintas griovimo darbų metu, atliktų darbų akte būtina pasirinkti vieną iš sąmatoję siūlomų pozicijų Nr.31- 33 arba pozicijas Nr.34 - 37

Sudarė: VTPSĮ specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Peplinytė

2014-06-14

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMOS GRAFIKAS


Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatyti pazeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbai"


Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Savavališkai pastatyti statinių, vasaramamio ir garažo, esančių Liepojos pl. 10B, Palangoje																																				

Sudarė: direktorius Gedrius Masalskas



Bendruju reikalių skyriaus
vyriausioji sėzdiabistė

Aistė Apinytė
2015-03-23



Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba Žalioji g.11,
Gindulai, Klaipėdos raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Ūkinis pastatas

21 914,73 €

Iš viso: 75677,54 Lt

Eif. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m ²	1,8	279,51	503,12			503,12
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Skardos vejalenčių, kamizo lento ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėcių")	m	29	1,66	48,05			48,05
Iš viso už poskyrį stogo danga									551,17

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,3	188,22	56,47			56,47
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija									56,47

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	1,8	180,07	324,13			324,13
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	5,9	225,94	1333,02			1333,02
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija									1657,15

lietaus nuvedimo sistema

6	R8-97 (S10=1,15)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėcių arba kilnojamų pastolių")	m	8	1,71	13,71			13,71
7	N12P-0801 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėcių arba kilnojamų pastolių")	m	20	2,87	55,81		1,60	57,41
Iš viso už poskyrį lietaus nuvedimo sistema									69,52
Iš viso už skyrių Stogas									2334,31

Skyrius Fasado apdaila

8	F60-4-7 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Įšorinių sienų dailylentinių su karkasu ir šiltinimui ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Sienų šiltinimas min.vatos plokštėmis, irengiant medinių karkasą ir apkalant dailylentėmis (apšilt.paviršius) (be pastdilių)")	m ²	18	16,49	288,07		8,78	296,85
Iš viso už skyrių Fasado apdaila									288,07

Skyrius Perdanga, laiptai

medinių perdangų

9	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m ²	0,09	1847,6	166,28			166,28
Iš viso už poskyrį medinė perdanga									166,28

g/b pedanga

10	N7P-0401 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Gelžbetoninių perdangos plokštelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Gelžbetoninių briaunotų denginio arba perdangos plokštelių montavimas, kai plokštės plotas 10 ir reduk.storis 8")	100 m ²	1,4	594,09	346,41		485,30	831,71
----	--	--	--------------------	-----	--------	--------	--	--------	--------

Bendruosius reikalus siūlyti specialistė vykdantios specialistė

Aistė Rupinytė
R015-03 03

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
11	N46-137 (S9=1,17)	Perdenginio plokščių tarų užbetonavimas (pritaikyt. įkainis "Monolitinų gelžbetoninių perdenginių išardymas")	m3	0,8	333,17	139,46	3,61	123,46	266,53
Iš viso už poskyrių g/b pedanga						485,87	3,61	608,76	1098,24

Iaipai g/b monolitiniai						
12	N6-148 (K1=0,8, K3=0, S9=1,0425, S10=1,15)	Gelžbetoninių iaipų ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn, koef. "Gelžbetoninių iaipų maršų padarymas ant paruošto pagrindo")	m3	0,3	182,21	54,66
Iš viso už poskyrių Iaipai g/b monolitiniai					54,66	54,66
Iš viso už skryrių Perdanga, iaipai					706,81	3,61
Iš viso už skryrių Iaipai g/b monolitiniai					608,76	1319,18

Skyrius Sienos						
13	N46-134-1	Mūrinų konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100 m3	0,8	2430,72	
14	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	9	107,12	413,04
15	R6-3	Mūrinų pertvarų išardymas pneumo plaktu, be plytų atrinkimo	m3	3	138,82	181,16
Iš viso už skryrių Sienos					594,20	2730,90
Iš viso už skryrių Sienos					3325,10	

Skyrius Langai, durys ir vartai						
langai						
16	N46-182	Langų argu užpildymo išardymas, kai langai be pakangų	100 m2	0,18	2443,6	439,85
Iš viso už poskyrių langai					439,85	439,85
Iš viso už poskyrių langai					439,85	439,85
durus						
17	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojaunči tinkle	100 m2	0,2	776,05	155,21
Iš viso už poskyrių durys					155,21	155,21
Iš viso už poskyrių durys					155,21	155,21
vartai						
18	N9P-0707 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Varstomų vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Metalinių varstomų vartų (be automatikos) montavimas")	m2	10,5	24,57	129,10
19	N2P-0415 (K1=0,5, K3=0)	Vartų el. pavarios su valdymo pultu demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vartų elektrinės pavarios su valdymo pultu montavimas")	vnt	1	23,39	23,39
Iš viso už poskyrių vartai					152,49	128,84
Iš viso už skryrių Langai, durys ir vartai					747,55	128,84
Iš viso už skryrių Langai, durys ir vartai					876,39	

Skyrius Vidaus apdaila						
lubos						
20	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn, koef. "Lubų paviršiu aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	60	5,46	313,34
21	R22-2	Izoliacijos plokščių ardynas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas")	100 m2	0,85	188,22	159,99
22	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	1	188,72	183,12
23	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,5	198,6	99,01
Iš viso už poskyrių Lubos					0,29	99,30

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
24	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	30	0,75	16,93		5,70	22,63
		Iš viso už poskyrių lubos				772,39		25,99	798,38

sienos									
25	N15P-0401 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Sienų gipso kartono plokščių apsiuvimo demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso")	m2	110	3,87	403,92		22,00	425,92
26	N10-21 (K1=0,5, K3=0)	Sienų medžio drožlių plokščių aptaisymo ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkasinių sienų apkalinės medžio drožlių plokštėmis")	m2	10	6,05	60,46			60,46
27	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	110	0,75	62,08		20,90	82,98
28	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m2	1,1	188,22	207,05			207,05
29	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	2	188,72	366,24		11,20	377,44
		Iš viso už poskyrių sienos				1099,75		54,10	1153,85

grindys									
30	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelų dangos ir grindjuosečių išardymas	100 m2	0,2	466,48	93,30			93,30
31	N11P-1203 (K1=0,5, K3=0)	Laminuotų grindų dangos išardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Laminuotų grindų dangų įrengimas")	m2	40	6,28	251,33			251,33
		Iš viso už poskyrių grindys				344,63			344,63
		Iš viso už skyrių Betono dangos apdaila				2216,77			80,09
									2296,86

Skyrius Betono dangos									
betoninių grindų ardynas									
32	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	1,3	523,2	680,16			680,16
33	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanj n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	1,3	773,49	1005,54			1005,54
34	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyno koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,29	249,72	72,42			72,42
35	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokščių ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Grindų šiltinamujų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštės ir paduodant keltuvą")	100 m2	1,5	155,81	220,45		13,28	233,73
		Iš viso už poskyrių betoninių grindų ardynas				1978,57		13,28	1991,85

Šaligatvio plytelų dangos ardynas									
36	R16-36 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betono plytelų ardynas	100 m2	0,2	160,78	32,16			32,16
		Iš viso už poskyrių šaligatvio plytelų dangos ardynas				32,16			32,16
		Iš viso už skyrių Betono dangos				2010,73		13,28	2024,01

Skyrius Pamatai									
grunto kasimas									
37	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo taipos ekskavatoriumi, suverčiant gruntu į sankašą	100m3	0,5	718,19	9,49		349,60	359,09

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
38	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasi mas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose transējose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,05	3000,07	150,00			150,00
		Iš viso už poskyrių grunto kasimas				159,49		349,60	509,09

pamatų									
39	N46-132-1	Gelžbetonio ardynas mechanizuotai (pritaikyt. jkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvarkė")	100m3	0,3	3418,2			1025,46	1025,46
40	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardynas pneumoplaktuku (pritaikyt. jkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	6	762,69	2450,96		2125,20	4576,16
		Iš viso už poskyrių pamatai				2450,96		3150,66	5601,62

grunto atvežimas duobių užpylimui									
41	T1-57	Grunto transportavimas iš karjero duobių užpylimui 1km atstumu (pritaikyt. jkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kuošo talpos ekskavatoriumi")	100 m3	0,2	798,7			159,74	159,74
42	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės gruntu gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą prideti	100 m3	0,2	2121,45			424,29	424,29
43	P571815	Gruntas, smėlis	m3	20	33,32		666,40		666,40
		Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui				666,40	584,03	1250,43	

grunto užpylimo ir planiravimo darbai									
44	N1-132	Transējų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galangumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,072	689,68			49,66	49,66
45	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniams sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galangumo buldozeriais prideti prie N1-132	1000 m3	0,072	1146,36			82,54	82,54
46	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibrinpakštėmis	100 m3	0,72	337,34	159,09		83,79	242,88
47	N1-307 (S10=1,15)	Transējų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	1315,48	39,46			39,46
48	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	1,9	17,71			33,65	33,65
49	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,1	157,66	15,77			15,77
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai				214,32		249,64	463,96
		Iš viso už skyrių Pamatai				2824,77	666,40	4333,93	7825,10

Skyrius Inžinerika									
vidaus elektros									
50	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	4,2	69,04	289,95			289,95
		Iš viso už poskyrių vidaus elektros				289,95			289,95

silpnosios srovės									
51	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. jkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžese, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	126,3	10,92		1,71	12,63
52	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. jkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	17,58	17,58			17,58
		Iš viso už poskyrių silpnosios srovės				28,50		1,71	30,21

šildymas									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
53	R17-97	Šildymo įrengimų demontavimas (pritaikyt. įkainis "Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg")	vnt	4	20,74	82,97			82,97
54	N16-114-2 (K1=0,5, K3=0)	Vidaus vamzdyno demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vidaus videntiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant ant grindų pagrindo")	m	60	2,88	172,66			172,66
55	R10-1	Mūrinų dūmtruakų ir krosnetių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	2	50,96	101,93			101,93
56	N20-901 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Skardinio dūmtruakio ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Ortakai plieninių sraiginių vamzdžiu, kai skersmo iki 160 mm")	m	4	3,46	13,56		0,29	13,85
Iš viso už poskyrių šildymas						371,12		0,29	371,41

videntiekis ir kanalizacija

57	N46-204	Videntiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m ³	4,2	80,52	338,18			338,18
Iš viso už poskyrių videntiekis ir kanalizacija						338,18			338,18
Iš viso už skyrių Inžinerika						1027,75		2,00	1029,75

Skyrius Kiti darbai

met. konstrukcijos

58	N9-301 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5, S9=1,051)	Metalinių konstrukcijų demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kolonų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastato aukštis iki 20 m")	t	0,1	517,44	29,55		22,20	51,75
Iš viso už poskyrių met. konstrukcijos						29,55		22,20	51,75

fasadinių pastolių

59	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalias projekcijos)	100m ²	0,72	292,64	164,51	46,19		210,70
Iš viso už poskyrių fasadinių pastolių						164,51	46,19		210,70
Iš viso už skyrių Kiti darbai						194,06	46,19	22,20	262,45

Skyrius Statybinių šiukslių išvežimas

šiukslių valymas iš patalpų

60	R23-59	Ūkinų šiukslių valymas iš patalpų	t	12	24,15	289,79			289,79
Iš viso už poskyrių šiukslių valymas iš patalpų						289,79			289,79

statybinių šiukslių išvežimas

61	R23-62	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivartčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	30	75,21	495,96		1760,40	2256,36
62	R23-65	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivartčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	340	50,23	507,14		16569,90	17077,04
63	R23-66 (K4=4)	Transportuojant statybines šiuksles už kiekvienu papildomą kilometrą pridėti	t	370	6,52			2412,40	2412,40
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas						1003,10		20742,70	21745,80
Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas						1292,89		20742,70	22035,59
Iš viso						14237,91	716,20	28673,08	43627,19
Pagalbinų medžiagų vertė							3%		21,49
Papildomų mechanizmų vertė								3%	860,19
Papildomas darbo uždarbis							8,0%		1139,03
Iš viso						15376,94	737,69	29533,27	45647,90
Soc. draudimas							31%		4766,85
Statinio statybos išlaidos						20143,80	737,69	29533,27	50414,75


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Statybinių išlaidos				9%	9%	9%	4537,33
		Iš viso tiesioginės išlaidos				21956,74	804,08	32191,27	54952,08
		Pridėtinės išlaidos				30%			4613,08
		Pelnas				5%	5%	5%	2978,26
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				27898,31	844,28	33800,83	62543,42
		PVM				21%	21%	21%	13134,12
		Bendra vertė su PVM				33756,96	1021,58	40899,00	75677,54

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė
2014-03-03

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, givimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Savavaliskai pastatytų ūkinio pastato (dirbtuvų), esančių Gindulilių k., Sendvalio sen., Klaipėdos r.	Statinių griovimo darbai																																	

Sudare: direktoriūs Gedrius Masalskas



Bendrujų reikalu skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Kapinytė

Floni -03-03

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba Kunigiškių g.20,

Palanga

Žiniaraštis: Ūkinis pastatas

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

16912,42 €

Iš viso: 58395,21 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m ²	1,12	146,56	164,14			164,14
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Skardos vejalenčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėcių")	m		50	1,66	82,84		82,84
Iš viso už poskyrį stogo danga						246,98			246,98

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,75	188,22	141,17			141,17
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						141,17			141,17

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebestū su tarpais išardymas	100 m ²	1,12	180,07	201,68			201,68
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolis nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine plėvelė")	100 m ²		1,12	52,74	59,06		59,06
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	4,2	225,94	948,93			948,93
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						1209,67			1209,67

išorės karnizų pakalimo dailylentčių nuardymas

7	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m		0,7	198,6	138,61		0,40	139,01
8	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šaltinių stogų karnizų pakalimo dailylentčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Šaltinių stogų karnizų pakalimas dailylentėmis")	100m ²		0,47	735,84	345,17		0,68	345,85
Iš viso už poskyrį išorės karnizų pakalimo dailylentčių nuardymas						483,78			1,08	484,86

lietaus nuvedimo sistema

9	R8-97 (S10=1,15)	Lietaus nuvedimo sistema su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėcių	m		21,5	1,71	36,84			36,84
10	N12P-0801 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų denoviuliniams (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėcių arba kilnojamų pastolių")	m		10	2,87	27,90		0,80	28,70
Iš viso už poskyrį lietaus nuvedimo sistema						64,74			0,80	65,54

kaminų skardinimo ardynas

11	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m		0,05	188,72	9,16		0,28	9,44
12	N46-153	Kaminų skardinimo ardynas (pritaikyt. įkainis "Sudėtingų skardos stogų išardymas")	100 m ²		0,02	186,34	3,73			3,73
Iš viso už poskyrį kaminų skardinimo ardynas						12,89			0,28	13,17

Bendras iš viso už poskyrį kaminų skardinimo ardynas vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014-03-23

2014.06.18

1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už skyrių Stogas			2159,23		2,16		2161,39

Skyrius Sienos										
13	N10-1 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Rėstinių sienų iš tašų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Rėstinių sienos iš tašų")	m2		148	45,4	6539,15		180,44	6719,59
14	N46-144	Karkasinį medinių sienų ardynas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2		0,7	512,08	358,46			358,46
Iš viso už skyrių Sienos										
						6897,61		180,44		7078,05

Skyrius Medinė perdanga										
15	N46-147	Netinkutų medinių perdenginių išardymas	100 m2		0,41	1847,6	757,52			757,52
16	N46-149	Medinių denginių ant ilginų, apsauginio ir darbinio paktoto išardymas mediniuose pastatuose	100 m2		0,41	753,12	308,78			308,78
Iš viso už poskyrį medinė perdanga										
Iš viso už skyrių Medinė perdanga										
						1066,30				1066,30
						1066,3				1066,30

Skyrius Mediniai laiptai										
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai										
17	R9-32	Laiptų ardynas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptataisiais ir aikšteliemis išardymas")	m2		5	10,02	50,09			50,09
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai										
						50,09				50,09
						50,09				50,09

Skyrius Langai, durys										
Iš viso už poskyrį langai										
18	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2		0,12	2816,1	337,93			337,93
19	R8-103 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Velux tipo langų demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. ""velux"" langų išstatymas į paruoštas angas, kai langų plotas iki 1m ²)	m2		2	51,14	102,29			102,29
Iš viso už poskyrį langai										
						440,22				440,22

durus										
20	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2		0,15	1006,6	150,99			150,99
Iš viso už poskyrį durys										
Iš viso už skyrių Langai, durys										
						150,99				150,99
						591,21				591,21

Skyrius Vidaus apdaila										
Iubos										
21	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2		10	5,46	52,22		2,40	54,62
22	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylentėlių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2		1,06	621,44	657,37		1,36	658,73
23	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m2		0,75	188,22	141,17			141,17

Bendruju reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Būsimytė
2015-07-03

2014.06.18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
24	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	1,94	198,6	384,15		1,12	385,27
25	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	116	0,75	65,47		22,04	87,51

Iš viso už poskyrių lubos

1300,38

26,92

1327,30

sienos

26	N15P-0401 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Sienų gipso kartono plokštelių apsiuvimo demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso")	m2	10	3,87	36,72		2,00	38,72
27	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailynelių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Sienų didelių plotų apkalinimas dailynente")	m2	50	3,98	198,88			198,88
28	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	60	0,75	33,86		11,40	45,26
29	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,6	188,22	112,93			112,93
30	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,25	643,55	160,89			160,89
31	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plynėliais išardymas, be plynelių išsaugojimo	m2	10	5,57	55,69			55,69

Iš viso už poskyrių sienos

598,97

13,40

612,37

grindys

32	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	65	3,88	251,89			251,89
33	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plynėlių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,19	466,48	88,63			88,63
Iš viso už poskyrių grindys									
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila									

340,52

340,52

2239,87

40,32

2280,19

Skyrius Grindinio dangos

betoninių grindų ardymas

34	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,13	523,2	224,98			224,98
35	N46-180 (K4=15)	Kiekvienems 5 mm pagal įkanj n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,43	773,49	332,60			332,60
36	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardyno koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,095	249,72	23,72			23,72
37	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokštelių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Grindų šiltinamuju (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštės ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,43	155,81	63,20		3,81	67,01

Iš viso už poskyrių betoninių grindų ardymas

644,50

3,81

648,31

trinkelii danga

38	R16-101 (S10=1,115)	Trinkelii dango ardymas ir atstatymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Betoninių trinkelii grindinys, kai siūlės užpildomas smėliu")	100 m2	0,1	2182,38	142,63	53,31	22,30	218,24
						142,63	53,31	22,30	218,24

Iš viso už poskyrių trinkelii danga

787,13

53,31

866,55

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

39	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšejose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m ³	0,2	3000,07	600,01			600,01
Iš viso už poskyrių grunto kasimas						600,01			600,01

pamatai

40	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktu (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m ³	8	263,43	1115,71		991,76	2107,47
Iš viso už poskyrių pamatai						1115,71		991,76	2107,47

grunto atvežimas duobių užpylimui

41	T1-57	Grunto transportavimas iš karjero duobių užpylimui 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi")	100 m ³	0,07	798,7			55,91	55,91
42	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės gruntu gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą prideti	100 m ³	0,07	2121,45			148,50	148,50
43	P571815	Gruntas, smėlis	m ³	7	33,32		233,24		233,24
44	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	10	10,43	104,32			104,32
45	R23-79	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekviename sekantiame 10 m atstumui prideti	t	10	1,3	13,04			13,04
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui						117,36	233,24	204,41	555,01

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

46	N1-307 (S10=1,15)	Transēji, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m ³	0,27	1315,48	355,18			355,18
47	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m ²	0,6	157,66	94,59			94,59
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai						449,77			449,77
Iš viso už skyrių Pamatai						2282,85	233,24	1196,17	3712,26

Skyrius Inžinerika

vidaus elektros

48	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m ³	1,92	69,04	132,55			132,55
Iš viso už poskyrių vidaus elektros						132,55			132,55

silpnosios srovės

49	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimasis vamzdžiuose, blokuose, laidaėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,2	126,3	21,83		3,43	25,26
50	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninių stiprintuvų arba stabilizuojančių įrenginių montavimas")	vnt	1	17,58	17,58			17,58
Iš viso už poskyrių silpnosios srovės						39,41		3,43	42,84

šildymas

51	N46-205	Šildymo įrengimų ardymas (pritaikyt. įkainis "Centrinio šildymo įrengimų išardymas")	100 m ³	1,92	120,67	231,69			231,69
52	R10-1	Mūrinii dūmtrauklių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m ³	2,7	50,96	137,60			137,60
Iš viso už poskyrių šildymas						369,29			369,29

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

vandentiekis ir kanalizacija					
53	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m ³	1,92	80,52
					154,60
					154,60
		Iš viso už poskyrių vandentiekis ir kanalizacija			154,60
		Iš viso už skyrių Inžinerika			699,28

Skyrius Kiti darbai

pirties lentynos					
54	R9-32	Pirties lentynų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptataikais ir aikšteliemis išardymas")	m ²	4	10,02
					40,07
					40,07
		Iš viso už poskyrių pirties lentynos			40,07

balkonai					
55	N46-147	Medinio balkono demontavimas (pritaikyt. įkainis "Netinkuotų medinių perdenginių išardymas")	100 m ²	0,02	1847,6
					36,95
					36,95
		Iš viso už poskyrių balkonai			36,95

fasadinių pastolių					
56	N15P-1501	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalias projekcijos)	100m ²	0,6	292,64
					137,09
					137,09
		Iš viso už poskyrių fasadinių pastolių			137,09
		Iš viso už skyrių Kiti darbai			214,11
					38,50
					252,61


Šukšlių valymas iš patalpų					
57	R23-59	Ūkinų šukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15
					120,74
		Iš viso už poskyrių šukšlių valymas iš patalpų			120,74
					120,74

statybinių šukšlių panešimas ir pavežimas karučiais					
58	R23-71	Statybinių šukšlių panešimas (pritaikyt. įkainis "Medžiagų (suverstinių ir parankų) panešimas 10 m atstumu")	t	37	14,03
					519,04
					519,04
59	R23-72 (K4=3)	Nesant statybinių šukšlės daugiau kaip 10 m atstumu (pritaikyt. įkainis "Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti")	t	37	14,03
					519,04
60	R23-78	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	35	10,43
					365,12
61	R23-79	Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekantiui 10 m atstumui pridėti	t	35	1,3
					45,64
		Iš viso už poskyrių statybinių šukšlių panešimas ir pavežimas karučiais			1448,84
					1448,84

statybinių šukšlių išvežimas					
62	R23-63	Statybinių šukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	35	30,63
					52,21
					1019,97
					1072,18
63	R23-60	Statybinių šukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	37	57,28
					611,68
					1507,75
					2119,43
64	R23-66 (K4=40)	Transportuojant statybinės šukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	72	65,2
					4694,40
					4694,40
		Iš viso už poskyrių statybinių šukšlių išvežimas			663,89
		Iš viso už skyrių Statybinių šukšlių išvežimas			2233,47
		Iš viso			19217,72
		Pagalbinių medžiagų vertė			325,05
		Papildomų mechanizmų vertė			8670,75
					28213,52
					3%
					9,75
					3%
					260,12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Papildomas darbo uždarbis				8,0%			1537,42
		Iš viso				20755,14	334,80	8930,87	30020,81
		Soc. draudimas				31%			6434,09
		Statinio statybos išlaidos				27189,23	334,80	8930,87	36454,90
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	3280,94
		Iš viso tiesioginės išlaidos				29636,26	364,93	9734,65	39735,85
		Pridėtinės išlaidos				30%			6226,54
		Pelnas				5%	5%	5%	2298,12
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				37655,94	383,18	10221,38	48260,50
		Irengimai							
		Bendra vertė be PVM				37655,94	383,18	10221,38	48260,50
		PVM				21%	21%	21%	10134,71
		Bendra vertė su PVM				45563,69	463,65	12367,87	58395,21

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslapov



Bendruju reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Rupinytė

2014-03-03


2014.06.18

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMOS GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos


Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytių praeidžiant telisės aktų reikalavimus, gjovimo darbai"



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Savavariškai pastatyto ūkinio objekto, esančio Kunigiskiu 9, 20, Palangoje, Palangos m. sav.																																			

Sudarė: direktorius Gediminas Masalskas



Bendruju reikalau skyrėjus
vyriausioji specialistė

Aistė Jupinytė

2015-03-23

Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba Skruzdynės g.15,
Neringoje

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Inžinerika

301,26 €

Iš viso: 1040,18 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litas)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Lauko inžinerika

grunto kasimas

1	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšejose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m3		0,025	3000,07	75,00		75,00
Iš viso už poskyrį grunto kasimas						75,00			75,00

lauko nuotekos

2	N23-150 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Nuotekų vamzdynų demontavimas (pritaikyt. jkainis su demont. koef. "110 mm skersmens plastmasinių įmoveninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų")	100m		0,035	91,96	3,22		3,22
Iš viso už poskyrį lauko nuotekos						3,22			3,22

papildomai

3	R17-56	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt		1	27,3	19,18	8,12	27,30
Iš viso už poskyrį papildomai						19,18	8,12		27,30

grunto užpilimo ir planiravimo darbai

4	N1-307 (S10=1,15)	Transėjų,iškasų ir duobių užpilimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3		0,025	1315,48	32,89		32,89
5	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2		0,04	157,66	6,31		6,31
Iš viso už poskyrį grunto užpilimo ir planiravimo darbai						39,20			39,20
Iš viso už skyrių Lauko inžinerika						136,60	8,12		144,72

Skyrius Grindinio dangos

betoninių grindų ardymas

6	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2		0,02	523,2	10,46		10,46
7	N46-180 (K4=15)	Kiekvienems 5 mm pagal jkainį n46-179 pridėti arhn atimti	100 m2		0,02	//3,49	15,47		15,47
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas						25,93			25,93

trinkeliių dangos ardymas

8	R16-97 (S9=1,0425; S10=1,15)	Taštyų akmenų, betoninių trinkeliių grindinio ardymas pneumoplaktu	100 m2		0,02	1033,76	15,01		5,67	20,68
Iš viso už poskyrį trinkeliių dangos ardymas						15,01			5,67	20,68

trinkeliių ir betono dangos atstatymas

9	N27P-8-1	Paruošamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksniu iš smėlio išrengimas	100m3		0,004	6204,4	0,95	20,45	3,41	24,81
10	N27P-27-2-1	Dolomito skaldelės šaligatvio 12cm storio pagrindo išrengimas	100m2		0,02	1462,91	5,22	20,18	3,85	29,25
11	R16-85 (S10=1,15)	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų išrengimas	100 m2		0,02	375,05	3,14	3,20	1,16	7,50
12	N27-133 (S10=1,15)	Betoninių trinkeliių grindimasis, panaudojant esamas trinkelės (pritaikyt. jkainis su koef. "Betoninių trinkeliių grindinio grindimas siūlės užpilant smėliu")	10 m2		0,2	183,35	27,54	2,26	6,87	36,67

Bendruju reikialu skyrius
vyriausioji specialistė

2014.05.30

1

Aistė Pupinytė
2015-03-03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
13	N11-59	20mm storio cementinė danga, atliekant darbus rankiniu būdu	100 m ²	0,02	1214,94	11,91	12,38		24,29
14	N11-60 (K4=16)	Kiekvienims 5mm cementinės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-59	100 m ²	0,02	2957,79	14,57	44,58		59,15
Iš viso už poskyrių trinkelius ir betono dangos atstatymas						63,33	103,05	15,29	181,67
Iš viso už skyrių Grindinio dangos						104,27	103,05	20,96	228,28

Skyrius Statybinių šiukslių išvežimas

statybinių šiukslių panešimas

15	R23-71	Statybinių šiukslių panešimas (pritaikyt., įkainis "Medžiagų (suverstinųjų parankių) panešimas 10 m atstumu")	t	1	14,03	14,03			14,03
16	R23-72 (K4=2)	Nešant statybinių šiukslių daugiau kaip 10 m atstumu (pritaikyt. įkainis "Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti")	t	1	9,35	9,35			9,35
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių panešimas						23,38			23,38

statybinių šiukslių išvežimas

17	R23-62	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobilių-savivarcias, pakraunant rankiniu būdu	t	1	75,21	16,53		58,68	75,21
18	R23-66 (K4=44)	Transportuojant statybines šiuksles už kiekvienu papildomą kilometrą pridėti	t	1	71,72			71,72	71,72
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas						16,53		130,40	146,93
Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas						39,91		130,40	170,31
Iš viso						280,78	111,17	151,36	543,31
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		3,34
Papildomų mechanizmų vertė								3%	4,54
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			22,46
Iš viso						303,24	114,51	155,90	573,65
Soc. draudimas						31%			94,01
Statinio statybos išlaidos						397,25	114,51	155,90	667,65
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	60,09
Iš viso tiesioginės išlaidos						433,00	124,81	169,93	727,74
Pridėtinės išlaidos						30%			90,97
Pelnas						5%	5%	5%	40,94
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						550,17	131,05	178,43	859,65
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						550,17	131,05	178,43	859,65
PVM						21%	21%	21%	180,53
Bendra vertė su PVM						665,71	158,57	215,90	1040,18


Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyrius
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2014.05.30

KALENDORINIS DARBU VYKDIMO GRAFIKAS




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministrėlijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktu reikalavimus, givinimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Savivaliskai pastatyto statinio - buitinių mūtotekų vamzdžio, esančio Skrusynės g. 15, Neringoje																																				

Sudarė: direktorių Gedrius Masalskas



Bendruju reikalų skyriaus
vykėjusioj specialistė

Aistė Grinytė

2015-03-03

Lokalinė sąmata

3444,99 €

Objektas: Savivališka statyba Jokūbavo k., Kretingos raj.

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniarastis: Vieno aukšto pastatas

Iš viso: 29158,87 lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-155	Stogų iš asbestcementinių plytelių ir čerpiai išardymas	100 m ²	1,2	1038,18	1245,82			1245,82
Iš viso už poskyrių stogo danga						1245,82			1245,82

stogo konstrukcija

2	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	1,2	180,07	216,09			216,09
3	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvėlės ir/ar tolis nuėrimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilenine pėlevė")	100 m ²	1,2	52,74	63,28			63,28
4	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	4,7	225,94	1061,90			1061,90
Iš viso už poskyrių stogo konstrukcija						1341,27			1341,27

išorės karnizų pakalimo dailielenčių nuardymas

5	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apatios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,36	198,6	71,29		0,21	71,50
6	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šaltinių stogų karnizų pakalimo dailielenčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šaltinių stogų karnizų pakalimas dailielenčiems")	100m ²	0,46	735,84	337,82		0,66	338,48
Iš viso už poskyrių išorės karnizų pakalimo dailielenčių nuardymas						409,11		0,87	409,98
Iš viso už skyrių Stogas						2996,20		0,87	2997,07

Skyrius Sienos

7	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailielenčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalmimas dailielenčiu")	m ²	165	3,98	656,29			656,29
8	N10-21 (K1=0,5, K3=0)	Sienų medžio drožlių plokštelių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalmimas medžio drožlių plokštėmis")	m ²	165	6,05	997,56			997,56
9	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso iрengimas iš tašų")	m ³	5,8	353,04	2015,77		31,82	2047,59
Iš viso už skyrių Sienos						3669,62		31,82	3701,44

Skyrius Medinė perdanga

10	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m ²	1,4	1847,6	2586,64			2586,64
Iš viso už poskyrių medinė perdanga						2586,64			2586,64
Iš viso už skyrių Medinė perdanga						2586,64			2586,64

Skyrius Langai

11	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailielenčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalmimas dailielenčiu")	m ²	8	3,98	31,82			31,82
Bendruoju tankuolu skyriuje vyriausijcių specialistė									

Aicėtė Papinystė

Reyt-03-03

2014.10.22

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
		Iš viso už poskyrių sienų angų lentų nuardymas				31,82			31,82
		Iš viso už skyrių Langai				31,82			31,82

Skyrius Medinai laiptai

mediniai laiptai

12	R9-33	Laiptų į pastogę ardymas	m	4	5,5	22,01			22,01
		Iš viso už poskyrių mediniai laiptai				22,01			22,01
		Iš viso už skyrių Medinai laiptai				22,01			22,01

Skyrius Kiti darbai

balkonas

13	N46-147	Medinio balkono demontavimas (pritaikyt. įkainis "Netinkuotų medinių perdenginių išardymas")	100 m2	0,075	1847,6	138,57			138,57
		Iš viso už poskyrių balkonas				138,57			138,57

pastoliai

14	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Pasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalias projekcijos)")	100m2	1,08	292,64	246,76	69,29		316,05
		Iš viso už poskyrių pastoliai				246,76	69,29		316,05
		Iš viso už skyrių Kiti darbai				385,33	69,29		454,62

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

15	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m plėgio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšejose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,05	3000,07	150,00			150,00
		Iš viso už poskyrių grunto kasimas				150,00			150,00

pamatai

16	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardytmas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	0,82	762,69	334,96	290,44		625,40
		Iš viso už poskyrių pamatai				334,96	290,44		625,40

grunto atvežimas duobių užpilimui

17	P571815	Gruntas, smėlis	m3	0,5	33,32		16,66		16,66
		Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpilimui					16,66		16,66

grunto užpilimo ir planiravimo darbai

18	N1-307 (S10=1,15)	Tranšeju, iškasų ir duobių užpilimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,055	1315,48	72,35			72,35
19	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,72	157,66	113,51			113,51
		Iš viso už poskyrių grunto užpilimo ir planiravimo darbai				185,86			185,86
		Iš viso už skyrių Pamatai				670,82	16,66	290,44	977,92

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiuklių valymas iš patalpų

20	R23-59	Ūkinii šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	24,15	24,15			24,15
		Iš viso už poskyrių šiuklių valymas iš patalpų				24,15			24,15

statybinių šiukšlių išvežimas

21	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivairčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23	57,28	380,23			937,25
									1317,48


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
22	R23-66 (K4=32)	Transportuojant statybinės šiuukšles už kiekvienu papildoma kilometrą pridėti	t	23	52,16			1199,68	1199,68
Iš viso už poskyrij statybinių šiuukšlių išvežimas									
Iš viso už skyrių Statybinių šiuukšlių išvežimas									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Puzinytė
2015-03-03

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų paželdžiant teisės aktų reikalavimus, gievimo darbai"

Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Savavaliskai pastatyto vieno aukščio pastato, esančio Jokūbavo k., Kretingos r. sav.																																				

Sudarė: direktorius Gedrius Masalskasis



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pipinytė

2013-03-26



Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba Rėzos g. 58,
Neringa

Sudaryta 2014 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Priestatas (apie 3 m aukščio, 1,9 m
plotio, 7 m ilgio)

Iš viso:
Lt/
3954,07
Euro

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m ²	0,25	146,56	36,64			36,64
2	N12-144-9 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Skardos vejaienčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalijų tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	14	1,66	23,20			23,20
Iš viso už poskyrį stogo danga						59,84			59,84

šilumos izoliacija

3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,17	188,22	32,00			32,00
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija						32,00			32,00

stogo konstrukcija

4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m ²	0,25	180,07	45,02			45,02
5	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksniu polietilenine plėvele")	100 m ²	0,25	52,74	13,18			13,18
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m ³	0,9	225,94	203,34			203,34
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija						261,54			261,54

išorės karnizų pakalimo dailyleičių nuardymas

7	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,12	198,6	23,76		0,07	23,83
8	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šaltinių stogų karnizų pakalimo dailyleičių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Šaltinių stogų karnizų pakalimas dailyleičėmis")	100m ²	0,08	735,84	58,75		0,12	58,87
Iš viso už poskyrį išorės karnizų pakalimo dailyleičių nuardymas						82,51		0,19	82,70
Iš viso už skyrių Stogas						435,89		0,19	436,08

Skyrius Fasado apdaila

9	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailyleičių ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas dailyleidente")	m ²	4,5	3,98	17,90			17,90
10	N10-21 (K1=0,5, K3=0)	Sienų medžio drėžilių plokščių aptaisymo ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkasininių sienų apkalimas medžio drožilių plokštėmis")	m ²	4,5	6,05	27,21			27,21
11	N10-20 (K1=0,5, K3=0)	Sienų medžio plaušo plokščių aptaisymo ardynas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkasininių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m ²	4,5	3,02	13,60			13,60
12	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m ²	9	0,75	5,08		1,71	6,79
13	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas	100 m ²	0,045	188,22	8,47			8,47

Bendruojų reikalių skyriaus
vyriausioji specialistė

2014.11.14

1

Aistė Pupinytė

2015-03-03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
14	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardynas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm taščių, pritvirtinančių vienimis prie medinio pagrindo")	m3	0,06	643,55	38,61			38,61
		Iš viso už skyrių Fasado apdaila				110,87		1,71	112,58

Skyrius Perdanga, laiptai

monolitinė perdanga

15	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinį gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	3,1	333,17	540,42	13,96	478,42	1032,80
16	R4-21	Perdangos metalinių siųjų nuėmimas	t	0,4	422,62	74,34	15,46	79,25	169,05
Iš viso už poskyrį monolitinė perdanga					614,76	29,42	557,67	1201,85	

medinė perdanga

17	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,16	1847,6	295,62			295,62
18	N46-149	Medinių denginių ant ilginii, apsauginio ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose	100 m2	0,16	753,12	120,50			120,50
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					416,12				416,12

mediniai laiptai

19	R9-33	Laiptų į pastogę ardynas	m	4	5,5	22,01			22,01
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai					22,01				22,01
Iš viso už skyrių Perdanga, laiptai					1052,89	29,42	557,67	1639,98	

Skyrius Sienos, pertvaros

20	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinų sienų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo (pritaikyt. įkainis "Mūrinų sienų išardymas be plytų atrinkimo")	m3	2,8	107,12	128,50		171,43	299,93
21	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinų pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,4	138,82	84,54		109,80	194,34
22	N46-144	Karkasinų medinių sienų ardynas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinų ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,12	512,08	61,45			61,45
Iš viso už skyrių Sienos, pertvaros					274,49		281,23	555,72	

Skyrius Langai, durys

langai

23	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,01	2816,1	28,16			28,16
Iš viso už poskyrį langai					28,16				28,16

durys

24	N46-183	Durų išardymas medinėse stenose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse stenose")	100 m2	0,04	1006,6	40,26			40,26
Iš viso už poskyrį durys					40,26				40,26
Iš viso už skyrių Langai, durys					68,42				68,42

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

25	N1SP-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylemtių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardyn. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylemtėmis")	100m2	0,17	621,44	105,43		0,22	105,65
26	R22-2	Izoliacijos plokštelių ardynas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardynas")	100 m2	0,17	188,22	32,00			32,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
27	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. jkainis su ardyn. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,42	198,6	83,17		0,24	83,41
28	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevėlės nuėmimas (pritaikyt. jkainis su ardyn. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	17	0,75	9,59		3,23	12,82
Iš viso už poskyrių lubos						230,19		3,69	233,88

grindys									
29	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	15	1,11	16,61			16,61
Iš viso už poskyrių grindys						16,61			16,61
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						246,80		3,69	250,49

Skyrius Kiti darbai

stogo dangos laikinas užklojimas									
30	R61P-2213	Plokščių stogų ritinirų vien slucksnių dangų atskirų vietų remontas klijuojant, keičiant dangą	m2	14	37,86	67,14	457,68	5,09	529,91
Iš viso už poskyrių stogo dangos laikinas užklojimas						67,14	457,68	5,09	529,91

pastoliai									
31	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. jkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m ² vertikalios projekcijos)")	100m ²	0,18	292,64	41,13	11,55		52,68
Iš viso už poskyrių pastoliai						41,13	11,55		52,68
Iš viso už skyrių Kiti darbai						108,27	469,23	5,09	582,59

Skyrius Inžinerika

vidaus elektro									
32	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,55	69,04	37,97			37,97
Iš viso už poskyrių vidaus elektro						37,97			37,97

silpnosios srovės									
33	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. jkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžese, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	126,3	10,92		1,71	12,63
34	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. jkainis su demont. koef. "Televizijos anteninių stiprintuvu arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	17,58	17,58			17,58
Iš viso už poskyrių silpnosios srovės						28,50		1,71	30,21

ventiliacija									
35	R21-15	Atvirosios elektros installacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,1	34,6	3,46			3,46
36	N21-248 (K1=0,5, K3=0)	Ventiliatoriaus demontavimas (pritaikyt. jkainis su koef. "Virtuvės ventiliatorių montavimas")	vnt	1	10,1	10,10			10,10
Iš viso už poskyrių ventiliacija						13,56			13,56
Iš viso už skyrių Inžinerika						80,03		1,71	81,74

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas									
šiukšlių valymas iš patalpų									
37	R23-59	Ūkinį šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	24,15	120,74			120,74
Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų						120,74			120,74

statybinių šiukšlių išvežimas

WZ

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Lita)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
38	R23-60	Statybinių šiukslių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24	57,28	396,77		978,00	1374,77
39	R23-66 (K4=31)	Transportuojant statybines šiuksles už kiekvienu papildomą kilometrą pridėti	t	24	50,53			1212,72	1212,72
Iš viso už poskyrių statybinių šiukslių išvežimas						396,77		2190,72	2587,49
Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas						517,51		2190,72	2708,23

Skyrius Kelto išlaidos ir ekologiniai mokesčiai									
40	Kalkuliacija Nr.1	Kelto paslaugos	kompl.	1	609,92		609,92		609,92
41	Kalkuliacija Nr.2	Nidos ekologinių mokesčių	kompl.	1	826,45		826,45		826,45
Iš viso už skyrių Kelto išlaidos ir ekologiniai mokesčiai						1436,37		1436,37	
Iš viso						2895,17	498,65	3042,01	6435,83
Pagalbinių medžiagų vertė						3%			14,96
Papildomų mechanizmų vertė								3%	91,26
Papildomas darbo uždarbis						8,0%			231,61
Iš viso						3126,78	513,61	3133,27	6773,66
Soc. draudimas						31%			969,30
Statinio statybos išlaidos						4096,09	513,61	3133,27	7742,97
Statybvietai išlaidos						9%	9%	9%	696,87
Iš viso tiesioginės išlaidos						4464,73	559,83	3415,26	8439,83
Pridėtinės išlaidos						30%			938,04
Pelnas						5%	5%	5%	468,89
Iš viso su netiesioginiemis išlaidomis						5672,91	587,83	3586,03	9846,77
PVM						21%	21%	21%	2369,46
Bendra vertė su PVM						6864,22	2449,28	4339,10	13652,60

Pastaba: priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus išaiškitas griovimo darbų metu, atliktų darbų akte būtina pasirinkti tarp siūlomų pozicijų Nr.15-16 ir Nr.17-18

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Butinytė

2015-03-03

Nidos ekologinis mokestis

Kalkuliacija Nr. 2

2014.11.14

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM)	Suma (be PVM)
1	Nidos ekologinis mokestis. Lengvasis automobilis (M1, M2 / iki 5 m)	reisas	5	16,53	82,64
2	Nidos ekologinis mokestis. Krovininis automobilis virš 5,5 t (N2, N3 / virš 12 m)	reisas	3	247,93	743,80

Viso: 826,45 Lt

239,36 €

Pastaba: Nidos ekologinio mokesčio kainoratis pateiktas tinklapje: http://www.kopos.lt/lit/vietine_rinkliava.php

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Poponytė

2014-03-03

Kelto paslaugos

Kalkuliacija Nr. 1

2014.11.14

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM)	Suma (be PVM)
1	Darbininkų perkėlimas į Neringą - lengvasis automobilis	reisas	5	33,06	165,29
2	Keleivių/darbininkų perkėlimas į Neringą	reisas* keleiviai	20	2,40	47,93
2	Kroviniinis automobilis, kurio bendroji masė nuo 3,5 t iki 12 t (tarp jų traktoriai, specialūs automobiliai ir speciali technika)	reisas	3	132,23	396,69

Viso: 609,92 Lt

Pastaba: Kelto kainoraštis pateiktas tinklapyje: <http://www.keltas.lt/Kainorastis>

176,65 €


Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendruju reikatų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Papinytė

2015-03-03

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS




Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant teisits aktų reikalavimus, gėrimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Savavališkai pastatyto statinio - prieštato, esančio Rėzos g. 58, Neringoje	Statinių griovimo darbai																																	

Sudarė: direktoriūs Giedrius Masalskas



Bendruju reikalių skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Alpinaitė
2015-03-23

Lokalinė sąmata S002

Objektas: Savivališka statyba Klaipėdos g.84,
Kretinga
Žiniaraštis: Mažkinė

Sudaryta 2014 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **355,64 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Mažkinė

teritorijos planiravimo darbai

1	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m ²	0,2	45,66	9,13			9,13
		Iš viso už poskyrį teritorijos planiravimo darbai				9,13			9,13
		Iš viso už skyrių Mažkinė				9,13			9,13

Skyrius Statybinių šiukslių išvežimas

statybinių šiukslių išvežimas

2	R23-60	Statybinių šiukslių išvežimas 1 km atstumu automobiliu-savivartačiu, pakraunant rankiniu būdu	t	7	16,59	33,52		82,61	116,13
3	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybinės šiuksles už iekvienu papildomu kilometru pridėti	t	7	13,69			95,83	95,83
		Iš viso už poskyrį statybinių šiukslių išvežimas				33,52		178,44	211,96
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukslių išvežimas				33,52		178,44	211,96
		Iš viso				42,65		178,44	221,09
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	5,35
		Papildomas darbo uždarbis					8,0%		3,41
		Iš viso				46,06		183,79	229,86
		Soc. draudimas					31%		14,28
		Statinio statybos išlaidos				60,34		183,79	244,13
		Statybvetės išlaidos					9%	9%	21,97
		Iš viso tiesioginės išlaidos				65,77		200,33	266,11
		Pridėtinės išlaidos					30%		13,82
		Peinės					5%	5%	14,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				83,57		210,35	293,92
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM				83,57		210,35	293,92
		PVM					21%	21%	21%
		Bendra vertė su PVM				101,12		254,52	355,64

Pastaba: darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendruju reikalų skyrius
vyriausioji specialistė

Aistė Papinytė

2015-03-03

2015.03.02

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
statybinių šukšlių išvežimas									
12	R23-60	Statybinių šukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	16,59	47,88		118,02	165,90
13	R23-66 (K4=29)	Transportuojant statybinės šukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10	13,69			136,90	136,90
Iš viso už poskyrį statybinių šukšlių išvežimas									
						47,88		254,92	302,80
						82,85		254,92	337,77
						360,46	4,46	254,92	619,84
							3%		0,13
								3%	7,65
						8,0%			28,84
						389,30	4,59	262,57	656,46
						31%			120,68
						509,98	4,59	262,57	777,14
Statinio statybos išlaidos									
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	69,94
		Iš viso tiesioginės išlaidos				555,88	5,01	286,20	847,08
		Pridėtinės išlaidos				30%			116,79
		Pelnas				5%	5%	5%	48,19
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				706,30	5,26	300,51	1012,07
		Trengimai							
		Bendra vertė be PVM				706,30	5,26	300,51	1012,07
		PVM				21%	21%	21%	212,53
		Bendra vertė su PVM				854,62	6,36	363,62	1224,60

Pastaba: darbu kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus


Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinskaitė

2015-03-02

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMOS GRAFIKAS



Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos


Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant telisės aktų reikalavimus, glevimo darbai"

1

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavaliskai pastatytų pagalbinio ūkio statinių, esančių Klaipėdos g. 84, Kretingoje																																				

Sudare: direktorių Giedrius Masalskas



Bendrujų reikėjų skyriaus
vyriusis specialistė

Aistė Papiniūtė
097-33-33