

RANGOS SUTARTIS 26.2

Mažeikiai

2015 m. lapkričio 3 d.

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė”, juridinio asmens kodas 190157333, kurio registruota buveinė yra Gamyklos g. 29, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Loretos Gečienės, veikiančios pagal įstaigos įstatų, toliau vadinama Užsakovu ir Šalimi ir **UAB „Mažeikių butų ūkis”** juridinio asmens kodas 166403298, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 12, Mažeikiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmando Stonkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Rangovu ir Šalimi, sudaro šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja savo rizika ir iš savo medžiagų atlikti objekto **„Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė” stogo remonto darbai, adresu Gamyklos g. 29 Mažeikiuose”** darbus (toliau vadinama Darbai) ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atliktą Darbą priimti ir už jį sumokėti.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina yra **550,15 Eur (penki šimtai penkiasdešimt eurų 15 ct)** yra nustatyta apklausos būdu. Ši kaina apima Rangovo atlikto darbo atlyginimą, jo turėtų išlaidų kompensavimą ir pridėtinės vertės mokestį.

3. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovo įsipareigojimai:

3.1.1. Atlikti visus 1.1 punkte numatytus Darbus, naudojant savo darbo priemones ir medžiagas, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus.

3.1.2. Rangovas privalo vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę-komercinę veiklą, nesusijusią su šios Sutarties vykdymu.

3.1.3. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsako už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą.

3.1.4. Rangovas įsipareigoja Darbus pradėti po sutarties pasirašymo.

3.1.5. Rangovas, įvykdęs sutartyje aptartus darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, įsipareigoja pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas ir utilizuoti savo lėšomis.

3.2. Užsakovo įsipareigojimai:

3.2.1. Priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą.

3.2.2. Apmokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus per 15 (penkiolika) dienų nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.3.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

4. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

4.1. Rangovo atliktų darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas LR statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

4.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai atitiktų normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

4.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

SUDERINTA: 0,55 TUKST. EUR.

TVIRTINU: 0,55 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 11 MĖN. 09 D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Vidmandas Stonkus
Gen. direktorius

SAMATA

Statinių grupė

27 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny

3 LOPŠELIS - DARŽELIS „EGLUTĖ“, GAMYKLOS G. 29, MAŽEIKIAI

Žiniaraštis

1 Stogo remonto darbai

2015.11.02

Suma žiniaraščiui 550.15 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 N46-152		Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	0.120		
2 R8-97		Lietlovių nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	4.000		
3 R8-107		Denginio cementinio išlyginamojo sluoksnio atskirų vietų iki 1 m2 išardymas	m2	3.000		
4 R8-109		Denginio cementinio išlyginamojo 25mm storio sluoksnio atskirų vietų (išmušų) iki 1 m2 užtaisymas	100m2	0.030		
5 R8-111		Kiekvienam išlyginamojo cementinio sluoksnio storio pokyčio 1 mm pridėti arba atimti k4=5.000	100m2	0.030		
6 R8-71-1		Nuolajų iš cinkuotos skardos pagaminimas ir pakeitimas	vnt	6.000		
7 R8-65		Lietlovių iš stoginės skardos tiesiųjų grandžių montavimas, dirbant nuo žemės arba pastolių	m	3.000		
8 R8-59-2		Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles	m2	12.000		
9 R8-96		1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) k1=1.80	m2	3.000		
10 R8-96		1sl.prilydom.ritin.stogo dangos"Mida"kljav.ant sutvarkyto pagr.,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) k1=1.50	m2	12.000		
11 R8-87		Išsikiš.k-jų (ventiliac.kaminų ir alsuoklių) sujung.su stogo plokštuma sandarinimas hermetiku ir prilydom.danga, kai sandar.plotis 31cm k1=1.25	m	11.000		

Skyriuje 1

454.67

Žiniaraštyje 1

454.67

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

95.48

Iš viso žiniaraštyje 1

550.15

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė

/Vardas, pavardė/