

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-10-01, Nr. 2015-44S-501

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė "DUJOTIEKIO STATYBA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT47651435, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas) (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 2710) Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant tarpą demontuojant šulinius Ukmergės m. darbus 1 dalis – Vilniaus g. (X:549,476 Y:6,122,586), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 39)** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 5).

2.2. **Maksimali Darbų kaina 2.484,78 EUR (du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 78 ct), įskaitant PVM.** Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 2053,54 EUR (du tūkstančiai penkiasdešimt trys eurai 54 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 431,24 EUR (keturi šimtai trisdešimt vienas euras 24 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.

2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliktamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Sąmatą.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (trys šimtai) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.
- 3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalis gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Geo9“ pasitelkiamas Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo darbams.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. **Darbai atliekami: 1 dalis** – Vilniaus g. (X:549, 476 Y:6, 122, 586), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 39).
- 5.3. **Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki: 1 dalis** – 2015 m. spalio 30 d.
- 5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi Sutartyje numatytų atlikti Darbų atlikimo faktas.
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.
- 6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1.

8.2.

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trijų tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. PRIEDAI

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 10.2.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata, 2 lapai.
- 10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.
- 10.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.
- 10.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 10.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninė specifikacija, 4 lapai.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas:

UAB „Dujotiekio statyba“

Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys

Įmonės kodas: 147651435

PVM kodas: LT47651435

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Tel. Nr.: 8 45 460 447

Faks.: 8 45 460 447

Direktorius

Liudvikas Zinevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas:

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM kodas LT200595219

A.s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. 85 236 0210,

Faks. 85 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas

Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 09 11, faks. (8 45) 50 90 00

El. paštas: panevezys@lietuvosdujos.lt

Šiaurės regiono dujų tinklo departamento
vadovas

Egidijus Mikalajūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sāmata

Darbų atlikimo grafikas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Techninė specifikacija

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.2. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.3. Darbai** – remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

- I dalis – Vilniaus g. (X:549, 476 Y:6, 122, 586), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 39);
- II dalis - Vilniaus g.(X:549, 622 Y:6, 122, 269), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 51);
- III dalis – Vilniaus g. (X:549, 916 Y:6, 122, 579), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 43);
- IV dalis – Vilniaus g. (X:549, 919 Y:6, 121, 708), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 52);
- V dalis – Trakų g. (X:548, 816 Y:6, 122, 978), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 104).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

I dalis. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Vilniaus g., Ukmergės m. (Nr.39)	DN100	vidutinio	PL DN100	gilus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. 15 (2 lapai)

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

Įvertinti, kad dujotiekis bus atjungtas naudojant veikiančio dujotiekio atjungimo įrangą „Ravetti“.

Darbai atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN50 Nr. 50 demontavimu Vilniaus g., vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.

II. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Vilniaus g., Ukmergės m. (Nr.51);	DN70	vidutinis	PL DN70	gilus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. 16 (2 lapai)

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

Įvertinti, kad dujotiekis bus atjungtas naudojant veikiančio dujotiekio atjungimo įrangą „Ravetti“.

Darbai atliekami kartu su PL požeminio uždarymo įtaiso Nr. 40 DN70 keitimu vidutinio slėgio dujotiekioje Vilniaus g., Ukmergės m.

III. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Vilniaus g., Ukmergės m. (Nr.43);	DN100	vidutinis	PL DN100	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. 17 (2 lapai)

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

Darbai atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN50 Nr. 52 demontavimu vidutinio slėgio dujotiekioje Vilniaus g., Ukmergės m.

IV. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Vilniaus g., Ukmergės m. (Nr.52);	DN50	vidutinis	PL DN50	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. 18 (2 lapai)

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

Darbai atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN100 Nr. 43 demontavimu Vilniaus g., vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.

V. Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Šulinio tipas	Danga
Trakų g., Ukmergės m. (Nr.104)	DN80	vidutinis	PL DN80	seklus	žalia veja

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso remontui Priedas Nr. 19 (2 lapai)

Reikalingomis medžiagomis (vamzdžiu intarpams ir kt.), mechanizmais ir įrengimais apsirūpina Tiekėjas.

Darbai atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso Nr. 105 DN70 demontavimu Pavasario g., požeminio uždarymo įtaiso Nr. 106 DN70 demontavimu Bugenių g. vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Remonto/rekonstravimo darbų adresas – Vilniaus g., Trakų g., Ukmergės m.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

- 5.1.1. Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys.
- 5.1.2. Tiekėjas turės dirbti ne gamtinių dujų aplinkoje.
- 5.1.3. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi numatyti darbai, pasirašytas darbų užbaigimo aktas.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Rekonstravimo/Remonto darbai.

Pirkimo objektas skaidomas į penkias dalis, kurios bus vertinamos atskirai.

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą demontuojant šulinius.

- I dalis – Vilniaus g. (X:549,476 Y:6,122,586), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 39);
 - II dalis - Vilniaus g.(X:549,622 Y:6,122,269), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 51);
 - III dalis – Vilniaus g. (X:549,916 Y:6,122,579), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 43);
 - IV dalis – Vilniaus g. (X:549,919 Y:6,121,708), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 52);
 - V dalis – Trakų g. (X:548,816 Y:6,122,978), Ukmergės m. (uždarymo įtaisas Nr. 104);
-

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbų atlikimo data – darbus pradėti pasirašius sutartis ir užbaigti ne vėliau kaip iki:

- I dalis – 2015 m. spalio 30 d.
- II dalis – 2015 m. lapkričio 20 d.
- III dalis – 2015 m. lapkričio 20 d.
- IV dalis – 2015 m. lapkričio 20 d.
- V dalis – 2015 m. spalio 26 d.

Rangovas darbų vykdymo eigą derina su AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento (Panevėžys) Eksploatavimo tarnyba.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Situacijos schemos, 5 lapai.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Atlikti veikiančio dujotiekio atjungimo, bei dujų paleidimo darbus.
 2. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu statybos nurodyti trūkumai.
 3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.
 4. Organizuoti remonto užbaigimo įforminimo procedūrą.
-

7. PRIEDAI

Priedas Nr. A-1 – techninė užduotis su schema dujotiekio įtaiso remontui

Techninė užduotis dujotiekio uždarymo įtaiso remontui

1. Objektas: Uždarymo įtaiso Nr. 39, įrengto šulinyje, demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį vidutinio slėgio dujotiekioje PL DN100 Vilniaus g. (X:549,476 Y:6,122,586), Ukmergės m., inv. Nr. V3220089. (Schema pridedama)

2. Objekto duomenys:

Šulinio tipas	Dujotiekio įgilinimas, m	Dujotiekio medžiaga	Dujotiekio diametras	Slėgis (bar)	Uždarymo įtaiso diametras	Danga
Gilus	1,80	Plienas (PL)	DN100	2,7÷3,0	DN100	Žalia veja

3. Reikalinga atlikti:

- 3.1. pagal AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento situacijos schemą išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą dujotiekio apsaugos zonoje. (Preliminari darbų atlikimo data 2015-10-15. Šalims susitarus preliminarį darbų atlikimo data gali keistis);
- 3.2. prieš žemės kasimo darbus išsikviesti inžinerines komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus dėl trasų nužymėjimo;
- 3.3. atlikti žemės kasimo darbus bei paruošti darbo vietas uždarymo įtaiso demontavimui, dujotiekio langų išpjovimui (1 vnt. 1,5x2,0 m., žalia veja), išramstyti iškasas, pašalinti vandenį iš iškasų;
- 3.4. demontuoti esamą požeminį uždarymo įtaisą PL DN100 Nr. 39;
- 3.5. demontuoti gilų šulinį (1,8x2,3; šulinio įgilinimas 2,3 m), išvežti g/b laužą;
- 3.6. sumontuoti vidutinio slėgio dujotiekioje PL DN100 intarpą (~3,0 m). Dujotiekio PL DN100 intarpas montuojamas iš plieninio vamzdžio;
- 3.7. atlikti virintinių siūlių (1 vnt.) kontrolę pagal „Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6;
- 3.8. siūles ir dujotiekio intarpą izoliuoti polimerine lipnia juosta labai sustiprinta izoliacija, patikrinti izoliacijos kokybę prietaisais;
- 3.9. dujotiekį užpildyti smėliu ir gruntu;
- 3.10. sudaryti (uždarymo įtaiso demontavimo vietoje) kontrolinę geodezinę nuotrauką (4 vnt.) su pririšimu prie kitų objektų;
- 3.11. reikalavimai medžiagoms: atitiktis sertifikatai, atitiktis deklaracijos;
- 3.12. atstatyti gerbūvį į esamą padėtį, gauti pažymas apie įvykdymą.
- 3.13. naudojama Ravetti įranga – 1 flanšo kmpł. (DN100);
4. Visomis reikalingomis medžiagomis ir mechanizmais apsirūpina rangovas.
5. Rangovas darbus pradeda pasirašius sutartį ir baigia užbaigtų darbų priėmimo aktu, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d.
6. Darbai bus atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN50 Nr. 50 demontavimu Vilniaus g., vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.

Parengė:

Inžinerinio skyriaus vyresnioji įrenginių remonto planavimo ir priežiūros inžinierė



Zina Matulevičiūtė

