

PASIŪLYMAS DĖL REMONTO DARBŲ

2015-11-17 Nr. 54

(Data)

Tauragė

Tiekėjo pavadinimas	UAB „RRST“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 28E, Tauragė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Bauža
Telefono numeris	8 614 77542
Fakso numeris	8 446 61569
El. pašto adresas	rrst@tvk.lt

Mes siūlome šiuos darbus:


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Kaina Eur.su PVM
1	Odontologinio skyriaus 318 kab. remonto darbai	37,41 m ²	16 639,71	20 134,05
2	Psichikos sveikatos centro 218 kab. remonto darbai	12,80 m ²	2 647,80	3 203,84
3	Vaikų ankstyvosios raidos korekcinės tarnybos patalpų remonto darbai	57,10 m ²	4 640,36	5 614,84
Kaina iš viso:				28 952,73

Pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinės sąmatos 318 kab., 218 kab., vaikų ankstyvos raidos korekcinės tarnybos patalpų remonto darbai	4
2	Atestato kopija	1
3	Darbų vadovo kvalifikacijos atestato kopija	1

Raimundas Bauža

(vardas, pavardė)



(parašas)


SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 20.134,05 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Raimundas Bauža

2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2015 M. 11 MĖN. 17 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 9 VĮ TAURAGĖS RAJONO PSPC**Statiny 3 318A KABINETO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 1 318A KABINETO REMONTO DARBAI**

2015.11.17

Suma žiniaraščiui 20134.05 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš 100m2 lentų išardymas		0.390	354.34	138.19
2	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.100	1568.33	156.83
3	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	42.000	0.65	27.30
4	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0.420	630.53	264.82
5	R7-54	Gelžbetonio palangės plokščių ardymas	m2	2.100	37.70	79.17
6	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0.420	637.00	267.54
7	N11-110-2	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	42.000	2.55	107.10
8	F11-3-15	Pvc linoleumo danga, gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, užlenkiant grindjuostes	100m2	0.420	3465.41	1455.47
9	N10-30	Stiklo pertvaros su durimis	m2	18.700	328.58	6144.43
10	N2P-0118	Vitrinų rėmų stiklinimas stiklo paketais, tvirtinant elastiniais tarpikliais ir juostelėmis , kai stiklo plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	3.200	285.52	913.66
11	F10-4-4	Faneruotos durys mūrinėse sienose ir pertvarose (m2 bloko)	m2	6.000	136.39	818.34
12	F9-12-2	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.276	2694.69	743.73
13	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	1.120	283.31	317.31
14	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	1.120	229.34	256.86
15	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.120	91.94	102.97
16	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	1.120	170.92	191.43
17	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.120	875.79	980.88
18	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	42.000	27.43	1152.06
19	N2P-0119	Palangių lentu montavimas mūrinėse	m	7.000	14.72	103.04

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20 N16P-0901		sienose , kai palangių lentos laminuotos Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	2.000	190.16	380.32
21 ELEKTR		Elektros instaliacijos keitimo darbai	kompl.	1.000	1763.49	1763.49
22 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1.000	149.37	149.37
23 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.000	6.27	125.40

Skiriuje 1

16639.71

Žiniaraštyje 1

16639.71

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

3494.34

Iš viso žiniaraštyje 1

20134.05

Sudarė :Raimundas Bauža
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 3.203,84 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Raimundas Bauža

2015 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2015 M. 11 MĖN. 17 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

9 VI TAURAGĖS RAJONO PSPC

Statiny

4 218 KABINETO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

1 218 KABINETO REMONTO DARBAI


2015.11.17

Suma žiniaraščiui 3203.84 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N46-103	Vagų instaliacijai įrengimas mūrinėse sienose k8=1.17	100m	0.080	618.30	49.46
2	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.080	428.92	34.31
3	R7-58	Gelžbetonio palangės plokščių demontavimas	vnt	1.000	53.73	53.73
4	R62P-2101	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienos) k9=1.15	m2	8.000	49.05	392.40
5	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.438	283.31	124.09
6	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.438	229.34	100.45
7	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	43.800	10.26	449.39
8	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.438	91.94	40.27
9	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.128	762.37	97.58
10	N11-110-2	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	12.800	2.55	32.64
11	N11-145-2	PVC grindų danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	0.128	2992.22	383.00
12	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	6.000	6.13	36.78
13	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	2.900	14.72	42.69
14	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	12.800	27.43	351.10
15	N2P-0117	Vitrinų rėmų stiklinimas	m2	2.000	229.96	459.91
Skyriuje 1						2647.80
Žiniaraštyje 1						2647.80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						556.04
Iš viso žiniaraštyje 1						3203.84

Sudarė : Raimundas Bauža



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 5.614,84 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Raimundas Bauža

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

2015 M. 11 MĖN. 17 D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

9 VI TAURAGĖS RAJONO PSPC

Statiny

5 VAIKŲ ANKSTYVOSIOS RAIDOS KOREKCIŲS TARNYBOS PATALPŲ REMONTAS

Žiniaraštis

1 REMONTO DARBAI

2015.11.17

Suma žiniaraščiui 5614.84 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 N46-151		Pakabinamų lubų iš plastikinių dailylenčių išardymas	100m2	0.2297	630.53	144.83
2 N34-35-1		Pakabinamų lubų atsparių drėgmei įrengimas k8=1.03	m2	22.970	27.20	624.78
3 N11P-0801		Kiliminių grindų dangų ardymas	m2	36.000	5.38	193.68
4 R5-58		Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100m2	0.360	340.20	122.47
5 N11-54-5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0.360	637.00	229.32
6 N11-110-2		Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	36.000	2.55	91.80
7 N11-145-4		Linoleumo danga (kelių spalvų), klijuojant ir sulydant, bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindų.)	100m2	0.360	3684.22	1326.32
8 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	36.000	27.43	987.48
9 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	96.000	9.58	919.68
Skyriuje 1						4640.36
Žiniaraštyje 1						4640.36
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						974.48
Iš viso žiniaraštyje 1						5614.84

Sudarė : Raimundas Bauža
/Pavardė/




LITUOVOS RESPUBLIKOS APLINKŲ MINISTERIJA

Atestatas

Nr. 5737

Kopija tikra

2015-11-14

Direktorius
Raimundas Bauža

UAB "RRST"

Įmonės kodas: 179907540

Pramonės g. 28E, LT-72328 Tauragė



Suteikiama teisė atlikti statinio statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro) statyba, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).

AI-001 Nr. 04818

Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. sausio 07 d.

Atestatas išduotas 2015 m. sausio 07 d. protokolais Nr. IA-185



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4871

Raimundas Bauža

A.k. 36206110042

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Kopija tikra

2015-11-14

Direktorius
Raimundas Bauža



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. lapkričio 12 d.

Pirma karta išduotas 1998 m. balandžio 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

07391