

RANGOS SUTARTIS Nr. VP/S-39

2015 m. lapkričio mėn. 30 d.

Marijampolė

UAB „KEGISA“ įmonės kodas 165775662, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama (-as) direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikiančio pagal įstatus, įregistruota Juridinių asmenų registre, ir Marijampolės profesinio rengimo centro, įmonės kodas 111964944, toliau vadinamas **Užsakovu**, atstovaujama direktoriaus Vido Juozo Šalaševičiaus, įregistruota Juridinių asmenų registre, toliau kartu sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šioje sutartyje nustatytais sąlygomis **Rangovas** atlieka Kudirkos Naumiesčio skyriaus bendrabučio (Nopaičio g. 5, Būblelių km., Šakių raj.) patalpų remontą, įsipareigodamas atlikti šiuos darbus : priedas Nr.1 (toliau – darbai) ir perduoti darbų rezultatą **Užsakovui** šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Jeigu atsiras aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir paaiškės, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo, tai bus galimybė sudaryti papildomą sutartį dėl papildomų darbų, tačiau papildomų darbų kaina neturės viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.
- 1.2. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.3. Darbų atlikimo vieta *Nopaičio g. 5, Būblelių km., Šakių raj.*
- 1.4. Rangovas patvirtina, jog sudarė sutartį, tinkamai išanalizavęs perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus bei jų paaiškinimus iki konkurso pasiūlymo (toliau pasiūlymo) pateikimo dienos. Rangovas pripažįsta, kad bet koks jo nesugebėjimas susipažinti su tokiais duomenimis bei informacija neatleidžia jo nuo atsakomybės teisingai apskaičiuoti sėkmingų prekių pristatymo ir paslaugų tiekimo sunkumus ir kainas.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Bendra sutarties kaina yra **67165,61 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai 61 ct)**
 - 2.2. Užsakovo rezervas gali būti naudojamas, kai paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai, kurie neįrašyti į sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pradėtų darbų.
 - 2.3. Į sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, **Rangovui** priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią sutartį, išlaidos.
- Užsakovas** įsipareigoja apmokėti už darbus pavedimu į **Rangovo** atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB bankas atsisk.sąsk Nr LT83 7044 0600 0205 8787 per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo pagrindas yra Šalių pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- 2.4. Sutartyje numatyta (-as) darbų kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

- 3.1. **Rangovas** turi atlikti darbus laikydamasis šių terminų:
Darbų pradžia – 2015 lapkričio 30 d.
Darbų pabaiga – 2015 gruodžio 31 d.
- 3.2. Darbai laikomi baigtais, kai **Rangovas** darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. **Rangovas** pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę **Užsakovui** iki einamojo mėnesio 6 dienos.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS


- 4.1. **Užsakovas** įsipareigoja:

- 4.1.1 perduoti **Rangovui** statybos objektą, nustačius objekto esamą techninę būklę per *dvi* dienas nuo sutarties pasirašymo;
- 4.1.2. priimti iš **Rangovo** atliktus darbus kiekvieną mėnesį, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus per 5 dienas po **Rangovo** pranešimo;
- 4.1.3. atsiskaityti su **Rangovu** už atliktus darbus vadovaujantis sutarties 2 skyriaus tvarka ir terminais;
- 4.1.4. uždelsus apmokėti sutartyje sulygtais terminais, mokėti **Rangovui** 0,03 procento pirkimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną;
- 4.1.5. užtikrinti elektros įrenginių ir mechanizmų pajungimo vietas bei tiekti elektros energiją ir vandenį.
- 4.2. **Rangovas** įsipareigoja:
- 4.2.1. sutarties darbus atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais;
- 4.2.2. pateikti **Užsakovui** medžiagų, gaminių kokybės pažymėjimus, darbų atlikimo dokumentaciją ir slepiamųjų darbų aktus;
- 4.2.3. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atliktų darbų etapus ir pateikti **Užsakovui** atliktų darbų aktus, PVM sąskaitą faktūrą, ir suderinti su techniniu prižiūrėtoju;
- 4.2.4. daryti pakeitimus tik gavus **Užsakovo** raštišką sutikimą;
- 4.2.5. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. **Rangovas** užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių arba psichotropinių medžiagų;
- 4.2.6. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš **Užsakovo** priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;
- 4.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus vadovautis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-24 įsakymu Nr. 184/282 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;
- 4.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu išryškėjusius nekokybiškus darbus ir defektus pašalinti savo lėšomis;
- 4.2.9. per šalių suderintą protingą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, mokėti **Užsakovui** 500 Eur baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius;
- 4.2.10. neatlikus darbų nustatytais sutartyje terminais, už kiekvieną pradelstą dieną bus skaičiuojami 0,03 procento delspinigių nuo visos sutarties kainos. Šie delspinigiai mokami **Užsakovui** pareikalavus ir esant rangovo tiesioginei kaltei dėl įsipareigojimų nevykdymo;
- 4.2.11. pateikti visų darbų sąmatas;
- 4.2.12. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
- 4.2.13. užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai.
- 4.3. **Užsakovas** turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
- 4.4. **Rangovas** turi teisę sudaryti sutartis su subrangovais, nurodytais pasiūlyme.
- 4.5. Jeigu **Užsakovas** nustato nukrypimus nuo sutartyje ir konkursinėje dokumentacijoje numatytų sąlygų, **Užsakovas** ir **Rangovas** surašo defektinį aktą, **Rangovas** trūkumus pašalina defektiniame akte numatytais terminais, nedidindamas sutartos darbų sąmatinės vertės.


5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Sutartis gali būti be teismo leidimo nutraukta šiais atvejais:

- 5.1.1. Šalis pageidaujanti nutraukti Sutartį, nesant kitos šalies kaltės ir nenurodant nutraukimo priežasčių, turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos; Šiuo atveju kyla įsipareigojimai, numatyti sutarties 5.2 punkte;



- 5.1.2. Jeigu viena Šalis padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, kita Šalis gali pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas padarytas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 5 (penkių) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas. Jeigu pirmoji Šalis nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, kita Šalis turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį raštu pranešdama pirmajai Šaliai. Sutarties nutraukimo diena yra pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo diena;
- 5.1.3. Raštišku šalių susitarimu ar kitais Sutartyje numatytais atvejais;
- 5.1.4. **Užsakovas** gali nutraukti sutartį, jei tiekėjas nesugeba atlikti darbų sutartyje numatytu terminu (-ais) ar per **Užsakovo** suteiktą termino pratęsimą.
- 5.2. Prieš nutraukdamos Sutartį Šalys privalo įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. Šalys įsipareigoja padengti visas kitos šalies patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu. Šalys taip pat susitaria, kad esant mokėjimo terminų pažeidimui, iš kaltosios Šalies sumokėtų sumų pirmiausia atskaitomos netesybų bei nuostolių sumos. Jei Šalis neįvykdo įsipareigojimų iki sutarties nutraukimo, tai privalo atlyginti nuostolius.
- 5.3. **Rangovas** savo sąskaita pilnai atlygina nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ar numatytų įsipareigojimų laikymosi.
- 5.4. **Rangovas** priima pilną atsakomybę už atliktų darbų, sunaudotų medžiagų ir pateiktų įrengimų (įrenginių) kokybę bei nurodytas technines sąlygas.
- 5.5. Jeigu **Užsakovas** nori nutraukti sutartį pradėjus darbus, kai nėra **Rangovo** kaltės ir sutarties 6 punkte numatytų pagrindų, jis privalo apmokėti **Rangovui** už panaudotas medžiagas, perduotus įrengimus (įrenginius) ir atliktus darbus pagal tarpusavio pasirašytą sąmatą ir atlyginti dėl to **Rangovo** patirtus realius nuostolius.
- 5.6. Jeigu **Rangovas** nori nutraukti sutartį, kai nėra **Užsakovo** kaltės ir sutarties 6 punkte numatytų pagrindų, tai **Rangovas** privalo atlyginti dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
- 5.7. **Užsakovas** turi teisę nutraukti sutartį ir apie tai raštu pranešti **Rangovui**:
- 5.7.1. jeigu **Rangovas** laiku nepradeda darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks;
- 5.7.2. jeigu **Rangovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų;
- 5.7.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui;
- 5.8. **Rangovas** turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu informavęs **Užsakovą**:
- 5.8.1. jeigu **Užsakovas** nemoka už darbus ir yra įsiskolinęs;
- 5.8.2. jeigu **Užsakovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;
- 5.8.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui.
6. NENUGALIMA JĖGA
- 6.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.
- 6.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.
- 6.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties



sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7. SUTARTIES GARANTIJOS

7.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų pridavimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams nepaminėtiems;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

7.2. **Rangovas** atsako **Užsakovui** už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad **Rangovas** garantinio laikotarpio metu ištaisytų neatlygintinai atsiradusius defektus ar atlygintų **Užsakovui** jų šalinimo išlaidas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 2016-01-30.

8.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

8.3. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną **Rangovui** ir **Užsakovui**.

8.4. Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis.

8.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 4 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8.6. Visi pranešimai, reikalavimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią sutartį, įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai, arba siunčiami registruotu laišku, arba faksu, arba elektroniniu paštu, adresais ir numeriais, numatytais Sutartyje. Apie faksu ir elektroniniu paštu išsiųstus pranešimus turi būti nedelsiant pranešta telefonu.

8.7. Jeigu **Rangovas** atlieka darbus, dėl kurių įgaliotos valstybės institucijos pritaiko **Užsakovui** sankcijas, **Rangovas** privalo šiuos nuostolius **Užsakovui** kompensuoti.

8.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu Šalims nepavyksta susitarti per 30 d., toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas:

UAB „KEGISA“

Trakėnų g. 1, Trakiškių km., Marijampolės sav.

Tel.: (8 343) 27272

Faks.: (8 343) 27283

Įmonės kodas : 165775662

PVM mokėtojo kodas : LT 657756610

AB SEB bankas

Atsisk.sąsk Nr LT83 7044 0600 0205 8787

Direktorius

Saulius Burneika

A. V.

Užsakovas:

Marijampolės profesinio rengimo centras

Kauno g.117 LT-68223

Tel.: (8 343) 68640,68641

Faks.: (8 343)71514

Įmonės kodas :111864944

PVM mokėtojo kodas :LT119649415

DNB bankas

Atsisk.sąsk Nr.LT544010040800000023

Direktorius

Vidas Juozas Šalaševičius



UAB „KEGISA“
Trakiškių k., Trakėnų g. 1
Marijampolės savivaldybė
LT-68115

Tel.: (8 343) 27 273, 27 272
Faksas (8 343) 27 283
El. p. office@kegisa.lt

Įmonės kodas 165775662
PVM mokėtojo kodas LT657756610
AS LT83 7044 0600 0205 8787
AB SEB banke

PASIŪLYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIAUS BENDRABUČIO PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2015 m. lapkričio mėn. 24 d. Nr. 92

(Data)
Marijampolė
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KEGISA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Trakėnų g. 1, Trakiškių km., Marijampolės saviv., LT-68115
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Saulius Burneika
Telefono numeris	8-343-27272, 8-698-83223
Fakso numeris	8-343-27283
El. pašto adresas	office@kegisa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis

- 1) viešojo pirkimo kvietime bei paslaugų tiekimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) *Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus) :

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) subrangovo pavadinimas

Mes siūlome šias paslaugas :

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)	Taikomas PVM tarifas	Kaina Eur (su PVM)
1.	Kudirkos Naumiesčio skyriaus bendrabučio patalpų (Nopaičio g. 5, Būblelių km., Šakių raj.) remonto darbai	55508,77	11656,84	67165,61
IŠ VISO :				67165,61

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 67165,61 EUR (Šešiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai 61 ct.)

Tame tarpe PVM sudaro 11656,84 EUR (Vienuolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai 84 ct.)

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugos, tiekimo išlaidos, ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. vasario 25 d.



(Pasiūlymas pateiktas)

(Pasiūlymas)

Direktorius
Saulius Burneika

(Pasiūlymas pateiktas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SAŲATA**Statinių grupė****34 MARIJAMPOLĖ****Statiny****129 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS****Žiniaraštis****1 KUDIRKOS NAUMIESČIO FILIALO REMONTO DARBAI**

2015.11.24

Suma žiniaraščiui 35426.17 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 REMONTO DARBAI						
1	N46-145	Stiklo blokelių pertvarų išardymas	100m2	0.0084	586.6089	4.69
2	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15	m3	0.360	301.9355	108.70
3	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	12.600	27.3522	344.64
4	R61P-2645	Nišų užtaisymas mūro sienose, užtaisant plytomis	m2	2.900	80.2147	232.62
5	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8.000	23.1862	185.49
6	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle k8=1.17	m	6.000	4.4697	26.82
7	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.680	31.1927	21.21
8	R5-35	MPP nuėmimas	m2	38.000	0.8032	30.52
9	R61P-2303	Grindų remontas, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m2	m2	6.470	43.6126	282.17
10	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.122	380.2095	46.39
11	R62P-4301	Pertvarų sandurų šiltinimas , kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm k9=1.15	100m2	0.008	2369.5573	18.96
12	N15P-0408	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	0.800	24.9801	19.98
13	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.042	563.8481	23.68
14	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	6.400	46.7236	299.03
15	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15	m3	1.510	301.9355	455.92
16	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8.500	23.1862	197.08
17	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	6.400	37.1602	237.83
18	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	1.110	141.3381	156.89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	R24-10	Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.032	2506.7923	80.22
20	N46-107	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17	100m	0.026	457.5549	11.90
21	R23-16	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 0,5 plytos sienos storiui k8=1.17	vnt	2.000	5.9909	11.98
22	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	2.000	9.6805	19.36
23	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	16.300	4.0376	65.81
24	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas) k8=1.09	100m2	0.163	512.3629	83.52
25	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	49.000	0.5022	24.61
26	N46-173	Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.0732	482.2805	35.21
27	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.0732	380.2095	27.76
28	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	1.647	145.5814	239.77
29	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.400	17.5127	59.54
30	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.400	35.5516	120.88
Skyriuje 1						3473.18
2 LUBOS						
1	N34-45	Lubų medinio karkaso su tarpu nuo lubų 15 cm įrengimas	100m2	0.0527	4710.1239	249.64
2	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0.0527	1755.0029	93.02
3	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.4172	3229.5186	1346.71
4	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1.106	82.1408	90.85
5	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.576	97.7573	154.07
6	N15-169-6	Lubų aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.470	482.7090	226.87
7	N15-169-7	Lubų aptaisyti gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.470	371.6723	174.69
8	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.636	606.3828	385.66
9	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.576	134.1663	211.45
10	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.576	1039.6730	1638.52
Skyriuje 2						4571.48
3 SIENOS, PERTVAROS						
1	N8-164-1	Armotos 1/2 plytos storio pertvaros, kai plytos silikatinės k8=1.12, k9=1.15	100m2	0.162	3397.5623	550.41
2	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko	m2	7.200	27.3522	196.94

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15				
3	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas	vnt	1.000	13.4018	13.40
4	G-8237	Sąramos M16	vnt	1.000	13.1369	13.14
5	N15-52-1	Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu k8=1.09	100m2	0.497	1892.2571	940.45
6	F9-12-3	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.221	3382.1668	747.46
7	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas) k8=1.09	100m2	0.168	512.3629	86.08
8	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	50.400	0.5022	25.31
9	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	6.000	11.7372	70.42
Skyriuje 3						2643.61
4 DURYS						
1	F10-4-1	Durys mūro sienose (m2 bloko)	m2	17.000	143.7444	2443.65
2	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko)	m2	1.890	141.9323	268.25
3	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makroflexu k9=1.15	100m	0.960	178.0824	170.96
4	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0.850	675.9344	574.54
5	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušėjai)	vnt.	10.000	9.9211	99.21
Skyriuje 4						3556.61
5 SIENŲ APDAILA						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	2.897	68.6239	198.80
2	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.532	82.2813	372.90
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.447	421.3217	188.33
4	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas viena karta	100m2	2.897	203.0658	588.28
5	N15-169-4	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.798	371.6723	296.59
6	N15-169-5	Sienų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.798	297.6478	237.52
7	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	4.142	115.2097	477.20
8	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	4.142	840.0315	3479.41
9	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	39.100	34.7571	1359.00
Skyriuje 5						7198.03
6 GRINDYS						
1	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių danga	100m2	0.761	2872.8454	2186.24
2	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0.883	283.6586	250.47
3	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	0.370	141.4434	52.33
4	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines	100m2	0.0732	952.4340	69.53

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		polistirolo plokštes				
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant	100m2	0.00732	64.3990	0.45
		polietileninę plėvelę				
6	N11P-0104	Betono posluksnių įrengimas grindims ,	100m2	0.0732	831.2362	60.68
		paduodant betoną karučiais, kai				
		sluoksnio storis 60.00 mm				
7	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.017	1439.0964	24.46
		k8=1.12				
8	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos	m2	12.600	9.1812	115.68
		įrengimas, naudojant mineralinius				
		mišinius , tepant 3 kartus				
9	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su	m2	20.900	41.6756	871.02
		praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas"				
		klijais				
10	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų	m	12.300	7.7344	95.13
		dangoms , keramines grindų plyteles				
		padarant grindjuostėmis				
11	N11P-1504	Metalinio profilio juostelių montavimas	m	11.400	10.3124	117.56
		(slenksčiai)				
Skyriuje 6						3843.55
7 SANTECHNIKOS DARBAI						
1	N46-48	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki	100vnt	0.020	6364.1758	127.28
		50 mm, kai sienų storis iki 38 cm				
		k8=1.17				
2	N20-901	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai	m	2.000	15.6022	31.20
		skersmuo iki 160 mm				
3	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos	vnt.	4.000	15.6635	62.65
		(prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis				
		2m, o skersmuo iki 250 mm				
4	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1.000	23.7212	23.72
		(tvirtinimas savisriegiais)				
5	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	9.600	22.3359	214.42
		iš polietileninių vamzdžių, kurių				
		skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius				
		objekte)				
6	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D	m	4.000	12.1077	48.43
		50-100mm, tiesimas				
7	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie	vnt	6.000	74.8377	449.03
		veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03				
8	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas	vnt	3.000	80.3478	241.04
		prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03				
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D	vnt	6.000	10.2958	61.77
		iki 50mm, prijung.				
10	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu	kompl.	2.000	154.8051	309.61
		montavimas,gręžiant grindyse skyles				
11	N17-8	Praustuvo su apatiniu vandens	kompl.	2.000	100.0213	200.04
		prijungimo maišytuvu montavimas,				
		gręžiant sienoje skyles				
12	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų	vnt	2.000	52.3717	104.74
		montavimas				
Skyriuje 7						1873.93
8 ELEKTROS DARBAI						
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių	100vnt	0.040	57.2289	2.29
		demontavimas				
2	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.080	398.5945	31.89
3	R21-3	Laidų stovuose arba kanaluose keitimas	100m	0.140	980.2446	137.23
4	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki	100m	0.020	838.6339	16.77

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos				
5	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.020	890.1161	17.80
6	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.720	114.4579	82.41
7	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1.560	302.8332	472.42
8	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.140	91.4008	12.80
9	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0.040	55.2656	2.21
10	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.070	1219.8011	85.39
11	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.070	1219.8011	85.39
12	N21-241	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.020	5267.3835	105.35
13	N21-229	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.170	5103.2066	867.55
14	N51-216	Apšiltinimo gyvatukų montavimas	vnt	1.000	101.1611	101.16
15	N21-248	Ventiliatorių montavimas	vnt	2.000	48.3907	96.78
Skyriuje 8						2117.44
Žiniaraštyje 1						29277.83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6148.34
Iš viso žiniaraštyje 1						35426.17



Saulius Blonaitis
Direktorius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****34 MARIJAMPOLĖ****Statiny****129 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS****Žiniaraštis****2 MARIJAMPOLĖS PRC REMONTO DARBAI**

2015.11.24

Suma žiniaraščiui 31739.44 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 FOJE REMONTO DARBAI						
1	N46-145	Stiklo blokelių pertvarų išardymas	100m2	0.0718	586.6089	42.24
2	F10-3-5	Plastiko langai nevarstomi	m2	7.180	102.6167	736.79
3	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.194	210.4179	40.82
4	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	7.760	46.7236	362.58
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.0776	82.2813	6.42
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.0776	421.3217	32.86
7	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m2	0.0776	203.0658	15.84
8	N15-169-4	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.0776	371.6723	28.99
9	N15-169-5	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.0776	297.6478	23.22
10	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0776	840.0315	65.52
11	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.770	17.5127	13.48
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.770	35.5516	27.37
13	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	0.248	1930.2494	478.70
14	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0.372	1755.0029	652.86
15	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.997	82.1408	81.89
16	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.369	97.7573	133.83
17	N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.372	482.7090	179.57
18	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.372	371.6723	138.26
19	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.997	606.3828	604.56

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m ²	1.369	134.1663	183.67
21	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	1.369	1039.6730	1423.31
22	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m ² bloko)	m ²	10.780	141.9323	1530.03
23	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k ₉ =1.15	100m	0.300	178.0824	53.42
24	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0.300	675.9344	202.78
25	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušėjai)	vnt.	6.000	9.9211	59.53
26	N11P-1504	Metalinio profilio juostelių montavimas (slenksčiai)	m	11.400	10.3124	117.56
27	F60-4-9	Sienų aptaisymas min.vatos plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant gipso kartono plokštėmis	m ²	6.000	42.6233	255.74
28	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k ₉ =1.15	m	10.600	3.9760	42.15
29	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m ²	1.513	68.6239	103.83
30	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1.573	82.2813	129.43
31	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	1.573	421.3217	662.74
32	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m ²	1.573	203.0658	319.42
33	N15-169-4	Sienų aptaisytių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0.060	371.6723	22.30
34	N15-169-5	Sienų aptaisytių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0.060	297.6478	17.86
35	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	1.573	840.0315	1321.37
36	R14-58	Anksčiau dažytų palangių dažymas	m ²	5.200	161.6124	840.38
37	R5-48	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.527	135.1683	71.23
38	R5-49	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant poliuretano gruntu vieną kartą	100m ²	1.246	473.4507	589.92
39	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m ²	1.246	757.7526	944.16
40	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klįjuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m ²	1.246	3351.3978	4175.84
41	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.140	398.5945	55.80
42	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.670	114.4579	76.69
43	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.992	315.0341	312.51
44	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko	m ²	2.100	27.3522	57.44

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15				
45	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.060	1219.8011	73.19
46	N21-237	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.140	6077.3368	850.83
47	R63P-0121	Elektros apšvietimo instaliacijos LED įrengimas	100m2	1.246	324.5787	404.43
Skyriuje 1						18563.36
2 DURYS						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m2	0.152	563.8481	85.70
2	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	15.200	311.0424	4727.84
3	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys) (m2 bloko)	m2	12.400	141.9323	1759.96
4	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (be durų kainos)	m2	4.160	141.9323	590.44
5	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.450	178.0824	80.14
6	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0.450	675.9344	304.17
7	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušėjai)	vnt.	7.000	9.9211	69.45
8	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.940	17.5127	16.46
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.940	35.5516	33.42
Skyriuje 2						7667.58
žiniaraštyje 2						26230.94
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5508.50
Iš viso žiniaraštyje 2						31739.44



Direktorius
Saulius Burneika