

PAPILDOMŲ DARBŲ SUTARTIS

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. F11-204
Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus, veikiančio pagal 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V1-182, ir UAB „LitCon“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į supaprastinto neskelbiamo apklausos būdu vykdyto pirkimo rezultatus, sudarė šią Sutartį.

1.2. Sutartis pasirašoma įgyvendinant projektą „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“, projekto Nr. 3K0L3-3-15-01.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Užsakovas ir UAB „LitCon“ 2015 m. kovo 16 d. sudarė projekto „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“, projekto Nr. 3K0L3-3-15-01” – rangos Sutartį Nr. F11-33 (toliau – Pagrindinė sutartis).

2.2. Statybos darbų metu paaiškėjus trūkumams atsirado Pagrindinėje sutartyje nenumatytų papildomų darbų, kurie yra būtini tinkamam statybos darbų užbaigimui, t. y. Pagrindinės sutarties užbaigimui.

2.3. Sutarties objektas – darbai, kurių pobūdis ir **preliminarūs kiekiai** nustatyti Sutarties priede (toliau – Darbai). Sutarties priede visos nuorodos, kuriose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turėtų būti suprantami taip, kaip būtų pateikti su nuoroda „arba lygiavertis“, o visi reikalavimai medžiagų ir darbų atlikimo savybėms turėtų būti suprantami kaip būtų pateikti su nuoroda „ne prasčiau kaip“.

2.4. Darbai atliekami Užsakovo Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuje, adresu: Smiltynės g. 1, Klaipėda, Lietuva (toliau – Objektas).

2.5. Už sutarties vykdymą ir kontrolę atsakingas Užsakovo atstovas: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjas Romas Statkus, tel. 8 46 391122.

3. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Už pagal Sutartį faktiškai atliktus Darbus mokama fiksuota suma – 260 955,53 (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių dvyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 53 centai) EUR su PVM, nepriklausomai nuo Sutarties priede nurodytų darbų apimties (kiekių) pokyčio jei toks atsirastų vykdant Sutartį. Sutarties priede detalizuotos fiksuotos kainos sudedamosios dalys.

3.2. Į Darbų kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos, įskaitant medžiagas, būtinas Darbams atlikti. Užsakovas neatlygins Rangovui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Darbų atlikimu ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.1 punkte nustatytą Darbų kainą bei Sutarties priede nurodytus Darbų įkainius.

3.3. Užsakovas su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito etapais:

3.3.1. Už Darbus, atliktus iki 2015 m. gruodžio 30 d., atsiskaitoma proporcingai pagal atliktų darbų apimtį pasirašius perdavimo – priėmimo aktą ir gavus sąskaitą faktūrą – iki 2015 m. gruodžio 31 d. Atliktų Darbų apimtį procentais pagal Rangovo pateiktus perdavimo ir priėmimo aktus ir realiai įvertinęs atliktus Darbus objekte, nustato FIDIC inžinierius, prižiūrintis ir administruojantis Pagrindinę sutartį.

3.3.2. Už likusius Darbus, kuriuos Rangovas pagal Sutartį privalo atlikti iki 2016 m. sausio 22 d., atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.4. Dėl kainų lygio pokyčių Sutartyje nustatyti įkainiai ir kainos nebus perskaičiuojami.

3.5. Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio šiame punkte nurodyto mokesčio tarifo įsigaliojimo dienos. Darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM mokesčio pasikeitimui. Perskaičiuota Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina įforminama rašytiniu būdu, pasirašant abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir įsigalioja nuo jos įforminimo dienos. Kaina su PVM perskaičiuojama tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutartį neatliktiems Darbams. Sutarties 3.1 kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 30 d. Sutartyje nustatyta tvarka atlikti darbų už ne mažiau kaip 65 procentus Sutarties 3.1 punkte nurodytos sumos.

4.1.2. ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 22 d. užbaigti visus Sutartyje nustatytus Darbus, laikantis Sutartyje ir atitinkamose Techninio projekto bylose nustatytų reikalavimų;

4.1.3. atliktiems Darbams suteikti garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip 5 metai, paslėptiems statinių elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jį skaičiuojant nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.1.4. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir/ar per Darbų garantinį laikotarpį;

4.1.5. prieš pradėdant atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licenzijas ir suderinimus (jeigu jie yra reikalingi);

4.1.6. Darbų atlikimui savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus (jei tokie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus) atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;

4.1.7. Rangovas, atlikdamas Darbus, įsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrukdytų normaliam Užsakovo darbui;

4.1.8. savo sąskaita ištaisyti Darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint įvykdyti Sutartį;

4.1.10. užbaigus Darbus, išvežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, šiukšles, susikaupusias Darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

4.2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais.

4.3. Rangovas turi teisę gauti atliktų Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo šią Sutartį.

4.4. Užsakovo teisės:

4.4.1. tikrinti Darbų kokybę;

4.4.2. raštu reikalauti neatlygintinai pašalinti Darbų atlikimo ar Sutarties vykdymo trūkumus. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, kol nebus įvykdytas minėtas reikalavimas.

4.5. Užsakovas ir Rangovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, iki **2015 m. gruodžio 30 d.** neatlikęs darbų už ne mažiau kaip 65 % Sutarties 3.1. punkte nustatytos sumos vertės, sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis apskaičiuojamas iš visų Darbų vertės (Sutarties 3.1 punktas) atėmus atliktų Darbų vertę ir šį skirtumą padauginus iš 0,1.

5.2. Rangovas, vėluodamas užbaigti Darbus iki 2016 m. sausio 22 d., moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pradelstą dieną. Jei Rangovas vėluoja užbaigti Darbus ilgiau kaip **5 kalendorines dienas** arba atsisako atlikti Darbus, arba nevykdo Sutarties, arba ją nutraukia, arba Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, jis atlygina Užsakovui visus dėl to turėtus nuostolius ir sumoka 5 proc. baudą nuo neatliktų darbų vertės.

5.3. Užsakovas, vėluodamas atsiskaityti už atliktus Darbus, išskyrus Sutarties 4.4.2 punkte nurodytą atvejį, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Šalių sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo, bet ne ilgiau kaip **iki 2016 m. kovo 31 d.** Rangovo Darbų garantiniai įsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva tokiu atveju, jei kita Sutarties Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba yra nutraukiama Pagrindinė sutartis, prieš tai raštu įspėjus kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas.

7. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju Sutarties 5.1 punkte nustatyti delspinigiai ir bauda už Sutarties nutraukimą ir įvykdymo termino praleidimą nemokami.

9. SUBRANGOVAI, SUBTEIKĖJAI AR SUBTIEKĖJAI (Skyrius paliekamas tik jei Rangovas pasitelkia subrangovus, subteikėjus ar subtiekėjus ir juos nurodė pasiūlyme)

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia subrangovus, subteikėjus ar subtiekėjus – UAB „Norus“ (Žirmūnų g. 139-316, Vilnius).

9.2. Visus Sutarties priede nurodytus darbus turi atlikti pats Rangovas, išskyrus darbus, nurodytus Sutarties priedo 18-38, 145-162 punktuose nurodytus darbus – šiuos darbus Rangovas gali pavesti atlikti subrangovams, nurodytiems Sutartyje.

9.3. Rangovas negali keisti nurodyto (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) visam arba iki Sutarties pabaigos likusiam terminui be Užsakovo sutikimo. Rangovo subrangovas (-ai) ar subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

9.3.1. kai Rangovo subrangovas (-ai), subteikėjas (-ai) ar subtiekėjas (-ai) bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

9.3.2. kai Rangovo subrangovas (-ai), subteikėjas (-ai) ar subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui ar subteikėjui atsisakius atlikti Darbus ar teikti Sutartyje numatytas paslaugas, nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju ir pan.) nebegali atlikti Darbų ar teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų paslaugų.

9.4. Rangovas, siekdamas pakeisti subrangovą ar subteikėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.5. Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) keitimo ir (ar) paskyrimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Rangovu.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

10.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties keitimu nelaikomas Sutarties sąlygų keitimas joje numatytais aplinkybėmis.

10.4. Sutarties priedas „Papildomi darbai ir jų kainos“.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
PVM kodas: LT100001121512
Kodas: 188752740
A/s Nr. LT464010042400010026
AB DNB bankas
Tel. (8 5) 239 1175
Faks. (8 5) 239 1176
El. paštas: info@zuv.lt

Direktoriaus pavaduotojas (A.V.)

(parašas)

Vaclovas Petkus



RANGOVAS:

UAB „LitCon“

Islandijos g. 4, Vilnius
PVM kodas: LT232287610
Įmonės kodas 123228761
A/s LT72 2140 0300 0094 0124
Nordea Bank AB
Tel. (8 5) 212 5052
Faks. (8 5) 262 0195
info@litcon.lt

Direktorius (A.V.)

(parašas)

Linas Piliponis



2015 m. gruodžio 7 d.
Papildomų darbų
Sutarties Nr. F11-204
Priedas

PAPILDOMI DARBAI IR JŲ KAINOS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt, kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1. STATINIO ARCHITEKTŪRA					
Skyrius Langų vitrinų įrengimo darbai					
1	Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose, kai stoglangiai daugiau 1.0 m2	m2	25.72	345,17	8877,77
Skyrius Lauko durų įrengimo darbai					
2	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	8.51	361,38	3075,34
3	Plieninių durų bloų montavimas mūrinėse sienose, kai išorės durys daugiau 3.0 m2	m2	13.2	339,05	4475,46
Skyrius Sienų apdailos įrengimas					
4	Surenkamų – išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas*modulinės aliuminio profilio pertvaros	m2	34.23	214,33	7336,52
Skyrius Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai					
5	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100 m	0.27	10007,80	2702,11
2. VĖDINIMAS					
Skyrius SISTEMA PI-2					
6	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0.25 m2 šviesoje, montavimas*1000x200mm	vnt.	1	215,09	215,09
7	Ortakiai iš 0.8mm korozijai atsparaus plieno, kurių d iki 315 mm*315mm. L=33m'	m2	32.8	54,83	1798,42
8	Ortakiai iš 1.0 mm korozijai atsparaus plieno, kurių perimetras iki 4500 mm*1200x500mm. L=12m'	m2	40.8	100,27	4091,02
9	Ortakiai iš 0.7mm cinkuotos skardos, kurių d iki 630 mm*315mm L=5m'	m2	5.1	14,94	76,19
10	Ortakiai iš 1.0 mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm*1200x500mm L=12m'	m2	40.8	20,12	820,90
Skyrius SISTEMA I-1					
11	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm montavimas*400X300mm. EI30	vnt.	1	125,55	125,55
12	Vožtuvų, Sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200*Elektrifikuota uždarymo sklendė 100x400mm	vnt.	1	238,60	238,60
13	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1.0 m2 šviesoje, montavimas*900x300mm	vnt.	1	124,53	124,53
14	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1.5 m2 šviesoje,	vnt.	1	130,81	130,81

	montavimas*100x400mm				
15	Ortakiai iš 0.7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100 mm iki 1600 mm*400x300mm. L=30m'	m2	42	30,98	1301,16
16	Ortakiai iš 0.7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm*1000x400mm. L=1m'	m2	2.8	16,94	47,43
17	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1.5 m2 šviesoje. montavimas*Lauko grotos100x400mm	vnt.	1	156,74	156,74
3. ELEKTROTECHNIKOS DALIS					
Skyrius Įvadinis paskirstymo skydas (pastatomas, IP40), IPS					
18	Įvadinio paskirstymo skydo IPS papildymas	kompl.	1	532,69	532,69
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40,72modulių), JS-0-1					
19	Modulinio paskirstymo skydo JS-0-1 papildymas	kompl.	1	23,10	23,10
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-0-2					
20	Modulinio paskirstymo skydo JS-0-2 papildymas	kompl.	1	126,85	126,85
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-1-1					
21	Modulinio paskirstymo skydo JS-1-1 papildymas	kompl.	1	14,81	14,81
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-2-1					
22	Modulinio paskirstymo skydo JS-2-1 papildymas	kompl.	1	13,20	13,20
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40,72modulių), PS-1					
23	Modulinio paskirstymo skydo PS-1 papildymas	kompl.	1	93,57	93,57
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), PS-2					
24	Modulinio paskirstymo skydo PS-2 papildymas	kompl.	1	11,32	11,32
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-1					
25	Modulinio paskirstymo skydo VJS-1 papildymas	kompl.	1	51,08	51,08
Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-2					
26	Modulinio paskirstymo skydo VJS-2 papildymas	vnt.	1	55,75	55,75
Skyrius Instaliacinės medžiagos					
27	Lizdų paskirstymo dėžutėms,jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt.	0.22	78,73	17,32
28	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0.01	746,70	7,47
29	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0.16	746,70	119,47
30	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt.	0.05	3380,30	169,02
Skyrius Elektros kabeliai					
31	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100 m	1.22	205,78	251,05
32	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x35mm2	100 m	0.5	2652,16	1326,08
33	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x25mm2	100 m	0.3	2338,05	701,42
34	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg*elektros kabelis vario gyslomis su	100 m	1	1081,71	1081,71

	dviguba izoliacija 5x6mm ²				
35	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x4mm ²	100 m	2.15	897,53	1929,69
36	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x6mm ²	100 m	0.3	814,45	244,34
37	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg*1kV kabelis su 3x2.5mm ² vario gyslomis jėgos tinklams	100 m	5	714,67	3573,35
Skyrius Lauko elektros tinklai					
38	Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose. Neuždengiant, kai 1 kabelio masė iki 3 kg*1kV kabelis su 5x4mm ² vario gyslomis dviguba izoliacija skirtas kloti žemėje	100 m	1.35	481,33	649,80
4. Vandentiekis. nuotekų šalinimas (vidaus ir lauko dalis) (VN). Jūros/gėlo vandens tinklas (V7)					
Skyrius Jūros / gėlo vandens tinklas (V7)					
39	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32*d15 ir d32	m	101	11,25	1136,25
40	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis. Alkūnėmis, Perėjimais, sandūras klijuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	vnt.	30	2,05	61,50
41	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63*d40 ir d50	m	97	20,46	1984,62
42	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63	vnt.	30	3,38	101,40
43	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm. izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	0.1	167,54	16,75
44	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm. izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	1.81	231,33	418,71
45	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40*Uždaromasis ventilis Ps10. d32	vnt.	12	27,85	334,20
46	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo mm 40*Uždaromasis ventilis Ps10. d40	vnt.	23	32,94	757,62
47	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15*Uždaromasis ventilis su antgaliu žarnai prijungti. Ps10. d15	vnt.	1	18,07	18,07
48	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo mm 40*Atbulinis vožtuvas d40	vnt.	1	23,94	23,94
49	Siurblių agregatų montavimas, kai siurbimo nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50*Laminarinio srauto siurblių montavimas	vnt.	1	3513,94	3513,94

50	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm. montavimas*Grubaus valymo filtras	vnt.	1	214,68	214,68
51	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	33,77	135,08
52	Aps.vožtuvų, kurių d iki 50 mm. visiškai paruoštų. montavimas	vnt.	1	46,29	46,29
53	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų	vnt.	1	78,34	78,34
54	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15*Išsiplėtimo indų ventilis d15	vnt.	1	21,18	21,18
55	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	1.17	114,95	134,49
56	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas su dezinfekcija	km	0.117	554,34	64,86
57	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	3	43,42	130,26

Skyrius Lauko jūros vandens tinklas

58	II grupės grunto kasimas 0.5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais,suverčiant į sankasą	1000 m3	0.215	1171,61	251,90
59	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga žvyras.	m3	7.2	35,24	253,73
60	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas, kai pagrindų medžiaga smėlis.	m3	3.6	33,68	121,25
61	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	143	8,74	1249,82
62	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte) (sandūra), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	vnt.	15	27,61	414,15
63	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas*Kalaus ketaus flanšinė sklendė, d50 su prailginimo velenu ir kapa	vnt.	4	393,10	1572,40
64	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant elektros mova ir suvirinimu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm* Tempimui atsparus flanšinis adapteris d50/50	vnt.	8	85,50	684,00
65	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą.	m3	8.4	20,87	175,31
66	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0.50 m3	100 m3	2.03	113,70	230,81

5. Vandentiekis. nuotekų šalinimas (vidaus dalis) (VN)

Skyrius BUITINIS ŠALTAS. KARŠTAS IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS (V1. T3. T4)

67	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40*Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi geriamam vandeniui d40	vnt.	9	29,24	263,16
68	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40*Atbulinis vožtuvas d40	vnt.	3	23,94	71,82
69	Vandentiekio,šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	554	12,55	6952,70