

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2013 M. LIEPOS 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. 10151
DĖL NENUMATYTŲ PAPILDOMŲ DARBŲ**

2015 m. gruodžio 21 d.
Vilnius

VGTU sutarčių
registro Nr. 10151(10)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal statutą, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „AVONA“, atstovaujama Gamybos direktoriaus Vilniaus regionui Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal 2015 m. rugsėjo 3 d. įgaliojimą Nr. SD 711/15, toliau vadinama Rangovu, o kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad vykdant statybos darbus paaiškėjo nenumatytos, nuo šalių nepriklausančios aplinkybės, tai yra, kad VGTU Mokslo ir administracijos pastato, esančio Saulėtekio al. 11, Vilnius, 1000 vietų aktų salės rangos darbus, mikroklimato parametrų užtikrinimui būtina įrengti papildomą vėsinimo – šildymo VRF sistemą (toliau – nenumatyti papildomi darbai), vadovaudamiesi 2013 m. liepos 5 d. Šalių pasirašytos sutarties Nr. 10151 (toliau – Pagrindinė sutartis) 9.9.1 p., 10.2.4 p., VGTU 2015 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. 29-10.2-16250 ir 2015 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 29-10.2-16337, susitarė papildyti Pagrindinę sutartį šiomis papildomomis sąlygomis:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti nenumatytus papildomus darbus pagal techninę specifikaciją ir pridedamą sąmatą. Nenumatyti papildomi darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo.

2. Nenumatytų papildomų darbų kaina, nustatyta vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9.9.1 p. ir yra 59 997,45 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 45 ct), įskaitant PVM ir visus kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Už atliktus nenumatytus papildomus darbus Užsakovas Rangovui sumoka Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3. Šiame papildomame susitarime neapartas visas Šalių teises ir pareigas reglamentuoja 2013 m. liepos 5 d. tarp Užsakovo ir Rangovo sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. 10151.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis.

5. Šis papildomas susitarimas yra sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.

6. Šio papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama susitarimo dalis yra:

6.1. Priedas Nr. 1 – techninė specifikacija, 1 lapas;

6.2. Priedas Nr. 2 – sąmata, 1 lapas.

7. Šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT327300010002459012
AB, „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: 8 5 274 5030
Faks.: 8 5 270 0112




RANGOVAS

UAB „Avona“
Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 134248765
PVM kodas LT342487610
A/s LT497300010115310446
AB, „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel.: 8 37 392 602
Faks.: 8 37 392 604

Gamybos direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskas

2015 m. gruodžio 21 d.
A.V.



Dr. Arūnas Komka
VGTU kancleris

VGTU Teisės direktijos
vyriausiasis specialistas

Mantas Račkauskas

Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius

Svajūnas Karvelis

2015 m. 12 mėn. 17 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO MOKSLO IR ADMINISTRACINIO
CENTRO SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, AKTŲ SALĖS PAPILDOMAI VĖSINIMO –
ŠILDYMO SISTEMAI ĮRENGTI

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) mokslo ir administracijos centro (toliau – MAC) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, 1000 vietų aktų salės mikroklimato parametrų užtikrinimui įrengiama papildoma vėsinimo – šildymo VRF sistema, kurią sudaro 4 vidiniai ortakiniai ir 2 išoriniai blokai, sujungti variniu vamzdynu. Ortakiniai įrenginiai per izoliuotus skardinius ortakius ir difuzorius su kintama oro srauto kryptimi autonomiškai tiekia šiltą/vėsų orą trims atskiroms aktų salės zonoms. Sistemos darbinė lauko oro temperatūra yra nuo -20°C iki $+45^{\circ}\text{C}$. Vidiniai kanaliniai blokai montuojami virš salės pakabinamų lubų, išorinių blokų vieta tikslinama darbo projekto metu. Kondensatas nuvedamas į artimiausius sanitarinius mazgus. Taip pat salės oro kondicionavimo/šildymo sistemai vidiniams ir išoriniams blokams numatomi elektros kabelių privedimai. Išoriniams blokams elektros kabelis atvedamas iš elektros skydinės rūsyje. Vidiniams blokams elektros kabeliai atvedami iš 3-io aukšto 16-oje patalpoje esančio elektros skydelio. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė, kaip 24 mėn. garantija. Projekto parengimo terminas - 14 kalendorinių dienų. Projektas privalo būti suderintas su VGTU MAC projekto vadovu.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Rektorius

Alfonsas Daniūnas

2015 m. gruodžio 21 d.

A.V.




RANGOVAS

UAB „Avona“

Gamybos direktorius, Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskas

2015 m. gruodžio 21 d.

A.V.



Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius
Svajūnas Karvelis
2015 m. 12 mėn. 17 d.

VGTU energetikos sk.
Vedėjas
A. Naugalis

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MEN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MEN. D.

Sąmata

Statinių grupė 169-D VGTU mokslo ir administracijos centro statybos darbai III etapas

VRF sistema susidedančią iš 4 vnt vidinių ortakinių ir 2 vnt išorinių bloku, sujungtų varinių vamzdynų.

Nr.	Pavadinimas	Mat.vnt.	Kiekis	Kaina, €	Suma, €
1	VRF sistemos lauko blokas AJY144LA, Qšald/šild=45/50kW	vnt.	2		
2	VRF sistemos ortakinis blokas ARXC90LA, Qšald/šild=25/28kW	vnt.	4		
3	UTP-AX0180A, trišakis	vnt.	1		
4	UTP-AX567A, trišakis	vnt.	2		
5	UTP-CX567A, trišakis	vnt.	1		
6	UTY-RNKY, laidinis valdymo pultas	vnt.	4		
7	Varinis sujungimo vamzdynas	kompl.	1		
8	Kondensato siurblys	vnt.	4		
9	Kondensato nuvedimo vamzdynas	kompl.	4		
10	Izoliuotų ortakinių sistema	kompl.	4		
11	Oro tiekimo difuzorius d400 su keičiama oro srauto kryptimi	vnt.	16		
Viso					49.584,67
PVM 21 proc.					10.412,78
Viso					59.997,45

Suderinta:

Sąmoningas
Sąmoningas

Kapitalinės statybos direkcija

Direktorius

Svajūnas Karvelis

2015 m. 12 mėn.

VGTU Energetikos st.

Vadovas

A. Naujalis

Sąmoningas