

SUTARTIS Nr. 15/12/23 /ū4-41

2015 m. gruodžio 23 d.

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla atstovaujama direktorės Violetos Petrušienės, veikiančios pagal mokyklos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vandteka**“, atstovaujama direktoriaus Stasio Liutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Pastato, esančio Baltijos per.20 Klaipėdoje šildymo stovų keitimo darbai
2. Sutarties objekto kaina: 4920 Eur 43 ct (keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 43 ct.) įskaitant atvirkštinį 21% PVM.
3. **Užsakovas** darbų pradžioje sumoka _____ procentų avansą nuo sutarties objekto kainos, o už visą sutarties objektą: pagal faktiškai atliktus darbus.
4. **Rangovas** darbus pradeda 2015 m. gruodžio mėn. 23 d. ir baigia 2015 m. gruodžio mėn. 30 d.
5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: Apmokėti už atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų nuo „Atliktų darbų akto“ pridavimo.
7. **Rangovas** įsipareigoja:
 - 7.1. Atlikti šildymo stovų keitimo darbus adr. Baltijos per. 20 Klaipėdoje.
 - 7.2. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik, gavęs rašytinį sutikimą.
 - 7.3. Pateikti **Užsakovui** pažymas ir atliktų darbų aktus apie atliktus darbus.
 - 7.4. Pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius įstatymus.
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytus sutartyje įsipareigojimus:
 - 9.1. **Užsakovas**:
 - 9.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo **Rangovo** pranešimo gavimo, moka **Rangovui** 0,02% sutartyje nuroytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - 9.2. **Rangovas**:
 - 9.2.1. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina **Užsakovo** išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
 - 9.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, **Užsakovui** sumoka jo turėtas pagrįstas išlaidas ir padengia nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



10. Iškilę nesutarymai tarp šalių sprendžiami derybomis jeigu susitarti nepavyksta, nesutarimai sprendžiami teismo keliu.

11. Sutarties priedai: Lokalinės sąmatos – 1 vnt. (4920,43 Eur)

12. Šalių adresai:


12.1. **Užsakovo:** Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Į/k 190974424
Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda.
PVM kodas LT 909744219

12.2. **Rangovo:** UAB „Vandteka“


Į/k 300090260
Šilutės pl. 25, Klaipėda.
A/S LT 114 010 042 301 014 396 DnBNORD Bankas, banko kodas 40100
PVM kodas LT 100001496513.

13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egz.- **Užsakovui**, 1 egz.- **Rangovui**.

Užsakovas
Direktore
Violeta Petrušienė



Rangovas
Direktorius
Stasys Liutkus



Kompleksas: **KLAIPĖDOS SIUVIMO IR PASLAUGŲ
VERSLO MOKYKLĄ**

Lokalinė sąmata S009

Objektas: **PASTATAS, ADR.: BALTIJOS PR. 20,
KLAIPĖDA (BENDRABUTIS)**

Sudaryta 2013 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: **ŠILDYMO STOVŲ KEITIMAS**

Iš viso: **4920,43 Eur**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	68	1,41	94,16	1,70		95,86
2	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	15	7,61	114,22			114,22
3	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt	4	2,45	9,80			9,80
4	R23-38 (S9=1,17)	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse	vnt	15	5,00	41,40		33,65	75,05
5	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	15	12,38	170,27	13,02	2,42	185,71
6	PRN16P-0901	Pagrindiniai resursai: Plieniniai radiatoriai 22-550-1000	vnt	15	97,24		1458,65		1458,65
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	36	4,15	147,30	2,05		149,36
8	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Termoventiliai DN15	prvnt	18	10,05		180,94		180,94
9	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Balansiniai ventiliai DN15	prvnt	18	6,12		110,14		110,14
10	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Ventiliai moviniai DN15	prvnt	18	3,70		66,67		66,67
11	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Termogalvos	prvnt	18	14,44		260,00		260,00
12	N16P-0201	Šildymo vamzdynų iš metalinių presuojamų 20mm diametro vamzdžių tiesimas	m	66	4,71	292,36	16,23	1,99	310,58
13	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai metaliniai presuojami diam. 15 mm	m	32	1,83		58,41		58,41
14	PRN16P-0201	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai metaliniai presuojami diam. 18 mm	m	36	2,38		85,86		85,86
15	CALC1-1	Fitingai	kompl.	1	286,03		286,03		286,03
16	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8	4,15	32,73	0,46		33,19
17	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Ventiliai (automatiniai balansiniai) ASV-PV Dn15	prvnt	4	79,41		317,65		317,65
18	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Ventiliai (automatiniai uždarymo) ASV-1 Dn15	prvnt	4	43,07		172,28		172,28
19	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,04	155,22	5,97	0,24		6,21
20	PRN26-218	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti 22-30	m	4	3,49		13,95		13,95
22	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	0,66	115,02	75,91			75,91
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						984,13	3044,29	38,05	4066,47
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						984,13	3044,29	38,05	4066,47
PVM						21%	21%	21%	853,96
Bendra vertė su PVM						1190,80	3683,59	46,04	4920,43

Sudarė: