

Projektas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Druskininkų savivaldybėje“

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir
Druskininkuose

SUTARTIS Nr. 15.03

Segtuvas Nr. 1

TIKRA
15-01-27
m. mėn. d.

Administratorė
Vilma Melvidienė



2015 m. sausio 28 d.

Turinys

1.	Rangos Sutartis	3
2.	Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai	7
3.	Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu	14
4.	Konkrečios sutarties sąlygos	20
5.	Bendrosios sutarties sąlygos	45
6.	Techninio projekto Techninės specifikacijos	47
7.	Techninio projekto Brėžiniai	48
8.	Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo)	49
9.	Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių)	73
10.	Kiti dokumentai ir priedai (pvz. vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai).	100



1. RANGOS SUTARTIS



1 skirsnis. Rangos sutartis

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose



Rangos Sutartis Nr. 15.03

tarp:

UAB „Druskininkų vandenys“, įmonės kodas 301500997, adresas: M.K.Čiurlionio g. 115, LT-66151 Druskininkai, Lietuva, atstovaujama direktoriaus Vido Jakimavičiaus (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“), atstovaujančios vieną sutarties šalį,

ir

UAB „Irdaiva“, įmonės kodas 300122690, adresas: Savanorių pr. 176, Lt-03154 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Kubiliaus;

UAB „Plungės lagūna“, įmonės kodas 169901489, adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Almanto Čabanausko;

UAB „Eigesa“, įmonės kodas 125759732, adresas: Panerių g. 40, Lt-03202 Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko.

Ūkio subjektų grupė veikianti jungtinės veiklos sutarties Nr. 188201 pagrindu, atstovaujama pagrindinio partnerio **UAB „Irdaiva“**, įmonės kodas 300122690.

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas **„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje“** yra finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2. konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Projektas taip pat finansuojamas iš LR Valstybės biudžeto lėšų ir Perkančiosios organizacijos lėšų;
- (b) Perkančioji organizacija patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 152258 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2014 m. spalio 23 d. dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje“ sutarties **„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“** Darbo projekto parengimo, statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - a) Rangos Sutartis,
 - b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei taikoma*,
 - c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
 - d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - f) Techninio projekto Techninės specifikacijos,
 - g) Techninio projekto Brėžiniai,
 - h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),



- i) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
- j) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai).
3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį, ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.
5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.
6. **Priimtą sutarties sumą** (be PVM) sudaro:
- 1.563.948,10 Eur, (vienas milijonas penki šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 10 Euro ct).**
- 5.400.000,00 Lt, (penki milijonai keturi šimtai tūkstančių litų, 00 ct).**
- PVM sudaro:**
- 328.429,10 Eur, (trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni Eur, 10 Euro ct).**
- 1.134.000,00 Lt, (vienas milijonas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai litų, 00 ct).**
- Priimtą sutarties sumą** (su PVM) sudaro:
- 1.892.377,20 Eur, (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni Eur, 20 Euro ct).**
- 6.534.000,00 Lt, (šeši milijonai penki šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai litų, 00 ct).**
- Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.**
7. Užsakovas mokėjimus darys Eurais.
8. Rangos sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, LR Valstybės biudžeto lėšų ir Perkančiosios organizacijos lėšų. Visos, sutartyje nurodytos datos veiksmams atlikti (atlikimo užtikrinimo pateikimui, statybvietės perdavimui, darbų pradžios paskelbimui ir kt.) skaičiuojamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jei toks sprendimas nepriimamas per 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo, sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama bet kurios šalies iniciatyva.
9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
10. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.
11. Darbų baigimo laikas 12 mėn.
12. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.
13. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

UŽSAKOVAS(PROJEKTO
VYKDYTOJAS)/ PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA:

Pasirašyta ir patvirtinta

VIDAS JAKIMAVIČIUS

.....
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

DIREKTORIUS

.....
Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„DRUSKININKŲ VANDENYS“ vardu

Data 2015 m. sausio mėn. 28 d.

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

IRMANTAS KUBILIUS

.....
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

GENERALINIS DIREKTORIUS

.....
Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„IRDAIVA“ vardu

Data 2015 m. sausio mėn. 28 d.

TIKRA 28
2015 m. sausio mėn. 28 d.

Administratore
Vilma Melvidienė

TIKRA
15.01.2015 m. d. 47

Administratore
Vilma Melvidienė

2. PRIEŠ PASIRAŠANT SUTARTĮ SURENGTO AIŠKINAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

Suinteresuotiems tiekėjams

2014 06 12 Nr.(1.8)-d. 52

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaujantis pirkimo dokumentų 10.2. punktu paaiškiname supaprastinto riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“, pirkimo Nr. 152258 pirkimo dokumentus, pagal pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Pagal konkurso sąlygų 13.7.3 punktą, jei keli kandidatai surinko vienodą kvalifikacinės atrankos balų įvertinimą, pirmesnis į eilę įrašomas kandidatas, kurio paraiška CVP IS priemonėmis įregistruota anksčiau. Nesuprantame, kaip kvalifikacijos balų vertinimas susijęs su paraiškų pateikimo laiku - kvalifikaciniai balai susideda iš patirties, kurią tiekėjas (ar tiekėjų grupė) surinko per paskutinius 5 metus. Tokiu būdu, paraiškos kriterijų pagrindu gautas balų įvertinimas niekaip nesusijęs su paraiškų pateikimo laiku. Prašome naikinti šį reikalavimą.
ATSAKYMAS. Norime atkreipti tiekėjo dėmesį, kad 13.7.3. p. taisyklė taikoma tik tokiu atveju, kai keli kandidatai surenka vienodą kvalifikacinės atrankos balų įvertinimą. Akivaizdu, kad tokiu atveju visų tokių tiekėjų patirtis yra vienoda. Tikimybė, kad kvalifikacinės atrankos įvertinimas bus vienodas, yra labai maža, tačiau surinkus vienodą kvalifikacinės atrankos vertinimo balų keliems tiekėjams, perkančioji organizacija negali nepagrįstai suteikti kokio nors prašumo vienam ar kitam, todėl nustatant 13.7.3 p. reikalavimą buvo vadovaujama Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. įtvirtinta nuostata.
2. Klausimas. Pagal sąlygų 13.10 punktą, Perkančioji organizacija skelbia informaciją, susijusią su kvalifikacijos atrankos kriterijų reikšmėmis konfidencialia. Pagal teisinius aktus, Perkančioji organizacija nėra įgaliota nustatyti, kokia tiekėjų paraiškose (ar pasiūlymuose) pateikta informacija yra konfidenciali. Tai nustato pats tiekėjas teikdamas paraišką (ar pasiūlymą). Negana to, pagal Civilinį Kodeksą, konfidenciali negali būti informacija, kuri yra viešai prieinama. Informacija apie tiekėjo (ar partnerių) metinę apyvartą yra viešai prieinama internetu. Tokiu būdu, ši informacija nėra ir negali būti skelbiama konfidencialia. Perkančioji organizacija argumentuoja, kad ši informacija yra konfidenciali, nes susijusi su tiekėjo patirtimi, tačiau vieninteliame teisiniame akte, kuris kažkiek apibrėžia konfidencialios informacijos sąvoką, Civiliniame Kodekse, nėra numatyta konfidencialia laikyti tiekėjo patirtį. Prašome naikinti šį sąlygų punktą.
ATSAKYMAS. Viešųjų pirkimų įstatyme nenurodyta, kad perkančioji organizacija turi teikti informaciją apie kitų tiekėjų kvalifikaciją, paraiškų vertinimą. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d. labai aiškiai nurodo, kad „Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią“. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 5 d. nurodo: „dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas“. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 2 d. nurodo: „Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija, teikdama technines specifikacijas tiekėjams, vertindama jų kvalifikaciją, atlikdama kandidatų kvalifikacinę atranką ir sudarydama pirkimo sutartis, gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jos teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.“ Nuostata, įtvirtinta konkurso sąlygų 13.10 p. apsaugo visų tiekėjų pateikiamos informacijos apie kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmę (t.y. Statybos darbų apyvartą per paskutinius 5 metus bei per paskutinius 5 metus įvykdytų rangos sutarčių, kurių vertė daugiau kaip 1.000.000



UAB "DRUSKININKŲ VANDENYS"
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



(vienas milijonas litų) LTL su PVM, skaičių) konfidencialumą. Paminėtina, kad teismų praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad paprastai konfidenciali yra ir informacija apie įvykdytas ir vykdomas sutartis. Paminėtina, kad teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad nekonfidenciali yra ta informacija, kurią skelbti įpareigoja viešųjų pirkimų įstatymas, tačiau nekalba apie informacijos prieinamumą viešai. Perkančioji organizacija neturi teisės patikrinti kokia informacija gali būti prieinama viešomis priemonėmis, kokia ir kada informacija apie vieną ar kitą tiekėją buvo pateikta viešai ar kitaip paskelbta. Nurodytas reikalavimas keičiamas nebus. Norime paminėti, šis punktas neriboja dalyvio teisės, susipažinti su patektais pasiūlymais, įtvirtintos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d.

3. Klausimas. Pagal pirkimo dokumentų 13.5.1 reikalavimą duomenys apie Tiekėjo statybos darbų apyvartą per paskutinius 5 metus bus naudojami iš Statistikos departamentui pateikiamos KS-01 formos. Prašome patikslinti kokias pastarųjų 5 finansinių metų statistinės ataskaitos KS-01 formas reikia pateikti su paraiškos dokumentais, jeigu tiekėjas neturėjo prievolės kasmet per pastaruosius 5 metus teikti statistinių ataskaitų Statistikos departamentui, kokius dokumentus teikti tiekėjui pagal konkurso sąlygų 13.5.1 punktą.

ATSAKYMAS. Paminėtina, kad kartu su paraiška tiekėjas turi pateikti lentelę apie statybos darbų apyvartą pamečiui. Lentelėje turi būti pateikti duomenys tik už paskutinius 5 metus (t.y. metus nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos, skaičiuojant atgal). Jei tiekėjas Statistikos departamentui neteikė KS-01 ataskaitos, jis pateikia įvykdytų (vykdomų) sutarčių sąrašą, nurodant statybos ir montavimo darbų apimtį Lt. per paskutinius 5 metus.

4. Klausimas. Pagal III skyriaus TP Leipalingis yra numatyti sąnaudų žiniaraščiai Veisiejų gatvėje, bet pirkimo dokumentuose IV skyriuje Darbų pirkimas šioje gatvėje darbai nenurodyti. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi pasiūlymo kainoje įsivertinti Veisiejų gatvės kiekius?

ATSAKYMAS. Vadovautis pirkimo dokumentų III skyriumi, kuriame nurodyta „Atkreipiamė dėmesį, kad šio pirkimo apimtyse turi būti atlikti tik I statybos darbų etape numatyti darbai, t.y. vandentiekio tinklo Veisiejų g. statyba nenumatoma“.

5. Klausimas. Pagal pirkimo dokumentų I-II skyrių yra numatyta, kad tiekėjas turi pasiūlyti siūlomų įrengimų technines charakteristikas, bet pagal TP planuojamame pirkime nėra nurodyta, kad bus įrengiamos siurblinės. Prašome patikslinti, ar šiuo atveju tiekėjas visgi turi užpildyti siūlomų įrengimų technines charakteristikas?

ATSAKYMAS. Nuotekų siurblinės pagal projektą nebus įrengiamos, todėl siūlomų įrengimų techninių charakteristikų pildyti nereikia.

6. Klausimas. Pirkimo dokumentuose I-II skyriuje kvalifikacinių reikalavimų 4.2.1 punkte numatyta, kad tiekėjas turi turėti atestatą elektrotechnikos darbams (automatizavimo sistemų įrengimas, nuotolinis ryšis (telekomunikacijos)). Prašome pagrįsti tokį reikalavimą, kadangi pirkime nėra nurodyta, kad tiekėjas / rangovas turės atlikti elektros darbus.

ATSAKYMAS. Patvirtiname, tiekėjas neturės atlikti tokių darbų, pirkime jie nenumatyti. Atitinkamai koreguojamas 4.2.1. p. išbraukiant reikalavimą turėti atestatą statybos darbų sričiai – elektrotechnikos.

7. Prašome, patikslinkite pirkimo sąlygų 5.1.2 punkto reikalavimą pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balanso skaitmeninę kopiją, ar perkančiajai organizacijai bus priimtinas 2013 m. balansas patvirtintas tiekėjo direktoriaus parašu, kadangi dar Registrų centro patvirtinto nėra, ar turi būti pateiktas 2012 m. Registro centro patvirtintas balansas?

ATSAKYMAS. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 24 str. eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir jame turi būti patvirtintas finansinių

DRUSKININKŲ VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



ataskaitų rinkinys. Prašome pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Akcinių bendrovių įstatymo 58 str. 3 d. nurodo, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Įvertinus tai, paaiškiname, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas balansas už 2013 m. patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateiktas registro tvarkytojui.

8. Klausimas. Prašome patikslinti pirkimo sąlygų 12.1 punkto e) ir h) dalis, nurodyta kad forma pateikta sąlygų prieduose, tačiau pagal šiuos punktus nepateiktos formos, prašome patikslinti ar galima pateikti dokumentus laisva forma arba pateikite formas.

ATSAKYMAS. Tiekėjas dokumentus pateikia laisva forma.

9. Klausimas. 2.13.5 punkte Perkančioji organizacija reikalauja, kad Statybos darbų apyvarta - duomenys turi būti naudojami iš Statistikos departamentui pateikiamos KS-01 formos, norėtume pabrėžti, kad ši statistinė ataskaita Statistikos departamentui teikiama pagal rengiamas Statistikos departamento atrankas, įmonė tas pačias ataskaitas kiekvienais metais neturi pateikti, jei tais metais nepatenka į atranką. Įmonė, nepatekusi į Statistikos departamento atranką, dėl statistinės ataskaitos KS-01 teikimo, negali pateikti perkančiajai organizacijai ataskaitų už metus, kada tos ataskaitos ji pildyti ir teiktu Statistikos departamentui neturėjo prievolės. Perkančiosios organizacijos prašymas pateikti statistines ataskaitas KS-01 už paskutinius 5 metus yra perteklinis ir visiškai nepagrindžiamas taikant statybos darbų apimčių skaičiavimo metodiką. Prašome šio punkto atsisakyti.

ATSAKYMAS. Žiūr. atsakymą į 3 klausimą.

10. Klausimas. Prašome patikslinti, kaip Perkančioji organizacija skaičiuos paskutinius 5 m. (13.5. 2. p.): bus vertinami paskutiniai 5 kalendoriniai metai ar 5 metai iki paraiškų pateikimo datos?

ATSAKYMAS. Paskutiniai 5 metai yra metai, skaičiuojami iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. T.y. paskutinė paraiškų pateikimo diena yra paskutinių 5 metų pabaiga.

11. Klausimas. Prašome patikslinti, kokius tiksliai reikia pateikti dokumentus pagal 13.5. 2 p. - vieną bendrą įvykdytų rangos sutarčių lentelę ar papildomai pridedant statybos užbaigimo aktus (kaip tai prašo Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio Svarbiausių statybos objektų sąrašo formos pastaba).

ATSAKYMAS. Tiekėjas turi pateikti lentelę apie įvykdytas rangos sutartis, kurių vertė daugiau kaip 1.000.000 (vienas milijonas litų) LTL su PVM, nurodant Objektą, Užsakovą, Sutarties vertę, Sutarties pradžią ir pabaigą mėnesių tikslumu. Aktus ir pažymą ir kt. dokumentus tiekėjas pateikia įrodydamas atitiktį konkurso sąlygų 5.1.1 p. nurodytam reikalavimui. Paaiškiname, kad tiekėjas turi pateikti visus aktus (ar kitus sutarties tinkamą įvykdymą patvirtinančius dokumentus) įrodančius jo paraiškoje nurodytų sutarčių, atitinkančių 13.5.2. p. reikalavimą, įvykdymą.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Alvydas Valenta

Uždaroji akcinė bendrovė, M.K.Čiurlionio 115, 66161 Druskininkai, tel.(313) 52415, faks (313) 51251,

el.p. yanduo@is.lt, info@drusvand.lt, www.drusvand.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 301500997, PVM mokėtojo kodas LT100003688011

Atsisk. sąskaita LT427300010002220018 "Swedbank" AB banko kodas 73000

Suinteresuotiems tiekėjams

2014 06 13 Nr.(1.8)-255

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaujantis pirkimo dokumentų 10.2. punktu paaiškiname supaprastinto riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“, pirkimo Nr. 152258 pirkimo dokumentus, pagal pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Pagal pirkimo dokumentuose pateikto sutarties konkrečių sąlygų projekto 2.1 punktą „Užsakovas pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui Statybvietės valdymo teisę“. Pasiūlymo priede nenumatyti šie terminai. Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS. Pasiūlymo priede (2.1 p.) aiškiai nurodyta, kad „Teisė naudotis statybvieta - nuo Darbo pradžios iki Statybos užbaigimo“.
2. Klausimas. Prašome patikslinti, ar pirkimo darbų daliai, kuriai yra pateiktas techninis darbo projektas, yra išduotas statybos leidimas?
ATSAKYMAS. Statybos leidimas išduotas.
3. Klausimas. Ar pirkimo darbų daliai pagal techninį darbo projektą yra daryta techninio darbo projekto ekspertizė?
ATSAKYMAS. Projekto ekspertizė atlikta.
4. Klausimas. Prašome patikslinti, ar darbų pirkimo daliai pagal techninį projektą, rangovas turi įsivertinti projekto ekspertizę?
ATSAKYMAS. Ne
5. Klausimas. Konkurso sąlygose nenustatytas pasiūlymų pateikimo minimalus terminas, per kurį atrinkti ir pakviesti teikti pasiūlymus tiekėjai turės pateikti pasiūlymus. Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS. Minimalų pasiūlymų pateikimo terminą numato Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. – ne anksčiau kaip 7 darbo dienos.
6. Klausimas. Sąlygose reikalaujama su paraiška pateikti informacija (12.1 e) ir h) neprašoma pasiūlymo prieduose. Ar sąlygų 12.1 punkto e) ir h) papunkčių reikalavimai taikomi?
ATSAKYMAS. Tiekėjas dokumentus pateikia laisva forma.
7. Klausimas. Prašome patikslinti, pagal kokią formulę bus skaičiuojamas konkurso sąlygų 5.1.2 punkte numatytas rodiklis?
ATSAKYMAS. Bendrojo mokumo rodiklis išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo santykis su visais (trumpalaikiais ir ilgalaikiais) įsipareigojimais.
8. Klausimas. Ar konkurso sąlygų 5.1.4 punkto reikalavimams patenkinti galima pasitelkti subrangovų specialistais?
ATSAKYMAS. Taip.

 **DRUSKININKŲ
VANDENYS**
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



9. Klausimas. Sąlygose reikalaujama su pasiūlymu pateikti informacija (15.1 g) ir h) neprašoma pasiūlymo prieduose. Prašome patvirtinti kad šie reikalavimai netaikomi teikiant pasiūlymus.
ATSAKYMAS. Žiūr. Atsakymą į 6 klausimą.
10. Klausimas. Su sąlygomis nepateiktos Perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo formos. Prašome pateikti.
ATSAKYMAS. Perkančioji organizacija tokių formų nepateiks. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą jam įprastos formos, atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus ir visas Konkurso sąlygų 19 p. nuostatas.
11. Klausimas. Prašome patikslinti, kokiais teisiniais aktais remiantis Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pradėti vykdyti naują pirkimą apie jį neskelbiant (sąlygų 30.2 p.)?
ATSAKYMAS. Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 1 arba 2 p.
12. Klausimas. Pasiūlymo rašte nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 5 procentams nuo bendros sutarties sumos be PVM, o pasiūlymo priede nurodytas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 procentų nuo bendros pasiūlymo vertės be PVM. Prašome patikslinti sąlygas.
ATSAKYMAS. Patiksliname – sutarties atlikimo užtikrinimo dydis - 10 proc. bendros pasiūlymo vertės be PVM (kaip nurodyta pasiūlymo priede ir skelbime apie pirkimą). Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turės atitinkamai pakoreguoti pasiūlymo formos 5 p.
13. Klausimas. Pasiūlymo priede nenurodytos Darbų medžiagų ir įrangos draudimo sąlygos (maksimali suma, franšizė) – prašome nurodyti.
ATSAKYMAS. Darbų, medžiagų ir įrangos draudimo išskaita (franšizė) (konkrečių konkurso sąlygų 18.2 p.) nurodyta pasiūlymo priede (Maksimali išskaitos (franšizės) suma - ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai) (Pirkimo dokumentų 51 psl.).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Alvydas Valenta



Suinteresuotiems tiekėjams

2014 06 13 Nr.(1.8)- 456

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaujantis pirkimo dokumentų 10.2. punktu paaiškiname supaprastinto riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“, pirkimo Nr. 152258 pirkimo dokumentus, pagal pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Konkurso sąlygų 5.1.2 punkte numatyta bendrojo mokumo koeficiento reikšmė 0,7. Prašome pateikti šio koef. paskaičiavimo formulę

ATSAKYMAS. Į klausimą atsakyta 2014-06-13 rašte Nr. (1.8)-255. Klausimas nr. 7.

2. Klausimas. Klausimas. Konkurso sąlygų 5.1.3 p. nurodoma, kad „Pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas partneris) per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos privalo būti atlikęs **vandens tiekimo ir nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos rangos darbus**, kurie atitinka nurodytą sąlygą: sėkmingai užbaigtas vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų statybos ar rekonstrukcijos darbų objektas, kuriame tinklų bendras ilgis ne mažiau kaip 3,5 km ir kurio vertė ne mažiau kaip 1.600.000 (vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių litų) LTL“, o pateiktoje 13.5 Kvalifikacinės atrankos kriterijų lentelės 2 pozicijoje nurodoma, kad bus vertinama „Per paskutinius 5 metus įvykdytų rangos sutarčių, kurių vertė daugiau kaip 1.000.000 Lt (vienas milijonas kitų) LTL su PVM skaičius.

Prašome patikslinti, kurių sutarčių skaičius bus vertinamas pagal kvalifikacinės atrankos kriterijus: **vandens tiekimo ir nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos rangos darbų sutartys** ar **bet kurių atliktų statybos ir montavimo darbų sutartys**.

ATSAKYMAS. Kvalifikacinės atrankos kriterijai nurodyti ne pirkimo dokumentų I skyriaus 5.1.3 p., o būtent 13.5 p. Šiame punkte aiškiai nurodytas 2 kvalifikacinės atrankos kriterijus ir jis yra toks: „Per paskutinius 5 metus įvykdytų rangos sutarčių, kurių vertė daugiau kaip 1.000.000 (vienas milijonas litų) LTL su PVM, skaičius“.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Alvydas Valenta

3. PASIŪLYMO RAŠTAS SU PASIŪLYMO PRIEDU

PASIŪLYMO RAŠTAS

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje.
Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose.

2014 m. spalio 23 d.
 Vilnius

Perkančioji organizacija/ Užsakovas
 UAB „Druskininkų vandenys“
 M.K.Čiurlionio g. 115, LT-6615 Druskininkai,
 Lietuva

PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Irdaiva“	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
Partneris 1*	UAB „Plungės lagūna“	Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas
Partneris 2*	UAB „Eigesa“	Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.


ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Algirdas Miceika
Adresas	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
Telefonas	(8 5) 238 8894
Faksas	(8 5) 238 8968
El. paštas	konkursai@irdaiva.lt

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

- Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2014 m. 06 mėn. 04 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 188201 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **5.400.000,00 Lt** (Penki milijonai keturi šimtai tūkstančių litų 00 ct.).
- 4 PVM yra: 1.134.000,00 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai litų 00 ct.).
- 5 Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **6.534.000,00 Lt.** (Šeši milijonai penki šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai litų 00 ct.).
- 6 Jeigu PVM netaikomas, pateikti tiksliai nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas:

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.



- 6 Pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime darbų Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 5% priimtos bendros sutarties sumos be PVM, kaip to reikalauja Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2 straipsnis, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <UAB „Irdaiva“ >] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 10 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Pasinaudodama šia teise, perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Pardavimų direktorius



PASIŪLYMO PRIEDAS

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje.

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose.

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Druskininkų vandenys“, M.K.Čiurlionio g. 115, LT-6615 Druskininkai, Lietuva, Tel. (8 313) 52415, faks (8 313) 51251
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Druskininkų vandenys“, M.K.Čiurlionio g. 115, LT-6615 Druskininkai, Lietuva, Tel. (8 313) 52415, faks (8 313) 51251
Įgyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Irdaiva“ Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius (8 5) 238 8894
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu. Jei techninis prižiūrėtojas bus parinktas vėliau, nei pasirašoma rangos sutartis, Projekto vykdytojas iš savo įmonės iki techninio prižiūrėtojo parinkimo skirs statybos techninės priežiūros vadovą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėnesių nuo darbų pradžios datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statybos užbaigimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8:00 val. iki 17:00 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15% nuo priimtos sutarties sumos
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) <i>Prašomo išankstinio mokėjimo dydį gali būti prašoma pagrįsti</i>
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per : 1) <i>jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas</i> : 28 dienas; 2) <i>jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas</i> : per 5 darbo dienas nuo ES struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(A)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(B)	40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Litas
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas

Pardavimų direktorius



Algirdas Miceika

4. KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos**Bendrosios nuostatos**

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos**1.1 punktas****Sąvokos****1.1.1****Sutartis****Papildyti papunktį 1.1.1.2 "Rangos sutartis"**

Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai įforminti raštu ir pasirašyti nustatyta tvarka, pagal kurį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbam atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą.

Papildyti papunktį 1.1.1.5 "Specifikacija"

Terminą „Specifikacija“ pakeisti terminu „Techninio projekto techninė specifikacija“. Techninio projekto techninė specifikacija tai techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Nuolatiniai darbai.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 "Brėžiniai"

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

1.1.2**Šalys ir asmenys****Papildyti papunktį 1.1.2.2 "Užsakovas"**

Užsakovas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovas taip pat yra Projekto vykdytojas, kuris investuoja ES ir LR (gali investuoti ir savo lėšas, jeigu jos dengia dalį darbų) lėšas į statybą, atlieka užsakovo funkcijas ir reiškia galutinį atliktų darbų gavėją.

Papildyti papunktį 1.1.2.4 "Inžinierius"

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priežiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą (žr. 1.1.2.12).

Papildyti papunktį 1.1.2.5 "Rangovo atstovas"

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 "Perkančioji organizacija"

Perkančioji organizacija nurodyta pasiūlymo rašto priede.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.12 „Statinio statybos techninė priežiūra“

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.13 "Įgyvendinančioji institucija"

Įgyvendinančioji institucija nurodyta pasiūlymo rašto priede.

1.1.3**Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas****Papildyti papunktį 1.1.3.5 „Perėmimo pažyma“**

Ši sąvoka sutarties sąlygose apima ir statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka išduodamą Statybos užbaigimo aktą (1.1.6.12).

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktas

Statybos perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, pasirašomas prieš išduodant Perėmimo pažymą vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis.

Papildyti papunktį 1.1.3.11 „Garantinis laikas“

Garantinis laikas – laikas per kurį rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Garantinis laikas nustatytas LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 str. 1 dalis).

Įrangos (įrenginių pagal Statybos įstatymą) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta



jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

1.1.4

Pinigai ir mokėjimai

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“

Sutarties kaina – kaina, suma, apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais, už kurią rangovas įsipareigoja tinkamai ir laiku atlikti darbus bei ištaisyti defektus.

Pakeisti papunktį 1.1.4.7 „Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

Papildyti papunktį 1.1.4.10 „Rezervinė suma“

Netaikoma

Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Suvestinis atliktų darbų aktas, Detalus atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.4.13 „Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui gauti“

Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui gauti tai:

- (a) Suvestinis atliktų darbų aktas;
- (b) Detalus atliktų darbų aktas;
- (c) PVM sąskaita faktūra,

kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

1.1.6

Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima Statinio Darbo projektą.

„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai“

Ši sąvoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos techninius reglamentus, statybos ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.7 „Statybviėtė“

Statybviėtės ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.

Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas“

Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo terminus.

Tai darbų programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti sutartyje numatytus darbus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas neatleidžia rangovo nuo atsakomybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede nurodytus Darbų ar Darbų grupių Baigimo terminus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.11 „Techninis projektas“

„Techninis projektas“ – projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties),

architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Techninis projektas yra parengtas vadovaujantis STR 1.05.06:2010. Techninis projektas yra įtrauktas į Sutartį, ir už kurį atsakingas Užsakovas.

Esant poreikiui atlikti techninio projekto korektūrą, už tai yra atsakingas Užsakovas, kuris ir apmoka išlaidas už korektūrą. Jeigu dėl TP korektūros reikia ekspertizės už ją taip pat atsakingas Užsakovas.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.12 „Statybos užbaigimas“

Statybos užbaigimas– STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiems reikalavimams.

1.5 punktas

Dokumentų pirmumas

Pakeisti punktą:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei taikoma*,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Techninio projekto Techninės specifikacijos,
- (g) Techninio projekto Brėžiniai,
- (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
- (j) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. *vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai*).

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus.

Rangos sutartis (netaikomas)

Pavėluoti brėžiniai arba nurodymai

Papildyti punktą:

Kadangi Darbo projektas yra Rangovo atsakomybė, tai šis punktas turi būti taikomas tik Inžinieriaus nurodymų trūkumų ar nebuvimo atvejais.

Užsakovo naudojimas rangovo dokumentais

Papildyti punktą:

Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.

Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente. Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisės saugos, kontrolės ir kitos institucijos.

Įstatymų laikymasis

Pakeisti punktą:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi

1.13 punktas

1.6 punktas

1.9 punktas

1.10 punktas

1.12 punktas

gauti) Nuolatinių darbų statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kaip kitaip atstovauti statytoją Darbo projekto rengimo, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo metu. Užsakovas organizuoja ir apmoka Nuolatinių darbų Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę (jeigu tokia reikalinga). Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos Darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti per garantinį laiką atsirandančius defektus. Rangovas privalo pataisyti Nuolatinių darbų Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas (jeigu tokios yra). Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

1.15 punktas**Perkančiosios organizacijos funkcijos**

Perkančioji organizacija vykdo pirkimo procedūras pagal šią sutartį numatytiems darbams atlikti.

1.16 punktas**Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos**

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal LR aplinkos ministro patvirtintus LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatus.

2 straipsnis. Užsakovas**2.1 punktas****Teisė naudotis Statybvieta****Pakeisti pirmą pastraipą**

Užsakovas Leipalingio ir Druskininkų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui Statybvietės valdymo teisę. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas.

Rangovas gavęs Statybvietės valdymo teisę gali atlikti inžinerinius tyrimus ar bandymus reikalingus Darbo projektui parengti, taip pat Rangovas gali įrengti Statybvietę pagal Techninio projekto sprendinius, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

Darbai vykdomi dviejose statybvietėse: Druskininkų ir Leipalingio.

Užsakovas privalo suteikti Rangovui atskirą Statybvietės dalių valdymo teisę pagal statinio Techniniame projekte nurodytą eiliškumą, jei toks eiliškumas nenustatytas, pagal Rangovo pasiūlytą ir Užsakovo patvirtintą Darbų programą.

2.2 punktas**Leidimai, licencijos arba suderinimai****Papildyti punktą:**

Jei Rangovas prašo Užsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisės aktų, jų pataisų kopijas, informaciją apie vietinius papročius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba suderinimus, Užsakovas ar Įgyvendinančioji institucija gali reikalauti kompensuoti tokios pagalbos išlaidas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių Institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Konsultuojantis su kitomis vietinėmis įstaigomis ar inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, Inžinierius ir Užsakovas sudaro Rangovui grafiką, aukščiau nurodytiems leidimams gauti.

2.6 punktas**Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus****Papildyti nauju punktu:**

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų

medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę veiklą.

2.7 punktas

Kitų institucijų dalyvavimas užsakovui vykdamas savo pareigas ir įgyvendinant teises

Papildyti nauju punktu:

Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais, priimant statybos darbų rezultatą kartu su Užsakovu dalyvauja ir atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas

Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovui vykdamas savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius kartu yra **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** ir vykdo pastarojo funkcijas kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose. Jis yra Užsakovo atstovas vykdamas statinio statybos priežiūrą (žr. 1.1.2.12 papunktį).

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:

(a) 4.4 (b) poskyris, duodantis leidimą patvirtinti „kitus siūlomus Subrangovus“. Išankstinis rašytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybėms, aprašytoms 7.6 (c) poskyryje.

(b) 13.3 poskyris Pakeitimų patvirtinimai.

(c) 8.8 poskyris Darbo sustabdymas.

3.6 punktas

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalausiti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą busimam darbui, pristatyti siūlomus pakeitimus ir rezervinių sumų panaudojimus, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo pagal šią Sutartį, Inžinierius turi priimti sprendimą.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas

Bendrosios Rangovo prievolės

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti visus atsirandančius defektus, kaip numatyta pagal Sutartį. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutartyje.

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiais:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų Techninį projektą su Techninėmis specifikacijomis.

Pakeisti penktą pastraipą sekančiais:

Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą ir:

TIKRA
20...m.mėn.d.

V. mm

Administratore
Vilma Melvidienė

- a. Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto brėžinius Inžinieriui patikrinti. Statybos Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus pritarimą su parašu bei spaudu ant brėžinių „Pritariu statyti“;
- b. Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto Techninių specifikacijų reikalavimus bei brėžinius. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
- c. Rangovas privalo būti atsakingas už Nuolatinių darbų atitikimą Darbo projektui. Baigti Darbai turi atitikti tą paskirtį, kuri buvo numatyta pagal Sutartį;
- d. Prieš pradėdant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinių darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinius darbus. Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

Papildyti punktą:

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Inžinieriaus patvirtintą Darbo projektą, Techninio projekto Technines specifikacijas ir vadovautis LR teisės aktais (žr. 1.1.6.5 papunktį).

Rangovas privalo vykdyti darbų atlikimo metu gautus Inžinieriaus ir Užsakovo rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę veiklą.

Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.

Rangovas (jeigu nurodyta Sutartyje) atlieka konstrukcijų tyrimus bei atidengia paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus bei atlieka bandymus.

Darbo projekte turi būti detalizuojami techninio projekto sprendimai bei įvertinti (jeigu buvo atliekami) papildomų tyrimų, rezultatai. Rangovas yra atsakingas už savalaikį darbo projekto (brėžinių) pateikimą Inžinieriui patvirtinti.

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos darbų vykdymo žurnalą (patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 įsakymu Nr. D1-371, žr. STR 1.08.02:2002). Žurnalas turi būti pildomas kasdien, puslapiu numeruojami ir kasdien žurnale turi pasirašyti Rangovas ir Inžinierius. Žurnale Rangovas turi pasirašyti kasdien, o Inžinierius – už dienos darbus, juos priimdamas.

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose sąnaudų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo, tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] ar perskaičiuoti ir pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.

4.2 punktas**Atlikimo užtikrinimas****Panaikinti antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:**

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma.

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje

TIKRA

20... m. ... mėn. ... d.

Administracijoje
Vilma Melvidienė

garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Panaikinti trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu surašomas Statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šiame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus.

Panaikinti šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo-.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti punktą:

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki darbų pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją.

Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti, nenustoję galioti.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti punktą:

Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

Kartu su prašymu pakeisti sutartyje nurodytą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus:

1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio projektavimo arba statybos darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas samdyti.
2. Jeigu keičiamas subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniais reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniais reikalavimams.

Papildyti pastraipą (b):

(b) punkto pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos tiekėjų“.

4.6 punktas

Bendradarbiavimas

Papildyti pastraipą (c):

... tokių kaip Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, policija, elektros, dujų, šilumos, vandens, gatvių apšvietimo ir kitas inžinerines komunikacijas eksploatuojančios įmonės, kelių priežiūros tarnybos bei savivaldybė.

Papildyti punktą:

Sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

4.8 punktas

Sauga darbe

Papildyti punktą:

f) Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

g) Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugą jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant esamus įrenginius (jei taikoma). Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu.

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietyje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.9 punktas

Kokybės užtikrinimas**Papildyti nauju papunkčiu 4.9.1 „Dokumentavimas“**

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inžinieriui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta.

Papildyti nauju papunkčiu 4.9.2 „Patikrinimų ir bandymų planai“

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos/medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti Inžinieriui tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po šių bandymų užbaigimo.

4.16 punktas

Prekių pervežimas**Papildyti (a) punkto pabaigoje:**

“... pridedant atvežtinių prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių kokybės atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją ir informaciją apie muitinės terminalą, į kurį prekės ketinamos pristatyti”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos**Papildyti punktą:**

Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikinių elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

4.20 punktas

Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.

Rangovas vykdydamas darbus privalo įvertinti Užsakovo eksploatuojamus esamus įrengimus ar pagal kitas sutartis įrengiamus įrengimus (jei tokių būtų). Tokie įrengimai bei jų charakteristikos nurodyti techninėse specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti nepertraukiamą nurodytų įrenginių darbą visą statybos laikotarpį arba užtikrinti laikiną jų pakeičiamumą. Tai turi būti numatyta Rangovo darbų programoje, kuri derinama su Užsakovu.

Užsakovas yra atsakingas už esamų veikiančių įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą iki šie įrenginiai arba jų dalys bus perduotos Rangovui, kada tai yra reikalinga atlikti rangovo darbus.

4.21 punktas

Darbų eigos ataskaitosTIKRA
6.01
70...11...men...0.
27
Administratore
Vilma Melvidienė

Pakeisti punktą sekančiai:

Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui du egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

- (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
- (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
- (c) saugos darbe statistika;
- (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo.

Rangovo veiksmai Statybvietėje**Papildyti punktą:**

Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba uždarymas, neturi būti vykdomos be raštiško atitinkamų tarnybų sutikimo ir Inžinieriaus informavimo. Rangovas turi raštu kreiptis į Inžinierių mažiausiai prieš 7 dienas prieš numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales, programą, pagrindines samdomas įmones ir visų būtinų leidimų kopijas pagal punktą 1.13.

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių, visuomeninio transporto uždarymu.

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra.

Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal ES Sanglaudos fondo reikalavimus. Tokie stendai turi talpinti informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą projekte.

Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami ne vėliau kaip 6 mėnesiai po Statybos užbaigimo, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais.

Esamos inžinerinės komunikacijos**Papildyti nauju punktu:**

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

Mokymai užsakovo darbuotojams [Jeigu taikoma]**Papildyti nauju punktu:**

Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Techninėse specifikacijose.

5 straipsnis. Paskirtieji subrangovai**Įterpti naują papunktį 5.5 [**

Pagal LR teisės aktuose nustatytą tvarką parinks subrangovą atlikti elektros įrenginių pajungimo darbus (nuo pasijungimo prie esamų tinklų iki vartotojo atsakomybės ribos nustatytos išduotose techninėse sąlygose).

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai**Darbo valandos****Papildyti punktą:**

Rangovo darbo valandos bus nuo 08.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos į savaitę.

6.6 punktas

Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo.

Tarnautojų ir darbininkų patalpos**Papildyti punktą:**

Rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis laikantis LR Higienos normų.

6.9 punktas

Rangovo personalas**Papildyti punktą:**

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

6.12 punktas

Užsienio personalas ir darbo jėga**Papildyti nauju punktu:**

Rangovas gali atsivežti personalą iš užsienio, jei tai reikalinga Darbų užbaigimui. Rangovas turi užtikrinti, kad personalas yra aprūpintas gyvenamąja vieta, vizomis ir darbo leidimais. Rangovas turi būti atsakingas už personalo sugražinimą atgal arba į personalo nuolatinę gyvenamąją vietą. Personalo narių arba jų šeimos narių mirties atveju Šalyje, Rangovas turi pasirūpinti jų grįžimu į savo šalį arba laidotuvėmis.

6.13 punktas

Iškilmės ir religinės šventės**Papildyti nauju punktu:**

Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas poilsio dienas ir religines ar kitas šventes.

6.14 punktas

Priemonės nuo vabzdžių ir kitų parazitų**Papildyti nauju punktu:**

Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemonių, kad apsaugoti aikštelėje samdytą personalą ir darbo jėgą nuo vabzdžių įkandimo, žiurkių ir kitų parazitų ir sumažinti pavojų sveikatai ir tuo pačiu bendriems nepatogumams.

6.15 punktas

Epidemija**Papildyti nauju punktu:**

Įvykus ligų ar epidemijos protrūkiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Užsakovo šalies vyriausybės arba vietinių medicininių ir sanitarinių valdžios organų nurodymų, įsakymų ir reikalavimų, kad tikslingai susitvarkyti ir įveikti susidariusią situaciją.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.1 punktas

Vykdomo būdas**Papildyti punktą (a):**

(a) bei galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas.

7.6 punktas

Ištaisymo darbas**Papildyti punktą:**

c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.2 punktas

Baigimo laikas**Papildyti punktu (c):**

b) kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka pasirašomas Statybos užbaigimo aktas.

8.3 punktas

Programa**Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:**

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą su patikslintu Darbų atlikimo grafiku (lyginant su Rangovo pasiūlyme pateiktu Darbų atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų



TIKRA

2013.01.17

V. m. r.

Administratorė
Vilma Melvidienė

eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

- i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo, projekto konstrukcinės dalies ekspertizės ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.
- ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpiai pastaboms pateikti;
- iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
- iv. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas turi būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.

Rangovo Programa turi būti parengta Pasiūlymo pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkia pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Programa turi būti pateikta lietuvių kalba.

Jeigu pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai, Rangovas Darbų atlikimo grafiką ir programą turi būti nedelsiant pataisyti. Šalys susitaria dėl tokių pataisymų geranoriškai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai ir ekonomiškai. Taip pat pateikiamas atnaujintas pinigų srautų grafikas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas

Darbų ir grupių perėmimas

Pakeisti punktą sekančiai:

Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai], Darbus Užsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo laikas] aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduotas tinkamai pasirašytas Statybos užbaigimo aktas.

Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus Statybos užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo:

- a. kartu su Užsakovu pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievolės], Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo

TIKRA

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

2015.01.24

Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas Statybos užbaigimo komisijai prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą.

b. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją arba neatmeta Rangovo prašymo per 21 dieną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas].

Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

Rangovas kartu su Perėmimo pažyma ir Statybos užbaigimo aktu privalo pateikti Užsakovui detalizuotus darbų/paslaugų/įrangos aktus, kuriuose turi būti nurodyta darbų/paslaugų/įrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto kaina ir suma.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.1 -11.11

punktai

Šie punktai netaikomi

11.12 punktas

Garantinis terminas

Įterpti naują punktą:

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1).

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.1 punktas

Matuojami darbai

Pirmą ir antrą pastraipą pakeisti:

Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuotos vieneto kainos Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.

Statybos darbų vykdymo metu, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:

- nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kur Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir
- teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.

Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas turi būti pripažintas kaip teisingas.

Papildyti punktą:

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

12.3 punktas Įvertinimas**Antrą pastraipą pakeisti:**

Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas.

12.4 punktas Pralaidimai**Pakeisti punktą sekančiais:****Sąnaudų žiniaraštyje numatyto darbo atsisakymas**

Tais atvejais, kai Inžinierius nurodo daryti Pakeitimą, dėl kurio vertės nebuvo susitarta ir, kuriuo atsisakoma bet kurio Sąnaudų žiniaraštyje numatyto darbo ar darbo dalies, ir jeigu:

- c. Rangovas patirs (arba patyrė) išlaidų, kurios, jeigu numatyto darbo nebūtų atsisakyta, turėjo būti padengtos iš sumos, sudarančios dalį Priimtos Sutarties sumos;
- d. Už atsisakoma darbą ar jo dalį nebus (ar nebuvo) apmokėta;
- e. Rangovo patiriamų išlaidų negalima įtraukti įvertinant kurį nors kitą darbą.

tai Rangovas, išsamiai paaiškindamas, apie tai turi atitinkamai pranešti Inžinieriui. Inžinierius, gavęs pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad sutartį arba nuspręstą dėl tų išlaidų, kurios turi būti įtrauktos į Sutarties kainą.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai**13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus****Pakeisti pirmą pastraipą:**

Inžinierius, Rangovas, Užsakovas prieš išduodamas Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:

Pakeisti papunktį (d):

- (d) bet kurio darbo atsisakymą, išskyrus kai jį turi atlikti kiti.

Papildyti punktą:

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

13.2 punktas Vertės nustatymas**Papildyti punktą:**

Papildomų darbų kaina nustatoma:

- a) jeigu papildomas darbas yra toks pats, kokiam sutartyje jau nustatytas fiksuotas įkainis, papildomo darbo kainos apskaičiavimui taikomas šis įkainis;
- b) jeigu papildomas darbas yra dalis sutartyje jau nustatyto darbo ir sutartyje nustatant šio darbo įkainį išskirta papildomą darbą sudaranti įkainio dalis, papildomo darbo kainos apskaičiavimui taikoma ši įkainio dalis;
- c) jeigu papildomas darbas yra panašus į sutartyje jau nustatytą darbą ir įmanoma perskaičiuoti šio sutartyje nustatyto darbo įkainį panaudojant įkainio sudėtinės dalis, papildomo darbo įkainis nustatomas perskaičiuojant šias dalis pagal sutarties įkainių ir skaičiuojamųjų kainų perskaičiavimo koeficientą. Šis perskaičiavimo koeficientas yra sutartyje nustatyto įkainio reikalingų sudėtinių dalių ir pasiūlymo pateikimo metu galiojusių rekomenduojamų skaičiuojamųjų kainų atitinkamų sudėtinių dalių santykis;



- d) jei neįmanoma pritaikyti sutartyje esančių įkainių anksčiau nurodytais būdais, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už perskaičiavimo metu galiojančias skaičiuojamas kainas, o jeigu tokių nėra – už vidutinės rinkos kainas (nustatomos apklausus ne mažiau kaip 3 tarpusavyje nesusijusius rinkos dalyvius), statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

PASTABA: Skaičiuojamosios kainos yra nustatytos Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, užregistruotose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

13.3 punktas

Pakeisti punktą:

Pakeitimų tvarka:

Jeigu papildomų darbų užsakymą ir atlikimą inicijuoja Inžinierius, jis kreipiasi į Rangovą su prašymu pateikti motyvuotą siūlymą.

Inžinieriaus prašymu ar savo nuožiūra Rangovas pateikia Inžinieriui motyvuotą siūlymą. Siūlyme turi būti nurodyti papildomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, papildomų darbų būtinumo pagrindimas įrodantis, kad be šių papildomų darbų negalima užbaigti vykdyti sutarties, papildomų darbų kaina ar įkainiai, papildomų darbų atlikimo terminai, įtaka rangos sutarties darbų baigimo termino laikotarpiui, įsipareigojimas pratęsti sutarties įvykdymo, avanso užtikrinimo garantijas / laidavimus (jeigu taikoma).

Inžinierius gavęs siūlymą dėl papildomų darbų apie tai praneša Užsakovo atstovui ir prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo ir nurodyti priežastis, dėl kurių nebuvo galima numatyti Užsakovo atstovo nurodytų nenumatytų darbų. Jei Inžinierius pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojiui.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, ir pripažinęs juos pagrįstais įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą.

Jei papildomų darbų kaina grindžiama vidutine rinkos kaina, Inžinierius pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Ūkio subjektai, kurių kaina remiamasi, turi būti tarpusavyje nesusiję..

Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

Rezervinės sumos

Pakeisti visą punktą:

Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją

13.5 punktas

TIKRA
15.01.27
20...m.mėn.d.



kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkančioji organizacija, jeigu ji nėra Užsakovas)– įsipareigoja sudaryti sutartį neviršijančią Viešųjų pirkimų įstatyme leidžiamo dydžio. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.

13.7 punktas

Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

Pakeisti punktą:

Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

13.8 punktas

Pakeisti punktą:

Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžinieriniai statiniai) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų.

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių bei dėl nevykdomų darbų, apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti punktą:

Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio ir atskirai pridėtinės vertės mokestis.

Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus.

Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus, priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo atsisakyti tam tikrų darbų pagal 12.4 punktą [Sąnaudų žiniaraštyje numatyto darbo atsisakymas]..

Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama.

Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (žr. 4.12 punktas), arba kitais sutartyje numatytais atvejais (13.1), rangovui turi būti atlyginama taip, kaip nustatyta sutarties konkrečių sąlygų 13.2 ir 13.3 punktuose.

Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir įrašus ir kvitus, susijusius su visomis išlaidomis ir su kitais Užsakovo vykdomais mokėjimais, susijusiais su darbais.

Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus už Lietuvos teritorijos ribų.

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį, Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Jei Rangovas yra Užsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik įsiregistravus Lietuvoje PVM mokėtoju pagal galiojančius LR įstatymus ir pateikus registracijos kopiją Užsakovui.

14.2 punktas

Išankstinis mokėjimas



Pakeisti trečią pastraipą:

Išankstiniam mokėjimui gauti Rangovas turi pateikti Užsakovui nustatytos formos garantiją ar laidavimo raštą, ir išankstinio mokėjimo sąskaitą. Prašomą mokėti išankstinio mokėjimo dydį rangovas privalo pagrįsti bei pateikti įrodančius dokumentus bei paskaičiavimus.

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją išduodančio banko ar laidavimą išduodančios draudimo bendrovės pasirinkimo.

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi galioti iki tol, kol pateikiama paskutinė sąskaita, kurioje pilnai padengiamas išankstinis mokėjimas. Rangovui nepateikus (nepratusus) išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijos tam tikru sutarties vykdymo laikotarpiu išmokėtas išankstinis mokėjimas bus dengiamas sąskaitoje / sąskaitose už atliktus rangos darbus nurodyta mokėtina suma, t.y. rangovui mokėjimai bus atliekami tik visiškai padengus jam pervesto išankstinio mokėjimo sumą.

Bendra išankstinio mokėjimo suma turi būti tokia, kokia nustatyta Pasiūlymo priede. Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip

- 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
- 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, : per 5 darbo dienas nuo ES struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo.

14.3 punktas

Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

Pakeisti punktą:

Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo

Rangovas, ne dažniau kaip kas 2 mėnesius, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtinti pakeitimų orderis(iai) (arba inžinieriaus nurodymas rangovui).

14.4 punktas

Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)

Pakeisti 14.4 punktą nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką.

Tarpinių mokėjimų sumos bus apskaičiuotos atitinkamai pagal faktiškai atliktų darbų kieki. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta tarpinio mokėjimo pažyma, tai Inžinierius turi siekti Užsakovo patvirtinimo didesniam mokėjimui, pagal Rangovo pateiktą pažymą, pagal 14.3 papunktį. Jei toks patvirtinimas negautas, Inžinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokėjimo pažymą ir kuri neviršija mokėjimų grafike nustatytos sumos.

Rangovas yra atsakingas už numatytų darbų atlikimą laiku ir už mokėjimų grafike numatytų sumų įsisavinimą.

Iki kalendorinių metų pabaigos neatlikus darbų suderintame mokėjimų grafike numatytai sumai, rangovui bus skaičiuojami delspinigiai po 0,01% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu mokėjimų grafiku.

14.6 punktas

Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas

Pakeisti antrą sakinį:

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t.y.

Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.

Papildyti punktą:

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pateikti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

14.7 punktas Mokėjimas

Pastraipą (a) ir (b) pakeisti taip:

a) Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip:

- 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
- 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, : per 5 darbo dienas nuo ES struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo.

b) sumą, patvirtintą kiekvienoje sąskaitoje, ne vėliau kaip:

- 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
- 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, : per 5 darbo dienas nuo ES struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo.

Papildyti 14.7:

Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Rangovo sąskaitą.

14.8 punktas

Pavėluotas mokėjimas

Išbraukti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovas Rangovui už atliktus darbus mokės iš ES struktūrinių fondų lėšų, Valstybės ir nuosavų lėšų., Užsakovas nėra atsakingas už galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir ES 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.

14.9 punktas

Sulaikomų pinigų mokėjimas

Šis punktas netaikomas

14.10

punktas

Darbų baigimo ataskaita/galutinė ataskaita ir galutinis atsiskaitymas

Pakeisti punktą

Rangovas po Statybos užbaigimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą po keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo;

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo pažymų patvirtinimas].

Darbų atlikimo ataskaita laikoma Galutine ataskaita.

Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

Šis punktas netaikomas

Prievolių įvykdymas

Panaikinti ir pakeisti punktą:

Rangovas, pateikdamas darbų baigimo ataskaitą, privalo pristatyti ir atleidimo nuo prievolių raštą, patvirtinantį, kad bendra darbų baigimo ataskaitos suma rodo visišką ir galutinį atsiskaitymą su visais Rangovais pagal šią Sutartį mokėtinais pinigais. Šiame

rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas atgauna Atlikimo užtikrinimą; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną.

14.13 punktas Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas

Šis punktas netaikomas

14.15 punktas Mokėjimo valiutos

Panaikinti ir pakeisti punktą:

Sutarties valiuta yra litas (LTL).

14.16 punktas Permokėtų sumų gražinimas

Įterpti naują punktą:

Rangovas privalo gražinti Užsakovui 45 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio gražinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.

Sumos, kurias reikia gražinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.

Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl gražinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė**17.3 punktas Užsakovo rizika**

Papildyti papunktį (g):

Tai taip pat apima Techninį projektą;

18 straipsnis. Draudimas**18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir jam priimtinoje draudimo bendrovėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo bendrovės arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. Turto (Darbų, Įrangos, Medžiagų, Baigiamųjų bandymų), kuris sukurtas vykdant šią Sutartį, draudimo atveju, įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame straipsnyje, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus iki Sutartyje nurodyto termino pabaigos. Tuo atveju, jei turtas sunaikinamas ar nepataisomai sugadinamas, o Rangovas negali atlikti visų sutartyje numatytų darbų, įskaitant atvejus, kai yra nepakankama laiko atlikti Darbams iki šioje Sutartyje nurodyto Darbų pabaigos termino, ar draudiminis įvykis įvyksta po Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos, Užsakovui išmokama draudimo išmokos dalis proporcinga pagal Sutartį Rangovui sumokėtų lėšų, įskaitant avansinius mokėjimus, ir



TIKRA
20...mėn. ...d.
Vilma Melvidienė
Administratore
Vilma Melvidienė

TIKRA
20...m. ...mėn. ...d.
501 24

Priimtinos sutarties kainos santykiui.

Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

- (a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
- (b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas], 18.3 [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], ir 18.5 [Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartį šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai, neteismine tvarka, sumažinti Sutarties kainą sumokėtų draudimo įmokų suma.

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [Užsakovo pretenzijos] punkto nuostatas.

18.2 punktas

Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ne mažesne draudimo suma kaip Priimta sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Projekto veiklų įgyvendinimo termino pabaigos ir ne trumpiau kaip iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo

TIKRA
2015.01.27
Administratore
Vilma Melydienė

priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų laikymosi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galėtų nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos, sukeltų Rangovo ir/arba Subrangovų, atliekant Darbus.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiais:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

Šis punktas laikomas negaliojančiu

18.5 punktas Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Įterpti naują punktą:

a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla, tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba

jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdydys Sutartyje numatytus projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpyje po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose sutartyse su subrangovais nurodyto Darbų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Subrangovas(-ai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šias privalomojo draudimo sutartis, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte;

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki Darbų pradžios datos privalo sudaryti vieną atskirą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus.

Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus iki Darbų pradžios datos atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinės veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) savo privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.6 punktas**Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu****Įterpti naują punktą:**

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus, Medžiagas ir Įrangą. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Inžinierius ir Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

- (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs sprendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo paskirtu Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei

TIKRA
15.01.24
20...m...mėn...d.
Komisijos pirėnė
Vilma Melvidienė UAB

Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;

(i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;

(j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.1 punktas Nenugalimos jėgos sąvoka

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Šalis negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo".

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridedant pakankamą bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti antrą pastraipą tokiu tekstu:

Ginčų nagrinėjimo komisiją (GNK) sudaro vienas asmuo.

20.6 punktas Arbitražas (netaikomas)

Įterpti naują punktą:

Ginčai sprendžiami derybų būdu arba LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolė

21.1 punktas Visuomeninių organizacijų kontrolė ir auditai

Įterpti naują punktą:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

22 straipsnis. Projektavimas

Darbo projektas

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inžinieriai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimą ir konkrečius duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybių paruošti Darbo projektą. Rangovas garantuoja, kad visi projektuotojai priimtinu metu iki nustatyto Pranešimo apie defektus laiko pabaigos turės galimybę dalyvauti diskusijose su Inžinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instrukuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Darbo projektas turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinti kartu su pranešimu kaip nurodyta žemiau. Kiekvienas susipažinimo ir patvirtinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 21 diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Darbo projekto brėžinius ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas patvirtinti ir naudoti. Pranešime turi būti pažymima, kad Darbo projektas atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas turi būti Rangovo sąskaita ištaisytas, pateiktas ir su juo susipažinta bei patvirtinta pagal šio punkto reikalavimus.

Dėl kiekvienos Darbų dalies, išskyrus atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Inžinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

- a) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:
 - (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;
 - (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Darbo projekto brėžinių su spaudu „Pritariu statyti“; ir
 - (iii) turi būti laikoma, kad, pasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, Inžinierius patvirtino Rangovo dokumentą, nebent anksčiau Inžinierius pagal (i) pastraipą būtų pranešęs kitaip;
- b) ta Darbų dalis neturi būti pradėta vykdyti, nepasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir atlikimu;
- c) ta Darbų dalis turi būti atliekama pagal Rangovo dokumentus, su kuriais susipažinta, arba kurie yra patvirtinti; ir
- d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokį projektą arba dokumentą, kurie anksčiau buvo pateikti susipažinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Inžinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprašytą procedūrą privalo

pakeistus dokumentus pateikti Inžinieriui.

Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievolių ar atsakomybės.

22.2 Rangovo įsipareigojim ai

Rangovas įsipareigoja, kad Darbo projektas bei kiti Rangovo dokumentai, Darbų vykdymas ir baigti Darbai atitiks:

- a) Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Statybų teisę reglamentuojančius dokumentus; ir
- b) Sutartį sudarančius dokumentus, pakeistus arba pataisytus darant Pakeitimus.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaringumų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai dokumentai ir Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta šiame straipsnyje.



5. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos

Sutarties „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje“ Bendrosios sutarties sąlygos yra:

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ
Statybos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,
Pirmasis lietuviškas leidimas 2002

Bendrujų sutarties sąlygų taikymas

1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnį).
2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius pasiūlymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas.
4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.
6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

TIKRA
20.01.2004 m.Administratorė
Vilma Melvidienė

¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1, LT - 08200 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, www1.fidic.org/bookshop/.

6. TECHNINIO PROJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sutarties šalys susitaria, kad Techninio projekto Techninės specifikacijos dėl savo didelės apimties prie rangos sutarties pridedamos elektroninėje laikmenoje (CD kompaktinė plokštelė)

7. TECHNINIO PROJEKTO BRĖŽINIAI

Sutarties šalys susitaria, kad Techninio projekto Brėžiniai prie rangos sutarties pridedami elektroninėje laikmenoje (CD kompaktinė plokštelė)

8. ĮKAINUOTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

(IŠ RANGOVO PASIŪLYMO)



TIKRA
20.01.2017 m.

* Administratorė
Vilma Melvidienė

V. m.

Darbų kiekių žiniaraščiai

Pridedami šie statinio projekto sudėtyje parengti darbų kiekių žiniaraščiai.

Žiniaraščių bylos turinys (žiniaraščių sąrašas):

1. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
2. Bendroji dalis, 1 lapas;
3. Sodų gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklai (Leipalingyje), 3 lapai;
4. Druskininkų gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklai (Leipalingyje), 4 lapai;
5. Vytauto gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklai (Leipalingyje), 3 lapai;
6. Nemuno gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklai (Leipalingyje), 3 lapai;
7. Avirio gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklai (Leipalingyje), 3 lapai.
8. Nuotekų tinklai Druskininkuose, 4 lapai.

Viso pridedama žiniaraščių 22 lapai.

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Objekto dalių/komponentų pavadinimai	Nuoroda į žinr.	Suma, Lt
1	BENDROJI DALIS	Žinr.Nr.1	107.114,30
2	SODŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI	Žinr.Nr.2	513.220,00
3	DRUSKININKŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI	Žinr.Nr.3	1.000.193,40
4	VYTAUTO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI	Žinr.Nr.4	1.336.095,10
5	NEMUNO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI	Žinr.Nr.5	400.741,20
6	AVIRIO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI	Žinr.Nr.6	777.491,00
7	NUOTEKŲ TINKLAI DRUSKININKUOSE	Žinr.Nr.7	1.265.145,00
8	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 1 iki 7):		5.400.000,00
9	PASIŪLYMO KAINA (lygi pozicijai 8) (perkelti į Pasiūlymo raštą):		5.400.000,00



I. BENDROJI DALIS

Eil. Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Lt	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	vnt.	4	3.000,00	12.000,00
1.2	Rangovo darbo brėžiniai (Darbo projektas)	kompl.	2	37.057,15	74.114,30
1.3	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	2	500,00	1.000,00
1.4	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	2	10.000,00	20.000,00
	Viso "Bendroji dalis":				107.114,30





TIKRA
20...m...d...
Administratore
Vilma Melvidienė

II. SODŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI (LEIPALINGYJE)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)	
				vieneto	viso kiekio
	SODŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI				
1	Vandentiekio tinklai				
1.1	Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu				
1.1.1	PE100 RC DN/OD110 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	244,7	382,00	93.475,40
1.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.2.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 110 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	62,3	382,00	23.798,60
1.2.2	Vandentiekio vamzdžių DN/OD110 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas		307	11,00	3.377,00
1.2	Prisijungimas prie esamų tinklų				
1.2.1	Prisijungimas prie esamų tinklų d110 mm	vnt.	2	1.200,00	2.400,00
1.3	Dėklų tiesimas iki 2,5 m gylio (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.3.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 315 mm PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	28	660,00	18.480,00
1.4	Vamzdyno uždarojoji armatūra, jungės grunte ir šuliniuose				
1.4.1	Kaliojo ketaus trišakiai DN100/65 mm PN10, tempimui atsparūs flanšiniai adapteriai DN 100, PN10	t	0,09	30.000,00	2.700,00
1.4.2	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN65 mm sklendė	vnt.	1	129,00	129,00
1.5	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas:	kompl.	1	5.000,00	5.000,00
1.5.1	Kaliojo ketaus gaisrinis hidrantas (C tipo, spalva - raudona), įskaitant antžeminę ir požeminę dalis, prailginimo veleną, apsauginį gaubtą - 1 vnt.				
1.5.2	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė DN100 mm, PN10 - 1 vnt.				
1.5.3	Tempimui atspari kaliojo ketaus 90° alkūnė „flanšas-mova“ DN100/110mm su atrama ant betoninio pagrindo - 1 vnt.				
1.5.4	Hidranto drenažo įrengimas - 1 kompl.				
1.6	Vandentiekio šuliniai				

1.6.1	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,5 m, iki 2,5 m gyliai	vnt.	2	1.525,00	3.050,00
1.6.2	Prieduobių šuliniuose įrengimas	kompl.	1	1.000,00	1.000,00
1.6.3	Kaliojo ketaus „plaukiojantys“, sunkaus tipo vandentiekio šulinių dangčiai	vnt.	2	400,00	800,00
1.6.4	Informacinės lentelės	vnt.	2	100,00	200,00
1.7	Individualių įvadų standartinė komplektacija:				
	kai sklendė įrengiama grunte				
1.7.1	Jungimas prie gatvės tinklo DN110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	vnt.	22	1.700,00	37.400,00
1.7.2	Vamzdžiai vandentiekio atšakoms PE100 RC DN/OD 32 mm PN10, jų tiesimas uždaru būdu	m	110	350,00	38.500,00
2	Nuotekų tinklai				
2.1	Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu				
2.1.1	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami iki 2,5 m gyliai	m	92	592,00	54.464,00
2.1.1	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami nuo 2,5 m iki 3,0 m gyliai	m	23	592,00	13.616,00
2.1.3	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami nuo 3,0 m iki 4,0 m gyliai	m	59,5	592,00	35.224,00
2.1.4	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami nuo 4,0 m iki 5,0 m gyliai	m	26,5	592,00	15.688,00
2.1.5	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 20 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami nuo 5,0 m iki 6,0 m gyliai	m	43	10,00	430,00
2.1.6	Nuotekų vamzdžių DN/OD 200 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, TV apžiūra	m	244	15,00	3.660,00
2.2.	Prisijungimas prie esamų tinklų				
2.2.1	Prisijungimas prie esamų tinklų d200 mm	vnt.	1	2.000,00	2.000,00
2.3	Nuotekų šuliniai				
2.3.1	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,0 m, iki 3,0 m gyliai nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	6	4.050,00	24.300,00
2.3.2	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, iki 4,0 m gyliai nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	5	6.850,00	34.250,00

2.3.3	Kaliojo ketaus, „plaukiojantys“ sunkaus tipo nuotekynės šulinių dangčiai	vnt.	11	400,00	4.400,00
2.3.4	Informacinės lentelės		11	100,00	1.100,00
2.4	Individualių išvadų standartinė komplektacija:				
2.4.1	Plastikinis, apvalus d = 425 mm, gofruotas, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu liuku, iki 2,5 m gylio nuotekynės apžiūros išvadinis šulinys su informacine lentele	vnt.	20	2.600,00	52.000,00
2.4.2	Polietileningai PE100 RC PN 10, nuotekų vamzdžiai DN/OD 110 mm, tiesiami uždaru būdu	m	99	422,00	41.778,00
Viso „SODŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI“:					513.220,00

TIKRA

20...m.mėn.d.

Administratore
Sima Melvidienė





III. DRUSKININKŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI (LEIPALINGYJE)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)	
				vieneto	viso kiekio
	DRUSKININKŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI				
1	Vandentiekio tinklai				
1.1	Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu				
1.1.1	PE100 RC DN/OD 110 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	282,5	382,00	107.915,00
1.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.2.1	PE100 arba PE100 RC DN110 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	212,5	373,00	79.262,50
1.2.2	PE100 arba RC DN/OD 63 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	15	105,00	1.575,00
1.2.3	Vandentiekio vamzdžių DN/OD 110, 63 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas		510	1,00	510,00
1.3	Dėklų tiesimas uždaru būdu iki 2,5 m gylio				
1.3.1	PE100 RC DN/OD 315 mm PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	121,5	767,00	93.190,50
1.4	Dėklų tiesimas iki 2,5 m gylio (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.4.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 315 mm PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	6,2	767,00	4.755,40
1.4.2	PE100 arba PE100 RC DN/OD 200 mm PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	10	368,00	3.680,00
1.5	Prisijungimas prie esamų tinklų				
1.5.1	Prisijungimas prie esamų tinklų d110 mm	vnt.	1	1.000,00	1.000,00
1.6	Vamzdyno uždarojoji armatūra, jungės grunte ir šuliniuose				
1.6.1	Kaliojo ketaus flanšinės aklės, kūginiai tarpvamzdžiai, flanšai (tame tarpe ir redukuojantys) ir kita, tinkama vamzdžių DN65, DN100 mm PN10 jungimui	t	0,03	30.000,00	900,00
1.6.2	Kaliojo ketaus trišakiai DN100/100, DN100/65, DN65/65 mm PN10, kaliojo ketaus keturšakiai DN100 mm PN10, tempimui atsparūs flanšiniai adapteriai DN 100, DN 65 mm, PN10	t	0,36	30.000,00	10.800,00
1.6.3	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN100 mm sklendė	vnt.	8	200,00	1.600,00
1.6.4	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN65 mm sklendė	vnt.	2	150,00	300,00
1.7	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas:	kompl.	3	5.000,00	15.000,00

1.7.1	Kaliojo ketaus gaisrinis hidrantas (C tipo, spalva - raudona), įskaitant antžeminę ir požeminę dalis, prailginimo veleną, apsauginį gaubtą - 1 vnt.				
1.7.2	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė DN100 mm, PN10 - 1 vnt.				
1.7.3	Tempimui atspari kaliojo ketaus 90° alkūnė „flanšas-mova“ DN100/110mm su atrama ant betoninio pagrindo - 1 vnt.				
1.7.4	Hidranto drenažo įrengimas - 1 kompl.				
1.8 Vandentiekio šuliniai					
1.8.1	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 2,0 m, iki 2,5 m gylio, šuliniai	vnt.	1	5.400,00	5.400,00
1.8.2	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,5 m, iki 2,5 m gylio, šuliniai	vnt.	5	4.525,00	22.625,00
1.8.3	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,0 m, iki 2,5 m gylio, šuliniai	vnt.	1	3.005,00	3.005,00
1.8.4	Prieduobių šuliniuose įrengimas	kompl.	2	1.000,00	2.000,00
1.8.5	Kaliojo ketaus „plaukiojantys“, sunkaus tipo vandentiekio šulinių dangčiai	vnt.	7	400,00	2.800,00
1.8.6	Informacinės lentelės	vnt.	7	100,00	700,00
1.9 Individualių įvadų standartinė komplektacija:					
kai sklendė įrengiama šulinyje					
1.9.1	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 63 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis –mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	1	134,00	134,00
1.9.2	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis –mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	3	134,00	402,00
kai sklendė įrengiama grunte					
1.9.3	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 63 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	1	1.700,00	1.700,00
1.9.4	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	25	2.000,00	50.000,00

1.9.5	Vamzdžiai vandentiekio atšakoms PE100 arba PE100 RC DN/OD 32 mm PN10, jų tiesimas uždaru ar atviru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	194	230,00	44.620,00
2 Nuotekų tinklai					
2.1 Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu					
2.1.1	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10 nuotekų vamzdžiai, tiesiami nuo 4,0 m iki 5,0 m gylio	m	162	575,00	93.150,00
2.1.2	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10 nuotekų vamzdžiai, tiesiami nuo 5,0 m iki 6,0 m gylio	m	119	575,00	68.425,00
2.2 Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)					
2.2.1	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, iki 2,5 m gylio	m	40	564,00	22.560,00
2.2.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio	m	17	564,00	9.588,00
2.2.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 3,0 m iki 4,0 m gylio	m	25	564,00	14.100,00
2.2.4	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 4,0 m iki 5,0 m gylio	m	129	564,00	72.756,00
2.2.5	Nuotekų vamzdžių DN200 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, TV apžiūra	m	492	5,00	2.460,00
2.3 Prisijungimas prie esamų tinklų					
2.3.1	Prisijungimas prie esamų tinklų d200 mm	vnt.	1	1.000,00	1.000,00
2.4 Nuotekų šuliniai					
2.4.1	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,0 m, iki 3,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	3	5.050,00	15.150,00
2.4.2	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, 3,5 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	1	5.760,00	5.760,00

2.4.3	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, nuo 4,0 m iki 6,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	14	7.130,00	99.820,00
2.4.4	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landomis ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, fasoninėmis dalimis, kritimo stovais, tvirtinimo detalėmis d = 1,5 m, iki 5,0 m gylio, nuotekynės kritimo šuliniai, kai kritimo aukštis iki 1,0 m	vnt.	1	7.130,00	7.130,00
2.2.5	Kaliojo ketaus, „plaukiojantys“ sunkaus tipo nuotekynės šulinių dangčiai	vnt.	19	400,00	7.600,00
2.2.6	Informacinės lentelės	vnt.	19	100,00	1.900,00
2.5	Individualių išvadų standartinė komplektacija:				
2.5.1	Plastikinis, apvalus d = 425 mm, gofruotas, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu liuku, iki 2.5 m gylio nuotekynės apžiūros išvadinis šulinys su informacine lentele	vnt.	30	2.600,00	78.000,00
2.5.1	Beslėgiai PVC „N“ klasės nuotekų vamzdžiai DN 110 mm, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 110 mm, PN 10 vamzdžiai, jei tiesiama uždaru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	204	230,00	46.920,00
Viso „DRUSKININKŲ GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI“:					1.000.193,40

TIKRA
2016.01.27
Administratore
Vilma Melvidienė



[Handwritten signature]

IV. VYTAUTO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI (LEIPALINGYJE)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)	
				vieneto	viso kiekio
	VYTAUTO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI				
1	Vandentiekio tinklai				
1.1	Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu				
1.1.1	PE100 RC DN/OD 110 mm PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	331,7	281,00	93.207,70
1.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.2.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 110 mm, PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	428,4	281,00	120.380,40
1.2.2	PE100 arba PE100 RC DN/OD 63 mm, PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	264,9	125,00	33.112,50
1.2.3	Vandentiekio vamzdžių DN/OD 110, 63 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas		1025	1,00	1.025,00
1.3	Dėklų tiesimas iki 2,5 m gylio (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.3.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 315 mm, PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	32,5	767,00	24.927,50
1.3.2	PE100 arba PE100 RC DN/OD 200 mm, PN10 vamzdžiai su vamzdžių prastūmimo apkabomis	m	20,5	268,00	5.494,00
1.4	Prisijungimas prie esamų tinklų				
1.4.1	Prisijungimas prie esamų tinklų DN100 mm	vnt.	1	2.000,00	2.000,00
1.5	Vamzdyno uždarojoji armatūra, jungės grunte ir šuliniuose				
1.5.1	Kaliojo ketaus flanšinės aklės, kūginiai tarpvamzdžiai, flanšai (tame tarpe ir redukuojantys) ir kita, tinkama vamzdynų DN65, DN100 mm PN10 jungimui	t	0,04	30.000,00	1.200,00
1.5.2	Kaliojo ketaus trišakiai DN100/100, DN100/65, DN65/65 mm PN10, kaliojo ketaus keturšakiai DN100 mm PN10, tempimui atsparūs flanšiniai adapteriai DN 100, DN 65 mm, PN10	t	0,49	30.000,00	14.700,00
1.5.3	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN 100 mm sklendė	vnt.	7	200,00	1.400,00
1.5.4	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN 65 mm sklendė	vnt.	6	150,00	900,00
1.6	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas:	kompl.	3	5.000,00	15.000,00
1.6.1	Kaliojo ketaus gaisrinis hidrantas (C tipo, spalva - raudona), įskaitant antžeminę ir požeminę dalis, prailginimo veleną, apsauginį gaubtą - 1 vnt.				
1.6.2	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė DN100 mm, PN10 - 1 vnt.				



Administratore
Vilma Melvidienė

1.6.3	Tempimui atspari kaliojo ketaus 90° alkūnė „flanšas-mova“ DN100/110mm su atrama ant betoninio pagrindo - 1 vnt.				
1.6.4	Hidranto drenažo įrengimas - 1 kompl.				
1.7	Vandentiekio šuliniai				
	Nauji				
1.7.1	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,5 m, iki 2,5 m gyliai, šuliniai	vnt.	7	3.525,00	24.675,00
1.7.2	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,0 m, iki 2,5 m gyliai, šuliniai	vnt.	3	3.005,00	9.015,00
1.7.3	Prieduobių šuliniuose įrengimas	kompl.	4	1.000,00	4.000,00
1.7.4	Kaliojo ketaus „plaukiojantys“, sunkaus tipo vandentiekio šulinių dangčiai	vnt.	10	400,00	4.000,00
1.7.5	Informacinės lentelės	vnt.	10	100,00	1.000,00
1.8	Individualių įvadų standartinė komplektacija:				
	kai sklendė įrengiama šulinyje				
1.8.1	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 63 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis –mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	3	534,00	1.602,00
1.8.2	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 63 mm: įvadinė DN25 mm sklendė, jungtys PE vamzdžiams DN/OD 63 mm, DN/OD 32 mm	kompl.	2	507,00	1.014,00
1.8.3	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis –mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	2	534,00	1.068,00
	kai sklendė įrengiama grunte				
1.8.4	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 63 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	10	1.700,00	17.000,00
1.8.5	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	27	2.000,00	54.000,00
1.8.6	Vamzdžiai vandentiekio atšakoms PE100 arba PE100 RC DN/OD 32 mm, PN10, jų tiesimas uždaru ar atviru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	224	230,00	51.520,00
2	Nuotekų tinklai				
2.1	Vamzdynai tiesiami uždaru būdu				
2.1.1	Polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami nuo 3,0 m iki 4,5 m gyliai	m	333	575,00	191.475,00



Administratore
Vilma Melvidienė

2.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
2.2.1	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, iki 2,5 m gylio	m	285	564,00	160.740,00
2.2.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio	m	288,6	564,00	162.770,40
2.2.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 3,0 m iki 4,0 m gylio	m	39,4	564,00	22.221,60
2.2.4	Nuotekų vamzdžių DN 200 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, TV apžiūra	m	946	5,00	4.730,00
2.3	Prisijungimas prie esamų tinklų				
2.3.1	Prisijungimas prie esamų tinklų d200 mm	vnt.	2	1.000,00	2.000,00
2.3.2	Prisijungimas prie esamų tinklų d100 mm	vnt.	1	1.000,00	1.000,00
2.4	Nuotekų šuliniai				
2.4.1	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,0 m, iki 3,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	36	3.050,00	109.800,00
2.4.2	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, iki 4,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	2	5.850,00	11.700,00
2.4.3	Kaliojo ketaus, „plaukiojantys“ sunkaus tipo nuotekynės šulinių dangčiai	vnt.	38	400,00	15.200,00
2.4.4	Informacinės lentelės		38	100,00	3.800,00
2.5	Individualių išvadų standartinė komplektacija:				
2.5.1	Plastikinis, apvalus d = 425mm, gofruotas, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu liuku, iki 2,5 m gylio nuotekynės apžiūros išvadinis šulinys su informacine lentele	vnt.	44	2.600,00	114.400,00
2.5.2	Beslėgiai PVC „N“ klasės nuotekų vamzdžiai DN 110 mm, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 110 mm, PN 10 vamzdžiai, jei tiesiama uždaru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	234	230,00	53.820,00
2.6	Kiti				
2.6.1	Neveikiančių ryšių kabelių išmontavimas	m	197	1,00	197,00
Viso „VYTAUTO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI“:					1.336.095,10

V. NEMUNO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI (LEIPALINGYJE)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)	
				vieneto	viso kiekio
	NEMUNO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI				
1	Vandentiekio tinklai				
1.1	Vamzdynai, tiesiami uždaru būdu				
1.1.1	PE100 RC DN/OD 110 mm, PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	74,2	382,00	28.344,40
1.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
1.2.1	PE100 arba PE100 RC DN/OD 110 mm, PN10 vandentiekio vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis tiesiami iki 2,5 m gylio	m	188,8	382,00	72.121,60
1.2.2	Vandentiekio vamzdžių DN/OD 110 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas		263	1,00	263,00
1.3	Vamzdyno uždarojoji armatūra, jungės grunte ir šuliniuose				
1.3.1	Kaliojo ketaus flanšinės aklės ir kita, tinkama vamzdynų DN100 mm PN10 jungimui	t	0,01	30.000,00	300,00
1.3.2	Kaliojo ketaus keturšakiai DN100 mm PN10, tempimui atsparūs flanšiniai adapteriai DN100 mm, PN10	t	0,08	30.000,00	2.400,00
1.3.3	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN100 mm sklendė	vnt.	3	200,00	600,00
1.3.3	Kaliojo ketaus rankinė flanšinė PN10 DN65 mm sklendė	vnt.	1	150,00	150,00
1.4	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas:	kompl.	1	5.000,00	5.000,00
1.4.1	Kaliojo ketaus gaisrinis hidrantas (C tipo, spalva - raudona), įskaitant antžeminę ir požeminę dalis, prailginimo veleną, apsauginį gaubtą - 1 vnt.				
1.4.2	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė DN100 mm, PN10 - 1 vnt.				
1.4.3	Tempimui atspari kaliojo ketaus 90° alkūnė „flanšas-mova“ DN100/110mm su atrama ant betoninio pagrindo - 1 vnt.				
1.4.4	Hidranto drenažo įrengimas - 1 kompl.				
1.5	Vandentiekio šuliniai				
1.5.1	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,5 m, iki 2,5 m gylio, šuliniai	vnt.	2	4.525,00	9.050,00

1.5.2	Apžiūros apvalūs, g/b nelaidūs vandeniui su landa, karštai cinkuoto metalo ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, vamzdžių atramomis, protarpinėmis, su liuko nuogrindomis, vandentiekio d = 1,0 m, iki 2,5 m gylio, šuliniai	vnt.	1	4.005,00	4.005,00
1.5.3	Prieduobių šuliniuose įrengimas	kompl.	1	200,00	200,00
1.5.4	Kaliojo ketaus „plaukiojantys“, sunkaus tipo vandentiekio šulinių dangčiai	vnt.	3	400,00	1.200,00
1.5.5	Informacinės lentelės	vnt.	3	100,00	300,00
1.6	Individualių įvadų standartinė komplektacija:				
	kai sklendė įrengiama šulinyje				
1.6.1	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis-mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	3	534,00	1.602,00
	kai sklendė įrengiama grunte				
1.6.2	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	9	1.700,00	15.300,00
1.6.3	Vamzdžiai vandentiekio atšakoms PE100 arba PE100 RC DN/OD 32 mm, PN10, jų tiesimas uždaru ar atviru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	72	230,00	16.560,00
2	Nuotekų tinklai				
2.1	Vamzdynai tiesiami uždaru būdu				
2.1.1	Polietileniniai PE100 RC DN200, PN10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, tiesiami nuo 3,0 m iki 4,0 m gylio	m	74,2	575,00	42.665,00
2.2	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
2.2.1	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, iki 2,5 m gylio	m	11	564,00	6.204,00
2.2.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio	m	104	564,00	58.656,00
2.2.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 3,0 m iki 4,0 m gylio	m	61,8	564,00	34.855,20
2.2.4	Nuotekų vamzdžių DN200 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, TV apžiūra	m	251	15,00	3.765,00

2.3	Nuotekų šuliniai				
2.3.1	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,0 m, iki 3,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	4	5.050,00	20.200,00
2.3.2	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, iki 4,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	4	5.850,00	23.400,00
2.3.3	Kaliojo ketaus, „plaukiojantys“ sunkaus tipo nuotekynės šulinių dangčiai	vnt.	8	400,00	3.200,00
2.3.4	Informacinės lentelės		8	100,00	800,00
2.4	Individualių išvadų standartinė komplektacija:				
2.4.1	Plastikinis, apvalus d = 425 mm, gofruotas, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu liuku, iki 2.5 m gylio nuotekynės apžiūros išvadinis šulinys su informacine lentele	vnt.	12	2.600,00	31.200,00
2.4.2	Beslėgiai PVC „N“ klasės nuotekų vamzdžiai DN 110 mm, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 110 mm, PN 10 vamzdžiai, jei tiesiama uždaru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	80	230,00	18.400,00
Viso „NEMUNO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI“:					400.741,20



AI (LEIPALINGYJE)

66

1.5.4	Informacinės lentelės	vnt.	2	100,00	200,00
1.6	Individualių įvadų standartinė komplektacija:				
	kai sklendė įrengiama šulinyje				
1.6.1	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė „išor. sriegis–mova“ DN25 mm sklendė	kompl.	1	534,00	534,00
	kai sklendė įrengiama grunte				
1.6.2	Jungimas prie gatvės tinklo DN/OD 110 mm: balnas su vidiniu DN25 mm sriegiu, įvadinė DN25 mm sklendė, atsparios tempimui PE vamzdžių jungtys DN32 mm, teleskopinis prailginimo velenas sklendei, ketinė kapa sklendei su atramine plokšte, informacinė lentelė	kompl.	26	1.700,00	44.200,00
1.6.3	Vamzdžiai vandentiekio atšakoms PE100 arba PE100 RC DN/OD 32 mm, PN10, jų tiesimas uždaru ar atviru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	151	230,00	34.730,00
2	Nuotekų tinklai				
2.1	Vamzdynai (statybos būdą pasirenka Rangovas)				
2.1.1	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, iki 2,5 m gylio	m	178	564,00	100.392,00
2.1.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio	m	36	564,00	20.304,00
2.1.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai DN 200 mm, „N“ klasės nuotekų vamzdžiai, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 200 mm, PN 10, nuotekų vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis, jei tiesiama uždaru būdu, nuo 3,0 m iki 4,0 m gylio	m	295	564,00	166.380,00
2.1.4	Nuotekų vamzdžių DN200 mm praplovimas, hidraulinis išbandymas, TV apžiūra	m	509	15,00	7.635,00
2.2	Nuotekų šuliniai				
2.2.1	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis D = 1,0 m, iki 3,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	11	3.050,00	33.550,00
2.2.2	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis d = 1,5 m, iki 4,0 m gylio nuotekynės apžiūros šuliniai	vnt.	5	3.850,00	19.250,00
2.2.3	Apvalūs g/b, su latakų dugne, nelaidūs vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis D = 1,5 m, 4,06 m gylio nuotekynės apžiūros šulinys	vnt.	1	3.860,00	3.860,00

2.2.4	Kaliojo ketaus, „plaukiojantys“ sunkaus tipo nuotekynės šulinių dangčiai	vnt.	17	400,00	6.800,00
2.2.5	Informacinės lentelės		17	100,00	1.700,00
2.3	Individualių išvadų standartinė komplektacija:				
2.3.1	Plastikinis, apvalus d = 425 mm, gofruotas, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu liuku, iki 2,5 m gylio nuotekynės apžiūros išvadinis šulinys su informacine lentele	vnt.	27	2.600,00	70.200,00
2.3.2	Beslėgiai PVC „N“ klasės nuotekų vamzdžiai DN 110 mm, jei tiesiama atviru būdu, arba polietileniniai PE100 RC DN/OD 110 mm, PN 10 vamzdžiai, jei tiesiama uždaru būdu (statybos būdą pasirenka Rangovas)	m	155	230,00	35.650,00
Viso „AVIRIO GATVĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI“:					777.491,00



TIKRA
2015 01 27
men.d.

Administratore
Vilma Melvidienė

VII. NUOTEKŲ TINKLAI DRUSKININKUOSE



Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Lt)	
				vieneto	viso kiekio
	NUOTEKŲ TINKLAI DRUSKININKUOSE				
1	Nuotekų tinklai				
1.1	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai D200, „N“ slėgio klasės lauko nuotekų vamzdžiai, tiesiami iki 2,0 m gylio atviru būdu	m	106	564,00	59.784,00
1.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai D200, „N“ slėgio klasės lauko nuotekų vamzdžiai, tiesiami nuo 2,0 iki 2,5 m gylio atviru būdu	m	402,5	564,00	227.010,00
1.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai D200, „N“ slėgio klasės lauko nuotekų vamzdžiai su jungėmis, tiesiami nuo 2,5 iki 3,0 m gylio atviru būdu	m	124	604,00	74.896,00
1.4	Polietileniniai PE100RC vamzdžiai, D200, PN10, tiesiami iki 3,0 m gylio uždaru būdu	m	82,5	655,00	54.037,50
1.5	Polietileniniai PE100RC vamzdžiai, D200, PN10, tiesiami nuo 3,0 iki 4,0 m gylio uždaru būdu	m	258	655,00	168.990,00
1.6	Polietileniniai PE100RC vamzdžiai, D200, PN10, tiesiami nuo 4,0 iki 5,0 m gylio uždaru būdu	m	71	655,00	46.505,00
1.7	Polietileniniai PE100 vamzdžiai, D200, PN10, įveriami į dėklą (gylis - nuo 1,7 iki 3,3 m)	m	47,5	443,00	21.042,50
1.8	Polietileninis PE100RC dėklas D400 mm, tiesiamas uždaru būdu iki 3,5 m gylio	m	47,5	943,00	44.792,50
1.9	Polietileno dėklo D400 galų sandarinimas ore kietėjančiom poliuretaninėm putom	vnt.	1	450,00	450,00
1.10	Plastikinės centruojančios apkabos PE D200 vamzdžio įvėrimui į D400 PE dėklą (L=47,5 m)	kompl.	1	7.000,00	7.000,00
1.11	PVC ir PE vamzdžių D200 praplovimas	m	1091,5	10,00	10.915,00
1.12	PVC ir PE vamzdžių D200 hidraulinis išbandymas	m	1091,5	5,00	5.457,50
1.13	PVC ir PE vamzdžių D200 TV apžiūra	m	1091,5	10,00	10.915,00
1.14	Prijungimai prie esamų tinklų d200	vnt.	3	2.000,00	6.000,00
2	Šuliniai				
2.1	G/b, DN1.0 m, apvalus, su latakų dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys iki 2.0 m gylio (šul. nr. plane: F1-4, F1-6, F1-10, F-10.2, F1-11, F1-12, F1-22, F1-23, F1-30, F1-33, F1-36)	kompl.	11	4.340,00	47.740,00



TIKRA
2001 m. 24 mėn. 24 d.
V. mm

Administratorė
Vilma Melvidienė

2.2	G/b, DN1.0 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 2.0 m iki 2.5 m gylio, su dviem D160 išorinio kritimo stovais iki 1 m aukščio (šul. nr. plane: F1-1, F1-2, F1-3, F1-5, F1-7, F1-8, F1-9, F1-13, F1-24, F1-31, F1-32, F1-34, F1-35, F1-37, F1-38, F1-44, F1-45, F1-46, F1-47)	kompl.	18	4.640,00	83.520,00
2.3	G/b, DN1.0 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 2.0 m iki 2.5 m gylio, su vienu D160 išorinio kritimo stovu iki 1 m aukščio (šul. nr. plane: F1-34)	kompl.	1	1.540,00	1.540,00
2.4	G/b, DN1.0 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio, su dviem D160 išorinio kritimo stovais iki 1,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-21, F1-41, F1-42, F1-43, F1-48, F1-49, F1-50)	kompl.	7	1.730,00	12.110,00
2.5	G/b, DN1.0 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 2,5 m iki 3,0 m gylio, su vienu D160 išorinio kritimo stovu iki 1,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-39, F1-40)	kompl.	2	1.610,00	3.220,00
2.6	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 3.0 m iki 4,0 m gylio (šul. nr. plane: F1-28, F1-28.1)	kompl.	2	7.330,00	14.660,00



Administratore
Vilma Melvidienė

2.7	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 3.0 m iki 4.0 m gylio, su dviem D160 vidinio kritimo stovais iki 2,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-14, F1-15, F1-16, F1-17, F1-27)	kompl.	5	8.570,00	42.850,00
2.8	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 3.0 m iki 4.0 m gylio, su vienu D160 vidinio kritimo stovu iki 2,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-20, F1-29, F1-51)	kompl.	3	8.450,00	25.350,00
2.9	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 4.0 m iki 5.0 m gylio (šul. nr. plane: F1-18)	kompl.	1	9.540,00	9.540,00
2.10	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 4.0 m iki 5.0 m gylio, su dviem D160 vidinio kritimo stovais iki 3,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-25)	kompl.	1	9.800,00	9.800,00
2.11	G/b, DN1.5 m, apvalus, su lataku dugne, nelaidus vandeniui, su landa ir karštai cinkuoto metalo lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, protarpinėmis, liuko nuogrindomis, ketiniu „plaukiojančiu“ dangčiu, informacine lentele nuotekynės apžiūros šulinys nuo 4.0 m iki 5.0 m gylio, su vienu D160 vidinio kritimo stovu iki 3,5 m aukščio (šul. nr. plane: F1-19, F1-26)	kompl.	2	9.670,00	19.340,00
3	Atšakos į sklypus				
3.1	Išvadinis plastikinis šulinys: PVC, gofruotas, apvalus, 425 mm skersmens, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su tarpinėmis ir protarpinėmis, teleskopu ir ketiniu dangčiu, su informacine lentele, iki 2.5 m gylio	kompl.	75	2.600,00	195.000,00

3.2	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai D160, „N“ slėgio klasės lauko nuotekų vamzdžiai su jungėmis, klojami iki 2.5 m gylio	m	221	230,00	50.830,00
3.3	Polivinilchloridiniai (PVC) beslėgiai lygūs moviniai D160, „N“ slėgio klasės lauko nuotekų vamzdžiai su tvirtinimo detalėmis (kritimo stovai)	m	63	50,00	3.150,00
3.4	Polivinilchloridinis (PVC) movinis D160/160 90° trišakis (kritimo stovuose), skirtas lauko nuotekynei	vnt.	87	50,00	4.350,00
3.5	Polivinilchloridinė (PVC) movinė D160 90° alkūnė (kritimo stovuose), skirta lauko nuotekynei	m	87	50,00	4.350,00
Viso „NUOTEKŲ TINKLAI DRUSKININKUOSE“:					1.265.145,00



TIKRA
20...m. ...mėn. ...d.

Administratore
Vilma Melvidienė



9. RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS

(BE AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ RANGOVO PASIŪLYMO DALIŲ)

EIL. NR.	DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO PUSLAPIŲ SKAIČIUS
1.	Igaliojimas	1
2.	Darbo planas ir programa	11
3.	Siūlomų darbų pagrindiniai parametrai	3
4.	Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos	5
5.	Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos	4
6.	Jungtinė veiklos sutartis	2

**ĮGALIOJIMAS
ATSTOVAUTI VIEŠAJAME PIRKIME**

2014 m. birželio 28 d. Nr. 251
Vilnius



UAB „IRDAIVA“, toliau vadinama Bendrovė, juridinio asmens kodas 300122690, Bendrovės buveinės adresas Savanorių pr. 176, Vilnius, Bendrovės registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus **Irmanto Kubiliaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

įgalioja

Bendrovės pardavimų direktorių **Algirdą Miceiką**, a/k 38401291238, atstovauti Bendrovę visuose viešuosiuose pirkimuose atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus, įskaitant bet neapsiribojant: pasirašyti Bendrovės vardu pasiūlymus viešajam pirkimui, pasirašyti visus pasiūlyme esančius Bendrovės dokumentus, tvirtinti pasiūlyme pateikiamų dokumentų kopijų tikrumą, ištaisyti vokų plėšimo procedūros metu nustatytus pasiūlymo trūkumus, pateikti papildomus pranešimus, dokumentus, prašymus, pretenzijas, atsakyti į perkančiosios organizacijos užklausas, derėtis su perkančiąja organizacija, pasirašyti jungtines veiklos sutartis, preliminaras sutartis, ketinimo protokolus, rangos sutartis, atstovauti susitikimuose, bei atlikti visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius veiksmus, tame tarpe ir pasirašyti pasiūlymus ir dokumentus elektroniniu parašu.

Įgaliojimas išduodamas 12 mėnesių laikotarpiui nuo jo pasirašymo dienos, be teisės perįgalioti.

Generalinis direktorius
Irmantas Kubilius





Darbo planas

PIRKIMAS: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“ (Pirkimo Nr. 152258, CVP IS Nr. 188201)

Eil. Nr.	Užduoties pavadinimas	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	mėn.
1.	Garantijos, laidavimai, draudimai										
2.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas										
3.	Statyviečių įrengimas										
4.	Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Leipalingis										
4.1	Darbo projekto parengimas										
4.2	Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas uždaru ir atviru būdu: Leipalingyje (Sodų, Druskininkų, Vytauto, Nemuno, Avirio gatvės), bandymai										
4.3	Gerbūvio ir dangų atstatymas										
5.	Nuotekų tinklų plėtra Druskininkuose										
5.1	Darbo projekto parengimas										
5.2	Nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir atviru būdu Druskininkuose sodų bendrijos "Raišgardas" teritorijoje, bandymai										
5.3	Gerbūvio ir dangų atstatymas										
6.	Išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai, eksportavimo ir priežiūros instrukcijos										
7.	Baigiamieji bandymai, pildymas Užsakovui										
8.	Statyviečių panaikinimas										
9.	Statybos užbaigimas, perėmimo pažyma										



TIKRA
2015.01.27 m. mėn. d.
Administratore
Vilma Melvidienė

DARBO PROGRAMA

1 Projektavimo darbų Druskininkuose ir Leipalingyje aprašymas. Esama padėtis ir projektinė dokumentacija

Pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio ir Veisiejų g., Leipalingyje, Leipalingio sen., Druskininkų sav. statybos projektas“ numatoma atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus ir pagal statybos projektą „Nuotekų tinklų Pušyno ir Rūtų g. sodų bendrijoje „Raigardas“, Druskininkuose, statybos projektas“ numatoma įrengti buitinių nuotekų tinklus.

Apie esamą situaciją

Druskininkų miestas - kurorto statusą turintis savivaldybės ir administracinis centras, įsikūręs dešiniajame Nemuno upės krante, 60 km. į pietus nuo Alytaus. Pagal šiame mieste numatomų statyti tinklų projektą numatyta buitinių nuotekų tinklų statyba Druskininkuose, sodų bendrijoje „Raigardas“, Pušyno ir Rūtų gatvėse. Pagal projektą numatyta įrengti apie 1,092 km nuotekų tinklų ir apie 0,221 km nuotekų tinklų atšakų iki sklypų ribų. Tinklai bus tiesiami gatvėse – tiek važiuojamojoje dalyje, tiek, kur leis galimybės, nevažiuojamojoje gatvės dalyje. Naujai įrengtu buitinių nuotekų tinklu iš vartotojų bus surenkamos nuotekos ir savitaka pajungiamos į esamus nuotekų tinklus.

Leipalingis – miestelis Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Miestelio gatvės asfaltuotos, kai kurios iš jų - dengtos skalda. Sodo gatvėje yra išlikęs grindinys. Šalia esamų gatvių praeina esamos požeminės komunikacijos, oro linijos. Merkinės, dalies Vytauto ir Sodų gatvių gyventojai šiuo metu naudojami esamu miesto vandentikiu. Kitų gatvių gyventojai naudojami šulinių ar gręžinių vandeniu. Iš miestelio surenkamos nuotekos valomos miestelio pakraštyje, jos valomos esančioje nuotekų valykloje. Miestelio reljefo absoliutinis aukštis suprojektuotų tinklų vietose kinta nuo 116,85 iki 126,37 m. Suprojektuotų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų tinklų) trasų paviršiuje slūgso holoceninės nuogulos. Jas sudaro dirbtinis gruntas, sudarytas iš žvyro, smėlio, organinės medžiagos priemaišų. Sluoksnio storis – 0,3÷1,4 m. Keliose gatvėse, t.y. Druskininkų, Sodų, Vytauto, Avirio ir Nemuno gatvėse vyrauja gana geras nešamąsias savybes turintys mažai drėgni dulkingi ir smulkūs smėliai. Miestelio gatvėse aptiktas gruntinis vanduo, kuris slūgso gana giliai (4,0÷7,3 m), Kadangi gruntinis vanduo gana giliai, jis neturėtų apsunkinti statybos darbų. Šiame projekte bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio gatvėse, su galimybe prisijungti prie tinklų šių gatvių gyventojams, taip pat įvertinant ir perspektyvinius vartotojus. Suprojektuotų tinklų, kurie bus statomi, preliminarūs kiekiai yra tokie: skirstomųjų vandentiekio tinklų 2642 m ; gatvių nuotekų tinklų - 2442 m; įvadų - 751 m; išvadų - 772 m; m dėklų įrengimas - 223,7. Dėl miestelio užstatymo ypatumų ir sklypų išsidėstymo arti gatvių, tinklai bus tiesiami gatvių važiuojamojoje dalyje. Suprojektuoti vandentiekio ir



nuotekų tinklai į gatves, sutampančias su aukščiau minėtais rajoniniais keliais, nepatenka. Esami neveikiantys ryšių kabeliai Vytauto gatvėje, trukdantys tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, bus išmontuoti.

2 Vandentiekio tinklų įrengimas Leipalingyje

Vandentiekio tinklai bus įrengiami pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio ir Veisiejų g., Leipalingyje, Leipalingio sen., Druskininkų sav. statybos projektas“. Tinklai Veisiejų gatvėje šiuo pirkimu įrenginėjami nebus. Paklojus tinklus dangos bus atstatytos į pradinę būklę. Dėl sklypų išsidėstymo arti gatvių, miestelio užstatymo ypatumų bei esamų ryšių tinklų suprojektuotų tinklų trasos bus įrenginėjamos šalia šaligatvių gatvių važiuojamoje dalyje. Statybų metu dėl vykdomų statybos darbų galimi laikini nepatogumai gyventojams. Kad sukelti kuo mažiau nepatogumų gyventojams, statybos darbai siaurose gatvėse bus vykdomi mažomis atkarpomis, kad kuo mažiau trukdytų pravažiuojantiems ir praejantiems. Esamos gatvės yra susiformuotos taip, kad privažiavimas į gatves, kuriose bus vykdomi statybos darbai, galimas iš dviejų pusių. Numatyti statybos darbai trečiųjų asmenų interesų nepažeis.

Suprojektuoti vandentiekio tinklai Sodų ir Druskininkų gatvėse bus sužiedinami sujungiant juos su anksčiau suprojektuotais vandentiekio tinklais Dzūkų ir Sodų g. (pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Dzūkų g., Leipalingyje, Leipalingio sen. Druskininkų sav. statybos projektas“) bei esamais vandentiekio tinklais Sodų gatvėje. Vandentiekio tinklai daugumoje šio projekto gatvių yra numatomi kloti atviru būdu. Uždaru būdu numatyta vandentiekio tinklus kloti Sodų g. bei dalyje Druskininkų, Vytauto ir Nemuno g.. Kitose gatvėse tinklų klojimo būdas bus pasirinktas išanalizavus situaciją ir paruošus darbo projektą. Leipalingyje, Vytauto gatvėje bus išmontuoti trukdantys tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus neveikiantys ryšių kabeliai.

Pagal projektą vandentiekio tinklą numatyta įrengti iš PE 100 PN10 arba PE 100 RC PN10 DN/OD 110 mm ir 63 mm vamzdžių. Vamzdynams tiesti atviroje tranšėjoje Rangovas numato naudoti PE100 vamzdžius, o vamzdynui tiesti uždaru būdu numato naudoti atsparaus įtrūkimams polietileno PE100RC vamzdžius, kaip to reikalaujama projekte. Siekiant užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimui klojamas vandentiekis sužiedinamas. Įrengus vandentiekio tinklus numatyta įrengti vandentiekio įvadus gyventojams iki sklypo ribos. Vandentiekio įvadai bus įrenginėjami iš polietileninių PE100 PN10 arba PE100 RC (priklausomai nuo Rangovo pasirinkto tinklų klojimo būdo) PN10 DN/OD 32 mm skersmens vamzdžių. Vandentiekio tinklai bei įvadai gyventojams bus klojami 1,8÷2,5 m gylyje. Įvadų pabaigoje bus įrengiama požeminė sklendė DN/ID 25mm. Pagal projektą įvadai Sodų g. bus klojami uždaru būdu. Kitose vietose įvadų klojimo būdą Rangovas pasirenks išanalizavęs esamą situaciją ir parengęs darbo projektą. Paklojus vandentiekio tinklus, gaisrų gesinimui bus pastatyti C tipo antžeminiai hidrantai. Įrenginėjant vandentiekio tinklus, bus sumontuota reikiama armatūra bei fasoninės dalys, bus pastatyti surenkami gelžbetoniniai vandentiekio šuliniai.

Statybos darbai bus atliekami pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Darbai bus atliekami laikantis darbų eiliškumo grandimis. Atskiras grandis sudarys atskiros darbininkų brigados. Darbo jėga bus



Administratore
Vilma Melvidienė

[Signature]

kvalifikuoti darbuotojai ir darbams atlikti reikalinga technika. Numatoma naudoti horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginius, hidrodinamines mašinas, ekskavatorius, ekskavatorius-krautuvus, buldozerius, savivarčius, automobilinį kraną, vibroplokštes, vibracines plokštes, asfalto frezą, volus, asfalto klotuvą ir kitą darbams reikalingą techniką. Naudojant visus reikalingus išteklius projektas bus įgyvendintas.

Po statybos darbų, įrengus visus numatytus tinklus bus sudaryta paklotų tinklų kadastrinė byla ir išpildomieji brėžiniai. Pabaigus visus darbus, jie bus pridudami sudarytai objekto priėmimo-perdavimo komisijai ir išrašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas.

Visos statybos metu naudojamos medžiagos, atliekamų darbų technologija, darbų atlikimo grafikai bus suderinti su Užsakovu.

3 Savitakiniai nuotekų tinklai Leipalingyje ir Druskininkuose

Pagal projektus „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio ir Veisiejų g., Leipalingyje, Leipalingio sen., Druskininkų sav. statybos projektas“ ir „Nuotekų tinklų Pušyno ir Rūtų g., sodų bendrijoje „Raigardas“, Druskininkuose, statybos projektas“ Druskininkuose ir Leipalingyje numatoma įrengti buitinių nuotekų tinklus. Nutiestais buitinių nuotekų tinklais iš vartotojų surinktos nuotekos, savitaka bus nutekinamos į esamus nuotekų tinklus.

Leipalingio miestelyje pagal projektą planuojama įrengti 2.442 km nuotekų tinklų ir 0.772 km atšakų iki sklypų ribų. Druskininkuose numatoma pakloti apie 1.092 km nuotekų tinklų ir apie 0,221 km nuotekų atšakų iki sklypų ribų. Tinklai bus daugiausiai tiesiami gatvėse, tiek važiuojamojoje, tiek kur yra galimybė nevažiuojamojoje gatvės dalyje.

Vamzdynus klojant tranšėjoje bus naudojami polivinilchloridiniai (PVC) lygiasieniai moviniai beslėgiai 200 mm skersmens „N“ stiprumo klasės nuotekų vamzdžiai. Naudojami vamzdžiai ir jų fasoninių dalių išoriniai skersmenys atitiks bent vieno iš šių LST EN 13476-2:2007, LST ISO 4435:2004 ar lygiaverčių standartų reikalavimus ir bus pagaminti gamintojų, galinčių užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 reikalavimus. Klojant PVC vamzdžius gatvėse atviru būdu, po vamzdžiais įrengiamas 15 cm smėlio pagrindas. Klojant tinklus uždaru būdu yra numatyti atsparūs įtrūkimams polietileniniai PE100 PN10 RC 200 mm skersmens vamzdžiai, atitinkantys LST EN 1201-2:2011 reikalavimus. Pagal reikalavimus, klojant tinklus uždaru būdu naudojami sustiprinti vamzdžiai. Suprojektuoti nuotekų tinklai bus įgilinami 1,00 ÷ 5,30 m. Nedideliame gylyje suprojektuoti nuotekų tinklai numatomi kloti atviru būdu. Vietose, kur didesni tinklų gyliai, tinklams kloti numatytas uždaras tinklų klojimo būdas. Uždaru būdu numatoma kloti buitinių nuotekų tinklus Sodų g. bei dalyje Vytauto, Druskininkų ir Nemuno g. Leipalingyje. Druskininkuose nuotekų tinklai bus įrenginėjami Pušyno gatvėje tarp Bijūnų ir Kadagių gatvių, taip pat didesnėje Rūtų gatvės dalyje. Nuotekų tinklus Pušyno g. numatoma kloti 1,5 – 4,2 m gylyje, o Rūtų g. 2,0 – 3,4 m gylyje. Didžioji dalis surinktų nuotekų bus prijungiami prie Raigardo g. esamų tinklų Raigardo gatvėje, paskutinė nuotekų tinklo atkarpa bus klojama per privačią valdą (sutikimai yra pateikti



kartu su Techniniu projektu). Ši atkarpa bus klojama uždaru būdu, prieš tai uždaru būdu įrengtame plastikiniame dėkle. Leipalingyje nutiesti nuotekų tinklai Nemuno gatvėje, dalyje Avirio ir Vytauto gatvių bus įjungiami į esamus Leipalingio miestelio nuotekų tinklus šulinyje F1-61(E183/193) Sodų gatvėje. Leipalingyje - Sodų, Druskininkų gatvių suprojektuoti nuotekų tinklai, taip pat kita dalis Vytauto ir Avirio gatvių tinklų įjungiami į projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Dzūkų g., Leipalingyje, Leipalingio sen., Druskininkų sav. statybos projektas“ anksčiau suprojektuotus nuotekų tinklus šuliniuose: Sodų gatvėje – Nr. F1A-15, Druskininkų gatvėje – Nr. F1A-19. Nuotekų tinklai Sodų gatvėje, Vytauto gatvėje tarp šulinių Nr. F1-59 ir F1-53, tarp šulinių F1-80 ir F1-71; Druskininkų gatvėje tarp šulinių Nr. F1-51 ir F1A-19, Nemuno gatvėje tarp šulinių F1-91 ir F1-115 yra numatyti nutiesti uždaru būdu. Išvadai Sodų gatvėje bus tiesiami uždaru būdu. Išvadai bus įrengiami iš beslėgių PVC 110 mm ar PVC 160 skersmens vamzdžių – tiesiant vamzdynus tranšėjose, o tiesiant juos uždaru būdu – iš PE100 PN10 RC 110 mm ar 160 mm skersmens vamzdžių. Visi išvadai bus įrengiami iki sklypo ribos. Išvadai bus užbaigiami 0,425 m skersmens plastikiniais nuotekų šulinėliais, o jei atšaka trumpesnė kaip 1 m, ji ties sklypo riba bus užbaigiama akle. Pačios atšakos bus klojamos atviru būdu iš PVC D160 mm vamzdžių. Atšakos bus pajungiamos į gatvės šulinius su kritimo stovais ar be jų. Gatvėse tiesiant nuotekų tinklus bus statomi gelžbetoniniai šuliniai. Gelžbetoniniai šuliniai DN1000 mm statomi iki 3,0 m gylio, o kai šulinio gylis didesnis nei 3,0 m, bus statomi DN1500 mm gelžbetoniniai šuliniai. Tinklų įrengimo technologija bus aprašyta žemiau. Po statybos darbų, įrengus visus numatytus tinklus bus sudaryta paklotų tinklų kadastrinė byla ir išpildomieji brėžiniai. Pabaigus visus darbus, jie bus priduodami sudarytai objekto priėmimo-perdavimo komisijai ir išrašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Visos statybos metu naudojamos medžiagos, atliekamų darbų technologija, darbų atlikimo grafikai bus suderinti su Užsakovu.

4 Tinklų įrengimo technologijos aprašymas

Tinklų įrengimo technologiją ir statybos metu naudotinas medžiagas Rangovas pasirinks laikydamasis projekto, Užsakovo reikalavimų. Visi tinklai Leipalingyje ir Druskininkuose numatomi pakloti atviru arba uždaru būdu. Vamzdžius klojant tranšėjoje jie bus klojami kaip reikalaujama ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, ant paruošto ir patikrinto pagrindo. Bus įrengiami šulinių dugnai, ir tik tuomet vamzdynai nuleidžiami į tranšėjas. Lygių tarpų trasoje vamzdžiai bus centruoti išlaikant koncentrinę movos apskritimo tarpelį. Vamzdynai bus montuojami vadovaujantis Užsakovo reikalavimais bei projektu, galiojančiais reglamentais, normomis, statybos taisyklėmis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis. PVC ir PE gaminiai bus montuojami vadovaujantis gamintojų vamzdynų montavimo taisyklėmis. Vadovaujantis vamzdžių klojimo reikalavimais, pasirinkus vamzdžius kloti uždaru būdu bus naudojami vamzdžiai su apsauginiu sustiprintu sluoksniu (dvisluoksniai). Vykdam darbus netranšėjiniu būdu, bus laikomasi šiems darbams nustatytų reikalavimų. Montuojant vamzdynus darbai bus vykdomi gatvėse, paklojant visus esamus tinklus vienoje gatvėje ir tik po to pereinant prie kitos. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus tam tikroje gatvėje, jos gyventojus



informuosime apie darbų pradžią, jų eiliškumą, pobūdį bei terminus. Gyventojams bus pranešta apie galimus nepatogumus statybos metu ir prieš darbų pradžią. Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas bus įrengiami laikini aptvėrimai, kur būtina, mediniai tilteliai su aptvėrimais. Kadangi vandentiekio ir nuotekų tinklai daugumoje suprojektuoti tose pačiose gatvėse, tai tokių tinklų įrengimo darbai bus vykdomi lygiagrečiai, t.y. paklojus nuotekų tinklus, šalia arba kitoje gatvės pusėje, bus klojami vandentiekio tinklai ir atstatomos buvusios gatvių ar kelkraščių dangos į pradinę būklę. Vykdam statybos darbus, tranšėjos, priėmimo duobės bus kasamos šlaituojant. Esant poreikiui tam tikrose vietose tranšėjos ar duobės sutvirtinamos mobiliais klojiniais. Kasant tranšėjas gruntas kasamas ekskavatoriais į sąvartą. Kur esamos gatvės gan plačios ir tarp gatvių ribų ir privačių sklypų gruntui sandėliuoti pakaks vietos, gruntas bus sandėliuojamas vietoje. Kur gatvės siauros ir vietos sandėliavimui nepakaks, iš tokių vietų gruntas bus išvežamas į grunto sandėliavimui skirtas vietas, o po to vėl grąžinamas atgal. Galimas ir kitas variantas, kai darbai vykdomi keliomis grandimis, vienoje gatvės dalyje tranšėja iškasama, o kitoje užpilama sutankinant. Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai bus klojami atviru arba uždaru būdu, todėl dauguma iškastinio grunto atsiras kai bus įrenginėjamos priėmimo duobės, bei tose vietose, kur numatyti nauji šuliniai, ar kameros. Pagal reikalavimus tranšėjos ar duobės užpilamos iš sąvartos arba iš savivarčių sutankinant kas 30 cm vibroplokštėmis. Tranšėjos dugnas yra lyginamas rankiniu būdu. Perteklinis gruntas bus vežamas į su Užsakovu suderintas gruntui sandėliuoti skirtas į vietas. Pirminis grunto paviršiaus planiravimas bus atliekamas buldožeriais. Statybos darbų metu žmonėms nusileisti į darbo duobę bus įrengiamos kopėčios arba lipynės. Iškasus gruntą iki numatyto gylio rankiniu būdu yra išlyginamas tranšėjos dugnas ir sutankinamas vibroplūktuvu arba vibroplokšte. Statybos darbų metu aptikus gruntinį vandenį jis bus pašalintas pasirinkus tinkamiausią būdą. Bus įrengiami vandens surinkimo grioveliai ir naudojamas vandens siurblys jam pašalinti. Esant poreikiui bus naudojami adatiniai filtrai. Vykdam statybos darbus, kasant tranšėjas aptikus esamas komunikacijas-jos bus išsaugotos. Tokiose vietose aptikus esamas komunikacijas ant tranšėjos viršaus bus montuojama metalinė sija, kuri remsis į tranšėjos kraštus po 1 m iš abiejų pusių. Aptiktos esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdžiu ir viela pririšamos prie įrengto skersinio. Statybų metu visi žemės darbai prie esamų tinklų ar komunikacijų vykdomi rankiniu būdu. Aptikus esamas komunikacijas esant poreikiui iškviečiami atitinkamų žinybų atstovai. Susidūrus su planuose nepamėtais inžineriniais tinklais bus kreipiamasi į žinybas, kurioms šie tinklai priklauso. Vykdam šį projektą ir statant tinklus visos objekte naudojamos medžiagos bus sertifikuotos ir atitiks ES standartus. Užsakovui pritarus, visos medžiagos, gali būti keičiamos analogiškoms, tačiau ne prastesnės kokybės medžiagomis, nei to reikalaujama. Statybos darbams naudojamos medžiagos bus sandėliuojamos darbų organizavimo projekte numatytose vietose. Dienos darbams atlikti reikalingos medžiagos sandėliuojamos darbo zonoje, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjos ar iškastos krašto. Paklojus vamzdynus atviru būdu bus surašomas paslėptų darbų aktas. Surašius paslėptų darbų aktą vamzdynai bus užpilami 0,3 m virš vamzdžio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas vibroplokšte. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos atitiktiks reikalaujamus kriterijus, t.y. dalelių dydis



neviršys 20 mm; 8-20 mm dalelių kiekis neviršys 10%; naudojamos medžiagos nebus sušalusios; nebus naudojamos aštrių nuolaužų turinčios medžiagos. Po pradinio vamzdžių užpylimo ir sluoksnio sutankinimo atliekamas baigiamasis vamzdynų užpylimas gruntu. Gruntas pilamas iš sąvartos arba iš savivarčio iki projekte numatytos altitudės. Šis sluoksnis tankinamas vibroplokšte kas 0,3 m. Tiesiant vamzdynus uždaru būdu, statybos darbų žurnale užfiksuojami kiekvieną dieną atliekami gręžimai. Atlikus buitinių savitakinių nuotekų ir vandentiekio vamzdynų gręžimus ir įrengus visus projektinius šulinius, atliekami vandentiekio hidrauliniai bandymai. Nuotekų tinklas patikrinamas atliekant TV diagnostiką. Esant poreikiui vamzdynai yra išvalomi ir ar/praplaunami. Įrengus tinklus ir tik atstačius pažeistas viršutines dangas atliekama įrengtų tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka.

5 Pasirengimo statybai aprašymas

Rangovas vykdydamas darbus įsipareigoja laikytis projektų ir Užsakovo apibrėžtų Pasirengimo statybai reikalavimų:

- ✓ Rangovas paruoš statybos atlikimo vykdymo projektą.
- ✓ Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas bus rengiamas vadovaujantis statybos darbų organizavimo projektu ir saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis DT5-00. Pakeitimai galimi, jeigu jie nepabrangina statybos, nepablogina atliekamų statybos darbų kokybės, nepažeidžia darbo saugos reikalavimų, nepakenkia aplinkai, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
- ✓ Bus statomi Rangovo statiniai.
- ✓ Bus statoma elektros paskirstymo spinta ir pajungiama iš vietos, suderintos su LESTO.
- ✓ Privažiavimui bus naudojami esami keliai.
- ✓ Statybos vietos bus aptveriamos laikinomis atitvaromis, pastatant įspėjamuosius ženklus.
- ✓ Bus sprendžiamas vandens tiekimas statybos ir buities reikalamis statybvietyje, panaudojant mobilią vandens kolonėlę, o kur yra galimybės pasijungiant nuo esamų vandentiekio tinklų, suderinus su UAB „Druskininkų vandenys“.
- ✓ Bus gaunamas leidimas (pritarimas) vykdyti statybos darbus.
- ✓ Rangovas paruoš statybos darbų atlikimo technologinius sprendinius bei statybos atlikimo vykdymo projektą. Ruošiant minėtuosius sprendinius bus vadovaujamasi statybos organizavimo projekto esminiais reikalavimais ir pagrindiniai statybos darbų sprendiniai bus paruošti pagal Rangovo turimas technines galimybes, turimas priemones ir mechanizmus.
- ✓ Tinklų statybos eiliškumas bus suderintas su Užsakovu. Prieš pradėdant statybos darbus atskirose gatvėse bus įspėjami tos gatvės gyventojai.
- ✓ Darbo ir priėmimo duobės bus įrengiamos kai tinklai bus klojami uždaru būdu, o klojant atviru būdu kasamos tranšėjos, daugelyje vietų jas išramstant.



- ✓ Pagal galimybes bus sprendžiamas gyventojų pateikimas į savo sklypus.
- ✓ Seniūnijos nurodytose vietose bus statomos laikinos kilnojamos Rangovo patalpos (vagonėliai), pastatomas biotoletas, priešgaisrinis skydas su inventoriumi, įrengiama prausykla, birių inertinių medžiagų laikino sandėliavimo aikštelė, pastatomi konteineriai statybinių atliekų surinkimui.
- ✓ Elektros energijos tiekimui laikinų statinių zonoje bus prisijungiama prie artimiausių elektros energijos šaltinių, suderinus su elektros energijos tinklus eksploatuojančia įmone, pastačius laikiną elektros energijos spintą su laikina apskaita.

6 Statybos darbų organizavimo aprašymas

Rangovas vykdydamas darbus įsipareigoja laikytis projektų ir Užsakovo apibrėžtų statybos darbų reikalavimų:

- Atlikus paruošiamuosius darbus, bus pradėti pagrindiniai statybos darbai. Darbai atskirose gatvėse bus vykdomi vienu metu, priklausomai nuo būsimo Rangovo galimybių ir susiderinus su Užsakovu. Rangovas įvertins autotransporto eismą ir suderins planuojamą statybos grafiką su Užsakovu bei prireikus su SB „Raigardas“ valdyba.
- Darbai bus pradėti nuo žemės darbų 0,3 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi kasant gruntą projektuojamų požeminių komunikacijų įrengimui; gruntas bus transportuojamas savivarčiu iki vieno km atstumu.
- Rangovas įvertins aplinką, kad uždaru būdu klojamas vamzdynas ne visada yra suprojektuotas didesniais negu 10% nuolydžiais.
- Tinklų klojimo metu bus atsižvelgta į trečiųjų šalių interesus. Organizuojant eismą bus atsižvelgta į tai, kad gyventojai galėtų laisvai patekti į savo sklypus.
- Šulinių montavimui iškasos bus įrengiamos tik su išramstymu.
- Nuotekų tinklai, kurie bus klojami atviru būdu, bus klojami su tranšėjų sienų išramstymu arba be išramstymo, gruntą išvežant ir atvežant atgal iki vieno km. atstumu. Ištaisai išramstant tranšėjų sienutes klojami nuotekų tinklai ir montuojami šuliniai tose vietose, kur atsiranda arti esamų inžinerinių komunikacijų (ryšių, elektros kabelių, pastatų, medžių, apšvietimo atramų ar kelio ženklų).
- Uždaras nuotekų tinklų prisijungimas prie esamų Raigardo g. nuotekų tinklų per privatų sklypą bus atliekamas iš Raigardo g. pusės, prisijungimo vietoje įrengiant darbo duobę prastūmimo įrangai, o priėmimo duobę įrengiant Rūtų g. Siekiant apsaugoti esamo gyventojų namo sklype pamatus pirmiausia bus uždaru būdu įrengtas didesnio skersmens plastikinis vamzdis-dėklas, o paskui jį bus įvertas darbinis nuotekų vamzdis. Dėklas bus įrengtas tokiu uždaro klojimo būdu, kad būtų išvengta grunto vibracijų ir požeminių tuštumų.
- Buitinių nuotekų savitakinė linija ir vandentiekis kiekvienoje konkrečioje gatvėje bus klojami skirtingu metu, turint tikslą neperkasti vienu metu visos gatvės ir užtikrinti galimybę aptarnaujančiam personalui ir specialiajam autotransportui privažiuoti prie visų esamų funkcionuojančių pastatų. Jei



sąlygos leidžia privažiuoti prie esamų pastatų kitomis gatvėmis, t.y. kai kurių gatvių atskiros atkarpos galės būti laikinai uždaromos, abi suprojektuotos linijos bus klojamos vienu metu, autotransportui apvažiuojant atkarpas (numatant apylankas ir pastatant atitinkamus kelio ženklus, tačiau su sąlyga, kad tuo pačiu metu nebus vykdomi tinklų statybos darbai apylankos gatvėse).

- Tose gatvėse kur savitakinių nuotekų gyliai iki 2,5 m, abu tinklai bus klojami bendroje tranšėjoje. Darbai bus vykdomi trumpomis atkarpomis, tikslu užtikrinti privažiavimą prie esamų gyvenamųjų namų. Bus atliekami visi pajungimai ir sutvarkoma teritorija.
- Siaurose gatvėse vandentiekio ir nuotekų tinklai bus klojami išramstant tranšėjas, kad leistų sumažinti darbų vykdymo zoną gatvių važiuojamojoje dalyje. Taip pat išramstant tranšėją klojami tinklai šalia esamų medžių, atramų, ženklų, tinklų ir kitų statinių, esant planuojamam tinklo klojimo gyliui iki 2,5 m, esant didesniai tinklo klojimo gyliui rekomenduojama tinklus kloti uždaru būdu. Galutinis tinklo klojimo būdas bus pasirenkamas Rangovo įvertinus tranšėjų gylį, konkrečias vietas šalia esančių inžinerinių tinklų ir kitų statinių.
- Darbų eigoje, klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus, taip pat bus pakloti visi suprojektuoti įvada ir išvada. Darbų metu bus užtikrintas privažiavimas bei pridėjimas prie visų esamų sklypų, kur yra gyvenamieji namai arba kiti funkcionuojantys pastatai.
- Paklojus tinklus bei pastačius šulinius pasirinkto ilgio atkarpoje bus patikrinama jų kokybė (vizualiai, išbandant sandarumui, televizinės apžiūros metu – Rangovas vadovausis visais techniniame projekte numatytais sprendimais), užpilamas ir pasluoksniui sutankinamas gruntas, atstatomos dangos, jei buvo pažeistos ar taip numato projektas, įrengiami ar atstatomi šlaitai, grioviai, bus išlyginami paviršiai, pašalinami kiti pažeidimai.
- Žmonių judėjimo vietose per iškastas tranšėjas bus įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvaru. Duobės ir tranšėjos bus aptvertos ir pažymėtos gerai matomais (matomais nakties metu) ženklais.
- Kasant iškastas atviru būdu gruntinis ar paviršinis vanduo, jei tokio bus, bus išsiurbiamas adatiniais filtrais arba kitais būdais ir laikinu kolektoriumi nuvedamas į esamus griovius arba esamus lietaus nuotekų tinklus.
- Atviru būdu paklojus tinklus tranšėjos bus užpilamos, gruntą pasluoksniui sutankinant rankiniais plūktuvais ir pneumatiniiais volais, atstatomos dangos (tokios kaip buvo arba kaip numatyta projekte). Apatinėje tranšėjos dalyje prie paklotų vamzdžių bei kitose sunkiai prieinamose vietose grunto tankinimas bus atliekamas rankiniais pneumatiniiais arba elektriniais plūktuvais.
- Vietose kur yra augalinio grunto sluoksnis jis bus nuimamas ir išsaugomas, o vėliau grąžinamas į pradinę vietą (paklojus tinklus). Paklojus tinklus, išardytos esamos gatvių šalikelių dangos bus atstatytos iki esamo lygio.



- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių bus vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Esami veikiantys tinklai nebus pažeidžiami. Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami inžineriniai tinklai bus apsaugomi, laikinai uždengiant juos gelžbetoninėmis kelio plokštėmis. Kasant tranšėjas susikirtimo vietose su esamais veikiančiais elektros kabeliais, jie bus laikinai pakabinami panaudojant plieninius vamzdžius, profilius arba rąstus.
- Jeigu bus reikalinga prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus įvažiuimuose į sklypus, statinio statybos vadovas suderins su sklypo savininkais ar jų atstovais dėl perkasimo darbų vykdymo laiką ir trukmę. Jei tinklų tiesimo ir įvažiavimo atstumo darbai nebus atlikti per sutartą laiką, per iškasą bus įrengiamas laikinas tiltelis su aptvaru arba laikinas privažiavimas.
- Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio statybos vadovas išsikvies savininkus ar jų atstovus. Visi darbai bus vykdomi savininkams ar jų atstovams kontroliuojant pagal jų nurodymus.
- Sumontavus ir patikrinus vamzdynus, bus pasirašomi atitinkami aktai ir tranšėja bus užpilama gruntu, kuris gerai sutankinamas. Sutankinimas bus atliekamas pneumatiniu volu. Apatinėje tranšėjos dalyje prie paklotų vamzdžių bei kitose sunkiai prieinamose vietose grunto tankinimas bus atliekamas rankiniais pneumatiniiais arba elektriniais plūktuvais.
- Visi žemės darbai bus atliekami pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ nurodymus ir reikalavimus.

7 Darbų saugos statybos metu aprašymas

Vykdydamas statybos darbus Rangovas statybvietėje užtikrins darbuotojų saugą ir sveikatą. Visi sprendiniai atitiks DT 5-00 200-12-12 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, SDTB12 „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; DT 8-00 „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“. Statybų metu bus vadovaujama visomis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis, taip pat Techninio-darbo projektų ir Užsakovo reikalavimais.

8 Aplinkosaugos aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu Rangovas įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Rangovas pasirūpins, kad visa technika ir statybos mechanizmai būtų tvarkingi. Kad nebūtų teršalų, t.y. degalų ar tepalų nutekėjimo į gruntą. Rangovas pasirūpins, kad praėjimo vietos, privažiavimai, privažiavimo keliai būtų tinkami darbams - visuomet švarūs ir be kliūčių. Rangovas užtikrins tvarką grunto kasimo ir supylimų darbų zonose metu, transportavimo keliuose, atliekų naikinimo vietose. Kiek įmanoma saugos aplinką nuo dulkių, dūmų ir panašių pažeidimų. Bus rūpinamasi statybinių šiukšlių ir atliekų tvarkymu, t.y. saugojimu, jų rušiuavimu bei išvežimu ar perdimimu. Rangovas pasirūpins aplinkos išsaugojimu. Visa statybos proceso metu pažeista aplinka

bus atstatyta į pirmąją padėtį arba taip, kaip yra numatyta projekte. Rangovas įsipareigoja padaryti kuo mažiau žalos aplinkai ir imtis visų galimų priemonių žalai išvengti.

OS



TIKRA
20... d. mėn. ... d.
[Signature]
Administratore
Vilma Melvidienė



SIŪLOMŲ DARBŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio ir Veisiejų g., Leipalingyje, Leipalingio sen., Druskininkų sav. statybos projektas“ numatoma atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Leipalingyje. Rangovas prieš statybos darbus parengs darbo projektą šiems numatytiems darbams atlikti. Rangovas prieš statybos darbus parengs darbo projektą šiame techniniame projekte numatytiems darbams atlikti. Rangovas pasirūpins visomis medžiagomis, reikalingomis suprojektuoto objekto statybai. Naudojamos medžiagos atitiks visus keliamus reikalavimus. Statant šį objektą bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Sodų, Vytauto, Druskininkų, Nemuno, Avirio gatvėse, su galimybe prisijungti prie tinklų šių gatvių gyventojams, taip pat įvertinant ir perspektyvinius vartotojus. Gatvėse yra numatyta galimybė prisijungti prie tinklų šių gatvių gyventojams, taip pat įvertinant ir perspektyvinius vartotojus. Merkinės, dalies Vytauto ir Sodų gatvių gyventojai šiuo metu naudojasi esamu miesto vandentikiu, kitų gatvių gyventojai naudoja šulinių ar gręžinių vandenį. Miestelyje surenkamos nuotekos valomos miestelio pakraštyje esančioje nuotekų valykloje. Vykdamas objekto statybą suprojektuota ir numatyta įrengti 2642 m skirstomųjų vandentiekio tinklų; 2442 m gatvių nuotekų tinklų; 751 m įvadų ir 772 m išvadų bei įrengti 223,7 m dėklų. Pateikiame detalesnius pagrindinių darbų Leipalingyje kiekius. Sodų gatvėje numatomas įrengti vandentiekio magistralinis tinklas su įvadais, kurio ilgis apie 417 m. ir nuotekų magistralinis tinklas su išvadais, kurio ilgis 343 m.. Druskininkų gatvėje numatomas įrengti vandentiekio magistralinis tinklas su įvadais, kurio ilgis 704 m. ir nuotekų magistralinis tinklas su išvadais, kurio ilgis 696 m. bei įrengti 137,7 m dėklų. Avirio gatvėje numatomas įrengti vandentiekio magistralinis tinklas su įvadais, kurio ilgis 688 m. ir nuotekų magistralinis tinklas su išvadais, kurio ilgis 664 m. Šioje gatvėje numatyta įrengti 5 m dėklų. Nemuno gatvėje numatomas įrengti vandentiekio magistralinis tinklas su įvadais, kurio ilgis 335 m. ir nuotekų magistralinis tinklas su išvadais, kurio ilgis 331 m.. Vytauto gatvėje numatomas įrengti vandentiekio magistralinis tinklas su įvadais, kurio ilgis 1249 m. ir nuotekų magistralinis tinklas su išvadais, kurio ilgis 1180 m.. Šioje gatvėje taip pat numatyta įrengti 53 m dėklų. Pagal projektą vandentiekio tinklą numatyta įrengti iš PE 100 PN10 arba PE 100 RC PN10 DN/OD 110 mm ir 63 mm vamzdžių. Vamzdynams tiesti atviroje tranšėjoje Rangovas numato naudoti PE100 vamzdžius, o vamzdynui tiesti uždaru būdu numato naudoti atsparaus įtrūkimams polietileno PE100RC vamzdžius, kaip to reikalaujama projekte. Vandentiekio įvadai bus įrenginėjami iš polietileninių PE100 PN10 arba PE100 RC (priklausomai nuo Rangovo pasirinkto tinklų klojimo būdo) PN10 DN/OD 32 mm skersmens vamzdžių. Vandentiekio tinklai bei įvadai gyventojams bus klojami 1,8÷2,5 m gylyje. Įvadų pabaigoje bus įrengiama požeminė sklendė DN/ID 25mm. Nuotekų vamzdynus klojant tranšėjoje bus naudojami polivinilchloridiniai (PVC) lygiasieniai moviniai beslėgiai 200 mm skersmens „N“ stiprumo klasės nuotekų vamzdžiai. Klojant PVC vamzdžius gatvėse atviru būdu, po vamzdžiais įrengiamas 15 cm smėlio pagrindas. Klojant nuotekų tinklus uždaru būdu yra numatyti atsparūs įtrūkimams polietileniniai PE100 PN10 RC 200 mm skersmens vamzdžiai. Nuotekų išvadai bus įrengiami iš beslėgių PVC



110 mm ar PVC 160 skersmens vamzdžių – tiesiant vamzdynus tranšėjose, o tiesiant juos uždaru būdu – iš PE100 PN10 RC 110 mm ar 160 mm skersmens vamzdžių. Visi išvadai bus įrengiami iki sklypo ribos. Išvadai bus užbaigiami 0,425 m skersmens plastikiniais nuotekų šulinėliais, o jei atšaka trumpesnė kaip 1 m, ji ties sklypo riba bus užbaigiama akle. Atšakos bus pajungiamos į gatvės šulinius su kritimo stovais ar be jų. Gatvėse tiesiant nuotekų tinklus bus statomi gelžbetoniniai šuliniai. Gelžbetoniniai šuliniai DN1000 mm statomi iki 3,0 m gylio, o kai šulinio gylis didesnis nei 3,0 m, bus statomi DN1500 mm gelžbetoniniai šuliniai. Reljefo absoliutinis aukštis suprojektuotų tinklų vietose kinta 116,85 – 126,37 m intervale. Ištyrinėjus trasas nustatyta, kad aptiktas gruntinis vanduo randamas gana giliai (4,0÷7,3 m), todėl gruntinis vanduo neturėtų apsunkinti inžinerinių tinklų trasų statybos. Įvertinus tai, kad miestelis gausiai užstatytas ir sklypai miestelyje išsidėstyti arti gatvių, tinklai bus tiesiami gatvių važiuojamoje dalyje. Miestelyje esamos gatvės asfaltuotos, kai kurios dengtos skalda, o Sodo gatvėje yra išlikęs grindinys. Šalia gatvių praeina požeminės komunikacijos, oro linijos. Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai į gatves, sutampančias su aukščiau minėtais rajoniniais keliais, nepatenka. Esami neveikiantys ryšių kabeliai Vytauto gatvėje, trukdantys tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, bus išmontuoti.

Pagal statybos projektą „Nuotekų tinklų Pušyno ir Rūtų g., sodų bendrijoje „Raigardas“, Druskininkuose, statybos projektas“ numatoma įrengti buitinių nuotekų tinklus Druskininkų miestelyje. Rangovas prieš statybos darbus parengs darbo projektą šiame techniniame projekte numatytiems darbams atlikti. Rangovas pasirūpins visomis medžiagomis, reikalingomis suprojektuoto objekto statybai. Naudojamos medžiagos atitiks visus keliamus reikalavimus. Šiame projekte yra numatyta buitinių nuotekų tinklų statyba Pušyno ir Rūtų gatvėse. Nauju buitinių nuotekų tinklu iš vartotojų bus surenkamos nuotekos ir savitaka pajungiamos į esamus tinklus. Didžioji dalis naujų nuotekų tinklų bus prijungiami prie esamų tinklų Raigardo gatvėje, o nedidelė dalis – prie Kadagių g. esamų tinklų. Prie suprojektuotų tinklų numatyta galimybė prijungti apie 90 šių gatvių gyventojų sklypų. Vykdamas projektą numatyta įrengti apie 1,092 km nuotekų tinklų ir apie 0,221 km nuotekų tinklų atšakų iki sklypų ribų. Darbų apimtyje numatytas 0,0475 km dėklų įrengimas, kritimo stovai – 0,063 km ir alkūnės kritimo stovuose 0,087 km. Įvertinus esamų gatvių padėtį ir esamą situaciją, suprojektuoti tinklai bus tiesiami gatvėse važiuojamojoje dalyje ir kur leis galimybės – nevažiuojamojoje gatvės dalyje. Tinklai daugiausiai tiesiami gatvių su žvyro danga važiuojamojoje dalyje. Pagal šį projektą įrengiami nuotekų tinklai numatomi kloti atviru būdu iš PVC D200 mm vamzdžių, po jais įrengiant 15 cm smėlio pagrindą. Brėžiniuose nurodytose vietose numatytas ir uždaras tinklų klojimo būdas. Tiesiant uždaru būdu bus naudojami PE100RC D200 mm PN10 vamzdžiai. Druskininkuose planuojamų kloti atviru būdu savitakinių tinklų ilgis numatytas apie 632,5 m, o uždaru būdu apie 459 m. Klojant buitinių nuotekų tinklus numatyta bus įrengiami gelžbetoniniai 1m ir 1,5 m šuliniai. Vartotojų atšakos ties sklypų ribomis bus užbaigiamos plastikiniais 425 mm skersmens atšakiniais nuotekų šulinėliais. Prieš vykdamas statybos darbus Rangovas paruos statybos technologijos projektą.



TIKRA

20...m.mėn.d.

Administratore
Vilma Melvidienė

Detalūs atliekamų darbų kiekiai ir parametrai pateikti pridedamuose žiniaraščiuose. Detalesni pagrindinių darbų parametrai apibrėžti techniniuose projektuose. Į Rangovo darbų apimtį įeina ir statyb vietės paruošiamieji darbai, naujai statomų tinklų nužymėjimo darbai, statyb vietės atstatymas ir sutvarkymas, išpildomųjų/kontrolinių geodezinių nuotraukų, brėžinių su žyma „TAIP PASTATYTA“ atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimančiai institucijai. Statybos metu bus laikomasi Užsakovo reikalavimų ir reikalavimų, apibrėžtų projektuose.

TIKRA
20. 05. 2017 m.Administratore
Vilma Melvidienė**SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

Pridedame informaciją apie įrengimus.

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius (t.y. siurblius, sukomplektuotas siurbaines, tinkluose montuojamą armatūrą bei šulinius.)

Įrenginio tipas ir paskirtis	Antžeminiai sausojo tipo gaisriniai hidrantai (C tipo) gaisrams gesinti, fasoninės dalys ir sujungimo detalės
Gamintojas ir kilmės šalis	Saint Gobain Pam Prancūzija; Krammer armaturen produktion und handels- Ges.m.b.H., Austrija; Jafar, Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek; UAB ECCU; UAB Skauduva
Techninės charakteristikos:	
Spalva	Raudona spalva
Storis, mm	DN100
Matmenys	Priklausomai nuo diametro
Medžiaga	Kalus ketus
Pralaidumo koeficientas	Priklausomai nuo diametro
Suvirinimo, sujungimo tipas	Flanšinis, movinis
Darbinis slėgis	PN16
Padengimas	250µm RAL-GZ 662 (pagal DIN3077-T2)
Pajungimas	flanšinis DN100 mm
Kitos savybės	LST EN 14384; LST EN 1074-6; LST EN 681-1

Įrenginio tipas ir paskirtis	Įvadinės sklendės
Gamintojas ir kilmės šalis	„AVK International A/S“ Danija; Jafar, Lenkija; „E. Hawle Armaturenwerke GmbH“ Austrija; Domex, Pradinsa, Metalpol, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek, UAB Gairana, UAB Consena, UAB Eccua, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Sanistal.
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50; GGG400
Pleištas	EPDM
Pleišto paviršiaus danga	EPDM
Slėgio klasė	PN10, PN16
Padengimas	Pagal LST EN 545:2010. Epoksidine danga ≥ 70 mikronų, kur reikalaujama pagal RAL-GZ 662.
Kitos savybės	LST EN 558; EN 1092; EN 1563

Įrenginio tipas ir paskirtis	Kalaus ketaus flanšinės sklendės
------------------------------	---

J. mm
Administratore
Jolita Melvidienė



Gamintojas ir kilmės šalis	„E. Hawle Armaturenwerke GmbH“ Austrija; „AVK International A/S“ Danija; Domex, Metalpol – Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50; GGG400
Gaubto sandariklis	Vidiniai užveržiantys varžtai iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno, užsandarinti sandarinimo mišiniu, specialus apvalainas tarpiklis.
Pleištas	GGG50 (DIN EN 1563); GGG400
Korpuso dangčio tarpinė	EPDM
Flanšų matmenys ir skylės varžtams	Pagal standartą EN545; EN 598
Atstumas tarp flanšų išorinių paviršių	Pagal standartą EN545; EN 598
Padengimas	Pagal LST EN 545:2010. Epoksidine danga ≥ 70 mikronų, kur reikalaujama pagal RAL-GZ 662.
Kitos savybės	Nekintantis per visą ilgį sklendės skersmuo leidžia išvengti sukurių ir VENTURI efekto.
Jungimo tipas	Flanšinis (LST EN 1092-2:2000)
Atitikmuo standartams	LST EN 1074:2000; EN 1563; LST EN 1092-2:2000; LST EN 545:2010
Kokybės kontrolė	Kiekviena sklende patikrinama gamykloje ir priskiriamas identifikacinis numeris ant korpuso; sklendės išbandomos pagal ISO.208 reikalavimus.

Irenginio tipas ir paskirtis	Pleištinės sklendės
Medžiagos tipas ir paskirtis	Pleištinės sklendės naudojamos skirstomuosiuose vandentiekio tinkluose
Gamintojas ir kilmės šalis	Saint Gobain Pam, Prancūzija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek, UAB Skauduva
Techninės charakteristikos:	
Diametras mm	DN40mm - DN400mm
Slėgio klasė PN	PN10
Matmenys	Gabaritinis matmuo, atstumas tarp galinių paviršių atitinka standartą EN 558-1
Sklendžių korpusas	Kaliojo ketaus, poliacetalio
Pleišto medžiaga	Kaliojo ketaus dengta EPDM guma, žalvaris vulkanizuotas elastomeru, velenas iš nerūdijančio plieno
Padengimas	RAL-GZ 662.
Kitos savybės	LST EN 1074-1:2000

Irenginio tipas ir paskirtis	Adapteriai ir flanšinės jungtys
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija; „E. Hawle Armaturenwerke GmbH“ Austrija

ros

ir

1



Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	Kalusis ketus
Padengimas	Pagal LST EN 545:2010. Epoksidine danga ≥ 70 mikronų, kur reikalaujama pagal RAL-GZ 662.
Sandarinimas	Guma EPDM
Atlikti bandymai	Sertifikuota ISO 9001
Slėgio klasė	PN 10, PN16
Kitos savybės	LST EN 1092-2:2000; BS EN 10025:1990; pajungimas EN 1092-2; LST EN 545:2010

Įrenginio tipas ir paskirtis	Ketiniai liukai gb šuliniams Liukas D400 pl. DN 700 mm šuliniams
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Ginmika“ Lietuva; Shandong Huijin stock Co., Ltd. Kinija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
Bandymo apkrova (t)	25 t, 40 t
Rakinamas, guminė tarpinė	
Bendra masė (kg)	90 kg
Anga (mm)	684 mm
Gylis (mm)	170 mm
Montavimo būdas	Pakabinamas
Medžiaga	Kalusis ketus
Kitos savybės	LST EN 124:1998 ISO 9001-2000; LST EN9001-2001; EN 1563

Įrenginio tipas ir paskirtis	Balnai PVC/PE vamzdžiams
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Lenkija; Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija; „E. Hawle Armaturenwerke GmbH“ Austrija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG40
Padengimas	Pagal LST EN 545:2010. Epoksidine danga ≥ 70 mikronų, kur reikalaujama pagal RAL-GZ 662.
Sandarinimas	EPDM pagal UNE-53571/89, DIN-2690
Nerūdijančio plieno varžtai	A2-DIN 933
Nerūdijančio plieno poveržlės	A2-DIN 125
Slėgio klasė	PN10, PN16

TIKRA
12.01.2017 m.



Administratore
Vilma Melvidienė

OS

r

Įrenginio tipas ir paskirtis	Orlaidžiai (nuorinimo vožtuvai)
Gamintojas ir kilmės šalis	Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Jafar, Lenkija; ARI Flow Control Accessories, Izraelis
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	Ketus, plienas, ner.plienas, neilonas armuotas stiklo pluoštu; kalusis ketus GGG400; GGG42
Sandarinimas	EPDM
Diametras	Nuo 1" iki DN200
Matmenys	Priklausomai nuo diametro
Pralaidumo koeficientas	Priklausomai nuo diametro
Suvirinimo, sujungimo tipas	Flanšinis, srieginis
Padengimas	Pagal LST EN 545:2010. Epoksidine danga ≥ 70 mikronų, kur reikalaujama pagal RAL-GZ 662.
Kitos savybės	Tvirtas ir patikimas korpusas, lengvas montavimas. Flanšas universalus- 40/65, AISI316; EN 1563

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gofruoti buitinių, lietaus nuotekų ir drenažo šuliniai DN425
Gamintojas ir kilmės šalis	Kachmarek, Lenkija; UAB „Pipe Life Lietuva“, Lietuva; Nordisk Wavin A/S, Danija; Magnaplast, Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Techninės charakteristikos:	
PVC gofruotų iš išorės ir vidaus vamzdžių skirtų šulinių stovams standartai	AT/2000-02-0953; AT/2000-04-0830
Išorinis skersmuo, mm	456
Žiedinis stipris	SN4
Vamzdžių ilgiai, mm	3000; 6000.
Masė DN315-DN600 kg	4 - 15
Specifinė šiluma	1,0 J/g°K, Kalorimetrinis v. 23°C
Šilumos laidumas	0,15 W/m°K, DIN 52 612 v. 23°C
Šulinių dugnai iš PP ir PE su suformuotomis prabėgomis, kurių DN mm	160; 200; 250; 315
Suformuotų prabėgų (lataku) standartas	AT/2000-02-0953
Šulinių dangčiai ir ketinės lietaus surinkimo grotelės važiuojamajai dangai. Apkrova, t	40;
Plastikiniai PP šulinių dangčiai žaliai vejai ir šaligatviams. Apkrova, t	12,5;
Sujungimų atsparumas gruntinio vandens infiltracijai	Jungčių sandarumas - min. 0,5 baro



Įrenginio tipas ir paskirtis	<i>Uždaromoji armatūra, fasoninės dalys ir sujungimo detalės</i>
Gamintojas ir kilmės šalis	<i>„E. Hawle Armaturenwerke GmbH“ Austrija</i>
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	<i>UAB „Industek“</i>
Techninės charakteristikos:	
Storis mm	<i>DN50 - DN600</i>
Matmenys	<i>Priklausomai nuo diametro</i>
Medžiaga	<i>Kalus ketus</i>
Pralaidumo koeficientas	<i>Priklausomai nuo diametro</i>
Suvirinimo, sujungimo tipas	<i>Srieginis, flanšinis, movinis</i>
Padengimas	<i>250µm pagal RAL-GZ 662</i>

Statybos darbams visi įrengimai bus naudojami pagal Užsakovo ir techninių projektų reikalavimus.

iros

ir



SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pridedame informaciją apie medžiagas.

Pateikite informaciją apie svarbiausius medžiagas (t.y. vamzdinių, šulinių (vandens ir nuotekų) medžiagas, betonų, metalo konstrukcijas).

Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100 slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys geriamam vandeniui ir slėgiminei kanalizacijai
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB "Wavin Baltic", Lietuva; UAB „Pipe Life Lietuva“, Lietuva; „Rurgaz“, Lenkija; „Kaczmarek“, Lenkija; „HakaPlast Ltd“, Estija; Samiplastic, Rumunija; Metalplast - Buk" Sp. Z o. o., Lenkija; Haka Plast, Estija; Wavin Kft, Vengrija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek, UAB Skauduva, UAB PipeLife Lietuva, UAB Eccua, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB Consena, UAB Sanistal
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST EN 12201-2, ISO 9001; LST EN 12201-2:2011+A1:2014, lst iso 4427
Slėgiai	PN(bar)10 SDR17/ PN(bar)16 SDR11
PE vamzdžių ilgiai, m	Tiesūs 12-os m; rulonai po 50m; 100m, 200m
Vamzdžių diametrai	D32, D63, D110, D200, D315, D400
Elastingumo modulis (1mm/min) MPa PE80/PE100	700/1200 ISO 527
Šiluminio plėtimosi koeficientas	$1,3 \cdot 10^{-4}$ VDE 0304
Tankis	951kg/m ³ ISO 1183
Lydomosi indeksas g/10min PE80/PE100	0,9/0,5 ISO 1133
Min. lenkimo spindulys PE80/PE100	25-skersmuo 25 d (D), esant 20 °C temperatūrai
Specifinė šiluma J/g ⁰ K PE80/PE100	1,9/1,9
Šilumos laidumas W/m ⁰ K PE80/PE100	0,38/0,38
Vamzdžių ir fasoninių dalių jungimo būdai	Sandūrinis suvirinimu, kompresiniais fittingais, elektrinio lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami atspariais adapteriais ar flanšais

Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100RC vamzdžiai geriamam vandeniui ir slėgiminei kanalizacijai (bus naudojami dėklams ar tinklams įrengiant juos uždaru būdu)
Gamintojas ir kilmės šalis	„Rurgaz Sp. Z o. O.“, Lenkija; Wavin GMBH, Vokietija; UAB „KWH Pipe Lietuva“, Lietuva;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek; UAB Eccua; UAB Wiacon tinklai;
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST EN 12201-2, ISO 9001
Vamzdžių diametras mm	D32, D63, D110, D200, D315, D400
Storis mm	Priklausomai nuo diametro
Rulono matmenys (plotis ilgis) m	Priklausomai nuo diametro



Vidutinis tankis kg/m ³ arba svoris g/m ²	~960 kg/m ³
Pralaidumo koeficientas	Nedeklaruojamas
Atsparumas pradūrimui, N	Nedeklaruojamas
Įtempimo stiprumas, kN/m išilginis/skersinis	Nedeklaruojamas
Suvirinimo, sujungimo tipas	Sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fittingais, elektrinio lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis; kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. Su ketinėmis fasoninėmis dalimis šie vamzdžiai jungiami tempimui atspariais adapteriais ar flanšais
Kitos savybės:	
FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas žaliavai pagal PAS 1075 standartą	≥ 8760 h
Leidžiamasis didžiausias darbinis slėgis	10 bar (SDR17) arba 16 bar (SDR11)
Lydimosi indeksas	~0,35 g/10min.
Linijinio plėtimosi koeficientas	0,18 mm/(m·K)
Savitasis šiluminis laidis	0,38 W/(m·K)
Tamprumo modulis	> 1200 N/mm ²
Leistina tempimo apkrova	10 N/mm ²
Paviršinė varža	> 1012 Ω
FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas vamzdžiui kiekvienai žaliavos partijai, pagal PAS 1075 standartą	≥ 8760 h

Medžiagos tipas ir paskirtis	Lygūs PVC N klasės nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys skirtos fekalinei kanalizacijai
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB "Wavin Baltic", Lietuva; „HakaPlast Ltd“ Estija; „Kaczmarek“, Lenkija; UAB „PipeLife Lietuva“, Lietuva; „Metalplast - Buk“ Sp. Z o. o., Lenkija; Magnaplast, Lenkija; „Rurgaz“, Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Industek, UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva,
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST EN 13476-1:2007, LST ISO 4435:2004; ISO 9001; LST EN 1401-1:2009, LST EN 13476-2:2007, LST EN 13476-3:2007+A1:2009, LST ISO 4435:2004
Guminės tarpinės iš NBR arba SBR gumos	LST EN 681-1; LST EN 681-3+A1:2003
Medžiaga	Plastikiniai beslėginiai vamzdžiai iš polivinichlorido (PVC)
Spalva	rusvai oranžinė
Jungimo, montavimo būdas	moja ir sandarinimo žiedas
(„N“) stiprumo klasės 4 kN/m ² vamzdžių skersmenys ir sienelės storis	110x3, 160x4, 200x4,9
PVC vamzdžių ilgiai, m	0,5; 1; 2; 3; 6
Masė kg/m	D160-2,89 (N klasė); D200-4,52 (N klasė)
Min. lenkimo spindulys prie 20 °C	300 x dy*, prie 20°C



Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 1°C	60×10^{-6}
Specifinė šiluma $\text{J/g}^{\circ}\text{K}$ (Kalorimetrinis v. 23°C)	1,0
E-modulis (1 mm/min.) (20°C) MPa	3000 Mpa, ISO527
Šilumos laidumo koeficientas $\text{W/mh}^{\circ}\text{C}$	0,16
Vamzdžių tankis, kg/m^3	≥ 1410

Medžiagos tipas ir paskirtis	Ketiniai liukai gb šuliniams <i>Liukas D400 pl. DN 700 mm šuliniams</i>
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Ginmika“, Lietuva; Fundicione s y Accesorios, S.A, Ispanija; Shandong Huijin stock Co., Ltd. Kinija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB Consena, UAB Eccua, UAB Sanistal, UAB Skauduva, UAB ViaCon tinklai, UAB Gairana, UAB PipeLife Lietuva, UAB Industek
Bandymo apkrova (t)	25 t, 40 t
Bendra masė (kg)	90 kg
Anga (mm)	684 mm
Medžiaga	Kalusis ketus
Gylis (mm)	170 mm
Montavimo būdas	Pakabinamas
Kitos savybės	LST EN 124:1998 ISO 9001-2000; LST EN9001-2001; EN 1563

Medžiagos tipas ir paskirtis	Gelžbetoniniai šulinių elementai
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Kauno gelžbetonis“, Lietuva; UAB „Markučiai“, Lietuva; UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ Lietuva,
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Markučiai“, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų (falcinių žiedų), suprojektuotų apkrovos kategorijai –D (apkrovimas iki 400 kN). Gaminiai atitinkantys Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus
Jungimo, montavimo būdas	Pagal montavimo instrukcijas
Matmenys	$D=700\text{mm}$ iki 3000mm $h=1,0-8,0\text{m}$
Storis mm	$s=80\text{mm}$ iki 220mm
Kitos savybės:	LST EN 1917. Žiedai su užlankais pagal DIN 4034 ar analogišką standartą. Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Medžiagos tipas ir paskirtis	Betonas
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ UAB „Kauno gelžbetonis“



TIKRA
20...m...mėn...d.
Administratore
Vilma Melvidienė

Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Medžiagos tipas ir paskirtis	Plieno, metalo konstrukcijos
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Lytagra“
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Lytagra“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Medžiagų tipas ir paskirtis	Inžinerinių tinklų ženklavimo medžiagos- komunikacinių ženklų stovai, šulinių žymėjimo lentelės inžinerinių tinklų ženklavimui
Gamintojas ir kilmės šalis	UAB „Skauduva“, Lietuva
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Skauduva“
Stovų matmenys, mm	Vamzdis d 32 mm; sienelių storis 2,9 mm; tvirtinimo plokštelės storis 1,5 mm;
Stovų medžiaga	Plienas
Lentelių matmenys, m	100x140mm
Lentelių spalva	Vanduo - mėlyna, nuotekos - žalia, skaičiai ir raidės - baltos spalvos
Lentelių medžiaga	Visi elementai lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast plastiko
Kiti parametrai:	Stovo apačioje pritvirtinta armatūra (min 10 mm diametro); stovas karštai cinkuojamas užtikrinant antikoroazines savybes. Lentelės tvirtinamos keturiais tvirtinimo elementais. EN 4067

Statybos darbams visos medžiagos bus naudojamos pagal Užsakovo ir techninių projektų reikalavimus.

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. 188201

2014 m. birželio 16 d.



Šią jungtinės veiklos sutartį sudarė žemiau nurodytos uždarnosios akcinės bendrovės, toliau vadinamos „Partneriais“

Uždaroji akcinė bendrovė „IRDAIVA“

Įmonės kodas 300122690

Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius

Atstovaujama pardavimų direktoriaus Algirdo Miceikos

Uždaroji akcinė bendrovė „PLUNGĖS LAGŪNA“

Įmonės kodas 169901489

Buveinės adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas

Atstovaujama generalinio direktoriaus Almanto Čebanausko

Uždaroji akcinė bendrovė „EIGESA“

Įmonės kodas 125759732

Buveinės adresas: Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius

Atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį partneriai steigia ūkio subjektų grupę – laikiną, savanorišką partnerių susivienijimą dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse, skelbtame 2014 m. birželio 04 d. CVP IS internetinėje svetainėje, pirkimo Nr. 152258 („Valstybės žinių“ suteiktas Nr. 188201), dėl „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“ pirkimo (Perkančioji organizacija – UAB „Druskininkų vandenys“).
- 1.2. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas. Jungtinė veikla veikia, remdamasi šioje sutartyje įtvirtintomis nuostatomis, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. Ūkio subjektų grupei atstovauja jungtinės veiklos atstovas, toliau vadinamas „pagrindiniu Partneriu“. Visus veiksmus ūkio subjektų grupės vardu atlieka ir visus dokumentus pasirašo šia sutartimi paskirtas pagrindinis Partneris.
- 1.3. Šia sutartimi Partneriai susitaria, kad jų įsipareigojimai, vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje yra:
 - 1.3.1. Bendrieji ir specialieji statybos darbai, projektavimo darbai – UAB „Irdaiva“ įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę, sudaro 97 % (devyniasdešimt septyni procentai);
 - 1.3.2. Bendrieji ir specialieji statybos darbai – UAB „Plungės lagūna“ įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę, sudaro 1 % (vienas procentas).
 - 1.3.1. Bendrieji ir specialieji statybos darbai – UAB „Eigesa“ įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę, sudaro 2 % (du procentai).
- 1.4. Bendros išlaidos, nuostoliai bei pajamos, susiję su jungtine veikla, paskirstomos proporcingai Partnerių įnašų vertei, išskyrus toliau šiame punkte numatytus atvejus. Tuo atveju, jei dėl bendrų išlaidų /nuostolių yra kaltas vienas iš Partnerių, jis privalo padengti šias bendras išlaidas ir bendrus nuostolius. Tuo atveju, jei vieno Partnerio kaltė yra didesnė nei kitų, išlaidos/nuostoliai dalinami tarp kaltųjų Partnerių proporcingai jų kaltei, atsižvelgiant į Partnerių įnašų (įsipareigojimų, kaip nustatyta Sutarties 1.3. atitinkamame punkte) dydžius.

2. Ūkio subjektų grupės valdymas

- 2.1. Partneriai susitaria ir paskiria pagrindiniu Partneriu – UAB „Irdaiva“, kuri atstovauja ūkio subjektų grupei, vadovauja jungtinei veiklai ir tvarko bendrus Partnerių reikalus. Pagrindinis Partneris CVP IS priemonėmis pateikia supaprastintų skelbiamų derybų paraišką ir pasiūlymą.
- 2.2. Partneriai įgalioja pagrindinio Partnerio pardavimų direktorių Algirdą Miceiką atstovauti jungtinę veiklą su Perkančiąja organizacija, bendrauti su ja konkurso metu kylančiais klausimais ir teikti su paraiška bei pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, konkurso laimėjimo atveju pasirašyti pirkimo sutartį bei atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 2.3. Partneriai susitaria ir įgalioja Partnerio direktorių Irmantą Kubilių, pagrindinio Partnerio pardavimų direktorių Algirdą Miceiką pasirašyti ir tvirtinti raštu, taip pat elektroniniu parašu visus dokumentus susijusius su dalyvavimu šiame konkurse.
- 2.4. Visi šios jungtinės veiklos sutarties partneriai yra solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą pagal viešojo pirkimo sąlygas.

ūros

e ir

1

- 2.5. UAB „Irdaiva“ Partnerių vardu kartu su pasiūlymu pateiks Perkančiajai organizacijai jos nustatytomis sąlygomis pasiūlymo galiojimo užtikrinimą visam pasiūlymo galiojimo terminui. Išlaidos nurodytam užtikrinimui gauti padengiamos UAB „Irdaiva“ sąskaita.

3. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas

- 3.1. Šalys už prievolių, kylančių iš šios sutarties, nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas nuostatas.
- 3.2. Nesutarimai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Jeigu partneriams nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš šios sutarties ar susijusių su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčų iškilimo pradžios, tai ginčas yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas ir kitos sąlygos


- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško šioje sutartyje numatytų uždavinių įgyvendinimo. Jeigu jungtinės veiklos pateikta paraiška ir pasiūlymas nebus pripažinti laimėjusiu konkurso dėl šioje sutartyje nurodyto objekto bei nebus suteikta teisė ir (arba) galimybė įgyvendinti konkurso sąlygas, ši sutartis laikoma pasibaigusia nuo atitinkamų galutinių konkurso rezultatų paskelbimo dienos arba ginčo išsprendimo pabaigos, kai rezultatai yra ginčijami įstatymų nustatyta tvarka.
- 4.2. Sutartyje esanti informacija yra konfidenciali. Kiekvienas iš partnerių gali atskleisti šią informaciją kitiems asmenims tik tiek, kiek būtina tinkamam sutarties vykdymui, ir tik iš anksto gavęs kitų partnerių raštišką sutikimą. Tačiau kiekvienas partneris gali atskleisti informaciją valstybės ar savivaldybės institucijoms, jeigu pagal įstatymus ar kitus galiojančius teisės aktus tai yra privaloma.
- 4.3. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną tenka kiekvienai šios sutarties šaliai.

5. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UAB „Irdaiva“

Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
tel. 852 388894, faksas 852 388968
įmonės kodas 300122690

Pardavimų direktorius
Algirdas Miceika


(parašas)
A.V.




UAB „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas
Tel. +370 448 68647, faksas +370 448 68203
įmonės kodas 169901489

Generalinis direktorius
Almantas Čebanauskas


(parašas)
A.V.



UAB „Eigesa“

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
Tel. +37052161333
įmonės kodas 125759732

Direktorius
Eimantas Baravykas


(parašas)
A.V.



ūros

e ir

.1

tūros

e ir

10. KITI DOKUMENTAI IR PRIEDAI

(PVZ. VERTINIMO KOMISIJOS PAKLAUSIMAI IR KONKURSO DALYVIO ATSAKYMAI)

Sutarties šalys susitaria, kad konkurso dalyvio atsakymai į vertinimo komisijos paklausimus dėl savo didelės apimties prie rangos sutarties pridedami elektroninėje laikmenoje (CD kompaktinė plokštelė)

1

100

UAB „Irdaiva“

2014 06 25 Nr.(1.8)-264

e ir

DĖL PASIŪLYMO MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO

Vadovaujantis pirkimo dokumentų 13.2. punktu, prašome iki šių metų birželio 27 d. (imtinai) patikslinti supaprastinto riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“, pirkimo Nr. 152258, Jūsų pateiktame pasiūlyme informaciją:

1. Pirmas kvalifikacinės atrankos kriterijus yra - Statybos darbų apyvarta per paskutinius 5 metus, LTL. Sprendžiant iš Jūsų pateiktų statistinių ataskaitų KS-01, Jūs nurodėte statybos darbų apyvartos vidurkį, o ne sumą. Prašome patikslinti.
2. Prašome pateikti vieną bendrą lentelę apie visų jungtinės veiklos partnerių statybos darbų apyvartą pamečiui, kaip to reikalaujama konkurso sąlygų 13.5 punkte.
3. Prašome pateikti vieną bendrą lentelę apie visų jungtinės veiklos partnerių įvykdytas rangos sutartis, kurių vertė daugiau kaip 1.000.000 (vienas milijonas litų) LTL su PVM, nurodant Objektą, Užsakovą, Sutarties vertę, Sutarties pradžią ir pabaigą mėnesių tikslumu, kaip to reikalaujama konkurso sąlygų 13.5 punkte. Prašome atitinkamai patikslinti kvalifikacinės atrankos kriterijų lentelę.
4. Prašome pateikti specialistų sąrašą, nurodant kiekvienam specialistui numatomas pareigas, kaip to reikalaujama konkurso sąlygų 5.1.4 punkte.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Alvydas Valenta

. 1



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 2870789

Siuntėjas: Irmantas Kubilius (UAB "IRDAIVA")
Išsiuntimo data: 2014-06-27 16:51
Gavėjas: Mindaugas Naujalis (UAB "Druskininkų vandenys") **Perskaityta:** 2014-06-30 13:25
Nuoroda: Pirkimas # 188201 : 1 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose
Tema: Dėl patikslinimo

Laba diena, pateikiame kvalifikacijos patikslinimą.

- 1. Patiksliname - 121 184 000,00 Lt
- 2-3 - pateikiame sutarčių sąrašus pagal konkurso sąlygų 13.5. punktą.
- 4. Pateikiame specialistų sąrašą pagal konkurso sąlygų 5.1.4. punktą.

Pagarbiai,
Aušrinė Seibutytė

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

[Atsiliepimai Eigesa.pdf \(Atsiliepimai Eigesa.pdf\)](#)

[Objektu aktaiPlunges laguna.rar \(Objektu aktaiPlunges laguna.rar\)](#)

[specialistu sarasas.pdf \(specialistu sarasas.pdf\)](#)

[Sutarciau sarasas.pdf \(Sutarciau sarasas.pdf\)](#)

[Sutarciau sarasas-1 mln.pdf \(Sutarciau sarasas-1 mln.pdf\)](#)

Dydis Atnaujinta

20510 2014-06-27 16:40

13555 2014-06-27 16:39

164 2014-06-27 16:40

392 2014-06-27 16:39

294 2014-06-27 16:39

Atsakyti... :: Persiųsti... :: Persiųsti el. laišką... :: Uždaryti

Del didesės apimtys, visas patikslinimas prie
pirkimo dokumentų nepridedamas.
Visos apimtys atsakymas randamas CVP IS.
ir sutarties CD plokštelėje.

Inžinierius technologas
Mindaugas Naujalis



**DRUSKININKŲ
VANDENYS**
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



ūros

UAB „Irdaiva“

2014 09 15 Nr.(1.8)- 338

e ir

DĖL PASIŪLYMO MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO

Perkančioji organizacija vertina tekėjo paraiškoje pateiktus duomenis ir prašo, vadovaujantis pirkimo dokumentų 13.2. punktu, iki šių metų rugsėjo 18 d. (imtinai) patikslinti supaprastinto riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose“, pirkimo Nr. 152258, Jūsų pateiktame pasiūlyme informaciją:

1. Paraiškoje tiekėjas nurodė, kad sutarčių, atitinkančių Pirkimo dokumentų I skyriaus 13.5 p. kvalifikacinės atrankos kriterijų P2 yra 84. Tikslindamas duomenis apie kvalifikaciją tiekėjas pateikė patikslintą sutarčių sąrašą. Paraiškoje nurodytas sutarčių skaičius nesutampa su nurodytu sutarčių sąraše.
Prašome patikslinti, paraiškoje nurodytą kvalifikacinės atrankos kriterijaus P2 reikšmę. Prašome konkrečiai (skaičiais) nurodyti, kiek sutarčių, atitinkančių 13.5 p. lentelės 2 eil. (P2) reikalavimą yra įvykdęs kiekvienas jungtinės veiklos partneris.
2. Prašome patikslinti kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 reikšmę, nurodant (išskiriant), kokia kiekvieno partnerio statybos ir montavimo darbų apyvarta per paskutinius 5 metus (kaip to reikalaujama pirkimo dokumentuose).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Alvydas Valenta

, 1



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3018016

Siuntėjas: Irmantas Kubilius (UAB "IRDAIVA")
Išsiuntimo data: 2014-09-18 16:22
Gavėjas: Mindaugas Naujalis (UAB "Druskininkų vandenys") **Perskaityta:** 2014-09-18 16:42
Nuoroda: Pirkimas # 188201 : 1 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose
Tema: Dėl patikslinimo

Laba diena, pateikiame patikslinimą.

Pagarbiai,
UAB „Irdaiva“

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
Darbu apyvarta (P1).pdf (Darbu apyvarta (P1).pdf)	378	2014-09-18 15:54
KS-01_ataskaitos.pdf (KS-01_ataskaitos.pdf)	18625	2014-09-18 15:55
Paraiskos rastas.pdf (Paraiskos rastas.pdf)	314	2014-09-18 16:19

Atsakyti... Persiųsti... Persiųsti el. laiškų... Uždaryti

Dėl didesės apimties, visas patikslinimas
už paskutinio dokumentų neprisidedamas.
Visos apimties atsakymai randamas CVA IS.
ir sutarties CD plokštelyje.

Inžinierius technologas
Mindaugas Naujalis