

ŠAMATA

Patvirtinta:

Vardas, pavardė: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

15-46 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas


1 Rytinė kurtina - nenumatytų darbų skaičiuotina kaina	44258.75	3267.00		47525.75
Viso III:	44258.75	3267.00		47525.75
Viso II-III:	44258.75	3267.00		47525.75

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimas 5.00%			2376.29	2376.29
Viso IV:			2376.29	2376.29
Viso II-IV:	44258.75	3267.00	2376.29	49902.04

Skaičiavo:

I. Končytė



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 15-46 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A - II-a stadija, I dalis

Statiny 1 Rytinė kurtina - nenumatytų darbų skaičiuotina kaina

Žiniaraštis 1 Nenumatytų darbų skaičiuotina kaina

Suma žiniaraščiui 44258.75 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pakabinamos lubos						
1 N9-105		Pakabinamų lubų, aptaisyčių metaliniu ažūriniu tinklu, montavimas	100m2	1.680	4379.60	7357.73
2 88021002		Pakabinamos metalinis ažūrinis tinklas su tvirtinimo elementais	m2	168.000	62.04	10422.72
Skiriuje 1						17780.45
2 Vamzdynų uždengimas GKP atitvaromis						
1 .		GKP atitvaros		0.000		
2 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių k1=1.25,k2=1.25	100m	1.180	431.15	508.76
3 N15-85-3		Karkasų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles k1=1.25	100m2	0.225	1775.15	399.41
4 N15-169-4		Pertvarų, aptaisyčių gipso kartono plokštėmis, pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.216	326.68	70.56
5 N15-169-5		Pertvarų, aptaisyčių gipso kartono plokštėmis, sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.216	269.59	58.23
6 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.216	1035.90	223.75
7 .		GKP priešgaisrinės atitvaros		0.000		
8 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.360	1500.89	540.32
9 N15-85-3		Karkasų apdaila dviem priešgaisrinio gipso kartono plokščių sluoksniais, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles k4=2.000	100m2	0.360	3034.94	1092.58
10 N15-169-4		Pertvarų, aptaisyčių gipso kartono plokštėmis, pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.360	326.68	117.60
11 N15-169-5		Pertvarų, aptaisyčių gipso kartono plokštėmis, sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.360	269.59	97.05
12 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.360	1035.90	372.92
13 .		GKP priešgaisrinės lubų atitvaros		0.000		
14 N34-33-4		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms) k8=1.03	100m2	0.310	2395.18	742.51
15 N34-72-3		Lubų karkasų aptaisymas dviem priešgaisrinio gipso kartono plokščių sluoksniais k4=2.000	100m2	0.310	3068.31	951.18
16 N15-169-6		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.310	412.30	127.81
17 N15-169-7		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis	100m2	0.310	326.68	101.27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18 N15-136		glaistymas "KR" glaistu				
		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas	100m2	0.310	1266.58	392.64
		vandens emulsiniais dažais				
19 N20P-0206		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba	vnt.	1.000	8.99	8.99
		pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas				
		, kai grotelių plotas iki 0,25 m2				
		Skyriuje 2				5805.58
		3 Berėmio stiklo durys				
1 N2P-0307		Berėmio stiklo durų montavimas	m2	3.200	28.73	91.94
2 88021001		Berėmio stiklo durys 177x183	vnt.	1.000	824.45	824.45
		Skyriuje 3				916.39
		4 Liukai				
1 N20-662		Priešgaisrinių liukų montavimas	vnt	9.000	122.29	1100.61
		Skyriuje 4				1100.61
		5 Kavinės tearos skaldos danga				
1 N1P-0908		Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai	100m2	0.700	116.76	81.73
		gruntas II grupės k9=1.15				
2 N11-6		Šalčiui atsparaus mëllo sluoksnio ant tako -	m3	9.800	45.21	443.06
		panduso įrengimas, vežant medžiagas				
		karučiais(mažų apimčių)				
3 N11-8		Žvyro sluoksnis ant tako - panduso,vežant	m3	10.500	43.26	454.23
		medžiagas karučiais (mažų apimčių)				
4 N11-10		Granitinės skaldos pasluoksnis ant grunto,	m3	5.600	90.43	506.41
		vežant medžiagas karučiais				
		Skyriuje 5				1485.43
		6 Kavinės terasos tašytų akmenų grindinys				
1 N27P-8-1		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio	100m3	0.040	2126.03	85.04
		įrengimas iš smëllo k9=1.15				
2 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0.050	1961.64	98.08
		sluoksnio įrengimas iš žvyro k9=1.15				
3 N27-272		3,0 cm storio pasluoksnio iš smëllo-	100m2	0.310	342.89	106.30
		cemento mišinio įrengimas k9=1.15				
4 N27P-22-1		Tašytų akmenų grindinio įrengimas,	100m2	0.310	2682.36	831.53
		užpilant siûles (cemento skiediniu)				
		k9=1.15				
		Skyriuje 6				1120.95
		7 Apsauginė tvorėlė iš Rytinės kurtinos				
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.500	24.89	12.45
2 F6-1-2		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų	m3	0.500	195.98	97.99
		apimčių) k8=1.03,k9=1.15				
3 N7P-0805		Tvorėlės įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	4.000	131.47	525.88
		Skyriuje 7				636.32
		8 Įėjimo tunelio turėklai neįgaliesiems				
1 N7-229		Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.110	571.78	62.90
2 02		Turėklai	m	11.000	37.58	413.38
		Skyriuje 8				476.28
		9 Grindų apvadai				
1 N11-158		Metalinės grindjuostės įrengimas	100m	0.310	99.83	30.95
2 03		Grindjuostės	m	31.000	12.51	387.81
		Skyriuje 9				418.76
		10 Medinis takas				
1 R23-15		Medinio tako įrengimas	m2	142.500	18.44	2627.70
		Skyriuje 10				2627.70
		12 Oro sausintuvų uždengimas grotelėmis				
1 N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi	vnt	16.000	158.23	2531.68
		grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje,				
		montavimas k8=1.02				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 12					2531.68	
13 Laiptų turėklai iš muziejaus holų į kavinę						
1 N7-229		Metalinių turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.070	571.78	40.02
2 04		Turėklai	m	7.000	98.88	692.16
Skyriuje 13					732.18	
14 Išpėjamieji paviršiai neįgaliesiems						
1 N11-135		Danga, klijuojant klizais k8=1.05	100m2	0.090	541.10	48.70
2 05		Išpėjamasis taškinis paviršius	m2	4.500	71.42	321.39
3 06		Išpėjamasis brūkšninis paviršius	m2	3.600	68.68	247.25
4 07		Juosta žyminti laiptų pakopas	m2	0.840	72.54	60.93
5 08		Klijai	vnt	24.000	11.12	266.88
Skyriuje 14					945.15	
Žiniaraštyje 1					36577.48	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7681.27	
Iš viso žiniaraštyje 1					44258.75	

Skaičiavo:

I. Končytė



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė	15-46 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, Pilies g. 4A – II-a stadija, I dalis
Statiny	1 Rytinė kurtina - nenumatytų darbų skaičiuotina kaina
Žiniaraštis	1 Nenumatytų darbų skaičiuotina kaina

Suma žiniaraščiui 3267 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1	01	✓ 11 Laiptų kopiklis neįgaliesiems Vikšrinis laiptų kopiklis	kompl.	1.000	2700.0	2700.0
Skyriuje 11						2700
žiniaraštyje 1						2700
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						567
Iš viso žiniaraštyje 1						3267

Skaičiavo: I. Končytė