

PRELIMINARI SAMATA

Užsakovas: Josvainių socialinis ir ugdymo centras
Rangovas: Irmantas Kežys
Sutartis: IK-16/01
Objektas: Josvainių socialinio ir ugdymo centro laiptinės remontas
Žiniaraštis: Lubų, sienų remontas

Eil. Nr	DARBO, MEDŽIAGŲ PAVADINIMAS	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	Kaina Eur	Suma Lt	Suma Eur
1	Pastolių montavimas	vnt	1	420	121.64	420.00	121.64
	Pastolių montavimas	vnt	1	180	52.13	180.00	52.13
	Mediniai balkiai	vnt	1	70	20.27	70.00	20.27
	Twirtinimo detalės						
2	Lubų karkaso montavimas, gkp įrengimas	m²	21.5	21	6.08	451.50	130.76
	Karkaso montavimas	m²	21.5	18	5.21	387.00	112.08
	GKP montavimas						
2.1	Medžiagos sienų karkaso montavimui, šiltinimui, gkp įrengimui						
	Profilis UW	vnt	12	5.87	1.70	70.44	20.40
	Profilis CW	vnt	23	8.29	2.40	190.67	55.22
	Nailoniniai įvarai	pak	3	24	6.95	72.00	20.85
	GKP	vnt	7	22.1	6.40	154.70	44.80
	GKP medšraigčiai	pak	1	45	13.03	45.00	13.03
	Armavimo tinklukas	vnt	1	25	7.24	25.00	7.24
	Savisriegiai	pak	1	48	13.90	48.00	13.90
3	Lubų paruošimas dažymui, dažymas						
	GKP siūlių užtaisymas	m²	22	6	1.74	132.00	38.23
	GKP glaistymas	m²	22	17	4.92	374.00	108.32
	GKP dažymas	m²	22	12	3.48	264.00	76.46
3.1	Lubų paruošimo dažymui, dažymo medžiagos						
	Siūlių glaistas	vnt	1	45	13.03	45.00	13.03
	Glaistas SHEETROCK 28kg	vnt	1	70	20.27	70.00	20.27
	Šveitimo popierius	m	1	12	3.48	12.00	3.48
	Dažai balti 10 ltr	vnt	0.5	180	52.13	90.00	26.07
	Akrilinis hermetikas	vnt	1	12	3.48	12.00	3.48
4	Sienų valymas, tinkavimas, dažymas						
	Sienų valymas iki tvirto pagrindo (dažai, tinkas)	m²	28	3	0.87	84.00	24.33
	Sienų gruntavimas gruntu "Betonkontakt"	m²	28	4	1.16	112.00	32.44
	Tinkavimo kampu montavimas	m	6	4	1.16	24.00	6.95
	Sienų tinkavimas	m²	28	20	5.79	560.00	162.19
	Sienų gruntavimas giluminiu gruntu	m²	28	2	0.58	56.00	16.22
	Sienų glaistymas	m²	28	15	4.34	420.00	121.64
	Sienų dažymas (2 kartai)	m²	28	10	2.90	280.00	81.09
4.1	Medžiagos sienų valymui, tinkavimui, dažymui						

Šveitimo popierius	m	1	12	3.48	12.00	3.48
Gruntas "Betonkontakt" 20ltr	vnt	0.3	160	46.34	48.00	13.90
Tinkavimo kampai (3m)	vnt	2	3	0.87	6.00	1.74
Tinkas ROTBAND 30kg	vnt	8	44	12.74	352.00	101.95
Gruntas CERESIT CT17 10ltr	vnt	0.5	63	18.25	31.50	9.12
Glaistas SHEETROCK 28kg	vnt	1	79	22.88	79.00	22.88
Akrilinis hermetikas	vnt	1	12	3.48	12.00	3.48
Dažai (spalva) 10 ltr	vnt	1	250	72.41	250.00	72.41
5 Medinių lentelių demontavimas	m ²	26	12	3.48	312.00	90.36
Medinių lentelių išnešimas, išvežimas	m ²	26	5	1.45	130.00	37.65

Lt
Eur

Bendra suma medžiagos:
Bendra suma darbas:
Viso:

1875.31
4006.50
5881.81

543.13
1160.36
1703.49

Šamatos suma: Vienas tūkstantis septyni šimtai trys eurai 49 ct

Šamata galioja kartu su Rangos sutartimi Nr. IK-16/01

Šamata parengė:

Irmantas Kezys