

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Raigardo PKP statybos-remonto darbai

Raigardo PKP statybos-remonto darbų kiekių žiniaraštis

Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, be PVM,Eur
1	Stoginių autobusų kanaluose iš LR ir į LR pusę stogo polikarbonato dangos pakeitimas nauja 16 mm storio, laikančiųjų metalinių konstrukcijų remontas, sujungimų sandarinimas, apdailos elementų įrengimas.	m2	480,0	15496,64
2	Transporto kontrolės postų (3Q/g;4Q/g;5Q/g;6Q/g.) ir administracinio pastato vidaus patalpų (1-37;1-36;1-35;1-27;1-48;1-50;1-57;1-42;1-85;1-86;1-88;1-89;1-90,VSAT ir TM laiptinių) remontas. Lubų (303 m2) ir sienų (655 m2) valymas, gruntavimas, išlyginimas, glaistymas, labai geras dažymas. Sienų apsaugos įrengimas perimetru (72 m2). Grindjuosčių remontas.	kmpl	1,0	18759,61
3	Administracinio pastato fasadų ir cokolio tinko remontas. Sienų atskirų vietų tinko remontas. Tinko valymas, gruntavimas, išlyginimas, paruošimas ir dažymas.	m2	77,0	1497,68
4	Administracinio pastato fasadų karkaso įrengimas, apšiltinimas 100mm akmens vata, vėjo izoliacijos įrengimas, medinių dailylenčių apdailos pakeitimas nauja.	m2	165,0	11110,59
5	Administracinio pastato ir transporto kontrolės postų (3Q/g;4Q/g;5Q/g;6Q/g.) plastikinių langų mechanizmų remontas ir sureguliuavimas (28 vnt) plastikinių durų mechanizmų-pritraukėjų remontas (26 vnt). Durų atramų įrengimas (8 vnt).	kmpl	1,0	4487,43
6	Transporto kontrolės postuose (3Q/g;4Q/g;5Q/g;6Q/g.) inverterinių kondicionierių sumontavimas.	vnt	4,0	4438,51
7	Stoginės rūkymui įrengimas. Lengvos metalo konstrukcijos.	vnt	1,0	1850,96
8	Informacinių stendų įrengimas.	vnt	2,0	457,53
9	Asfalto dangos remonto darbai. Pagrindų sustiprinimas. Asfalto dangos įtrūkimų užtaisymas (500 m).	m2	350,0	32986,89
10	Šildymo sistemos remontas. Suskystintų dujų talpyklos, lauko ir vidaus dujotiekių projektavimas ir įrengimas.	kmpl	1,0	17422,62
11	Stoginės PKPD inventoriui įrengimas (40m2). Lengvos metalo karkaso konstrukcijos, neapšiltinta.	kmpl	1,0	12389,09
12	Automatinių vartų įrengimas srautų atskyrimo tvoroje.	vnt	2,0	8204,75
	Viso be PVM:			129102,30
	PVM:			27111,48
	Iš viso su PVM:			156213,78



Direktorius
Saulius Burneika