

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Konstrukttyvinė dalis**

Lokalinė sąmata Nr. 1-002

Sudaryta 2015 m. Kovo mėn. Kainomis

Iš viso: **119.548,13 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Pamatų įrengimas									
1	N5P-0702	Daugiau 600 mm iki 1000 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas ii grupės grunte	VNT						
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	M3						
3	320-6	Betono mišiniai c20/25 xc 2	M3						
4	12	Armatūrinis karkasas	T						
5	N6-22 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų*rostverkų įrengimas	M3						
6	320-6	Betono mišiniai c20/25 xc 2	M3						
7	10	Armatūra	T						
8	N8-7 (S9=1,14; S10=1,15)	Horizontali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija,padarant išlyginamąjį sluoksnį	100V						
9	N8-8-9 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį cemento pagrindu	M2						
10	N6-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	M3						
11	N26P-1201	Rostverko šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100V						
Iš viso už skyrių Pamatų įrengimas									
Skyrius G/b monolitinių juostų po pirmo aukšto p									
12	N6-144 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius	M3						
13	320-9	Betono mišiniai c25/30 xf2	M3						
14	10	Armatūra	T						
Iš viso už skyrių G/b monolitinių juostų po pirmo a									
Skyrius Pirmo aukšto g/b perdanga									
15	N7-69 (S9=1,04)	Denginio plokščių, kurių plotas iki 10m2, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	VNT.						
16	N7-68 (S9=1,04)	Denginio plokščių, kurių plotas iki 5m2, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	VNT.						
17	140	Kiaurymėtosios perdangų plokštės pk, ptk	M3						
Iš viso už skyrių Pirmo aukšto g/b perdanga									
Skyrius G/b monolitinių juostų po antro aukšto pe									
18	N6-144 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius	M3						
19	320-9	Betono mišiniai c25/30 xf2	M3						
20	10	Armatūra	T						
Iš viso už skyrių G/b monolitinių juostų po antro a									
Skyrius Antro aukšto g/ b denginys									
21	N7-69 (S9=1,04)	Denginio plokščių, kurių plotas iki 10m2, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	VNT.						
22	N7-70 (S9=1,04)	Denginio plokščių, kurių plotas iki 20m2, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	VNT.						
23	140	Kiaurymėtosios perdangų plokštės pk, ptk	M3						
24	88201001	Perdangos plokštės 30 cm storio	M2						
25	N6-143 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžbetoninių juostų padarymas be klojinių įrengimo	M3						
26	320-9	Betono mišiniai c25/30 xf2	M3						
27	10	Armatūra	T						
Iš viso už skyrių Antro aukšto g/ b denginys									
Skyrius G/b surenkamos sąramos									

užrašas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
28	N7-178	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5t, montavimas	VNT						
29	G-8217	Sąramos 9pb13-37-p	VNT						
30	G-8244	Sąramos mu14	VNT						
31	G-8245	Sąramos mu16	VNT						
32	G-8247	Sąramos mu-20.	VNT						
33	G-8248	Sąramos mu22	VNT						
34	G-8251	Sąramos mu26u	VNT						
35	G-8236	Sąramos m12	VNT						
Iš viso už skyrių G/b surenkamos sąramos									
Skyrius Laiptai ant metalinių laiptasijų									
36	N9-46 (S9=1,04)	Tiesūs, įviji ir priešgaisriniai laiptai su aptvėrimais	T						
37	13-10	Loviniai profiliai	T						
38	17	Lakštinis plienas (k. valc.)	T						
39	N7-178	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5t, montavimas *pakopų ir aikštelių	VNT						
40	88201002	Surenkamos g/b teracinės pakopos 100(h)*350*2000	VNT						
41	88201003	Surenkama g/b teracinės aikštelė 100(h)*2200*2000							
42	N9-200	Tvirtinimo kampuočio montavimas	T						
43	14	Kampuočiai	T						
44	940-5	Inkariniai varžtai d 16	VNT						
45	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	T						
46	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	T						
Iš viso už skyrių Laiptai ant metalinių laiptasijų									
Skyrius Monolitinės g/b sijos									
47	N6-51	Monolitinės gelžbetoninės iki 0.5m aukščio sijos ir rygeliai iki 6m aukštyje	M3						
48	320-9	Betono mišiniai c25/30 xf2	M3						
49	10	Armatūra	T						
Iš viso už skyrių Monolitinės g/b sijos									
Skyrius Metalinės kolonos									
50	N9P-0101 (S9=1,03)	Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė iki 0,25 t	T						
51	19	Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	T						
52	17	Lakštinis plienas (k. valc.)	T						
53	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	T						
54	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	T						
55	940-6	Inkariniai varžtai d 20*900 su veržlėmis ir poveržlėmis	VNT						
56	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100						
57	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio * kolonų	M2						
58	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100						
Iš viso už skyrių Metalinės kolonos									
Skyrius Metalinė sija									
59	N9P-0103 (S9=1,03)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t	T						
60	13-10	Loviniai profiliai	T						
61	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	T						
62	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	T						
Iš viso už skyrių Metalinė sija									
Skyrius Perdenginio g/b plokščių tvirtinimas									
63	N9-200	Tvirtinimo detalių montavimas	T						
64	14	Kampuočiai	T						
65	19-1	Apvalus plienas (konstrukcinis)	T						
66	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	T						

Wafy

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
67	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus Iš viso už skyrių Perdenginio g/b plokščių tvirtinimą Skyrius Lauko įėjimo aikštelės	T						
68	N6-149 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikšte įrengimas	M3						
69	320-9	Betono mišiniai c25/30 xf2	M3						
70	10	Armatūra	T						
		Iš viso už skyrių Lauko įėjimo aikštelės Skyrius Kiti darbai							
71	N23P-0708 (S10=1,15)	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu	VNT						
72	1045-246	Aco vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 400x600	VNT.						
73	N34-26 (K3=0)	Ventiliacijos šachtos uždengimas	10M.						
74	940	Tvirtinimo detalės	T						
75	9-52	Daugiasl. plokštės dangtis	M2						
76	N9-200	Lifto tvirtinimo detalių montavimas	T						
77	940	Tvirtinimo detalės	T						
78	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	T						
79	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	T						

Iš viso už skyrių Kiti darbai

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:


Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640

