

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijunų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Šaltas vandentiekis**

Lokalinė sąmata Nr. 1-003

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **3.172,73 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Santechniniai darbai									
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	M						
2	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindyse, naudojant montavimo juostas	M						
3	1020-377	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 40x4.0 (95'c) 5m	M						
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M						
5	1020-376	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 32x4.0 (95'c) 5m	M						
6	1020-375	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 25x3.5 (95'c) 5m	M						
7	1020-372	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 20x2.8 (95'c) 100m	M						
8	1020-371	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe16x2.2 (95'c) 100m	M						
9	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	10						
10	N26P-0102	Vamzdinių vamzdžių iki 500 mm skersmens izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	10						
11	9904	Antikondensacinė izoliacija b =15 mm, kai vamzdžio d 40 mm	M						
12	N26P-0102	Vamzdinių vamzdžių iki 500 mm skersmens izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	10						
13	9905	Antikondensacinė izoliacija b =15 mm, kai vamzdžio d 32 mm	M						
14	9907	Antikondensacinė izoliacija b =15 mm, kai vamzdžio d 25 mm	M						
15	9908	Antikondensacinė izoliacija b =15 mm, kai vamzdžio d 20 mm	M						
16	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	Vt						
17	2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", pp v/v sriegis	Vt						
18	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	Vt						
19	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", pp v/v sriegis	Vt						
20	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	Vt						
21	2003-6	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1", pp v/v sriegis	Vt						
22	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	Vt						
23	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", pp v/v sriegis	Vt						
24	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	Vt						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
25	2003-2	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", pp v/v sriegis *kampiniai	VN						
26	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	VN						
Iš viso už skyrių Santechniniai darbai									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė:

Darbų vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

[Handwritten signature]