

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijunų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują
priestatą**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Karštas vandentiekis**

Lokalinė sąmata Nr. 1-004

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **1.107,09 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Skyrius Santechniniai darbai

1	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindyse, naudojant montavimo juostas	M						
2	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M						
3	1020-375	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 25x3.5 (95'c) 5m	M						
4	1020-372	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe 20x2.8 (95'c) 100m	M						
5	1020-371	Teceflex daug. vamzdžiai pe-xc/al/pe16x2.2 (95'c) 100m	M						
6	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	10l						
7	N26P-0102	Vamzdyno vamzdžių iki 500 mm skersmens izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	10l						
8	897-15	Kevalai paroc pro section, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	M						
9	897-11	Kevalai paroc pro section, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	M						
10	897-8	Kevalai paroc pro section, izoliac. diam. 18mm, storis 40mm	M						
11	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	Vt						
12	2003-6	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1", pp v/v sriegis	Vt						
13	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	Vt						
14	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", pp v/v sriegis	Vt						
15	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	Vt						
16	2003-2	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", pp v/v sriegis *kampiniai	Vt						

Iš viso už skyrių Santechniniai darbai

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:


Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32641

