

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują
priestatą**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Vėdinimas**

Lokalinė sąmata Nr. 1-006

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **53.441,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Sistema t-1 /š-1									
1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 0,5 t iki 1,0 t	VNT						
2	N20-560	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių d iki 900mm, arba perimetras iki 3600mm, montavimas	VNT						
3	N20-668	Lankstaus intarpo, kurio d iki 900mm arba perimetras iki 3600mm, montavimas	VNT						
4	88243004	Stačiakampė uždarymo sklendė motorizuoto valdymo 1200*600 h	VNT						
5	88243005	Lankstūs intarpai 1200*600	VNT						
6	11	Pilnai sukomplektuotas vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu. I=+5860/-5280m³/h, vanden. pašildytoju 24kw, valdikliu, padėklų po įrenginiu	KOI						
7	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	VNT						
8	88243001	Apsauginės grotelės 1200*600 h	VNT						
9	9901	Lauko grotelės 800*1200	VNT						
10	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm	VNT						
11	9902	Stačiakampis pertvarinis 1200*600 h, l =1250 mm triukšmo slopintuvas	VNT						
12	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm *l =1200mm	VNT						
13	9903	Apvalus su pertvara d 630, l =1200 mm triukšmo slopintuvas	VNT						
14	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	VNT						
15	9904	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė ei30, 630*630*d630, l =655mm	VNT						
16	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	VNT						
17	9905	Atbulinės traukos vožtuvas d 630 mm	VNT						
18	N20P-0703	Apšildinto oro šalinimo stogelio montavimas	VNT						
19	9906	Apšildintas oro šalinimo stogelis su tinkleliu d 630/710 izol., su stovu h = 1400mm	VNT						
20	N20-580	Perėjimo per denginį montavimas	VNT						
21	9907	Perėjimas per denginį d 630mm	VNT						
22	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
23	9911	Oro kiekio reguliavimo sklendė d200mm	VNT						
24	9912	Oro kiekio reguliavimo sklendė d250 mm	VNT						
25	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
26	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
27	9917	Difuzorius d 315 su pajungimo dėže 200-315	VNT						
28	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	VNT						
29	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	VNT						
30	88243002	Difuzorius d 400 su pajungimo dėže 250-400	VNT						
31	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 100mm	m						
32	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d100	m						
33	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm	m						
34	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d200	m						
35	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 250mm	m						
36	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d250	m						
37	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 315mm	m						
38	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d315	m						
39	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 355mm	m						
40	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d355	m						
41	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 400mm	m						
42	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d400	m						
43	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 450mm	m						
44	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d450	m						
45	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 500mm	m						
46	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d500	m						
47	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 560mm	m						
48	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d560	m						
49	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 630mm	m						
50	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d630	m						
51	CALC1-1	Fasoninės ortakių dalys	kom						
52	N26P-0204 (K1=3)	Vamzdyno daugiau 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100N						
53	N20-181 (K1=3)	Ortakiai iš 0,9mm cinkuotos skardos, perėjimams	M2						
54	N26P-0202 (K1=3)	Perėjimų izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100N						
55	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų Iš viso už skyrių Sistema t-1 /š-1 Skyrius Sistema t-2	VNT						
56	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas iki 500 m3/val.	VNT						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
57	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 200 mm iki 250 mm	VN						
58	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių d iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	VN						
59	88247039	Apvali uždarymo sklendė motorizuoto valdymo d 250mm	VN						
60	N20-665	Lankstaus intarpo, kurio d iki 320mm arba perimetras iki 1000mm, montavimas	VN						
61	88243009	Lankstūs intarpai d250mm	VN						
62	J3	Pilnai sukomplektuota oro tiekimo kamera l=+930 m³/h, vandenin. pašildyt. 13.3kw	KO						
63	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	VN						
64	88247040	Apsauginės grotelės d 250mm	VN						
65	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	VN						
66	88247041	Apvalus triukšmo slopintuvas d 250 mm, l = 900 mm	VN						
67	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VN						
68	9922	Apvali priešgaisrinė sklendė ei 30 d250 mm	VN						
69	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
70	9925	Oro kiekio reguliavimo sklendė d100 mm	VN						
71	88243006	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 125mm	VN						
72	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
73	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
74	9926	Difuzorius d 100mm su pajungimo dėže 100-125	VN						
75	88243007	Difuzorius d125mm su pajungimo dėže 125-125	VN						
76	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 100mm	m						
77	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d100	m						
78	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 125mm	m						
79	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d125	m						
80	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 160mm	m						
81	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d160	m						
82	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm	m						
83	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d200	m						
84	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 250mm	m						
85	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d250	m						
86	CALC1-1	Fasoninės ortakio dalys	kc						
87	N20-181 (K1=3; S9=1,01)	Perėjimai iš 0,9mm cinkuotos skardos	M						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
88	N26P-0202 (K1=3; S9=1,01)	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100l						
89	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VNT						
Iš viso už skyrių Sistema t-2									
Skyrius Sistema t-3									
90	N20P-0601 (K1=1,5)	Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 250 mm	VNT						
91	N20P-0601 (K1=1,5)	Oro tiekimo agregatų montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 200 mm iki 250 mm	VNT						
92	N20-559 (K1=1,5)	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių d iki 630mm, arba perimetras iki 2000mm, montavimas	VNT						
93	88243008 (K1=1,5)	Stačiakampė uždarymo sklendė motorizuoto valdymo d 700*250 h, uždarymo plunksnos izoliuotos	VNT						
94	N20-667 (K1=1,5)	Lankstaus intarpo, kurio d iki 630mm arba perimetras iki 2000mm, montavimas	VNT						
95	88243009 (K1=1,5)	Lankstūs intarpai 700*250	VNT						
96	J3 (K1=1,5)	Pilnai sukomplektuota oro tiekimo kamera l=+1430 m³/h, vandenin. pašildyt. 20 kw	KOV						
97	N20P-0206 (K1=1,5)	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m²	VNT						
98	9920 (K1=1,5)	Apsauginės grotelės 700*250	VNT						
99	N20P-0314 (K1=1,5)	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	VNT						
100	9921 (K1=1,5)	Apvalus triukšmo slopintuvas d 250 mm, l = 900 mm	VNT						
101	N20P-0201 (K1=1,5)	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
102	88243010	Priešgaisrinė sklendė d 315 mm, ei 30	VNT						
103	88243006 (K1=1,5)	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 200 mm	VNT						
104	N20P-0207 (K1=1,5)	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
105	N20P-0208 (K1=1,5)	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
106	9926 (K1=1,5)	Lubinis difuzorius d 250 mm su pajungimo dėže 200-250 (480*440)	VNT						
107	88243007 (K1=1,5)	Lubinis difuzorius d 315 mm su pajungimo dėže 250-315 (545*510)	VNT						
108	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm	m						
109	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d200	m						
110	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 250mm	m						
111	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d250	m						
112	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 315mm	m						
113	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d315	m						
114	CALC1-1	Fasoninės ortakių dalys	kom						
115	N20-181 (K1=3; S9=1,01)	Perėjimai iš 0,9mm cinkuotos skardos	M2						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
116	N26P-0202 (K1=3; S9=1,01)	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100						
117	D3-33 (K1=1,5)	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VN						
Iš viso už skyrių Sistema t-3									
Skyrius Sistema š-2									
118	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	VN						
119	88247029	Stoginis ventiliatorius su pastatymo rėmu I =700 m³/h	KO						
120	N20P-0703	Pereigos per stogą montavimas	VN						
121	88247030	Pereiga per stogą d 200mm	VN						
122	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
123	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
124	9999	Oro šalinimo difuzorius su pajungimo dėže d100-125	VN						
125	88247031	Oro šalinimo difuzorius su pajungimo dėže d125-160	VN						
126	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
127	88247001	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 100	VN						
128	88247032	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 125	VN						
129	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 100mm	m						
130	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d100	m						
131	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 125mm	m						
132	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d125	m						
133	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 160mm	m						
134	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d160	m						
135	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm	m						
136	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d200	m						
137	CALC1-1	Fasonnės ortakų dalys	ko						
138	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VN						
Iš viso už skyrių Sistema š-2									
Skyrius Sistema š-3									
139	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1500 m3/val. iki 3000 m3/val.	VN						
140	88247037	Stoginis ventiliatorius su pastatymo rėmu I =1770 m³/h	VN						
141	N20P-0703	Pereigos per stogą montavimas	VN						
142	88247038	Pereiga per stogą d 355 mm	VN						
143	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
144	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						
145	88247033	Oro šalinimo difuzorius d 100 su pajungimo dėže d100-100	VN						
146	9999	Oro šalinimo difuzorius 125 su pajungimo dėže d100-125	VN						
147	88247031	Oro šalinimo difuzorius 160 su pajungimo dėže d125-160	VN						
148	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VN						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
149	88247001	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 100	VNT						
150	88247032	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 125	VNT						
151	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	VNT						
152	88247034	Oro kiekio reguliavimo sklendė d 250	VNT						
153	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	VNT						
154	88247035	Atbulinės traukos vožtuvas d 355	VNT						
155	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 100mm	m						
156	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d100	m						
157	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 125mm	m						
158	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d125	m						
159	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 160mm	m						
160	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d160	m						
161	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 200mm	m						
162	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d200	m						
163	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 250mm	m						
164	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d250	m						
165	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 355mm	m						
166	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d355	m						
167	CALC1-1	Fasonnės ortakių dalys	kom						
168	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VNT						
Iš viso už skyrių Sistema š-3									
Skyrius Sistema š-4									
169	N20P-0501	Kanalių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	VNT						
170	88247026	Kanalinis ventiliatorius su pastatymo apkabomis l =175 m³/h	VNT						
171	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT						
172	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT						
173	88247012	Oro šalinimo difuzorius d 125 su pajungimo dėže d 100-125	VNT						
174	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	VNT						
175	88247013	Oro kiekio reguliavimo sklendė d100	VNT						
176	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 100mm	m						
177	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d100	m						
178	N20P-0109 (K1=5)	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 3m aukštyje, kai ortakio skersmuo 125mm	m						
179	PRN20P-0109	Apvalus ortakis d125	m						
180	CALC1-1	Fasonnės ortakių dalys	kom						
181	N26P-0201 (K1=3; S9=1,01)	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 60 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
182	N20P-0703	Apšiltinto oro šalinimo stogelio montavimas	VN						
183	88247014	Apšiltintas oro šalinimo stogelis su tinkleliu d125 mm	VN						
184	N20P-0703	Pereigos per denginį montavimas	VN						
185	88247036	Apvali pereiga per denginį d 125mm	VN						
186	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	VN						
Iš viso už skyrių Sistema š-4									
Skyrius Vėdinimo sistemų šilumos tiekimo vand.									
187	N18-93 (K3=0; S9=1,02)	Vandens pamaišymo mazgo (modulio) montavimas	KOI						
188	88247016	Vandens pamaišymo mazgas q =20, 24 kw	KOI						
189	88247017	Vandens pamaišymo mazgas q =13.5 kw	KOI						
190	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M						
191	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	M						
192	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M						
193	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15, išor. 21.3x2.6	M						
194	979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn20, išor. 26.9x2.60	M						
195	979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn25, išor. 33.7x2.8	M						
196	979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn32, išor. 42.4x2.9	M						
197	979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn40, išor. 48.3x3.2	M						
198	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	KOI						
199	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) *ir vandens išleidimui	VN						
200	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	VN						
201	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	VN						
202	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VN						
203	2060-33	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 20 (su matavimo antgaliais)	VN						
204	2060-34	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 25 (su matavimo antgaliais)	VN						
205	2060-36	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 40 (su matavimo antgaliais)	VN						
206	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", pp v/v sriegis	VN						
207	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", pp v/v sriegis	VN						
208	2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", pp v/v sriegis	VN						
209	2003-4	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4", pp v/v sriegis	VN						
210	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas *vandens išleidimui	KC						
211	2060-24	Nuorintuvai 1/2" mkv 15 r	VN						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
212	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm							
213	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm							
214	897-176	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm							
215	897-180	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm							
216	897-188	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm							
217	897-192	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm							
218	897-197	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm							
219	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (statybinių plokščių sienose ir pertvarose)							
220	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus							

Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemų šilumos tie

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Darbo vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640



[Handwritten signature]