

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Šildymas**

Lokalinė sąmata Nr. 1-007

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **34.977,57 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Šildymo sistema									
1	N16P-0901 (K1=3)	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	VN						
2	N16P-0901 (K1=3)	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	VN						
3	9901 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 11-500-900	VN						
4	9902 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 11-500-1000	VN						
5	9903 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 11-900-700	VN						
6	9904 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-500-500	VN						
7	9906	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-500-600	VN						
8	9907 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-500-1000	VN						
9	9908 (K1=3)	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-500-1200	VN						
10	9909	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-500-1400	VN						
11	88246012	Radiatorius plieninis apatinio pajungimo su sumontuotu oro išleidimo ventiliu, tvirtinimo detalėmis 22-900-900	VN						
12	N16P-0904 (K1=3)	Įleidžiamų grindinių konvektorių montavimas (konvektoriaus ilgis daugiau 200 cm iki 300 cm)	VN						
13	88246013	Kanalinis konvektorius 42-14-290	VN						
14	88246014	Konvektorių uždengimo grotelės (420*2900 mm)	VN						
15	N21-247 (K1=3)	Elektrinių radiatorių montavimas *ir šildytuvo	VN						
16	88246015	Elektrinis radiatorius q =830 w	VN						
17	88246016	Grotelių tipo elektrinis šildytuvas q= 200 w	VN						
18	N16P-0101 (K1=3)	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M						
19	N16P-0101 (K1=3)	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	M						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
20	N16P-0101 (K1=3)	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	M						
21	N16P-0101 (K1=3)	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M						
22	979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn32, išor. 42.4x2.9	M						
23	979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn25, išor. 33.7x3.2	M						
24	979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn20, išor. 26.9x2.60	M						
25	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15, išor. 21.3x2.6	M						
26	N16P-1406 (K1=3)	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100l						
27	N26P-0101 (K1=3)	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100l						
28	N26P-0101 (K1=3)	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100l						
29	897-191	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	M						
30	897-183	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	M						
31	897-179	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	M						
32	897-175	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	M						
33	N15-188 (K1=3)	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100						
34	N16-61 (K1=3)	Šildymo prietaisų pajungimo mazgo montavimas	VNT						
35	9913	Šildymo prietaisų pajungimo mazgas apatinio pajungimo su dekoratyviniu v-nų uždengimu	VNT						
36	N16P-0501 (K1=3)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT						
37	9914	Termostatiniai ventiliai	VNT						
38	2059-10 (K1=3)	Termostatinis ventilio "galva"	VNT						
39	N16P-0501 (K1=3)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	VNT						
40	2060-33	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 20 (su matavimo antgaliais)	VNT						
41	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", pp v/v sriegis	VNT						
42	N16P-0501 (K1=3)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT						
43	2060-32	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 15 (su matavimo antgaliais)	VNT						
44	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", pp v/v sriegis	VNT						
45	N16P-0501 (K1=3)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	VNT						
46	2060-41	Balansiniai ventiliai 2650 u dn 25 (srieginiai, be antgalių, pn20)	VNT						
47	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", pp v/v sriegis	VNT						
48	N16P-0501 (K1=3)	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	VNT						
49	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", pp v/v sriegis	VNT						

UAB "Energija"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
50	N18-76 (K1=3)	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	K						
51	2060-24	Nuorintuvai 1/2" mkv 15 r	VI						
52	N16P-0201 (K1=3)	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M						
53	1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (tigris alupex)	M						
54	1020-117 (K1=3)	Šarvas d 25/20 (juodas)	M						
55	N16P-1406 (K1=3)	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	1						
56	N16P-1404 (K1=3)	Spintų kolektoriams mazgams montavimas	VI						
57	N16P-1405 (K1=3)	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 2.00)	VI						
58	N16P-1405 (K1=3)	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 3.00)	VI						
59	N16P-1405 (K1=3)	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	VI						
60	9915	Reguliojamas kolektorius 2 žiedų	V						
61	9916	Reguliojamas kolektorius 3 žiedų	V						
62	9917	Reguliuojamas kolektorius 6 žiedų	V						
63	88246010 (K1=3)	Flanšinis guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius su nejudamomis atramomis d 32 mm	K						
64	N16P-1402 (K1=3)	Vamzdžių kirtimosi su betoninėmis sienomis ir pertvaromis konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	VI						
Iš viso už skyrių Šildymo sistema									
Skyrius Ou-1									
65	N20P-0401 (K1=3)	Elektrinių orų užuolaidų montavimas	V						
66	88246011	Elektrinė oro užuolaida n = 0/6/12kw su valdymo bloku	K						
Iš viso už skyrių Ou-1									

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Darbu vadovas
Ricardas Janonis
Atestato Nr. 32640



uply -