

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijųų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą
Objektas: Priestatas
Žiniaraštis: Vidaus elektros tinklai

Lokalinė sąmata Nr. 1-008

Sudaryta 2015 m. Kovo mėn. Kainomis

Iš viso: **30.268,96 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Montavimo darbai									
1	N21-418	Saugiklių montavimas							
2	N21-255	Iki 0.25 kva žeminančių transformatorių montavimas							
3	N21-545	Dėžučių montavimas							
4	N21-546	Paskirstymo spintų iki 40 kg masės tvirtinimas prie sienos medsraigčiais *16 modulių							
5	N21-561	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais							
6	N21-560	16 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais							
7	N21-548	Iki 100 a galios automatinų jungiklių montavimas spintose* įvadinų kirtiklių							
8	N21-548	Iki 100 a galios automatinų jungiklių montavimas spintose							
9	N51-1	Bėgelių montavimas							
10	N21-387	Srovės nuotekio relių montavimas							
11	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis							
12	N21-219	Sieninių šviestuvų montavimas							
13	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose							
14	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose							
15	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas							
16	N21-215	Šviestuvų scenos apšvietimui montavimas							
17	N21-332 (S9=1,03)	Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas							
18	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg							
19	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg							
20	N21-189	Izoliuotų laidų iki 185 mm2 skerspjūvio tiesimas loviuose							
21	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos							
22	N21-207	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose							
23	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji							
24	N21-206	Dėžučių montavimas							
25	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas							
26	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji							
27	N21-141 (K8=0,5)	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu							
28	N21-146	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui							
29	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose							
30	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio i-ii gr. grunte							
31	N21-259-2	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio i-ii gr. grunte							
32	N21-259-3	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 10m iki 15m gylio i-ii gr. grunte							
33	N21-262-2	Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelių							
34	N21-153 (S9=1,05)	Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie sienos prisidant							

UAB "Energija"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
35	R61P-2701 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose							
36	R61P-2704 (S9=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose							
Iš viso už skyrių Montavimo darbai									
Skyrius Medžiagos									
37	88260008	Saugiklis 250/120							
38	88260009	Saugiklis 40 a							
39	88260010	Saugiklis 10 a							
40	2570-2	Pažem. transform. dėžės su transformat.100/5 a							
41	88260011	Dėžutė 6 modulių su tiesioginio jungimo trifaziu elektros energijos skaitikliu							
42	88260012	Dėžutė su 3 valdymo mygtukais start-stop 250v, 20a ip 20							
43	88260013	Jėgos paskirstymo spinta 16 modulių							
44	9903	Nepriklausomas atkabiklis 1f 40 a							
45	9905	Tvirtinimo bėgeliai							
46	9909	Įvadinis kirtiklis 3f 25 a							
47	9910	Įvadinis kirtiklis 3f 40a							
48	2670-85	Ip 40 moduliniai paskirstymo skydeliai 24-m							
49	9911	Srovės nuotekio relė 230v 16a , 0.03a							
50	2670-83	Ip 40 moduliniai paskirstymo skydeliai 12-m							
51	2850-121	Automatiniai jungikliai 16 a 3p s203-c 16							
52	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 a 1p s201-c 6							
53	2850-152	Automatiniai jungikliai 10 a 1p s201-b 10							
54	2850-154	Automatiniai jungikliai 16 a 1p s201-b 16							
55	2850-151	Automatiniai jungikliai 2 a 1p s201-b 6							
56	9922	Pav. šviestuvai 2*18 w, t8 vamzdelinėmis dienos šviesos lempomis, ip44							
57	88260005	Pav. šviestuvai 1*36 w, t8 vamzdelinėmis dienos šviesos lempomis, ip44							
58	88260006	Pav. šviestuvai 2*36w, t8 vamzdelinėmis dienos šviesos lempomis, ip44							
59	9923	Pav. šviestuvai 2*36 w, t8 vamzdelinėmis dienos šviesos lempomis , ip44, su akumuliatoriumi							
60	9925	Pav. šviestuvai 1*36 w, liuminisc. t5 , ip20,							
61	9926	Pav. šviestuvai 2*36 w, liuminisc. , ip20, parabolinis reflektorius su grotelėmis, su elektromagnetiniu balastu							
62	9936	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 1*26 w, iš polikarbonato, kompaktinės lempos, ip44							
63	9937	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 2*35 w, iš polikarbonato, kompaktinės lempos, ip 20							
64	9938	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 2*35 w, iš polikarbonato, kompaktinės lempos, ip 20 su akumuliatoriumi							
65	9939	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 2*18 w, t8 ip20							
66	88260007	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 2*18 w, t8 ip20, su akumuliatoriumi							
67	9951	Įleidžiamas į pakabin. lubas šviestuvai 1*36 w t8 ip 20							
68	88260001	Specialus šviestuvai su liuminsc. 1*58 w lempa su veidrodiniu paraboliniu reflektoriumi, ip20							
69	88260002	Sieninis šviestuvai liuminiscencinei lempai 1*18, ip44							
70	88260014	Sieninis šviestuvai su kompaktinėmis lempomis 1*13 , ip 54							
71	9953	Sieninis šviestuvai su kompaktinėmis lempomis 1*26 , ip 54							
72	9954	Evakuacinis šviestuvai su 1 val. akumuliat. su 8 w liuminisc. lempomis ir piktogramomis							
73	88260003	Kryptiniai šviestuvai scenos apšvietimui, 150w							
74	88260004	Šyna šviestuvų pajungimui, 3 m							
75	2910-1	Liuminiscencinės lempos 18w							
76	2910-31	Liuminiscencinės lempos t8 f 36w							
77	2910-14	Liuminiscencinės lempos 58w							
78	88260015	Kompaktinė lempa 13 w							
79	2910-18	Liuminiscencinės kompakt. energ. taup. lempos 26w							
80	88260016	Kompaktinė lempa 35 w							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
81	88260017	Jėgos kabelis varinis 2*0.22 mm ² su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
82	88260018	Jėgos kabelis varinis 4*0.22 mm ² su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
83	88260019	Jėgos kabelis varinis 3*0.35 mm ² su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
84	3498-35	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 2x1.5 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
85	3498-38	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
86	3498-39	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
87	3498-47	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
88	3498-48	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x4 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu							
89	3550-6	1kv galios variniai kabeliai 5x16 su pvc izoliacija, pvc apvalkalas							
90	9959	Kištukinis lizdas su įžemin. 16 a, ip20							
91	90	Kištukinis lizdas su įžemin. 16 a, ip44							
92	88260020	Dėžutė su 4 kištukiniais lizdais, ip 44							
93	88260021	Dėžutė su vieno klavišo jungikliu 10 a, ip 20-9vnt							
94	9960	Vieno klavišo jungiklis, 16 a, paslėptai instaliacijai ip20							
95	991	Dviejų klavišų jungiklis, 16 a, paslėptai instaliacijai ip20							
96	2520-11	Universalūs jungikliai *hermetiniai							
97	2520-53	Perjungiklis, ip20 16a							
98	1035-55	Elektros instaliacijos vamzdžiai txx iš pvc (gofr. be movų) 25/18.6mm							
99	1035-58	Elektros instaliacijos vamzdžiai txx iš pvc (gofr. be movų) 50/39.6mm							
100	3700-97	Cinkuoti kabeliniai kanalai 100*35*0.8							
101	3700-162	Dangčiai kabeliniams kanalams							
102	3700-154	Instaliacinių lovelių dangčiai							
103	3700-88	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai eip 100x60mm							
104	2520-102	Instaliacinės dėžutės							
105	9963	Įžeminimo strypas 17.2mm							
106	9964	Įkalimo galvutė							
107	9965	Mova 17.2							
108	9966	Antgalis 17.2mm							
109	9967	Kryžminė jungtis							
110	9968	Antikorozinė pasta 0.5 kg							
111	9969	Kontrolinė dėžutė							
112	9970	Cinkuota juosta 30*4							
113	9971	Antikorozinė juosta							
114	9972	Cinkuota viela d 8 mm							
115	9973	Laikiklis vielai sieninis							
116	9974	Laikiklis stoginis su betonu							
117	60	Metalinės konstrukcijos							

Iš viso už skyrių Medžiagos

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:


 Darbų vadovas
Richardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

