

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują
Objektas: Priestatas
Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

Lokalinė sąmata Nr. 1-009

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. Kainomis

Iš viso: 12.273,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Montavimo darbai									
1	N50-301	Išplėtimo plokštės montavimas	VN						
2	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	KO						
3	N50-294	Izoliatorių montavimas	VN						
4	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsaigčiais	VN						
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	VN						
6	N50-318	Nuotolinio pavojaus indikatoriaus montavimas	VN						
7	N50-382	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	VN						
8	N46-113 (S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse lubose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	10l						
9	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileningų vamzdžių montavimas paruoštose vagose	10l						
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	10l						
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	10l						
12	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	10						
13	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	10						
Iš viso už skyrių Montavimo darbai									
Skyrius Medžiagos									
14	3855-1	Išplėtimo plokštė 2 kilpų	VN						
15	9904	Adresinis optinis dūmų jutiklis	VN						
16	88261001	Bazė su kilpos izoliatoriumi	VN						
17	9905	Nuotolinis pavojaus indikatorius	VN						
18	9907	Adresinis gaisro mygtukas (komplektas)	VN						
19	9908	4 įėjimų /išėjimų modulis	VN						
20	3855-108	Vidinė sirena	VN						
21	9909	Blykstė	VN						
22	3600-40	Ytksl y ekw 2x1.0mm2 ekranuoti kabeliai adresinėms sistemoms	M						
23	3600-59	Instaliaciniai kabeliai c5u utp, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	M						
24	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai txl iš pvc (gofr., be movų) 16/12.1mm	M						
25	3700-76	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 15*22 mm	M						
26	CALC1-1	Papildomos medžiagos	ko						
Iš viso už skyrių Medžiagos									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė:

Darbo vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640