

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują**
Objektas: **Priestatas**
Žiniaraštis: **Apsauginė signalizacija**

Lokalinė sąmata Nr. 1-010

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **5.675,43 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Montavimo darbai									
1	N50-312	Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt						
2	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VN						
3	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	VN						
4	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	VN						
5	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	VN						
6	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	VN						
7	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	VN						
8	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu *vamzdžiuose	100						
9	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100						
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100						
11	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100						
12	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileningų vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100						
13	N46-113 (S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse lubose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100						
14	N50-379	32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	VN						
Iš viso už skyrių Montavimo darbai									
Skyrius Medžiagos									
15	3855-70	8 zonų išplėtimo moduliai	VN						
16	3855-101	Magnetiniai kontaktai (įleidžiami, metalinėms durims)	VN						
17	3855-93	Stiklo dūžio detektoriai glass trek	VN						
18	88262001	Kombinuotas stiklo dūžio judesio jutiklis	VN						
19	3855-108	Sirena Id-fs100 110 db/1m	VN						
20	3855-85	Akumulatoriai 12v, 7.0 ah	VN						
21	3855-88	Ps-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12v/2a, (acc 7,0 ah)	VN						
22	9903	Valdymo pultelis	VN						
23	3855-90	Judesio jutikliai	VN						
24	9906	Kabelis 4*0.22 mm²	M						
25	9907	Kabelis 6*0.22 mm²	M						
26	88262002	Maitinimo kabelis 3*1.5 mm2	M						
27	3600-59	Instaliaciniai kabeliai c5u utp, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	M						
28	1035-81	Gofruoti pe kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 50/41mm (juodi)	M						
29	3700-76	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 15*25 mm	M						
30	CALC1-1	Papildomos medžiagos	kon						
Iš viso už skyrių Medžiagos									
Iš viso									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Pagalbinių medžiagų vertė							
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė:

Darbu vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

[Handwritten signature]