

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijųų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą
Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis: Vandentiekio tinklai (lauko)

Lokalinė sąmata Nr. 1-011

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 5.970,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Žemės darbai									
1	N1P-0105 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas ii grupės							
2	N1P-0402 (S10=1,15)	Ii grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m							
3	N1P-0707 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas ii grupės							
4	N1P-0704 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas ii grupės)							
5	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(i-ii grupės gruntas)							
Iš viso už skyrių Žemės darbai									
Skyrius Vamzdynai									
6	N22P-0107 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm							
7	1020-72	Pe 100 slėgio vandens vamzdžiai, pn 10, sdr 17, 110x6.6mm (vand.)							
8	N22P-0701 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm							
9	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm							
10	N22P-0301 (S10=1,15)	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 100 mm							
11	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės euro 20 tipas 23 dn 100 (trumpos)							
12	88600001	Adapteris pe vamzdžiams d 110mm							
13	N22P-0308 (S10=1,15)	Priešgaisrinių hidrantų montavimas							
14	9903	Antžeminis gaisrinis hidrantas d 100mm , pn 10 su ketaus alkūne, reguliuojamo aukščio stovu, automatiniu vandens išleidimo vožtuvu							
15	N22P-0404 (S10=1,15)	Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo daugiau 50 mm iki 100 mm, vamzdyno skersmuo 150-200 mm							
16	9904	Balnas su flanšine atšaka d 150*100 mm							
17	N22P-0309 (S10=1,15)	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m							
18	9906	Teleskopinis prailginimo velenas priežiūros sklendei							
19	N22P-0904 (S10=1,15)	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas							
20	9907	Atraminė plokštė							
21	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai							
22	981-25	Cinkuoti vamzdžiai dn32, išor. 42.4x3.20							
23	9908	Žymėjimo ženklai							
24	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis							
25	N22P-0901 (S10=1,15)	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio)							
26	N22-317 (S10=1,15)	Ketinių trišakių d 200mm įpjojimas į vandentiekio tinklus							
27	N22-312 (S10=1,15)	Ketinių trišakių d 50mm įpjojimas į vandentiekio tinklus							

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma

Iš viso už skyrių Vamzdynai

Skyrius Dangų ardymo atstatymo darbai

28	R27P-1-1 (S10=1,15)	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio
29	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
30	N27P-11-3 (S10=1,15)	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluksnis)
31	N27P-17-1 (K1=1,15; K2=1,25; S9=1,17; S10=1,15)	Asfaltbetonio viensluksnės dangos įrengimas (sluoksnių 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
32	N27P-8-1 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)

Iš viso už skyrių Dangų ardymo atstatymo darbai

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

 Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640

