

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują
Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis: Buitinė nuotekynė lauko tinklai

Lokalinė sąmata Nr. 1-012

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **29.508,21 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Žemės darbai									
1	N1P-0105 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100M						
2	N1P-0402 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100M						
3	N23P-0903 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą	M3						
4	N1P-0704 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės)	100M						
5	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)	100M						
Iš viso už skyrių Žemės darbai									
Skyrius Vamzdynai									
6	N23P-0201 (S10=1,15)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm	M						
7	1030-63	Pvc vamzdžiai klasė n 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	VNT.						
8	N23P-0402 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)	100M						
9	N22P-0107 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	M						
10	1020-56	Pe 100 slėgio vandens vamzdžiai, pn 10, sdr 17, 63x3.8mm (vand.)	M						
11	N23P-0402 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100M						
12	N22P-0107 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm*deklas	M						
13	1020-81	Pe 100 slėgio vandens vamzdžiai, pn 10, sdr 17, 315x18.7mm (vand.)	M						
14	N21-6 (S10=1,15)	Kabelio apsaugos įrengimas	100M						
15	88601001	Pe d 110/100mm vamzdžiai kabelių apsaugai	M						
16	88601002	Pe alkūnė 90 ° d 63	VNT						
17	88601003	Adapteris pe vamzdžiams d 50/63	VNT						
18	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	VNT						
19	88601004	Žymėjimo ženklai	VNT						
20	981-25	Cinkuoti vamzdžiai dn32, išor. 42.4x3.20	M						
21	N23P-0901 (S10=1,15)	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	M3						
22	N23P-0503 (S9=1,03; S10=1,15)	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	VNT						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
23	N23P-0302 (S9=1,04; S10=1,15)	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)*slėgio gesinimo	M3						
24	2050	Ketaus liukai d 600 lengvo tipo 12.5t	VN						
25	88601005	Pe 45 °kreivė d 63	VN						
26	88601006	Flanšinis adapteris d 63 mm	VN						
27	N9-129 (S9=1,04)	Latakai, grotelės, uždarai iš juostinio plonalakščio plieno* plieninė plokštė	T						
28	17	Lakštinis plienas (k. valc.)-* plieninė plokštė 500*700*12	T						
Iš viso už skyrių Vamzdynai									
Skyrius Nuotekų siurblinė									
Žemės darbai									
29	N1P-0113 (K1=1,1; K2=1,1; S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas ii grupės	100						
30	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas ii grupės	100						
31	N1P-1314 (K2=2)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas i-ii grupės	100						
32	N1P-0604 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas ii grupės	T. I						
33	N1P-0113 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas ii grupės	100						
34	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas ii grupės	100						
35	N1P-0409 (K1=1,15; K2=1,15; S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose gylesnėse kaip 3m tranšėjose (iškasose), iškeliant gruntą kranu, kai gruntas ii grupės	100						
36	N1P-0707 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas i grupės	10						
37	909	Gamtinis smėlis	M:						
38	N1P-0704 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas ii grupės)	10						
39	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(i-ii grupės gruntas)	10						
40	N23P-0903 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	M:						
41	N1P-0606 (S10=1,15)	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	VA						
Iš viso už poskyrį Žemės darbai									
Siurblinės pamatas									
42	N6-4 (S9=1,03; S10=1,15)	Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu	M:						
43	N6-15 (S9=1,04; S10=1,15)	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu	M:						
44	326-3	Technologiniai betono mišiniai c25/30 f100 w 6	M						
45	10	Armatūra	T						
46	N7-4	Siurblinės pastatymas	VN						
Iš viso už poskyrį Siurblinės pamatas									

užrašas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma

		Irenginiai	
47	1	Cilindrinė nuotekų siurblinė d 1600 *4000 (h) iš pe su 2 panardinamais siurbliais q =10 m ³ /h h =10m	K
		Iš viso už poskyrį Irenginiai	
		Iš viso už skyrių Nuotekų siurblinė	
		Iš viso	
		Pagalbinių medžiagų vertė	
		Papildomų mechanizmų vertė	
		Papildomas darbo uždarbis	
		Iš viso	
		Soc. draudimas	
		Statinio statybos išlaidos	
		Statybvietės išlaidos	
		Iš viso tiesioginės išlaidos	
		Pridėtinės išlaidos	
		Pelnas	
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis	
		Irenginiai	
		Bendra vertė be PVM	
		PVM	
		Bendra vertė su PVM	

Sudarė:

Darbu vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

[Handwritten signature]