

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują
Objektas: Teritorijos sutvarkymas
Žiniaraštis: Teritorijos sutvarkymas

Lokalinė sąmata Nr. 1-014

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 100.245,55 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Gerbūvio darbai									
1	F27-3-1 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų grindinio įrengimas	100						
2	F27-1-3 (S10=1,15)	Trinkelų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	100						
3	F27-1-1 (S10=1,15)	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100						
4	N48-261 (K1=2; S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu ii gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio* panaudojant esamą augalinį gruntą	100						
5	N48-266 (S10=1,15)	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	100						
6	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100						
8	N27P-17-1 (S9=1,17; S10=1,15)	Ac 16pd asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100						
9	N27P-11-3	20cm storio skaldyto žvirgždo 0/45 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100						
10	N27P-8-1 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100						
Iš viso už skyrių Gerbūvio darbai									
Skyrius Ardymo darbai									
11	N1P-0113 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas ii grupės	100						
12	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas ii grupės	100						
13	N1P-1314 (K2=9)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas i-ii grupės	100						
14	N1P-0604 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	T. P						
15	R27P-1-1 (S10=1,15)	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio	100						
16	N1P-0301 (S10=1,15)	Grunto kasimas 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas i grupės)*augalinio grunto	T. P						
17	N1P-0307 (S10=1,15)	Sampylų išlyginimas 55kw (75aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas i-ii grupės)	T. P						
18	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	T						
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Statyb vietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							
		PVM							
		Bendra vertė su PVM							

Sudarė:


 Darbu vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

