

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2014 M. SAUSIO 20 D. KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES Nr. 35-1
PAKEITIMO**

2016 m. ~~balandžio 25~~ d. Nr. 35-13
Vilnius

ŠIS SUSITARIMAS SUDARYTAS TARP:

- (1) **Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos**, juridinio asmens kodas 188601311, buveinės adresas Švitrigailos g. 18, Vilnius, biudžetinės įstaigos, įregistruotos Juridinių asmenų registre, atstovaujamos direktoriaus Remigijaus Baniulio, veikiančio pagal departamento nuostatus (toliau – „Užsakovas“) ir
- (2) **UAB „Conresta“**, juridinio asmens kodas 145751974, buveinės adresas Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, atstovaujamos direktoriaus Luko Laukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Rangovas“), kartu ar atskirai vadinamos Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A** vadovaujantis Užsakovo atlikto viešojo pirkimo Nr. 141918 rezultatais, 2014 m. sausio 20 d. tarp Užsakovo ir Rangovo buvo sudaryta Kapitalinio remonto rangos sutartis Nr. 35-1 (toliau – Sutartis);
- B** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalimi, pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas;
- C** 2016-01-13 Viešųjų pirkimų tarnyba raštu Nr. 4S-99 „Dėl sprendimo pateikimo“ sutiko, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos;

ŠALYS SUSITARĖ:

1. Žemiau nurodytus punktus pakeisti ir išdėstyti juos taip, kaip nurodyta šiame Susitarime:

1.1. Sutarties 18 punktą:

„18. Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1363433,90 Eurai su PVM (vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai devyniasdešimt eurocentų).“

1.2. Sutarties 19 punktą:

„19. Sutarties sumos sudėtinės dalys:

19.1. sutarties suma be PVM 1126804,87 eurai (vienas milijonas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai aštuoniasdešimt septyni eurocentai);

19.2. 21 proc. PVM – 236629,03 eurai (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai trys eurocentai).“

2. Papildyti sutartį:

2.1. 30.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„30.8. Tuo atveju, jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Užsakovas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, ir privalo apie tai informuoti Rangovą.“

2.2. 30.9 punktu ir išdėstyti jį taip:

„30.9. Užsakovas turi teisę atsakyti Sutartyje numatytų darbų apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. Nedaromi darbai – Sutartyje numatyti, tačiau dėl susidariusių aplinkybių nereikalingi darbai, kurie užtikrina, kad būtų pasiektas Sutartyje numatytas rezultatas.. Užsakovas gali pateikti Rangovui



prašymą nevykdyti Sutartyje numatytų darbų. Rangovas turi sudaryti nedaromų sąmatą ir pateikti ją Užsakovui ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Rangovas turi teisę atsisakyti vykdyti Užsakovo prašymą, jeigu šie darbai yra būtini Sutarčiai įgyvendinti arba pablogina techninio projekto sprendinius, arba pažeidžia statybą reglamentuojančius teisės aktus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie nedaromus darbus, susidariusius dėl papildomų darbų atsiradimo ar kiekių patikslinimo bei pateikti nedaromų darbų sąmatas, o Užsakovas raštiškai pritarti arba ne nedaromiems darbams. Nedaromi darbai įforminami papildomais susitarimais atitinkamai keičiant Sutarties sumą ir pakoreguojant Sutarties 18 ir 19 punktus.“

3. Žemiau nurodytus Sutarties priedus pakeisti ir patvirtinti juos nauja redakcija:

3.1. 2 priedą „Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas“;

3.2. 3 priedą „Objektinė sąmata“;

3.3. 4 priedą „Lokalinės sąmatos“.

4. Šis Susitarimas kitų Sutarties sąlygų nepakeičia.

5. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas bet kuriuo atveju nustoja galioti pasibaigus Sutarčiai.

6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Užsakovas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie VRM direktorius

Juridinio asmens kodas 188601311

Adresas Švitrigailos g. 18, Vilnius

A/s Nr. LT167300010143420573

AB "Swedbank"

Tel. (8 5) 2716866

Faks. (8 5) 216 3494

Renigijus Banulis

(Parašas)



Rangovas

UAB „Conresta“ direktorius

Juridinio asmens kodas 145751974

Adresas Tuskulėnų g. 33C, Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT 100004395111

A/s Nr. LT987044060002296167

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel.: 8 37 320222

Faks.: 8 37 320122

Lukas Laukaitis

(Parašas)

A.V.



PAGD prie VRM
AV Viešųjų Būklės š.
vedėjas
Rytas Remešas
2016-04-19

PAGD prie VRM
Administracinės valdybos
viešųjų būklės š.
vyriausioji specialistė
Vaidotas Vazgeleničius
2016.04.18

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Olga Krutienė

2016-04-19

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansų skyriaus vedėjas

Giedrius Kliuga

2016.04.18

Lukas Laukaitis
AUSPTVS vedėjas
2016.04.18

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
2 priedas


SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

**Kompleksas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso
Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę**

Išlaidų aprašymas	Kaina, Eur			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę	953.104,44	47.014,32		1.000.118,76
2 Sklypo plano dalis	257.899,80			257.899,80
3 Lauko inžinerinių tinklų dalis	90.136,15	15.279,19		105.415,34
Iš viso III	1301140,39	62293,51		1363433,90

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis



UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis



UAB "Conresta"

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
3 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Kompleksas **PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS II-O KORPUSO ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT SLĖPTUVĘ**

Objektas **PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS II-O KORPUSO ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT SLĖPTUVĘ**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (EUR)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1 dalis						
1	1	Statinio architektūra - konstrukcijos (slėptuvės įrengimas)	89.515,79		89.515,79	73.979,99
2	2	Vandentiekio, nuotekų tinklai	20.427,33		20.427,33	16.882,09
3	3	Šildymas	22.730,94		22.730,94	18.785,90
4	4	Vėdinimas	86.336,94		86.336,94	71.352,84
5	4.1	Vėdinimas, kondicionavimas - įranga		14.402,38	14.402,38	11.902,79
6	5	Šilumos punktas	17.013,58		17.013,58	14.060,81
7	6	Gaisrinė signalizacija	22.524,08		22.524,08	18.614,94
8	6.1	Gaisrinė signalizacija- įranga		791,99	791,99	654,54
9	7	Apsauginė signalizacija	50.137,83		50.137,83	41.436,22
10	7.1	Apsauginė signalizacija - įranga		7.285,63	7.285,63	6.021,18
11	8	Elektroniniai ryšiai	185.931,87		185.931,87	153.662,70
12	8.1	Elektroniniai ryšiai - įranga		24.534,32	24.534,32	20.276,30
13	9	Elektros darbai	68.211,11		68.211,11	56.372,82
14	10	Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)	390.274,97		390.274,97	322.541,30
2. Sklypo plano dalis						
1	1	Sklypo plano dalis	257.899,80		257.899,80	213.140,33
3. Lauko inžinerinių tinklų dalis						
1	1	Lauko šilumos tiekimo tinklai	11.597,67		11.597,67	9.584,85
2	2	Lauko vandentiekis. Gręžinys	14.752,24		14.752,24	12.191,93
3	3	Lauko vandentiekio tinklai	3.830,13		3.830,13	3.165,40
4	4	Buitinių nuotekų tinklai	4.691,91		4.691,91	3.877,61
5	5	Lietaus nuotekų tinklai	51.320,79		51.320,79	42.413,88
6	6	Jėgos tinklai	3.943,41		3.943,41	3.259,02
7	6	Jėgos tinklai - įrenginiai		15.279,19	15.279,19	12.627,43
Iš viso			1.301.140,39	62.293,51	1.363.433,90	1.126.804,87

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis



UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis



2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra - konstrukcijos
(slėptuvės įrengimas)

Iš viso už

89.515,79 €	309.080,12 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1- ardymo darbai										
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	N46-184	100 m2		144,81	0,2514	36,41	36,41	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	20250	žm. val.	100	1,4481	25,14	36,41	36,41		
2	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo/120mm	R6-3	m3		32,11	16,5	529,87	162,48	0,00	367,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	20283	žm. val.	1	9,8471	16,5	162,48	162,48		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	3,1	7,1826	51,15	367,39			367,39
3	Monolitinių betoninių pertvarų išardymas/400mm	N46-139	m3		44,51	18,256	812,54	237,93	0,00	574,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,45	20245	žm. val.	1	13,0329	18,256	237,93	237,93		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	4,38212	7,1826	80	574,61			574,61
4	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose/500mm	MN8-188	m3		146,83	4,875	715,80	141,19	0,00	574,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1	28,9620	4,875	141,19	141,19		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	16,4103	7,1826	80	574,61			574,61
5	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/esamo oro paėmimo kanalo atidengimas	N46-144	100 m2		434,43	0,0072	3,13	3,13	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	100	4,3443	0,72	3,13	3,13		
6	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)/teraco plytelės	N46-180-2	m2		1,45	6,1	8,83	8,83	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	1	1,4481	6,1	8,83	8,83		
7	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas/15 mm cemento-smėlio sluoksnis, 80 mm betono pasluoksniis	N46-164	m3		67,03	0,58	38,88	16,80	0,00	22,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,72	20272	žm. val.	1	28,9620	0,58	16,8	16,8		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	5,3	7,1826	3,074	22,08			22,08
8	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose/perdenginiuose	N46-35	m3		360,75	0,03	10,82	6,08	0,00	4,74
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,19	20319	žm. val.	1	202,7340	0,03	6,08	6,08		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	22	7,1826	0,66	4,74			4,74
9	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	N46-164	m3		67,03	4	268,12	115,85	0,00	152,27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,72	20272	žm. val.	1	28,9620	4	115,85	115,85		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	5,3	7,1826	21,2	152,27			152,27
10	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/medinių prieduobių dangčių nuėmimas	N46-144	100 m2		144,81	0,053	7,67	7,67	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	100	1,4481	5,3	7,67	7,67		
11	Ventiliacinės įrangos ir skardinių ortaklių demontavimas/19 m	N34-12	t		134,04	0,432	57,90	25,02	0,00	32,88
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm. val.	1	57,9240	0,432	25,02	25,02		
	Mechanizmai	489034	maš. val.	3,6	21,1423	1,5552	32,88			32,88

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Iš viso už skyrių		1- ardymo darbai					2489,97	761,39	0,00	1728,58
Skyrius		2- vidaus pertvarų įrengimas, angų užtaisymas								
12	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm/510 mm storio sienose	N46-27-7	m3		117,50	1,377	161,79	51,84	94,81	15,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	37,6506	1,377	51,84	51,84		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,52	21,1423	0,71604	15,14			15,14
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	1000 vnt.	0,31	173,7720	0,42687	74,18		74,18	
	Cemento-kalkių skiedinys	600016	m3	0,22	68,1013	0,30294	20,63		20,63	
13	Atskirų vietų perdenginiuose užpildymas betonu	MN8-194	m3		172,50	0,5	86,25	43,44	37,31	5,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	20322	žm. val.	1	86,8860	0,5	43,44	43,44		
	Autokranas iki 10t keliamosios galios	275013	maš. val.	0,52	21,1423	0,26	5,5			5,5
	Lentos neapipjaautos	900178	m3	0,12	151,2251	0,06	9,07		9,07	
	Cemento-kalkių skiedinys	600016	m3	1	56,4759	0,5	28,24		28,24	
14	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2(100m siūlės)/siūlių tarp perdangos plokščių hermetizavimas	N41-58	100 m		926,78	0,06	55,61	8,69	46,92	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm. val.	100	1,4481	6	8,69	8,69		
	Hermetikas	20084	m	100	7,8197	6	46,92		46,92	
15	Armutos ½ plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	N8-158	100 m2		1.687,16	1,368	2308,02	871,63	1273,18	163,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	100	6,3716	136,8	871,63	871,63		
	Plienai armatūriniai A-I klasės	900029	t	0,09	683,7755	0,12312	84,19		84,19	
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	1000 vnt.	3,85	188,2530	5,2668	991,49		991,49	
	Cemento-kalkių skiedinys S5 (M50)	600016	m3	2,12	68,1013	2,90016	197,5		197,5	
	Bokštinis kranas 5-8t keliamosios galios	489046	maš. val.	7,7	15,4947	10,5336	163,21			163,21
16	Paprastas 380 mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės	N8-32	m3		114,08	7,448	849,64	204,92	553,39	91,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,03	10303	žm. val.	1	27,5139	7,448	204,92	204,92		
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	1000 vnt.	0,302	173,7720	2,2493	390,86		390,86	
	Plienai armatūriniai	900029	t	0,01	683,7755	0,0745	50,94		50,94	
	Cemento-kalkių skiedinys	600015	m3	0,22	68,1013	1,63856	111,59		111,59	
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,58	21,1423	4,31984	91,33			91,33
17	Gelžbetoniniai juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300 mm pločio, įrengiant klojinčius iš skydu	N6-18	m3		213,29	12,9	2751,50	523,05	2113,90	114,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	40,5468	12,9	523,05	523,05		
	Emulsolis	20077	kg	0,48	1,4481	6,192	8,97		8,97	
	Kuras krosninis	20091	t	0,00048	926,7841	0,00619	5,74		5,74	
	Armatūros karkasai	111111	t	0,032	839,8981	0,4128	346,71		346,71	
	Betonas C20/25 XC2 (po pertvarom)	111111	m3	0,47287	60,8202	6,1	371		371	
	Betonas C25/30 XC2 (atraminei sienutei)	111111	m3			6,8	433,27		433,27	
				0,52713	63,7164					
	Plieninė viela	120002	t	0,00015	893,4517	0,00194	1,73		1,73	
	Vinys statybinis	120030	kg	0,1155	1,0513	1,48995	1,57		1,57	
	Apipjaautos lentos 40 mm st. (3 rūš.)	534003	m3	0,003	194,6681	0,0387	7,53		7,53	
	Apipjaautos lentos 25-32 mm st. (3 rūš.)	534017	m3	0,0003	194,6681	0,00387	0,75		0,75	
	Klojinių skydai	534936	m2	5,96899	12,1640	77	936,63		936,63	
	Kranas	489131	maš. val.	0,42	21,1423	5,418	114,55			114,55
18	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipso kartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant/150 mm	F9-12-7	100 m2		1780,23	0,248	441,50	158,02	275,93	7,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	6,3716	24,8	158,02	158,02		
	Gipskartonio plokštės	755	tūkst.kv.m	0,42	1737,7201	0,10416	181		181	
	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m	80 14	vnt.	36	1,7261	8,928	15,41		15,41	
	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m	80 2	vnt.	137,4	1,5987	34,0752	54,48		54,48	
	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,17	163,5397	0,04216	6,89		6,89	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su grąžteliu KSSG 3,5x25mm	965_101	100vnt.	13	0,7385	3,224	2,38		2,38	
	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su grąžteliu KSSG 3,5x35mm	965_102	100vnt.	26,6	0,9847	6,5968	6,5		6,5	
	Sraigčiai KSTEX į metalą su grąžteliu 3,9x9,5mm	965_104	100vnt.	6,4	0,7385	1,5872	1,17		1,17	
	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	240	0,1361	59,52	8,1		8,1	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	65,7	0,4634	16,2936	7,55			7,55
19	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	C1-750	kub.m		28,962	2,6	75,30	0,00	75,30	0,00
	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	750	kub.m	1	28,9620	2,6	75,3		75,3	
20	Surenkamos-išardomos pertvaros su istiklinimu/montavimo darbai	N9-107	100 m2		911,14	0,6082	554,16	528,44	0,00	25,72
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	100	8,6886	60,82	528,44	528,44		
	Mechanizmai	489034	maš. val.	2	21,1423	1,2164	25,72			25,72
21	Grūdinto berėmio matinio stiklo pertvaros su stumdomomis durimis, EI 15	DDDD	m2		405,47	50,26	20378,82	0,00	20378,82	0,00
	Grūdinto berėmio matinio stiklo pertvaros su stumdomomis durimis, EI 15	1DDDD	m2	1	405,4680	50,26	20378,82		20378,82	
22	Suveriama lankščios konstrukcijos pakabinama akustinė mobili pertvara, iš abiejų pusių apdailinta kietmedžio faneruote, laminuota, garso izoliavimo koef. 45 dB	DDDD	m2		608,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	Suveriama lankščios konstrukcijos pakabinama akustinė mobili pertvara, iš abiejų pusių apdailinta kietmedžio faneruote, laminuota, garso izoliavimo koef. 45 dB	1DDDD	m2	1	608,2020					
23	Keraminė 10 cm storio pisaury pertvara 41x66(h) cm	DDDD	vnt		65,16	1	65,16	7,24	57,92	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1	7,2405	1	7,24	7,24		
	Medžiaga	111111	vnt	1	57,9240	1	57,92		57,92	
24	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	N15-51	100 m2		526,63	4,54	2390,94	1577,83	652,43	160,68
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	20344	žm. val.	100	3,4754	454	1577,83	1577,83		
	Vinys statybinis	120030	kg	0,05	1,0513	0,227	0,24		0,24	
	Vinys tinkavimo	120036	kg	0,13	0,9065	0,5902	0,54		0,54	
	Tinklas plieninis "RABICA"	120044	m2	2,64	2,6153	11,9856	31,35		31,35	
	Obliuotos lentos	534038	m3	0,005	339,4781	0,0227	7,71		7,71	
	Cemento-kalkių skiedinys	600017	m3	1,87	72,1559	8,4898	612,59		612,59	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš. val.	13	2,7224	59,02	160,68			160,68
25	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	R11-82	m2		5,89		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	1	4,3443					
	Portlandcementas	573085	t	0,0035	114,3709					
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0,022	52,1316					
26	Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu	N7-50-1	vnt.		7,94	12	95,26	52,13	0,00	43,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm. val.	1	4,3443	12	52,13	52,13		
	Mechanizmai	489034	maš. val.	0,17	21,1423	2,04	43,13			43,13
27	Sąramos M12	DDDD	vnt		7,24	12	86,89	0,00	86,89	0,00
	Sąramos M12	1DDDD	vnt	1	7,2405	12	86,89		86,89	
28	Plieninių sąramų, sijų iki 25kg masės montavimas rankiniu būdu/esamoje sienoje virš kertamos angos D11 durims	R24-16	t		2.143,19	0,02	42,87	26,07	16,80	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	20350	žm. val.	1	1303,2901	0,02	26,07	26,07		
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1	839,8981	0,02	16,8		16,8	
29	Cementinis skiedinys sąramų užtaisymui	DDDD	m3		56,23	0,3	16,87	0,00	16,87	0,00
	Cementinis skiedinys sąramų užtaisymui	1DDDD	m3	1	56,2268	0,3	16,87		16,87	
30	Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių iki 150 mm storio ir iki 5 m2 ploto betonavimas/virš įrengiamu laiptu	N6P-0602-1	m3		269,20	1,1	296,13	63,72	221,90	10,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1	57,9240	1,1	63,72	63,72		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Kranas	489131	maš. val.	0,44	21,1423	0,484	10,23			10,23
	Vibratorius	489192	maš. val.	0,55	0,4634	0,605	0,28			0,28
	Betono mišiniai C25/30 XC1	600043	m3	1,015	69,5088	1,1165	77,61		77,61	
	Plienas armatūrinis	92999	t	0,10909	695,0880	0,12	83,41		83,41	
	Plieninė viela	120341	kg	8	0,8920	8,8	7,85		7,85	
	Specialus tepalas klojiniams	230451	l	2,5	3,8519	2,75	10,59		10,59	
	Inventoriniai perdangų klojiniai (paklotas-fanera)	521972	m2	7,4	5,2132	8,14	42,44		42,44	
31	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	F9-5	100 m		220,00	0,19	41,81	16,51	24,68	0,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	0,8689	19	16,51	16,51		
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80 4	vnt.	34	1,9115	6,46	12,35		12,35	
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965 15	vnt.	200	0,3244	38	12,33		12,33	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	7	0,4634	1,33	0,62			0,62
32	Pertvarų šiltnamosios izoliacijos įrengimas. Izoliacinio sluoksnio storis 100 mm/ventiliatorinės sienų garso izoliavimas	N10P-0803-1	100 m2		816,73	0,061	49,82	5,30	44,52	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	6,1	5,3	5,3		
	Pusiau kietos akmenų vatos plokštės	570193	m3	10,5	69,5088	0,6405	44,52		44,52	
33	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	N9P-0502-3	100 m2		642,99	0,061	39,22	8,83	29,88	0,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	6,1	8,83	8,83		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	18	0,4634	1,098	0,51			0,51
	Savirūgėiai sraigtai metalui	120323	vnt.	1980	0,0666	120,78	8,04		8,04	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	206	1,7377	12,566	21,84		21,84	
34	Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	N16-178	vnt.		29,47	6	176,84	52,13	124,71	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	20344	žm. val.	1	8,6886	6	52,13	52,13		
	Kuras dyzelinis	20014	t	0,0003	1471,8489	0,0018	2,65		2,65	
	Bitumas naftos	20029	t	0,0044	553,7911	0,0264	14,62		14,62	
	Sandarinantys žiedai	250010	vnt.	2	3,4754	12	41,7		41,7	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,005	56,2268	0,03	1,69		1,69	
	Asbestcementinis skiedinys	600026	m3	0,0522	68,1013	0,3132	21,33		21,33	
	Betono mišiniai C12/15 (M200)	600046	m3	0,105	67,8116	0,63	42,72		42,72	
	Iš viso už skyrių	2- vidaus pertvarų įrengimas, angų užtaisymas:					30964,40	4199,79	26126,16	638,45
	Skirius	3-grindys								
35	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	K15-15-2	100 m3		1,726,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm. val.	100	5,7924					
	Gruntas	111111	m3	110	10,4263					
36	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (20 mm storio sluoksnis / siurbliu)	N11P-0401-1	100 m2		573,26		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	100	3,4754					
	Skiedinio siurblys	489091	maš. val.	2,6	19,9838					
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	7,4	2,7224					
	Cementinis skiedinys	600004	m3	2,04	75,3012					
37	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 300 mm storio smėlio sluoksnis	N11P-0103-1	100 m2		638,92	0,5	319,46	72,41	220,12	26,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	50	72,41	72,41		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	7,5	7,1826	3,75	26,93			26,93
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	33,6	13,1024	16,8	220,12		220,12	
38	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 150 mm storio skaldo sluoksnis	N11P-0103-3	100 m2		664,92	0,5	332,46	72,41	228,81	31,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	50	72,41	72,41		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	8,7	7,1826	4,35	31,24			31,24
	Skalda	573004	m3	18,6	24,6032	9,3	228,81		228,81	
39	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 80 mm storio sluoksnis, paduodant betona karučiais	N11P-0104-3	100 m2		668,04	0,5	334,02	101,37	228,84	3,81
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,0273	50	101,37	101,37		
	Vibrosija	489220	maš. val.	2,8	2,7224	1,4	3,81			3,81

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	534013	m3	0,007	194,6681	0,0035	0,68		0,68	
	Betono mišiniai C25/30	600043	m3	8,08	56,4759	4,04	228,16		228,16	
40	Betoninių grindų armavimas tinklais	N11P-1508-2	t		631,84	0,155	97,94	23,17	73,46	1,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	322,581	0,4634	50	23,17	23,17		
	Kranas	489131	maš. val.	0,4	21,1423	0,062	1,31			1,31
	Armatūrinis tinklas	93389	m2	322,581	1,3033	50	65,17		65,17	
	Plieninė viela	120341	kg	1,5	0,8920	0,2325	0,21		0,21	
	Fiksatoriai armatūros tinklams	572318	vnt.	600	0,0869	93	8,08		8,08	
41	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	N46-161	m3		20,27	21	425,74	425,74	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,18	20218	žm. val.	1	20,2734	21	425,74	425,74		
42	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 300 mm storio smėlio sluoksnis	N11P-0103-1	100 m2		638,92	0,06	38,33	8,69	26,41	3,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	6	8,69	8,69		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	7,5	7,1826	0,45	3,23			3,23
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	33,6	13,1024	2,016	26,41		26,41	
43	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 150 mm storio skaldo sluoksnis	N11P-0103-3	100 m2		664,92	0,06	39,90	8,69	27,46	3,75
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	6	8,69	8,69		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	8,7	7,1826	0,522	3,75			3,75
	Skalda	573004	m3	18,6	24,6032	1,116	27,46		27,46	
44	Betono posluoksnių įrengimas grindims. 150 mm storio sluoksnis, paduodant betoną karučiais	N11P-0104-3	100 m2		1351,66	0,06	81,10	17,38	63,26	0,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,8962	6	17,38	17,38		
	Vibrosija	489220	maš. val.	2,8	2,7224	0,168	0,46			0,46
	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	534013	m3	0,007	194,6681	0,00042	0,08		0,08	
	Betono mišiniai C20/25	600043	m3	15,15	69,5088	0,909	63,18		63,18	
45	Betoninių grindų armavimas tinklais	N11P-1508-2	t		141,34	0,1335	18,87	2,78	14,96	1,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	44,9438	0,4634	6	2,78	2,78		
	Kranas	489131	maš. val.	0,4	21,1423	0,0534	1,13			1,13
	Armatūrinis tinklas	93389	m2	44,9438	1,3033	6	7,82		7,82	
	Plieninė viela	120341	kg	1,5	0,8920	0,20025	0,18		0,18	
	Fiksatoriai armatūros tinklams	572318	vnt.	600	0,0869	80,1	6,96		6,96	
46	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	N11P-0202-1	m2		5,30	46,9	248,62	95,08	152,89	0,65
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	2,0273	46,9	95,08	95,08		
	Mikseris	489231	maš. val.	0,03	0,4634	1,407	0,65			0,65
	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	572349	kg	2,4	1,3583	112,56	152,89		152,89	
	Iš viso už skyrių	3-grindys					1936,44	827,72	1036,21	72,51
Skyrius		4-rygelių stiprinimas								
47	Rygelių stiprinimas plieniniais profiliuočiais	N46-18-8	t		2,340,56		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	20400	žm. val.	1	434,4300					
	Propano-butano mišinys	20040	m3	0,6	2,1635					
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	46	1,9781					
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	3,8	1,1759					
	Armatūra	111111	t	0,3416	637,1640					
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	0,96584	1451,1208					
	Pagalbinės plieninės montazinės konstrukcijos	520392	t	0,02	1451,1208					
	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	534013	m3	0,18	194,6681					
	Mechanizmai	489041	maš. val.	0,3	30,1205					
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	36	2,7224					
	Gervė elektros reversinė	310185	maš. val.	7	2,7224					
48	Rygelių sustiprinimas monolitiniu gelžbetonu	N46-11	m3		311,61	0,5	155,81	21,72	121,10	12,99
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,12	20312	žm. val.	1	43,4430	0,5	21,72	21,72		
	Vinys statybinės	120030	kg	0,26	1,0513	0,13	0,14		0,14	
	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	534009	m3	0,01	76,2338	0,005	0,38		0,38	
	Skydai mediniai klojiniams	534034	m2	0,6	8,1760	0,3	2,45		2,45	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Armatura	520045	t	0,2688	637,1640	0,1344	85,63		85,63	
	Betono mišiniai 30/37 XC2	600044	m3	1,02	63,7164	0,51	32,5		32,5	
	Mechanizmai	489034	maš. val.	0,43	21,1423	0,215	4,55			4,55
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	2,35	7,1826	1,175	8,44			8,44
49	Inkarai tvirtinami cheminiais užpildais M20x120	DDDD	vnt		8,98		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1	0,8689					
	Inkarai cheminiais užpildais M20x120	111111	vnt	1	8,1094					
50	Metaliųjų paviršių gruntavimas gruntu purkštuvu	N13-65	100 m2		117,79	0,116	13,67	6,72	6,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,29	10429	žm. val.	100	0,5792	11,6	6,72	6,72		
	Sopolimeropolivinilchloridinis gruntas (raudonai rudas) CHS-059	230187	kg	16	3,0439	1,856	5,65		5,65	
	Tirpikliai polimerizacinių smulų pagrindu	230204	kg	7	1,5958	0,812	1,3		1,3	
51	Metaliųjų juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu purkštuvu	N13-198	m2		22,66		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	4,3443					
	Kompresorius kilnojamas su el. varikliu	368184	maš. val.	0,13	2,7224					
	Gruntas	230436	kg	0,2	7,2405					
	Dažai	230437	kg	2	8,2571					
	Iš viso už skyrių	4-rygių stiprinimas					169,48	28,44	128,05	12,99
Skyrius		5-vidaų durys								
52	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2, tvirtinant medisraigčiais	N10-124-1	m2		12,23	12,18	148,94	141,10	4,13	3,71
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	1	11,5848	12,18	141,1	141,1		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	36,54	4,13		4,13	
	Keltuvai	489003	maš. val.	0,09	3,3886	1,0962	3,71			3,71
53	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medisraigčiais	N10-125-1	m2		12,08	2,88	34,79	33,36	0,65	0,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	1	11,5848	2,88	33,36	33,36		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	5,76	0,65		0,65	
	Keltuvai	489003	maš. val.	0,08	3,3886	0,2304	0,78			0,78
54	Fanaruotos durys D1,D2,D7-6vnt.	DDDD	m2		89,78	6,72	603,34	0,00	603,34	0,00
	Fanaruotos durys D1,D2,D7-6vnt.	1DDDD	m2	1	89,7822	6,72	603,34		603,34	
55	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW30-C5 (metalinė stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatparus), su užraktais D9-1vnt.	DDDD	m2		231,70	1,68	389,25	0,00	389,25	0,00
	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW30-C5 (metalinė stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatparus), su užraktais D9-1vnt.	1DDDD	m2	1	231,6960	1,68	389,25		389,25	
56	Vidinės vienvėrės specialios paskirties durys (hermetinės) EI30, D10-2vnt.	DDDD	m2		231,70	3,78	875,81	0,00	875,81	0,00
	Vidinės vienvėrės specialios paskirties durys (hermetinės) EI30, D10-2vnt.	1DDDD	m2	1	231,6960	3,78	875,81		875,81	
57	Vidinės vienvėrės specialios paskirties slėptuvių durys(hermetinės, prieššprogininės) D11-6vnt.	DDDD	m2		260,66		0,00	0,00	0,00	0,00
	Vidinės vienvėrės specialios paskirties slėptuvių durys(hermetinės, prieššprogininės) D11-6vnt.	1DDDD	m2	1	260,6580					
58	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW-30-C5 (metalinė stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatparus) su užraktais D12-1vnt.	DDDD	m2		231,70		0,00	0,00	0,00	0,00
	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW-30-C5 (metalinė stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatparus) su užraktais D12-1vnt.	1DDDD	m2	1	231,6960					

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
59	Avarinio išėjimo iš tunelio pasvirusios durys (liukas) -1 vnt.	DDDD	m2		318,58	2,88	917,52	0,00	917,52	0,00
	Avarinio išėjimo iš tunelio pasvirusios durys (liukas) -1 vnt.	1DDDD	m2	1	318,5820	2,88	917,52		917,52	
60	Staktų sandūrų su siena izoliavimas (montavimo putos)	N9P-0714-2	100 m		65,16	0,484	31,54	19,99	11,55	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	10	4,1300	4,84	19,99	19,99		
	Montavimo putos	250349	l	5	4,7729	2,42	11,55		11,55	
61	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	N15-67	100 m2		1.350,87	0,22	297,20	223,01	69,85	4,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	100	10,1367	22	223,01	223,01		
	Cemento-kalkių skiedinys S7,5 (M75)	600017	m3	4,4	72,1559	0,968	69,85		69,85	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš. val.	7,24	2,7224	1,5928	4,34			4,34
62	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena	N2P-0312-1	m		2,21	25,1	55,59	7,27	48,09	0,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	0,2896	25,1	7,27	7,27		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,02	0,4634	0,502	0,23			0,23
	Vinys statybinės	120030	kg	0,004	1,0513	0,1004	0,11		0,11	
	Apvadai mediniai, paprasti	534937	m	1,1	1,7377	27,61	47,98		47,98	
	Iš viso už skyrių	5-vidaūs durys					3353,98	424,73	2920,19	9,06
Skyrius 6-patalpų apdaila										
63	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0.05 iki 0.1	N15P-0304-3	m2		7,57		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	6,0820					
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,15	0,4634					
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	4,5	0,1506					
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,9	0,7269					
	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	572430	kompl.	0,15	0,5792					
64	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0.05 iki 0.1	N15P-0303-3	m2		11,15		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	1	8,6886					
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,12	0,4634					
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	5	0,1506					
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,9	0,7269					
	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	572423	m	1,8	0,5039					
	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	572430	kompl.	0,15	0,5792					
65	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	N11P-0505-2	m		2,24		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	2,0273					
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,2	0,4634					
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,07	0,7269					
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,01	3,0439					
	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	230977	kg	0,25	0,1506					
66	Akmens masės glazūruotos grindų plytelės 30x30 cm	DDDD	m2		4,34		0,00	0,00	0,00	0,00
	Akmens masės glazūruotos grindų plytelės 30x30 cm	1DDDD	m2	1	4,3443					
67	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		220,05	6,025	1325,81	1221,45	104,36	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	100	2,0273	602,5	1221,45	1221,45		
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0,045	333,0630	0,27113	90,3		90,3	
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	4,82	14,06		14,06	
68	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-133	100 m2		454,63	4,182	1901,26	1090,08	811,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	2,6066	418,2	1090,08	1090,08		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,26	8,1528	9,45132	77,05		77,05	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	0,6227	36,3834	22,66		22,66	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50,3	3,3335	210,355	701,22		701,22	
	Popierius švitinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	2,9165	3,51288	10,25		10,25	
69	Sienų nutinkuotų "Vetontit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	N15-169-4	100 m2		144,83	0,165	23,90	19,12	4,78	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,1585	16,5	19,12	19,12		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
70	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	13,2	4,4		4,4	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,132	0,38		0,38	
	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	N15-169-5	100 m2		115,87	0,165	19,12	14,34	4,78	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	16,5	14,34	14,34		
	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	13,2	4,4		4,4	
71	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,132	0,38		0,38	
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-132	100 m2		423,61	0,165	69,89	43,01	26,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	2,6066	16,5	43,01	43,01		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,89	8,1528	0,31185	2,54		2,54	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	0,6227	1,4355	0,89		0,89	
72	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	41,9	3,3335	6,9135	23,05		23,05	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	2,9165	0,1386	0,4		0,4	
	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		97,55	0,786	76,67	68,30	8,37	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	100	0,8689	78,6	68,3	68,3		
	Glaistas klajinis-aliejinis	230179	t	0,025	333,0630	0,01965	6,54		6,54	
73	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,6288	1,83		1,83	
	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	N15-33-2	m2		13,13	18	236,25	104,26	131,99	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	1	5,7924	18	104,26	104,26		
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	3	0,1506	54	8,13		8,13	
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,2	0,7269	3,6	2,62		2,62	
74	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,063	0,7241	1,134	0,82		0,82	
	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaui apdailai)	570145	m2	1,05	6,3716	18,9	120,42		120,42	
	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-3	100 m2		220,05	0,5174	113,85	104,89	8,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	100	2,0273	51,74	104,89	104,89		
	Glaistas klajinis-aliejinis	230179	t	0,045	333,0630	0,02328	7,75		7,75	
75	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,41392	1,21		1,21	
	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-133	100 m2		454,63	0,5174	235,23	134,87	100,36	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	2,6066	51,74	134,87	134,87		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,26	8,1528	1,16932	9,53		9,53	
	Gruntas	230179	l	8,7	0,6227	4,50138	2,8		2,8	
76	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50,3	3,3335	26,0252	86,76		86,76	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	2,9165	0,43462	1,27		1,27	
	Pakabinamų mineralinės vatos plokščių 60x60 cm ant metalinio karkaso lubų įrengimas	N34-35-1	m2		15,48	150,88	2335,57	349,59	1966,40	19,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	1	2,3170	150,88	349,59	349,59		
	Karkasas	111111	m2	1	2,3170	150,88	349,59		349,59	
77	Lubos	111111	m2	1	10,7159	150,88	1616,81		1616,81	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,28	0,4634	42,2464	19,58			19,58
	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	N34-33-2	100 m2		835,26	0,11	91,87	50,97	40,14	0,76
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	4,6339	11	50,97	50,97		
	Metalinis karkasas	111111	m2	105	3,4754	11,55	40,14		40,14	
78	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	15	0,4634	1,65	0,76			0,76
	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	N34-72-3	100 m2		144,53	0,11	15,90	12,74	3,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	100	1,1585	11	12,74	12,74		
	Medisraigčiai įvairūs	120063	kg	3,5	1,9202	0,385	0,74		0,74	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,3	2,9165	0,033	0,1		0,1	
79	Specjuosta	572200	m	130	0,1622	14,3	2,32		2,32	
	Gipskartonio plokštės Rigips GKBI, 12.5mm (atsparus drėgmei)	C1-755-11	kv.m		1,8246	11,55	21,07	0,00	21,07	0,00
80	Gipskartonio plokštės Rigips GKBI, 12.5mm (impegnuotos)	755_11	kv.m	1	1,8246	11,55	21,07		21,07	
	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	N15-169-6	100 m2		144,83	0,0784	11,35	9,08	2,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,1585	7,84	9,08	9,08		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
81	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	6,272	2,09		2,09	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,06272	0,18		0,18	
	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	N15-169-7	100 m2		115,87	0,0784	9,08	6,81	2,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	7,84	6,81	6,81		
82	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	6,272	2,09		2,09	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,06272	0,18		0,18	
	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-133	100 m2		455,19	0,0784	35,69	20,44	15,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	2,6066	7,84	20,44	20,44		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,26	8,1528	0,17718	1,44		1,44	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	9,6	0,6227	0,75264	0,47		0,47	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50,3	3,3335	3,94352	13,15		13,15	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	2,9165	0,06586	0,19		0,19	
83	Skudurai	810042	kg	0,31		0,0243				
	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršiu/ortakio aptaisymui	F9-5	100 m		248,96	0,056	13,94	6,49	7,27	0,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	1,1585	5,6	6,49	6,49		
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80 4	vnt.	34	1,9115	1,904	3,64		3,64	
84	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965 15	vnt.	200	0,3244	11,2	3,63		3,63	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	7	0,4634	0,392	0,18			0,18
	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	N15-85-3	100 m2		598,79	0,017	10,16	4,92	5,24	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	100	2,8962	1,7	4,92	4,92		
	Medšraigčiai įvairūs	120063	kg	3,5	1,9202	0,0595	0,11		0,11	
	Glaistas	230431	kg	35	0,7762	0,595	0,46		0,46	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,3	2,9165	0,0051	0,01		0,01	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	107	2,3372	1,819	4,25		4,25	
85	Specjuosta	572200	m	150	0,1622	2,55	0,41		0,41	
	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	N15-169-4	100 m2		260,68	0,017	4,43	3,94	0,49	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,3170	1,7	3,94	3,94		
	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	1,36	0,45		0,45	
86	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,0136	0,04		0,04	
	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	N15-169-5	100 m2		202,75	0,017	3,44	2,95	0,49	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,7377	1,7	2,95	2,95		
	Glaistas "KR"	230407	kg	80	0,3331	1,36	0,45		0,45	
87	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	0,0136	0,04		0,04	
	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-132	100 m2		684,27	0,017	11,62	8,86	2,76	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	5,2132	1,7	8,86	8,86		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,89	8,1528	0,03213	0,26		0,26	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	0,6227	0,1479	0,09		0,09	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	41,9	3,3335	0,7123	2,37		2,37	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	2,9165	0,01428	0,04		0,04	
Iš viso už skyrių		6-patalpų apdaila					6566,10	3277,11	3268,47	20,52
Skyrius		7-turėklų įrengimas								
88	Apsauginių aptvėrimų montavimas	N9-202	t		8.179,35	0,01724	141,01	65,16	75,85	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	261,021	14,4810	4,5	65,16	65,16		
	Metalo gaminiai	20040	kompl.	58,0046	75,3012	1	75,3		75,3	
	Varžtai tvirtinimo įvairūs	120051	kg	16,5	1,9202	0,28446	0,55		0,55	
89	Metallinių vamzdžių paviršių gruntuavimas	N13-67-1	100 m2		194,26	0,013	2,52	1,88	0,64	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,4481	1,3	1,88	1,88		
	Gruntas (gruntuotė)	230410	l	12,5	3,9562	0,1625	0,64		0,64	
	Metallinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	N15-188	100 m2		421,82	0,013	5,49	3,77	1,72	0,00
90	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	20344	žm. val.	100	2,8962	1,3	3,77	3,77		
	Dažai skystai trinti, paruošti naudojimui	230107	kg	24,4	5,1581	0,3172	1,64		1,64	
	Pokostas	230111	kg	2,7	2,3488	0,0351	0,08		0,08	
Iš viso už skyrių		7-turėklų įrengimas					149,02	70,81	78,21	0,00

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius		8-WC ir kita įranga								
91	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	N17-20-2	vnt.		4,64	7	32,44	30,41	1,58	0,45
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	4,3443	7	30,41	30,41		
	Smulkūs mechanizmai su cl. varikliu	489244	maš. val.	0,14	0,4634	0,98	0,45			0,45
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	14	1,58		1,58	
92	Popierinių rankšluosčių laikikliai	DDDD	vnt		34,75	2	69,51	0,00	69,51	0,00
	Popierinių rankšluosčių laikikliai	1DDDD	vnt	1	34,7544	2	69,51		69,51	
93	Šiukšliadėžės	DDDD	vnt		23,17	4	92,68	0,00	92,68	0,00
	Šiukšliadėžės	1DDDD	vnt	1	23,1696	4	92,68		92,68	
94	Tualetiniai šepečiai	DDDD	vnt		11,58	2	23,17	0,00	23,17	0,00
	Tualetiniai šepečiai	1DDDD	vnt	1	11,5848	2	23,17		23,17	
95	Kabliukai ant durų	DDDD	vnt		5,79	3	17,38	0,00	17,38	0,00
	Kabliukai ant durų	1DDDD	vnt	1	5,7924	3	17,38		17,38	
96	Vedrodžiai	DDDD	vnt		23,17	2	46,34	0,00	46,34	0,00
	Vedrodžiai	1DDDD	vnt	1	23,1696	2	46,34		46,34	
97	6 kg (I) talpos gesintuvai	DDDD	vnt		23,75	3	71,25	0,00	71,25	0,00
	6 kg (I) talpos gesintuvai	1DDDD	vnt	1	23,7488	3	71,25		71,25	
	Iš viso už skyrių	8-WC ir kita įranga					352,77	30,41	321,91	0,45
Skyrius		9-kiti darbai								
98	Vėdinimo kanalų pravalymas	R18-2	m		0,89	13	11,53	11,30	0,23	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	20217	žm. val.	1	0,8689	13	11,3	11,3		
	Gipsas	570131	t	0,0001	174,5163	0,0013	0,23		0,23	
99	Dėginių pagrindų džiovinimas/sudrėkusių perdangų ir tunelio grindų	N12P-0301	100 m2		53,53	0,7295	39,05	21,13	14,95	2,97
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	0,2896	72,95	21,13	21,13		
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	8,8	0,4634	6,4196	2,97			2,97
	Mišinys propano-butano	20095	kg	18	1,1382	13,131	14,95		14,95	
100	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betono medšraigčiais su plastmasiniu įdėklu ir išgręžiant skylės/rūsio lubų ir sienų	N10-218	m3		521,31	0,32	166,82	55,61	106,76	4,45
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	173,7720	0,32	55,61	55,61		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	30	0,4634	9,6	4,45			4,45
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	760	0,1130	243,2	27,48		27,48	
	Antiseptikas "Pinoteks"	230402	l	8	5,4188	2,56	13,87		13,87	
	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	534004	m3	1,05	194,6681	0,336	65,41		65,41	
101	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	N10-206-1	100 m2		266,31	0,258	68,71	10,39	58,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,4026	25,8	10,39	10,39		
	Pasta antiseptinė	570459	kg	52	4,3472	13,416	58,32		58,32	
102	Medinių paviršių apsauga nuo ugnies amonio druskų mišinių sąstatu (100 m2 aptepto paviršiaus)	N10-210-5	100 m2		100,49	0,258	25,93	9,12	16,81	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,3533	25,8	9,12	9,12		
	Amonio druskų mišinys	20049	l	5	13,0329	1,29	16,81		16,81	
103	Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga be gruntavimo (K4=2)	N8-8-7	m2		10,36	6,5	67,32	22,59	44,73	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	2	1,7377	13	22,59	22,59		
	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	572235	m2	2,16	3,1858	14,04	44,73		44,73	
104	Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą, 50 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos plokštės	N26P-1105-1	100 m2		241,65	0,229	55,34	19,90	34,82	0,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	22,9	19,9	19,9		
	Keltuvai	489003	maš. val.	0,8	3,3886	0,1832	0,62			0,62
	Universalios mineralinės vatos plokštės	570193	m3	5,25	28,9620	1,20225	34,82		34,82	
105	Dėginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	N12P-0305-3	100 m2		59,52	0,229	13,63	6,63	6,87	0,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	100	0,2896	22,9	6,63	6,63		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Keltuvas	489003	maš. val.	0,17	3,3886	0,03893	0,13			0,13
	Izoliacinė plėvelė	220730	m2	115	0,2607	26,335	6,87		6,87	
106	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	N34-72-3	100 m2		277,62	0,24	66,62	20,85	45,77	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	100	0,8689	24	20,85	20,85		
	Medisraigčiai įvairūs	120063	kg	3,5	1,9202	0,84	1,61		1,61	
	Glaistas	230431	kg	30	0,3331	7,2	2,4		2,4	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,3	2,9165	0,072	0,21		0,21	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	105	1,4481	25,2	36,49		36,49	
	Specjuosta	572200	m	130	0,1622	31,2	5,06		5,06	
107	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių/ortakio aptaisymui	F9-5	100 m		248,96	0,05	12,44	5,79	6,49	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	1,1585	5	5,79	5,79		
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80 4	vnt.	34	1,9115	1,7	3,25		3,25	
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965 15	vnt.	200	0,3244	10	3,24		3,24	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	7	0,4634	0,35	0,16			0,16
108	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	N15-85-3 (K4=2)	100 m2		744,60	0,015	11,17	5,21	5,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	200	1,7377	3	5,21	5,21		
	Medisraigčiai įvairūs	120063	kg	7	1,9202	0,105	0,2		0,2	
	Glaistas	230431	kg	70	0,3331	1,05	0,35		0,35	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,6	2,9165	0,009	0,03		0,03	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	214	1,4481	3,21	4,65		4,65	
	Specjuosta	572200	m	300	0,1622	4,5	0,73		0,73	
109	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas/avarinio išėjimo tunelio hidroizoliacijos atstatymui	N1-300	100 m3		1.013,67	4,72	4784,52	4784,52	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm. val.	100	10,1367	472	4784,52	4784,52		
110	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	K15-15-2	100 m3		434,43	4,32	1876,74	1876,74	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm. val.	100	4,3443	432	1876,74	1876,74		
111	Vertikalių paviršių hidroizoliacija 2 sl. lipnia ritinine danga be gruntavimo	N8-8-7	m2		11,47		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	5,2132					
	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	572235	m2	2,16	2,8962					
112	Horizontalių paviršių hidroizoliacija 1 sl. lipnia ritinine danga be gruntavimo	N8-8-8	m2		6,60	80	528,26	278,03	250,23	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	3,4754	80	278,03	278,03		
	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	572235	m2	1,08	2,8962	86,4	250,23		250,23	
113	Metalinių negabaritinių perdenginių ir dangčių angoms, kanalams ir šachtoms, durų montavimas/metalinis dangtis prieduobei 40x60 cm	MN8-83	t		4.594,07	0,025	114,85	13,03	101,82	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,40	20440	žm. val.	1	521,3160	0,025	13,03	13,03		
	Propano-butano mišinys	20040	m3	0,59	2,1635	0,01475	0,03		0,03	
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	1	4054,6803	0,025	101,37		101,37	
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	6,1	1,9781	0,1525	0,3		0,3	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	4,02	1,1759	0,1005	0,12		0,12	
114	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		33,68	10,35	348,63	179,85	0,00	168,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	20160	žm. val.	1	17,3772	10,35	179,85	179,85		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,72	22,6483	7,452	168,78			168,78
115	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	R23-65	t		14,02	50	701,10	19,91	0,00	681,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	20160	žm. val.	0,12	3,3190	6	19,91	19,91		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,45	22,6483	22,5	509,59			509,59
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat. 0,25 m3 kaušo talpos	489067	maš. val.	0,15	22,88	7,5	171,6			171,6

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
116	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66 (K4=20)	t		9,06	60,35	546,73	0,00	0,00	546,73
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,4	22,6483	24,14	546,73			546,73
117	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-60	t		28,70	2,15	61,71	37,36	0,00	24,35
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	20160	žm. val.	1	17,3772	2,15	37,36	37,36		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,5	22,6483	1,075	24,35			24,35
Iš viso už skyrių		9-kiti darbai					9501,10	7377,96	693,76	1429,38
Iš viso #1							55.483,26 €	16998,36	34572,96	3911,94
	Kiti darbo užmokesčio priskyrimai						1.019,90 €	6,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						691,46 €		2,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						78,24 €			2,0%
	Soc. draudimas						5.585,66 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							62.858,52 €	23603,92	35264,42	3990,18
	Statybvietės išlaidos						3.771,52 €	6,00%	6,00%	6,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							66.630,04 €	25020,16	37380,29	4229,59
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							66.630,04 €	25020,16	37380,29	4229,59
	Pridėtinės išlaidos						4.504,57 €	25,00%		
	Pelnas						2.845,38 €	4,0%	4,0%	4,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							73.979,99 €	30705,72	38875,50	4398,77
	PVM						15.535,80 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							89.515,79 €	37153,92	47039,36	5322,51

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Talutis



UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis



2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-
1
4 priedas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vandentiekio, nuotekų tinklai

Iš viso už

20.427,33 € 70.531,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1-Slėptuvė. Vandentiekio demontavimas										
1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m		1,32	10	13,22	13,22	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	10300	žm.val.	0,32	4,1300	3,2	13,22	13,22		
2	Vandens maišytuvų nuėmimas	R19-15	vnt		2,42	2	4,84	4,84	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	10400	žm.val.	0,52	4,6571	1,04	4,84	4,84		
3	Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	R19-7	vnt		2,92	2	5,83	5,83	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	10356	žm.val.	0,66	4,4167	1,32	5,83	5,83		
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		20,72	0,1	2,07	0,44	0,00	1,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	10160	žm.val.	1,33	3,3190	0,133	0,44	0,44		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,72	22,6483	0,072	1,63			1,63
5	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,45	0,1	0,05	0,00	0,00	0,05
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,02	22,6483	0,002	0,05			0,05
Iš viso už skyrių 1-Slėptuvė. Vandentiekio demontavimas							26,01	24,33	0,00	1,68
Skyrius 2-Slėptuvė. Vandentiekis										
6	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-112-2	m		6,28	22	138,27	127,05	10,61	0,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	10400	žm.val.	1,24	4,6571	27,28	127,05	127,05		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	44	4,97		4,97	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,01	14,7214	0,22	3,24		3,24	
	Vidaus vamzdžio tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,046	1,7406	1,012	1,76		1,76	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,004	7,2753	0,088	0,64		0,64	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val.	0,06	0,4634	1,32	0,61			0,61
7	Cinkuoti vamzdžiai D32	CV32	m		3,16	15,3	48,30	0,00	48,30	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai D32	1CV32	m	1	3,1569	15,3	48,3		48,3	
8	Cinkuoti vamzdžiai D50	CV50	m		5,79	7,14	41,36	0,00	41,36	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai D50	1CV50	m	1	5,7924	7,14	41,36		41,36	
9	Pastatų vidaus plastikinio stėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	N16-115	m		2,91	46	133,79	122,11	10,40	1,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	10400	žm.val.	0,57	4,6571	26,22	122,11	122,11		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	92	10,4		10,4	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val.	0,06	0,4634	2,76	1,28			1,28
10	FV-plast vamzdžiai P16, D20x2.8	FV20	m		0,52	10,2	5,32	0,00	5,32	0,00
	FV-plast vamzdžiai P16, D20x2.8	1FV20	m	1	0,5213	10,2	5,32		5,32	
11	FV-plast vamzdžiai P16, D25x3.5	FV25	m		0,81	36,72	29,78	0,00	29,78	0,00
	FV-plast vamzdžiai P16, D25x3.5	1FV25	m	1	0,8109	36,72	29,78		29,78	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
12	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219	100m		83,91	0,22	18,46	17,26	1,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	18	4,3588	3,96	17,26	17,26		
	Plėtinė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0017	893,4517	0,000374	0,33		0,33	
	Lipni folijos juostelė	230425	m	85	0,0463	18,7	0,87		0,87	
13	Akmens vatos kevalas 42/30 su Al.folija	rock42/30	m		2,40	15,15	36,42	0,00	36,42	0,00
	Akmens vatos kevalas 42/30 su Al.folija	1rock42/30	m	1	2,4038	15,15	36,42		36,42	
14	Akmens vatos kevalas 60/30 su Al.folija	rock60/30	m		2,84	7,07	20,07	0,00	20,07	0,00
	Akmens vatos kevalas 60/30 su Al.folija	1rock60/30	m	1	2,8383	7,07	20,07		20,07	
15	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100m		51,43	0,46	23,66	23,66	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	11,8	4,3588	5,428	23,66	23,66		
16	Kevalas pooflex 22/13	poof22/13	m		0,35	10,1	3,51	0,00	3,51	0,00
	Kevalas pooflex 22/13	1poof22/13	m	1	0,3475	10,1	3,51		3,51	
17	Kevalas pooflex 28/13	poof28/13	m		0,41	36,36	14,74	0,00	14,74	0,00
	Kevalas pooflex 28/13	1poof28/13	m	1	0,4055	36,36	14,74		14,74	
18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	N17-18	vnt		65,15	6	390,87	24,22	366,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,86	4,6947	5,16	24,22	24,22		
	Bide maišytuvas su lanksčia žarna	1B1MAI		0,16667	84,8587	1	84,86		84,86	
	Praustuvo maišytuvas	1PRMAI	vnt	0,33333	40,8364	2	81,67		81,67	
	Plautuvės maišytuvas	1PLMAI	vnt	0,16667	51,5234	1	51,52		51,52	
	Dušo maišytuvas su lanksčia žarna	1DMAI	kompl.	0,16667	90,9407	1	90,94		90,94	
	Nuleidimo čiaupas pisuarui	1P1MAI	kompl.	0,16667	57,3448	1	57,34		57,34	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,008	1,9289	0,048	0,09		0,09	
	Pokostas	230111	kg	0,004	2,3488	0,024	0,06		0,06	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,004	7,2753	0,024	0,17		0,17	
19	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt		2,14	11	23,59	22,72	0,87	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,44	4,6947	4,84	22,72	22,72		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,011	1,9289	0,121	0,23		0,23	
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,3488	0,066	0,16		0,16	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,066	0,48		0,48	
20	Rutulinis ventiliu ilga rankenėle diam.1 1/4,PP v/V sriegis	RUTVE32	vnt		3,63	10	36,29	0,00	36,29	0,00
	Kampinis ventilis D15	1kampve15	vnt	0,9	3,4175	9	30,76		30,76	
	Rutulinis ventilis D32	1RUTVE32	vnt	0,1	5,5317	1	5,53		5,53	
21	Atbulinis vožtuvas D32	atbuve32	vnt		4,37	1	4,37	0,00	4,37	0,00
	Atbulinis vožtuvas D32	1atbuve32	vnt	1	4,3733	1	4,37		4,37	
22	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	N16P-0215	vnt.		3,06	11	33,64	14,86	18,42	0,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,29	4,6571	3,19	14,86	14,86		
	Medsraigiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	22	2,49		2,49	
	Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2	1sienalk20	vnt	1	1,4481	11	15,93		15,93	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,07	0,4634	0,77	0,36			0,36
23	Iki 25 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	N18-172	vnt.		3,61	6	21,66	20,96	0,70	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,75	4,6571	4,5	20,96	20,96		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,005	14,7214	0,03	0,44		0,44	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,036	0,26		0,26	
24	Šalto vandens talpa 25litr	8899-12	vnt		20,56	6	123,38	0,00	123,38	0,00
	Šalto vandens talpa 25litr	8899-12	kompl.	1	20,5630	6	123,38		123,38	
25	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinių bandymas	N16P-1406	100m		56,57	0,68	38,47	34,78	0,36	3,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	10,4	4,9177	7,072	34,78	34,78		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02	14,7214	0,0136	0,2		0,2	
	Vanduo	570885	m3	0,06	1,4481	0,0408	0,06		0,06	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,02	7,2753	0,0136	0,1		0,1	
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš.val	1,8	2,7224	1,224	3,33			3,33
Iš viso už skyrių		2-Slėptuvė, Vandentiekis					1185,95	407,62	772,75	5,58
Skyrius		3-Slėptuvė, Apskaitos mazgas								

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
26	Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-137	vnt		6,26	1	6,26	6,10	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,27	4,8048	1,27	6,1	6,1		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,0066	14,7214	0,0066	0,1		0,1	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,008	7,2753	0,008	0,06		0,06	
27	Kombinuotas šalto vandens skaitiklis 50/20	8899-1	vnt		85,24	1	85,24	0,00	85,24	0,00
	Kombinuotas šalto vandens skaitiklis 50/20	8899-1	vnt	1	85,2352	1	85,24		85,24	
28	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžių	N16-41 (S9=1,05)	vnt		30,13	1	30,13	5,00	25,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	1,05	4,7592	1,05	5	5		
	Plieninė viela (suvininimo)	120004	t	0,00022	1240,9957	0,000216	0,27		0,27	
	Varžtai su veržlėmis (vairūs)	120049	kg	1,3	1,9202	1,3	2,5		2,5	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,284	1,1759	0,284	0,33		0,33	
	Acetilenas	240003	m3	0,2652	10,1077	0,2652	2,68		2,68	
	Plieniniai flanšai	260114	vnt	2	9,6762	2	19,35		19,35	
29	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt		2,14	5	10,73	10,33	0,40	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,44	4,6947	2,2	10,33	10,33		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,011	1,9289	0,055	0,11		0,11	
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,3488	0,03	0,07		0,07	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,03	0,22		0,22	
30	Rutulinis ventilis D50	RUTVE50	vnt		13,26	3	39,79	0,00	39,79	0,00
	Rutulinis ventilis D50	1RUTVE50	vnt	1	13,2646	3	39,79		39,79	
31	Čiaupai iš spalvotų metalų	SKL50	vnt		84,86	1	84,86	0,00	84,86	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Čiaupai iš spalvotų metalų	1SKL50	vnt	1	84,8587	1	84,86		84,86	
32	Atbulinis vožtuvas D50	ATB50	vnt		10,83	1	10,83	0,00	10,83	0,00
	Atbulinis vožtuvas D50	1ATB50	vnt	1	10,8318	1	10,83		10,83	
33	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	N18-105	kompl.		8,22	1	8,23	1,38	6,85	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm.val.	0,3	4,5905	0,3	1,38	1,38		
	Plieninė viela (suvininimo)	120004	t	1,6E-05	1240,9957	0,000016	0,02		0,02	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,051	1,1759	0,051	0,06		0,06	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,003	1,9289	0,003	0,01		0,01	
	Pokostas	230111	kg	0,003	2,3488	0,003	0,01		0,01	
	Acetilenas	240003	m3	0,0365	10,1077	0,0365	0,37		0,37	
	Manometras su trieigių	260162	kompl.	1	6,3716	1	6,37		6,37	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,002	7,2753	0,002	0,01		0,01	
34	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-111-2	m		4,90	0,9	4,41	3,98	0,40	0,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,95	4,6571	0,855	3,98	3,98		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	1,8	0,2		0,2	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,008	14,7214	0,0072	0,11		0,11	
	Vidaus vamzdžio tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,046	1,7406	0,0414	0,07		0,07	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,003	7,2753	0,0027	0,02		0,02	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val	0,06	0,4634	0,054	0,03			0,03
35	Cinkuoti vamzdžiai D20	CV20	m		1,80	0,92	1,65	0,00	1,65	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai D20	1CV20	m	1	1,7956	0,92	1,65		1,65	
	Iš viso už skyrių	3-Slėptuvė. Apskaitos mazgas					282,13	26,79	255,31	0,03
Skyrius		4-Slėptuvė.Priešgaisrinis vandentiekis								
36	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D32-80mm	N16-112 (S9=1,03)	m		4,07	28	113,85	98,27	15,58	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,25	10425	žm.val.	0,72	4,8744	20,16	98,27	98,27		
	Plieninė viela (suvininimo)	120004	t	0,00002	1240,9957	0,00056	0,69		0,69	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,0478	1,1759	1,3384	1,57		1,57	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	0,45	0,0116	12,6	0,15		0,15	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,002	1,9289	0,056	0,11		0,11	
	Pokostas	230111	kg	0,001	2,3488	0,028	0,07		0,07	
	Acetilenas	240003	m3	0,0372	10,1077	1,0416	10,53		10,53	
	Vidaus vamzdžio tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,0464	1,7406	1,2992	2,26		2,26	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,001	7,2753	0,028	0,2		0,2	
37	Plieniniai vamzdžiai D50	vj50	m		3,19	28,56	90,99	0,00	90,99	0,00
	Plieniniai vamzdžiai D50	1vj50	m	1	3,1858	28,56	90,99		90,99	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
38	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	N15-188	100m2		402,45	0,055	22,13	14,86	7,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	62	4,3588	3,41	14,86	14,86		
	Skystai trinti dažai (paruošti naudojimui)	230107	kg	24,4	5,1581	1,342	6,92		6,92	
	Pokostas	230111	kg	2,7	2,3488	0,1485	0,35		0,35	
	Skudurai	810042	kg	0,1		0,0055				
39	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	N16P-1406	100m		56,48	0,28	15,81	14,32	0,12	1,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	10,4	4,9177	2,912	14,32	14,32		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02	14,7214	0,0056	0,08		0,08	
	Vanduo	570885	m3	0,06		0,0168				
	Šukuoti linai	810006	kg	0,02	7,2753	0,0056	0,04		0,04	
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš.val	1,8	2,7224	0,504	1,37			1,37
40	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	N10-164-1	vnt.		140,43	2	280,86	13,22	267,41	0,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1,6	4,1300	3,2	13,22	13,22		
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,015	1,9202	0,03	0,06		0,06	
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Gaisrinio čiaupas D50 su spintele, žarna L20m, 1 gesintuvu kompl	1GČ	kompl.	1	133,2252	2	266,45		266,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	0,5	0,23			0,23
	Iš viso už skyrių	4-Slėptuvė.Priešgaisrinis vandentiekis					523,64	140,67	381,37	1,60
	Skyrius	5-Slėptuvė.Buitinės nuotekos								
41	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m		3,24	40	129,55	93,49	36,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm.val.	0,49	4,7700	19,6	93,49	93,49		
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	0,1	0,0116	4	0,05		0,05	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	2,58	0,0116	103,2	1,2		1,2	
	Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,5	1,7406	20	34,81		34,81	
42	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 4,0m iki 4,5m	N1P-1401 (S10=1,15)	km		27116,11	0,008	216,93	18,27	0,00	198,66
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	527	4,3331	4,216	18,27	18,27		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	489062	maš.val	530	35,3336	4,24	149,81			149,81
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val	166	36,7817	1,328	48,85			48,85
43	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-150 (S10=1,15)	100m		49,12	0,08	3,93	3,93	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9,8	5,0126	0,784	3,93	3,93		
44	PVC vamzdis D50x3.0x1000	PVC50	vnt		1,22	15	18,25	0,00	18,25	0,00
	PVC vamzdis D50x3.0x1000	IPVC50	vnt	1	1,2164	15	18,25		18,25	
45	PVC vamzdis D110x3.2x1000	PVC110	vnt		2,98	25	74,58	0,00	74,58	0,00
	PVC vamzdis D110x3.2x1000	IPVC110	vnt	1	2,9831	25	74,58		74,58	
46	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	PVC-N110	vnt		2,43		0,00	0,00	0,00	0,00
	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	IPVC-N110	vnt	1	2,4328					
47	Revizija D110	REV110	vnt		6,63	1	6,63	0,00	6,63	0,00
	Revizija D110	IREV110	vnt	1	6,6323	1	6,63		6,63	
48	Revizija D50	REV50	vnt		5,39	1	5,39	0,00	5,39	0,00
	Revizija D50	IREV50	vnt	1	5,3869	1	5,39		5,39	
49	Pravala D50	PRAV50	vnt		5,42	1	5,42	0,00	5,42	0,00
	Pravala D50	IPRAV50	vnt	1	5,4159	1	5,42		5,42	
50	Pravala D110	PRAV110	vnt		6,86	4	27,46	0,00	27,46	0,00
	Pravala D110	IPRAV110	vnt	1	6,8640	4	27,46		27,46	
51	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-6-1	kompl.		42,50	2	84,99	16,77	68,09	0,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,6571	3,6	16,77	16,77		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Praustuvai	260576	kompl.	1	26,6450	2	53,29		53,29	
	Sifonas	260983	kompl.	1	6,9509	2	13,9		13,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,14	0,4634	0,28	0,13			0,13

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
52	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	kompl.		93,00	3	278,99	29,34	249,30	0,35
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2,1	4,6571	6,3	29,34	29,34		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	12	1,36		1,36	
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	0,3	0,3128	0,9	0,28		0,28	
	Silikonas	230411	l	0,4	4,7729	1,2	5,73		5,73	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	14,7214	0,009	0,13		0,13	
	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt	1	4,7440	3	14,23		14,23	
	Unitas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kompl.	1	66,4678	3	199,4		199,4	
	Plastikinė mova d 100mm	260982	vnt.	1	9,3692	3	28,11		28,11	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,0028	7,2753	0,0084	0,06		0,06	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	0,75	0,35			0,35
53	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos, aptaisytos glazuotomis plytelėmis, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-31-1	kompl.		64,40	1	64,40	5,59	58,69	0,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,2	4,6571	1,2	5,59	5,59		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,0015	14,7214	0,0015	0,02		0,02	
	Keraminis pisuaras	260137	kompl.	1	58,2136	1	58,21		58,21	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,0014	7,2753	0,0014	0,01		0,01	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	0,25	0,12			0,12
54	Vieno skyriaus plieno arba ketaus plautuvės montavimas, gręžiant sienoje skylę	N17-33	kompl.		65,28	1	65,28	11,53	53,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	10442	žm.val.	2,4	4,8048	2,4	11,53	11,53		
	Medsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,11	1,9202	0,11	0,21		0,21	
	Plien. vamzdžiai (suvir., lengvi, cink.), d 32mm, st. 2,8mm	130119	m	0,46	3,4581	0,46	1,59		1,59	
	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 15mm	140149	vnt	2	2,4647	2	4,93		4,93	
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	6	0,0116	6	0,07		0,07	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,001	1,9289	0,001				
	Pokostas	230111	kg	0,005	2,3488	0,005	0,01		0,01	
	Vieno skyriaus plautuvė	260139	kompl.	1	42,7479	1	42,75		42,75	
	Praustuvų tvirtinimo priemonės	490013	kg	2,39	1,7406	2,39	4,16		4,16	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,004	7,2753	0,004	0,03		0,03	
	Kanapinė virvė (dervuota)	810020	kg	0,08		0,08				
55	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	N17-14	kompl.		100,58	2	201,15	15,55	185,60	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm.val.	1,67	4,6571	3,34	15,55	15,55		
	Ketinis trapas su kvapų uždoru D110	1TR110	vnt	1	92,8	2	185,6		185,6	
56	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13	kompl.		31,06	1	31,07	2,19	28,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm.val.	0,47	4,6571	0,47	2,19	2,19		
	Trapas su kvapų uždoru D50	1TR50	vnt	1	28,8751	1	28,88		28,88	
57	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu	N16-43 (S9=1,05)	vnt		21,94	2	43,87	17,61	26,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	1,85	4,7592	3,7	17,61	17,61		
	Plieninė viela (suvinimo)	120004	t	0,00046	1240,9957	0,000928	1,15		1,15	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	2,8	1,9202	5,6	10,75		10,75	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,672	1,1759	1,344	1,58		1,58	
	Acetilenas	240003	m3	0,6324	10,1077	1,2648	12,78		12,78	
58	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu	N16-41 (S9=1,05)	vnt		10,78	1	10,78	5,00	5,78	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	1,05	4,7592	1,05	5	5		
	Plieninė viela (suvinimo)	120004	t	0,00022	1240,9957	0,000216	0,27		0,27	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,3	1,9202	1,3	2,5		2,5	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,284	1,1759	0,284	0,33		0,33	
	Acetilenas	240003	m3	0,2652	10,1077	0,2652	2,68		2,68	
59	Alsuoklis D50	ALS50	vnt		14,68	1	14,68	0,00	14,68	0,00
	Alsuoklis D50	1ALS50	vnt	1	14,6837	1	14,68		14,68	
60	Alsuoklis D110	ALS110	vnt		33,71	1	33,71	0,00	33,71	0,00
	Alsuoklis D110	1ALS110	vnt	1	33,7118	1	33,71		33,71	
61	Atbulinis vožtuvas D110	ATB110	vnt		1056,16	1	1056,16	0,00	1056,16	0,00

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Atbulinis vožtuvas D110	1ATB110	vnt	1	1056,1573	1	1056,16		1056,16	
62	Siurblių agregatų montavimas	R17-133	vnt		52,26	1	52,26	50,76	1,50	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	10,9	4,6571	10,9	50,76	50,76		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,78	1,9202	0,78	1,5		1,5	
63	Nuotekų siurblys Q1.0m3/h, H6.0m	8899-04	kompl.		369,27	1	369,27	0,00	369,27	0,00
	Nuotekų siurblys Q1.0m3/h, H6.0m	8899-04	kompl.	1	369,2655	1	369,27		369,27	
64	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	N16P-1407	100m		52,91	0,48	25,40	24,08	1,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm.val.	10,6	4,7324	5,088	24,08	24,08		
	Vanduo	570885	m3	1,9	1,4481	0,912	1,32		1,32	
65	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-35	m		3,76	10	37,58	37,58	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,91	4,1300	9,1	37,58	37,58		
66	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt		2,07	2	4,13	4,13	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,5	4,1300	1	4,13	4,13		
67	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	R19-50	vnt		2,19	2	4,38	4,38	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,53	4,1300	1,06	4,38	4,38		
68	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		20,72	0,1	2,07	0,44	0,00	1,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	10160	žm.val.	1,33	3,3190	0,133	0,44	0,44		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,72	22,6483	0,072	1,63			1,63
69	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,45	0,1	0,05	0,00	0,00	0,05
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,02	22,6483	0,002	0,05			0,05
Iš viso už skyrių		5-Slėptuvė.Buitinės nuotekos					2868,36	340,64	2326,78	200,94
Skyrius		6-Vandentiekis. Demontavimo darbai								
70	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m		1,32	10	13,22	13,22	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,32	4,1300	3,2	13,22	13,22		
71	Vandens maišytuvų nuėmimas	R19-15	vnt		2,42	3	7,27	7,27	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,52	4,6571	1,56	7,27	7,27		
72	Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	R19-7	vnt		2,92	2	5,83	5,83	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	0,66	4,4167	1,32	5,83	5,83		
73	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		20,72	0,1	2,07	0,44	0,00	1,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	10160	žm.val.	1,33	3,3190	0,133	0,44	0,44		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,72	22,6483	0,072	1,63			1,63
74	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,45	0,1	0,05	0,00	0,00	0,05
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val.	0,02	22,6483	0,002	0,05			0,05
Iš viso už skyrių		6-Vandentiekis. Demontavimo darbai					28,44	26,76	0,00	1,68
Skyrius		7-Vandentiekis								
75	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinantis prie sienos	N16-115	m		2,91	33	96,04	87,60	7,52	0,92
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,57	4,6571	18,81	87,6	87,6		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	66	7,46		7,46	
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,0012	1,5958	0,0396	0,06		0,06	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val.	0,06	0,4634	1,98	0,92			0,92
76	FV-plast vamzdžiai P16, D20x2.8	FV20	m		0,52	15,3	7,98	0,00	7,98	0,00
	FV-plast vamzdžiai P16, D20x2.8	1FV20	m	1	0,5213	15,3	7,98		7,98	
77	FV-plast vamzdžiai P16, D25x3.5	FV25	m		0,81	18,36	14,89	0,00	14,89	0,00
	FV-plast vamzdžiai P16, D25x3.5	1FV25	m	1	0,8109	18,36	14,89		14,89	
78	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidejais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100m		51,43	0,33	16,97	16,97	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	11,8	4,3588	3,894	16,97	16,97		
79	Kevalas pooflex 22/13	poof22/13	m		0,35	15,15	5,26	0,00	5,26	0,00

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Kevalas pooflex 22/13	1poof22/13	m	1	0,3475	15,15	5,26		5,26	
80	Kevalas pooflex 28/13	poof28/13	m		0,41	18,18	7,37	0,00	7,37	0,00
	Kevalas pooflex 28/13	1poof28/13	m	1	0,4055	18,18	7,37		7,37	
81	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	N17-18	vnt		66,60	14	932,43	56,52	875,91	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,86	4,6947	12,04	56,52	56,52		
	Bide maišytuvas su lanksčia žarna	1B1MAI		0,14286	84,8587	2	169,72		169,72	
	Praustuvo maišytuvas	1PRMAI	vnt	0,28571	40,8364	4	163,35		163,35	
	Plautuvės maišytuvas	1PLMAI	vnt	0,21429	51,5234	3	154,57		154,57	
	Dušo maišytuvas su lanksčia žarna	1DMAI	kompl.	0,21429	90,9407	3	272,82		272,82	
	Nuleidimo čiaupas pisaui	1P1MAI	kompl.	0,14286	57,3448	2	114,69		114,69	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,008	1,9289	0,112	0,22		0,22	
	Pokostas	230111	kg	0,004	2,3488	0,056	0,13		0,13	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,004	7,2753	0,056	0,41		0,41	
82	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt		2,14	25	53,61	51,64	1,97	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,44	4,6947	11	51,64	51,64		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,011	1,9289	0,275	0,53		0,53	
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,3488	0,15	0,35		0,35	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,15	1,09		1,09	
83	Rutuliniai ventiliai	RUTVE15	vnt		3,06	25	76,46	0,00	76,46	0,00
	Kampinis ventilis D15	1kampve15	vnt	0,8	3,4175	20	68,35		68,35	
	Rutulinis ventilis D15	1RUTVE15	vnt	0,2	1,6219	5	8,11		8,11	
84	Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2	sienalk20	vnt		1,45	24	34,75	0,00	34,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Sieninio tvirtinimo alkūnės d20x1/2	1sienalk20	vnt	1	1,4481	24	34,75		34,75	
85	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinių bandymų	N16P-1406	100m		56,48	0,33	18,65	16,88	0,15	1,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	10,4	4,9177	3,432	16,88	16,88		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02	14,7214	0,0066	0,1		0,1	
	Vanduo	570885	m3	0,06		0,0198				
	Šukuoti linai	810006	kg	0,02	7,2753	0,0066	0,05		0,05	
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš.val	1,8	2,7224	0,594	1,62			1,62
Iš viso už skyrių		7-Vandentiekis					1264,41	229,61	1032,26	2,54
Skyrius		8-priešgaisrinis vandentiekis								
86	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D32-80mm	N16-112 (S9=1,03)	m		4,07	75	304,97	263,22	41,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,25	10425	žm.val.	0,72	4,8744	54	263,22	263,22		
	Plieninė viela (suvinimo)	120004	t	0,00002	1240,9957	0,0015	1,86		1,86	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,0478	1,1759	3,585	4,22		4,22	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	0,45	0,0116	33,75	0,39		0,39	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,002	1,9289	0,15	0,29		0,29	
	Pokostas	230111	kg	0,001	2,3488	0,075	0,18		0,18	
	Acetilenas	240003	m3	0,0372	10,1077	2,79	28,2		28,2	
	Vidaus vamzdinio tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,0464	1,7406	3,48	6,06		6,06	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,001	7,2753	0,075	0,55		0,55	
87	Plieniniai vamzdžiai D50	vį50	m		3,19	76,15	242,60	0,00	242,60	0,00
	Plieniniai vamzdžiai D50	1vį50	m	1	3,1858	76,15	242,6		242,6	
88	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	N15-188	100m2		402,45	0,15	60,37	40,54	19,83	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	62	4,3588	9,3	40,54	40,54		
	Skystai trinti dažai (paruošti naudojimui)	230107	kg	24,4	5,1581	3,66	18,88		18,88	
	Pokostas	230111	kg	2,7	2,3488	0,405	0,95		0,95	
89	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinių bandymų	N16P-1406	100m		56,57	0,75	42,44	38,36	0,40	3,68
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	10,4	4,9177	7,8	38,36	38,36		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02	14,7214	0,015	0,22		0,22	
	Vanduo	570885	m3	0,06	1,4481	0,045	0,07		0,07	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,02	7,2753	0,015	0,11		0,11	
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš.val	1,8	2,7224	1,35	3,68			3,68
90	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	N10-164-1	vnt.		140,43	8	1123,44	52,86	1069,65	0,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1,6	4,1300	12,8	52,86	52,86		
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,015	1,9202	0,12	0,23		0,23	
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	32	3,62		3,62	
	Gaisrinio čiaupo D50 su spintele, žarna L20m, 1 gesintuvu kompl	1GČ	kompl.	1	133,2252	8	1065,8		1065,8	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	2	0,93			0,93
91	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš.su privir.atvamdžiu	N16-41 (S9=1,05)	vnt		30,13	2	60,25	9,99	50,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	1,05	4,7592	2,1	9,99	9,99		
	Plieninė viela (suvirinimo)	120004	t	0,00022	1240,9957	0,000432	0,54		0,54	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,3	1,9202	2,6	4,99		4,99	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,284	1,1759	0,568	0,67		0,67	
	Acetilenas	240003	m3	0,2652	10,1077	0,5304	5,36		5,36	
	Plieniniai flanšai	260114	vnt	2	9,6762	4	38,7		38,7	
92	Flanšinė rutulinė sklendė D50	FLSKL50	vnt		104,61	2	209,22	0,00	209,22	0,00
	Flanšinė rutulinė sklendė D50	1FLSKL50	vnt	1	104,6108	2	209,22		209,22	
	Iš viso už skyrį	8-priešgaisrinis vandentiekis					2043,29	404,97	1633,71	4,61
	Skirius	9-buitinės nuotekos								
93	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	N1P-1401 (S10=1,15)	km		6248,67	0,003	18,74	4,56	0,00	14,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	351	4,3331	1,053	4,56	4,56		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val	114	32,4374	0,342	11,09			11,09
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val	28	36,7817	0,084	3,09			3,09
94	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m		3,24	37	119,83	86,48	33,35	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm.val.	0,49	4,7700	18,13	86,48	86,48		
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	0,1	0,0116	3,7	0,04		0,04	
	Plastmasinis atgalis mūrvinėms	220095	vnt	2,58	0,0116	95,46	1,11		1,11	
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,5	1,7406	18,5	32,2		32,2	
95	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdvyne -17 sandūrų	N23-150 (S10=1,15)	100m		49,12	0,03	1,47	1,47	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9,8	5,0126	0,294	1,47	1,47		
96	PVC vamzdis D110x3.2x1000	DDDD	vnt		2,98	3	8,95	0,00	8,95	0,00
	PVC vamzdis D110x3.2x1000	1DDDD	vnt	1	2,9831	3	8,95		8,95	
97	PVC vamzdis D50x3.0x1000	PVC50	vnt		1,22	20	24,33	0,00	24,33	0,00
	PVC vamzdis D50x3.0x1000	1PVC50	vnt	1	1,2164	20	24,33		24,33	
98	PVC vamzdis D110x3.2x1000	PVC110	vnt		2,98	17	50,71	0,00	50,71	0,00
	PVC vamzdis D110x3.2x1000	1PVC110	vnt	1	2,9831	17	50,71		50,71	
99	Pravala D50	PRAV50	vnt		5,42	2	10,83	0,00	10,83	0,00
	Pravala D50	1PRAV50	vnt	1	5,4159	2	10,83		10,83	
100	Pravala D110	PRAV110	vnt		6,86	2	13,73	0,00	13,73	0,00
	Pravala D110	1PRAV110	vnt	1	6,8640	2	13,73		13,73	
101	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-6-1	kompl.		42,50	4	169,98	33,53	136,19	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,6571	7,2	33,53	33,53		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	16	1,81		1,81	
	Praustuvai	260576	kompl.	1	26,6450	4	106,58		106,58	
	Sifonas	260983	kompl.	1	6,9509	4	27,8		27,8	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,14	0,4634	0,56	0,26			0,26
102	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-21-1	kompl.		93,00	4	372,00	39,12	332,42	0,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2,1	4,6571	8,4	39,12	39,12		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	16	1,81		1,81	
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	0,3	0,3128	1,2	0,38		0,38	
	Silikonas	230411	l	0,4	4,7729	1,6	7,64		7,64	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,003	14,7214	0,012	0,18		0,18	
	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	250065	vnt	1	4,7440	4	18,98		18,98	
	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	260981	kompl.	1	66,4678	4	265,87		265,87	
	Plastikinė mova d 100mm	260982	vnt.	1	9,3692	4	37,48		37,48	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,0028	7,2753	0,0112	0,08		0,08	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	1	0,46			0,46


Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
103	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos, aptaisytos glazuruotomis plytelėmis, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-31-1	kompl.		64,40	2	128,80	11,18	117,39	0,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,2	4,6571	2,4	11,18	11,18		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,0015	14,7214	0,003	0,04		0,04	
	Keraminis pisuaras	260137	kompl.	1	58,2136	2	116,43		116,43	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,0014	7,2753	0,0028	0,02		0,02	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4634	0,5	0,23			0,23
104	Vieno skyriaus plieno arba ketaus plautuvės montavimas, gręžiant sienoje skylę	N17-33	kompl.		65,28	3	195,85	34,59	161,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	10442	žm.val.	2,4	4,8048	7,2	34,59	34,59		
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,11	1,9202	0,33	0,63		0,63	
	Plien. vamzdžiai (suvir., lengvi, cink.), d 32mm, st. 2,8mm	130119	m	0,46	3,4581	1,38	4,77		4,77	
	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 15mm	140149	vnt	2	2,4647	6	14,79		14,79	
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	6	0,0116	18	0,21		0,21	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,001	1,9289	0,003	0,01		0,01	
	Pokostas	230111	kg	0,005	2,3488	0,015	0,04		0,04	
	Vieno skyriaus plautuvė	260139	kompl.	1	42,7479	3	128,24		128,24	
	Praustuvų tvirtinimo priemonės	490013	kg	2,39	1,7406	7,17	12,48		12,48	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,004	7,2753	0,012	0,09		0,09	
105	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	DDDD	kompl.		72,41	1	72,40	20,27	52,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm.val.	1	20,2734	1	20,27	20,27		
	Dugnas dušui	111111	vnt	1	52,1316	1	52,13		52,13	
106	Dušo kabinos montavimas	N17-12-2	kompl.		295,78	1	295,77	7,45	288,23	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,6	4,6571	1,6	7,45	7,45		
	Silikonas	230411	l	0,25	4,7729	0,25	1,19		1,19	
	Dušo kabina su tvirtinimais	260976	kompl.	1	287,0424	1	287,04		287,04	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,2	0,4634	0,2	0,09			0,09
107	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13	kompl.		31,06	2	62,13	4,38	57,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm.val.	0,47	4,6571	0,94	4,38	4,38		
	Trapas D50 su kvapų uždoriu	1TRA50	vnt	1	28,8751	2	57,75		57,75	
108	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	N16P-1407	100m		52,91	0,3	15,88	15,05	0,83	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm.val.	10,6	4,7324	3,18	15,05	15,05		
	Vanduo	570885	m3	1,9	1,4481	0,57	0,83		0,83	
109	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	R19-35	m		3,76	20	75,17	75,17	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,91	4,1300	18,2	75,17	75,17		
110	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt		2,07	1	2,07	2,07	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,5	4,1300	0,5	2,07	2,07		
111	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		20,72	0,1	2,07	0,44	0,00	1,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	10160	žm.val.	1,33	3,3190	0,133	0,44	0,44		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val	0,72	22,6483	0,072	1,63			1,63
112	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,45	0,1	0,05	0,00	0,00	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val	0,02	22,6483	0,002	0,05			0,05
Iš viso už skyrių		9-buitinės nuotekos					1640,76	335,76	1288,10	16,90
Skyrius		10-lietaus nuotekos								
113	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m		3,24	32	103,64	74,79	28,85	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm.val.	0,49	4,7700	15,68	74,79	74,79		
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	0,1	0,0116	3,2	0,04		0,04	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	2,58	0,0116	82,56	0,96		0,96	
	Vidaus vamzdinių tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,5	1,7406	16	27,85		27,85	
114	110 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdinė -17 sandūrų	N23-150 (S10=1,15)	100m		49,12	0,07	3,44	3,44	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9,8	5,0126	0,686	3,44	3,44		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
115	PVC vamzdis su movomis 110x3.2x1000	DDDD	vnt		10,14	32	324,37	0,00	324,37	0,00
	PVC vamzdis su movomis 110x3.2x1000	1DDDD	vnt	1	10,1367	32	324,37		324,37	
116	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	PVC-N110	vnt		2,43	7	17,03	0,00	17,03	0,00
	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	1PVC-N110	vnt	1	2,4328	7	17,03		17,03	
117	Revizija D110	REV110	vnt		6,63	4	26,53	0,00	26,53	0,00
	Revizija D110	1REV110	vnt	1	6,6323	4	26,53		26,53	
118	Pravala D110	PRAV110	vnt		6,86	3	20,59	0,00	20,59	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm. val.							
	Pravala D110	1PRAV110	vnt	1	6,8640	3	20,59		20,59	
119	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai įlajos, bituminė stogo danga	N12P-0715-3	vnt.		93,94	4	375,77	24,22	351,55	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,3	4,6571	5,2	24,22	24,22		
	Mastika sandarinanti	250141	kg	0,14	2,01	0,56	1,13		1,13	
	Mastika bitumo	570281	t	0,0025	553,7911	0,01	5,54		5,54	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	1	5,1263	4	20,51		20,51	
	Įlajos plokšties stogams	572396	vnt.	1	81,0936	4	324,37		324,37	
120	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	N16P-1407	100m		31,63	0,39	12,33	11,26	1,07	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	6,2	4,6571	2,418	11,26	11,26		
	Vanduo	570885	m3	1,9	1,4481	0,741	1,07		1,07	
121	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuosiuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 800mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m	N1P-1402 (S10=1,15)	km		9566,87	0,007	66,97	12,92	0,00	54,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	426	4,3331	2,982	12,92	12,92		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš. val.	187	32,4374	1,309	42,46			42,46
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš. val.	45	36,7817	0,315	11,59			11,59
122	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 20 mm	N26-213	m3		225,31	0,12	27,03	6,91	20,12	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	1,776	6,91	6,91		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000168	0,15		0,15	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	13,8	0,64		0,64	
	Izoliacija	111111	m3	1,03	156,3948	0,1236	19,33		19,33	
	Iš viso už skyrių	10-lietaus nuotekos					977,70	133,54	790,11	54,05
Skyrius		11-Nuotekos iš garažo								
123	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m		3,24	8	25,91	18,70	7,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm. val.	0,49	4,7700	3,92	18,7	18,7		
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	0,1	0,0116	0,8	0,01		0,01	
	Plastmasinis atgalis mūrvinėms	220095	vnt	2,58	0,0116	20,64	0,24		0,24	
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,5	1,7406	4	6,96		6,96	
124	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-150 (S10=1,15)	100m		49,12	0,13	6,39	6,39	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	9,8	5,0126	1,274	6,39	6,39		
125	PVC vamzdis D110x3.2x1000	PVC110	vnt		2,98	8	23,86	0,00	23,86	0,00
	PVC vamzdis D110x3.2x1000	1PVC110	vnt	1	2,9831	8	23,86		23,86	
126	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	PVC-N110	vnt		2,43	13	31,63	0,00	31,63	0,00
	PVC vamzdis kl.N(rud) 110x3.2x1000	1PVC-N110	vnt	1	2,4328	13	31,63		31,63	
127	Pravala D110	PRAV110	vnt		6,86	2	13,73	0,00	13,73	0,00
	Pravala D110	1PRAV110	vnt	1	6,8640	2	13,73		13,73	
128	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	N16P-1407	100m		52,91	0,21	11,11	10,53	0,58	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm. val.	10,6	4,7324	2,226	10,53	10,53		
	Vanduo	570885	m3	1,9	1,4481	0,399	0,58		0,58	

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
129	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m	NIP-1401 (S10=1,15)	km		9053,94	0,013	117,70	21,18	0,00	96,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	376	4,3331	4,888	21,18	21,18		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val	179	32,4374	2,327	75,48			75,48
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val	44	36,7817	0,572	21,04			21,04
130	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	N17-14	kompl.		100,58	2	201,15	15,55	185,60	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	10408	žm.val.	1,67	4,6571	3,34	15,55	15,55		
	Ketinis trapas su kvapų uždorau D110	1TR110	vnt	1	92,8	2	185,6		185,6	
Iš viso už skyrių		11-Nuotekos iš garažo					431,48	72,35	262,61	96,52
Skyrius		12-Kondensato nuvedimas								
131	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	N16-115	m		2,91	116	337,60	307,93	26,44	3,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,57	4,6571	66,12	307,93	307,93		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	232	26,22		26,22	
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,0012	1,5958	0,1392	0,22		0,22	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val	0,06	0,4634	6,96	3,23			3,23
132	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	N16-115-1	m		3,33	65	216,76	199,79	15,16	1,81
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,66	4,6571	42,9	199,79	199,79		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	130	14,69		14,69	
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,0045	1,5958	0,2925	0,47		0,47	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val	0,06	0,4634	3,9	1,81			1,81
133	Vamzdis PPR Pn10, d25x2.3	8899-07	m		0,70	91,8	63,81	0,00	63,81	0,00
	Vamzdis PPR Pn10, d25x2.3	8899-07	m	1	0,6951	91,8	63,81		63,81	
134	Vamzdis PPR Pn10, d32x3.0	88001011	m		0,98	26,52	26,11	0,00	26,11	0,00
	Vamzdis PPR Pn10, d32x3.0	88001011	m	1	0,9847	26,52	26,11		26,11	
135	Vamzdis PPR Pn10, d40x3.7	8898-01	m		1,56	66,3	103,69	0,00	103,69	0,00
	Vamzdis PPR Pn10, d40x3.7	8898-01	m	1	1,5639	66,3	103,69		103,69	
136	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-218	100m		69,50	1,16	80,62	75,84	4,78	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	15	4,3588	17,4	75,84	75,84		
	Plieninė viela (šviest, rišamoji)	120010	t	0,0014	893,4517	0,001624	1,45		1,45	
	Lipni folijos juostelė	230425	m	62	0,0463	71,92	3,33		3,33	
137	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219	100m		83,91	0,65	54,55	51,00	3,55	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	18	4,3588	11,7	51	51		
	Plieninė viela (šviest, rišamoji)	120010	t	0,0017	893,4517	0,001105	0,99		0,99	
	Lipni folijos juostelė	230425	m	85	0,0463	55,25	2,56		2,56	
138	Vamzdžių izoliacija 28x6	8898-03	m		0,23	90,9	21,06	0,00	21,06	0,00
	Vamzdžių izoliacija 28x6	8898-03	m	1	0,2317	90,9	21,06		21,06	
139	Vamzdžių izoliacija 35x6	8898-04	m		0,26	26,26	6,85	0,00	6,85	0,00
	Vamzdžių izoliacija 35x6	8898-04	m	1	0,2607	26,26	6,85		6,85	
140	Vamzdžių izoliacija 42x10	8898-05	m		0,55	65,65	36,13	0,00	36,13	0,00
	Vamzdžių izoliacija 42x10	8898-05	m	1	0,5503	65,65	36,13		36,13	
141	PVC trišakis D110x50 45*	8889-08	vnt		1,56	4	6,26	0,00	6,26	0,00
	PVC trišakis D110x50 45*	8889-08	vnt	1	1,5639	4	6,26		6,26	
142	Sifonas D50	8898-09	vnt		6,23	4	24,91	0,00	24,91	0,00
	Sifonas D50	8898-09	vnt	1	6,2268	4	24,91		24,91	
143	Kondensato surinkėjas D32 su kv.uždoriu	88991019	vnt		15,90	1	15,90	0,00	15,90	0,00
	Kondensato surinkėjas D32 su kv.uždoriu	88991019	vnt	1	15,9001	1	15,9		15,9	
144	Kondensato surinkėjas D40 su kv.uždoriu	88991020	vnt		17,20	3	51,61	0,00	51,61	0,00
	Kondensato surinkėjas D40 su kv.uždoriu	88991020	vnt	1	17,2034	3	51,61		51,61	
145	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	N16P-1406	100m		56,57	1,81	102,39	92,57	0,95	8,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	10,4	4,9177	18,824	92,57	92,57		

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02	14,7214	0,0362	0,53		0,53	
	Vanduo	570885	m3	0,06	1,4481	0,1086	0,16		0,16	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,02	7,2753	0,0362	0,26		0,26	
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš.val	1,8	2,7224	3,258	8,87			8,87
Iš viso už skyrių		12-Kondensato nuvedimas					1148,25	727,13	407,21	13,91
Iš viso #1							12.420,42 €	2870,17	9150,21	400,04
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						229,61 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						274,51 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						12,00 €			3,0%
	Soc. draudimas						960,93 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							13.897,47 €	4060,71	9424,72	412,04
	Statybvietės išlaidos						1.250,76 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							15.148,23 €	4426,17	10272,94	449,12
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							15.148,23 €	4426,17	10272,94	449,12
	Pridėtinės išlaidos						929,94 €	30,00%		
	Pelnas						803,92 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							16.882,09 €	5623,92	10786,59	471,58
	PVM						3.545,24 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							20.427,33 €	6804,95	13051,77	570,61

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalu ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis



UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis



Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius										
1	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt.		3,98	43	171,31	171,31	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	20250	žm. val.	1,02	3,9058	43,86	171,31	171,31		
2	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	R17-36	m		1,25	441	549,56	536,13	13,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,67	20267	žm. val.	0,3	4,0524	132,3	536,13	536,13		
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,0108	1,2807	4,7628	6,1		6,1	
	Acetilenas	240003	m3	0,0015	11,0739	0,6615	7,33		7,33	
3	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	R17-51	vnt.		15,73	42	660,59	653,71	6,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	20458	žm. val.	3,1	5,0208	130,2	653,71	653,71		
	Vielos plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	5E-06	1364,0217	0,00021	0,29		0,29	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,0122	1,2807	0,5124	0,66		0,66	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,023	2,1154	0,966	2,04		2,04	
	Pokostas	230111	kg	0,012	2,5582	0,504	1,29		1,29	
	Acetilenas	240003	m3	0,0056	11,0739	0,2352	2,6		2,6	
Iš viso už skyrų							1381,46	1361,15	20,31	0,00
Skirius 2 Administracinis pastatas. Šildymo sistema										
4	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	N18-54-1	kW		64,91	9,93	644,59	107,18	536,60	0,81
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm. val.	2,2	4,9061	21,846	107,18	107,18		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,17	0,4779	1,6881	0,81			0,81
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1243	39,72	4,94		4,94	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,008	2,1154	0,07944	0,17		0,17	
	Pokostas	230111	kg	0,004	2,5582	0,03972	0,1		0,1	
	Radiatorių tvirtinimo priemonės	490005	kg	0,48	1,9434	4,7664	9,26		9,26	
	RADIATORIUS ŠONINIO PAJUNGIMO 11-300-1600	111111	vnt.	0,8056	41,0971	7,999608	328,76		328,76	
	RADIATORIUS ŠONINIO PAJUNGIMO 33-300-1600	111111	vnt.	0,1007	95,8932	0,999951	95,89		95,89	
	RADIATORIUS ŠONINIO PAJUNGIMO 22-500-800	111111	vnt.	0,2014	48,7431	1,999902	97,48		97,48	
5	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-114	vnt.		1,84	310	568,94	568,94	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,38	4,8297	117,8	568,94	568,94		
6	Termostat. 20 ser. temper. reguliatoriai (15 užspaudž. antgal.)	FR-2059_5	vnt.		9,43	117	1103,32	0,00	1103,32	0,00
	Termostat. 20 ser. temper. reguliatoriai (15 užspaudž. antgal.)	2059_5	vnt.	1	9,4301	117	1103,32		1103,32	
7	Termostato galva RA 2990	FR-2059_10	vnt.		5,32	117	622,49	0,00	622,49	0,00
	Termostato galva RA 2990	2059_10	vnt.	1	5,3204	117	622,49		622,49	
8	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	FR-2003_14	vnt.		2,09	24	50,08	0,00	50,08	0,00
	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	2003_14	vnt.	1	2,0867	24	50,08		50,08	
9	Balansiniai ventiliai 2650 DN 15 (srieginiai, su antgaliais, PN20)	FR-2060_32	vnt.		20,07	4	80,28	0,00	80,28	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Balansiniai ventiliai 2650 DN 15 (srieginiai, su antgaliais, PN20)	2060_32	vnt.	1	20,0707	4	80,28		80,28	
10	Automatinis balansinis ventilis d15	DDD	vnt		47,79	1	47,79	0,00	47,79	0,00
	Automatinis balansinis ventilis d15	IDDD	vnt	1	47,7873	1	47,79		47,79	
11	Automatinis balansinis ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu D10	DDD	vnt		66,90	1	66,90	0,00	66,90	0,00
	Automatinis balansinis ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu D10	IDDD	vnt	1	66,9022	1	66,9		66,9	
12	Automatinis balansinis ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu D15	DDD	vnt		66,90	17	1137,34	0,00	1137,34	0,00
	Automatinis balansinis ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu D15	IDDD	vnt	1	66,9022	17	1137,34		1137,34	
13	Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su kapiliaru, vožtuvui DN10-20, nustatymo ribos 35-50°C	FR-2034_7	vnt.		14,34	3	43,01	0,00	43,01	0,00
	Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su kapiliaru, vožtuvui DN10-20, nustatymo ribos 35-50°C	2034_7	vnt.	1	14,3362	3	43,01		43,01	
14	Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R	FR-2060_24	vnt.		7,01	26	182,23	0,00	182,23	0,00
	Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R	2060_24	vnt.	1	7,0088	26	182,23		182,23	
15	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-115	vnt.		2,13	32	68,00	68,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,44	4,8297	14,08	68	68		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,005		0,16				
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006		0,192				
16	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	FR-2003_15	vnt.		3,06	32	98,07	0,00	98,07	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	2003_15	vnt.	1	3,0647	32	98,07		98,07	
17	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-116	vnt.		2,56	2	5,12	5,12	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,53	4,8297	1,06	5,12	5,12		
18	Balansiniai ventiliai 2650 DN 25 (srieginiai, su antgaliais, PN20)	FR-2060_34	vnt.		32,18	1	32,18	0,00	32,18	0,00
	Balansiniai ventiliai 2650 DN 25 (srieginiai, su antgaliais, PN20)	2060_34	vnt.	1	32,1768	1	32,18		32,18	
19	Automatinis balansinis ventilis d25	DDD	vnt		66,90	1	66,90	0,00	66,90	0,00
	Automatinis balansinis ventilis d25	IDDD	vnt	1	66,9022	1	66,9		66,9	
20	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-117	vnt.		2,95	2	5,89	5,89	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,61	4,8297	1,22	5,89	5,89		
21	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	FR-2003_7	vnt.		7,01	2	14,02	0,00	14,02	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	2003_7	vnt.	1	7,0088	2	14,02		14,02	
22	40 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-118	vnt.		3,57	6	21,44	21,44	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,74	4,8297	4,44	21,44	21,44		
23	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	FR-2003_8	vnt.		10,51	16	168,21	0,00	168,21	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	2003_8	vnt.	1	10,5133	16	168,21		168,21	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
24	Šild.vamzd.tiesimas iš j.dujinių vamzdžių, kurių d 15-25 mm	N16-1 (K8=1,05)	m		1,41	523	737,44	547,24	190,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	20442	žm. val.	0,2	5,2317	104,6	547,24	547,24		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	1,2E-05	1432,2237	0,006276	8,99		8,99	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,0241	1,3444	12,6043	16,95		16,95	
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,45	0,0128	235,35	3,01		3,01	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,006	2,2206	3,138	6,97		6,97	
	Pokostas	230111	kg	0,002	2,6857	1,046	2,81		2,81	
	Acetilenas	240003	m3	0,0166	11,6282	8,6818	100,95		100,95	
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,0473	2,0422	24,7379	50,52		50,52	
25	Šild.vamzd.tiesimas iš j.dujinių vamzdžių, kurių d 32-50 mm	N16-2 (K8=1,05)	m		1,80	51	91,93	66,70	25,23	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	20450	žm. val.	0,25	5,2317	12,75	66,7	66,7		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	1,6E-05	1432,2237	0,000816	1,17		1,17	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,0328	1,3444	1,6728	2,25		2,25	
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,54	0,0128	27,54	0,35		0,35	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,0096	2,2206	0,4896	1,09		1,09	
	Pokostas	230111	kg	0,0032	2,6857	0,1632	0,44		0,44	
	Acetilenas	240003	m3	0,0255	11,6282	1,3005	15,12		15,12	
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,0462	2,0422	2,3562	4,81		4,81	
26	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	FR-979_31	m		1,62	185,64	300,44	0,00	300,44	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	979_31	m	1	1,6184	185,64	300,44		300,44	
27	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	FR-979_32	m		2,29	309,06	706,97	0,00	706,97	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	979_32	m	1	2,2875	309,06	706,97		706,97	
28	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	FR-979_33	m		3,19	38,76	123,73	0,00	123,73	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	979_33	m	1	3,1922	38,76	123,73		123,73	
29	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	FR-979_36	m		4,10	13,26	54,37	0,00	54,37	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	979_36	m	1	4,1001	13,26	54,37		54,37	
30	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	FR-979_38	m		4,68	15,3	71,56	0,00	71,56	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	979_38	m	1	4,6768	15,3	71,56		71,56	
31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	FR-979_41	m		5,91	23,46	138,71	0,00	138,71	0,00
	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0	979_41	m	1	5,9128	23,46	138,71		138,71	
32	Trišakiai 16x16x16	FR-2044_111	vnt.		8,88	2	17,75	0,00	17,75	0,00
	Trišakiai 16x16x16	2044_111	vnt.	1	8,8757	2	17,75		17,75	
33	Trišakiai 20x16x20	FR-2044_113	vnt.		10,09	28	282,42	0,00	282,42	0,00
	Trišakiai 20x16x20	2044_113	vnt.	1	10,0863	28	282,42		282,42	
34	Apvado susiaurinimas DN15, Kvs=6,8m3/h	DDD	vnt		10,90	14	152,54	31,22	121,32	0,00
	Apvado susiaurinimas DN15, Kvs=6,8m3/h	1DDD	vnt	1	8,6655	14	121,32		121,32	
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	2,2300	14	31,22	31,22		
35	Apvado susiaurinimas DN20, Kvs=15,1m3/h	DDD	vnt		13,35	93	1241,41	207,39	1034,02	0,00
	Rutulinis ventilis d20	1DDD	vnt	1	11,1185	93	1034,02		1034,02	
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	2,2300	93	207,39	207,39		
36	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-218	100 m		49,78	1,5	74,67	67,81	6,86	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	10	4,5207	15	67,81	67,81		
	Viola plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	1013,5815	0,0021	2,13		2,13	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	62	0,0509	93	4,73		4,73	
37	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219	100 m		73,86	0,38	28,06	25,77	2,29	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	15	4,5207	5,7	25,77	25,77		
	Viola plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0017	1013,5815	0,000646	0,65		0,65	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	85	0,0509	32,3	1,64		1,64	
38	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	FR-897_172	m		2,33	14,14	32,97	0,00	32,97	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	897_172	m	1	2,3320	14,14	32,97		32,97	
39	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	FR-897_175	m		2,41	85,85	207,04	0,00	207,04	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	897_175	m	1	2,4116	85,85	207,04		207,04	
40	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	FR-897_180	m		3,71	38,38	142,57	0,00	142,57	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	897_180	m	1	3,7147	38,38	142,57		142,57	
41	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	FR-897_188	m		3,97	13,13	52,16	0,00	52,16	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	897_188	m	1	3,9728	13,13	52,16		52,16	
42	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	FR-897_192	m		4,16	15,15	63,08	0,00	63,08	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	897_192	m	1	4,1638	15,15	63,08		63,08	
43	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	FR-897_201	m		4,98	23,23	115,67	0,00	115,67	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	897_201	m	1	4,9795	23,23	115,67		115,67	
44	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	N16P-1406	100 m		58,17	5,74	333,91	304,29	0,00	29,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm. val.	10,4	5,0973	59,696	304,29	304,29		
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš. val.	1,8	2,8672	10,332	29,62			29,62
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,02		0,1148				
	Vanduo	570885	m3	0,06		0,3444				
	Linai sukuoti	810006	kg	0,02		0,1148				
45	Metaliinių vamzdžių paviršių gruntavimas	N13-67-1	100 m2		104,17	0,598	62,29	31,36	30,93	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	11,6	4,5207	6,9368	31,36	31,36		
	Gruntas (gruntuotė)	230410	l	12,5	4,1384	7,475	30,93		30,93	
46	Metaliinių paviršių dažymas emale, teptuku	N13-95	100 m2		124,76	0,296	36,93	11,68	25,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,71	10371	žm. val.	8,4	4,6991	2,4864	11,68	11,68		
	Emalė pentaftalinė, aliumininė PF-837	230195	kg	13,6	5,4127	4,0256	21,79		21,79	
	Tirpikliai polimerizacinių smalų pagrindu	230204	kg	6,8	1,7172	2,0128	3,46		3,46	
Iš viso už skyrių		2 Administracinis pastatas. Šildymo sistema					10095,42	2070,03	7994,96	30,43
Skyrius		3 Slėptuvė (rūsys). Demontavimo darbai								
47	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt.		3,98	2	7,97	7,97	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	20250	žm. val.	1,02	3,9058	2,04	7,97	7,97		
48	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	R17-35	m		0,71	10	7,13	6,89	0,24	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,67	20267	žm. val.	0,17	4,0524	1,7	6,89	6,89		
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,0086	1,2807	0,086	0,11		0,11	
	Acetilenas	240003	m3	0,0012	11,0739	0,012	0,13		0,13	
Iš viso už skyrių		3 Slėptuvė (rūsys). Demontavimo darbai					15,10	14,86	0,24	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius										
4 Slėptuvė (rūsys) Šildymo sistema										
49	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	N18-54-1	kW		61,74	9,04	558,08	34,59	522,76	0,73
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm. val.	0,78	4,9061	7,0512	34,59	34,59		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,17	0,4779	1,5368	0,73			0,73
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	4	0,1243	36,16	4,49		4,49	
	Įmova radiatorinė	140032	vnt.	2	2,7112	18,08	49,02		49,02	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,008	2,1154	0,07232	0,15		0,15	
	Pokostas	230111	kg	0,004	2,5582	0,03616	0,09		0,09	
	Radiatorių tvirtinimo priemonės	490005	kg	0,48	1,9434	4,3392	8,43		8,43	
	Plieniniai radiatoriai	111111	vnt.	0,09519	535,2178	0,860543	460,58		460,58	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,004		0,03616				
50	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-114	vnt.		1,84	41	75,25	75,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,38	4,8297	15,58	75,25	75,25		
51	Termostatai 20 ser. tamper. Regulatoriai (15 užspaudž. antag.)	DDD	vnt		11,47	11	126,16	0,00	126,16	0,00
	Termostatai 20 ser. tamper. Regulatoriai (15 užspaudž. antag.)	1DDD	vnt	1	11,4689	11	126,16		126,16	
52	Termostato galva	DDD	vnt		5,84	11	64,20	0,00	64,20	0,00
	Termostato galva	1DDD	vnt	1	5,8364	11	64,2		64,2	
53	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	DDD	vnt		1,98	15	29,77	0,00	29,77	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	1DDD	vnt	1	1,9847	15	29,77		29,77	
54	Nuorintuvai 1/2" MKV 15R	DDD	vnt		5,05	4	20,20	0,00	20,20	0,00
	Nuorintuvai 1/2" MKV 15R	1DDD	vnt	1	5,0496	4	20,2		20,2	
55	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-1-1 (K8=1,05)	m		1,41	152	213,79	154,16	59,63	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	20400	žm. val.	0,2	5,0712	30,4	154,16	154,16		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	2,4E-05	1432,2237	0,003648	5,22		5,22	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,033	1,3444	5,016	6,74		6,74	
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,045	0,0128	6,84	0,09		0,09	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,006	2,2206	0,912	2,03		2,03	
	Pokostas	230111	kg	0,002	2,6857	0,304	0,82		0,82	
	Acetilenas	240003	m3	0,017	11,6282	2,584	30,05		30,05	
	Vidaus vamzdinių tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,0473	2,0422	7,1896	14,68		14,68	
56	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn15 išor. 21.3x2.60	DDD	m		1,62	69,36	112,25	0,00	112,25	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn20 išor. 26.9x2.60	1DDD	m	1	1,6184	69,36	112,25		112,25	
57	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn20 išor. 26.9x2.60	DDD	m		2,29	85,68	195,99	0,00	195,99	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn20 išor. 26.9x2.60	1DDD	m	1	2,2875	85,68	195,99		195,99	
58	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-218	100 m		72,39	1,24	89,76	84,09	5,67	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	15	4,5207	18,6	84,09	84,09		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	1013,5815	0,001736	1,76		1,76	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	62	0,0509	76,88	3,91		3,91	
59	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.18mm, storis 30mm	DDD	m		2,17	40,4	87,65	0,00	87,65	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.22mm, storis 30mm	1DDD	m	1	2,1695	40,4	87,65		87,65	
60	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.22mm, storis 30mm	DDD	m		2,33	84,84	197,85	0,00	197,85	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šildymas

Iš viso už

22.730,94 € 78.485,39 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.22mm, storis 30mm	1DDD	m	1	2,3320	84,84	197,85		197,85	
61	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	N16P-1406	100 m		58,17	1,52	88,42	80,58	0,00	7,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.80	10480	žm. val.	10,4	5,0973	15,808	80,58	80,58		
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš. val.	1,8	2,8672	2,736	7,84			7,84
62	Metaliųjų vamzdžių paviršių gruntavimas	N13-67-1	100 m ²		104,17	0,117	12,19	6,14	6,05	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	10350	žm. val.	11,6	4,5207	1,3572	6,14	6,14		
	Gruntas (gruntuotė)	230410	l	12,5	4,1384	1,4625	6,05		6,05	
63	Metaliųjų paviršių dažymas emale, teptuku	N13-85	100 m ²		110,83	0,019	2,11	0,75	1,36	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.71	10371	žm. val.	8,4	4,6991	0,1596	0,75	0,75		
	Epoksidinių dervų kietiklis	220023	kg	0,4	4,9348	0,0076	0,04		0,04	
	Epoksidinis emalis	230201	kg	13,35	4,9348	0,25365	1,25		1,25	
	Tirpikliai polimerizacinių smulų pagrindu	230204	kg	2,04	1,7172	0,03876	0,07		0,07	
Iš viso už skyrių		4 Slėptuvė (rūsų) Šildymo sistema					1873,67	435,56	1429,54	8,57
Iš viso #1							13.365,65 €	3881,60	9445,05	39,00
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						310,53 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						283,35 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						1,17 €			3,0%
	Soc. draudimas						1.299,56 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							15.260,26 €	5491,69	9728,40	40,17
	Statybvietės išlaidos						1.373,43 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							16.633,69 €	5985,94	10603,96	43,79
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							16.633,69 €	5985,94	10603,96	43,79
	Pridėtinės išlaidos						1.257,64 €	30,00%		
	Pelnas						894,57 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							18.785,90 €	7605,76	11134,16	45,98
	PVM						3.945,04 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							22.730,94 €	9202,97	13472,33	55,64

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d. kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
priedas

Lokalinė sąmata Nr. 4
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 €	298.104,19 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius 1 Vėdinimas										
1	Filtrų, kasetinių, kanalinių elektr. šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	N20-930	vnt.		628,02	1	628,02	352,59	275,30	0,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,15	4,3906	1,15	5,05	5,05		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,3	0,4344	0,3	0,13			0,13
	Kniedės	120319	kg	0,03	1,9173	0,03	0,06		0,06	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	3,2	0,0319	3,2	0,1		0,1	
	Automatika	111111	vnt.	1	275,1390	1	275,14		275,14	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	347,5440	1	347,54	347,54		
2	Priešfiltras G3 ortakinis D400	DDD	vnt		810,94	1	810,94	0,00	810,94	0,00
	Priešfiltras G3 ortakinis D400	1DDD	vnt	1	810,9361	1	810,94		810,94	
3	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	N20-955	vnt.		317,11	1	317,11	155,36	118,31	43,44
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	5,7	4,3906	5,7	25,03	25,03		
	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 15-70 mm	140029	vnt.	1	2,4647	1	2,46		2,46	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004		0,004				
	Kranas	481111	maš. val.	1	43,4430	1	43,44			43,44
	Linai šukuoti	810006	kg	0,002		0,002				
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	130,3290	1	130,33	130,33		
	Automatika	111111	vnt.	1	115,8480	1	115,85		115,85	
4	Diferencinis slėgio daviklis 0-100 Pa su išėjimu 0-10V ir įtampos šaltiniu (aksesuaras)	DDD	vnt		225,90	1	225,90	0,00	225,90	0,00
	Diferencinis slėgio daviklis 0-100 Pa su išėjimu 0-10V ir įtampos šaltiniu (aksesuaras)	1DDD	vnt	1	225,9036	1	225,9		225,9	
5	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0501-1	vnt.		91,69	2	183,39	67,23	87,12	29,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,06	4,3906	2,12	9,31	9,31		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,09	0,4344	0,18	0,08			0,08
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	1	0,1130	2	0,23		0,23	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1		2				
	Kanaliniai ventiliatoriai	260995	vnt.	1		2				
	Apkabos	521757	vnt.	1		2				
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	2	28,96			28,96
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	28,9620	2	57,92	57,92		
	Automatika	111111	vnt.	1	43,4430	2	86,89		86,89	
6	Ventiliatorius ortakinis šilumos izoliuotame korpuse 240m3/h; 200 Pa. El. 1-230V, 93 W. Su greičio reguliatoriumi ir taimeriu	DDD	vnt		66,90	2	133,80	0,00	133,80	0,00
	Ventiliatorius ortakinis šilumos izoliuotame korpuse 240m3/h; 200 Pa. El. 1-230V, 93 W. Su greičio reguliatoriumi ir taimeriu	1DDD	vnt	1	66,9022	2	133,8		133,8	
7	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 600 iki 1000	N20P-0202-2	vnt.		3,75	2	7,50	6,58	0,92	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,8	4,1097	1,6	6,58	6,58		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,24	1,9173	0,48	0,92		0,92	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		2				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,154		0,308				

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
8	Viršslėgio perleidimo vožtuvas 200x200 50Pa	DDD	vnt		162,19	2	324,37	0,00	324,37	0,00
	Viršslėgio perleidimo vožtuvas 200x200 50Pa	1DDD	vnt	1	162,1872	2	324,37		324,37	
9	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	N20-924	vnt.		94,97	7	664,80	301,99	362,38	0,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,43	4,1097	3,01	12,37	12,37		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,14	0,4344	0,98	0,43			0,43
	Kniedės	120319	kg	0,01	1,9173	0,07	0,13		0,13	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	1	0,0319	7	0,22		0,22	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	0,71429	57,9240	5	289,62	289,62		
	Automatika	111111	vnt.	0,71429	72,4050	5	362,03		362,03	
10	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	N20P-0201-2	vnt.		133,13	3	399,39	181,66	217,46	0,27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,64	4,1097	1,92	7,89	7,89		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,4344	0,63	0,27			0,27
	Kniedės	120319	kg	0,009	1,9173	0,027	0,05		0,05	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		3				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,0319	6	0,19		0,19	
	Automatika	111111	vnt.	1	72,4050	3	217,22		217,22	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	57,9240	3	173,77	173,77		
11	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 315 iki 500	N20P-0201-3	vnt.		3,92	1	3,92	3,66	0,13	0,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,89	4,1097	0,89	3,66	3,66		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,3	0,4344	0,3	0,13			0,13
	Kniedės	120319	kg	0,014	1,9173	0,014	0,03		0,03	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		1				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	3,2	0,0319	3,2	0,1		0,1	
12	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D125	DDD	vnt		110,35	2	220,69	0,00	220,69	0,00
	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D125	1DDD	vnt	1	110,3452	2	220,69		220,69	
13	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D250	DDD	vnt		136,99	2	273,98	0,00	273,98	0,00
	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D250	1DDD	vnt	1	136,9903	2	273,98		273,98	
14	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D400	DDD	vnt		240,10	1	240,10	0,00	240,10	0,00
	Oro sklendė sandarumo klase C su "On-off" elektros pavarą 230V ir uždarymo spyruokle: D400	1DDD	vnt	1	240,0950	1	240,1		240,1	
15	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas su elektros pavarą 220V, valdoma analoginio signalo 0-10V D100	DDD	vnt		92,39	5	461,94	0,00	461,94	0,00
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas su elektros pavarą 220V, valdoma analoginio signalo 0-10V D100	1DDD	vnt	1	92,3888	5	461,94		461,94	
16	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas su elektros pavarą 220V, valdoma analoginio signalo 0-10V D200	DDD	vnt		110,06	1	110,06	0,00	110,06	0,00
	Oro kiekio reguliavimo vožtuvas su elektros pavarą 220V, valdoma analoginio signalo 0-10V D200	1DDD	vnt	1	110,0556	1	110,06		110,06	
17	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	N16P-0804	vnt.		72,50	6	435,01	434,43	0,58	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	72,4050	6	434,43	434,43		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,05	1,9173	0,3	0,58		0,58	
	Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis	260726	vnt.	1		6				
18	CO2 patalpos daviklis su analoginiu 0-10V signalu ir maitinimo bloku, komplekte	DDD	vnt		275,14	6	1650,83	0,00	1650,83	0,00
	CO2 patalpos daviklis su analoginiu 0-10V signalu ir maitinimo bloku, komplekte	1DDD	vnt	1	275,1390	6	1650,83		1650,83	
19	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	N20P-0201-1	vnt.		1,87	7	13,07	12,37	0,27	0,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,43	4,1097	3,01	12,37	12,37		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,14	0,4344	0,98	0,43			0,43
	Kniedės	120319	kg	0,004	1,9173	0,028	0,05		0,05	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		7				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	1	0,0319	7	0,22		0,22	
20	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	N20P-0201-2	vnt.		2,80	1	2,80	2,63	0,08	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,64	4,1097	0,64	2,63	2,63		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,4344	0,21	0,09			0,09
	Kniedės	120319	kg	0,009	1,9173	0,009	0,02		0,02	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		1				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,0319	2	0,06		0,06	
21	Balansinis vožtuvas D100	DDD	vnt		5,34	3	16,03	0,00	16,03	0,00
	Balansinis vožtuvas D100	1DDD	vnt	1	5,3435	3	16,03		16,03	
22	Balansinis vožtuvas D125	DDD	vnt		5,51	1	5,51	0,00	5,51	0,00
	Balansinis vožtuvas D125	1DDD	vnt	1	5,5144	1	5,51		5,51	
23	Balansinis vožtuvas D160	DDD	vnt		5,89	1	5,89	0,00	5,89	0,00
	Balansinis vožtuvas D160	1DDD	vnt	1	5,8851	1	5,89		5,89	
24	Balansinis vožtuvas D200	DDD	vnt		6,48	1	6,48	0,00	6,48	0,00
	Balansinis vožtuvas D200	1DDD	vnt	1	6,4759	1	6,48		6,48	
25	Athulines traukos sklendė D125	DDD	vnt		6,65	2	13,29	0,00	13,29	0,00
	Athulines traukos sklendė D125	1DDD	vnt	1	6,6468	2	13,29		13,29	
26	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 1000 mm	N20-22	m2		19,72	88,32	1741,54	386,22	1355,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	92,736	386,22	386,22		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	1,669248	3,3		3,3	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	7,560192	14,5		14,5	
	Mūrvinės	120067	kg	0,01		0,8832				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		79,488				
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	79,488	0,92		0,92	
	Staciakampiai ortakiai	483202	m2	0,01132	15,9291	1	15,93		15,93	
	Apvalūs ortakiai	111111	vnt.	1,29076	11,5848	114	1320,67		1320,67	
	Sandaravimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		6,774144				
27	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	N26-214	m3		140,37	0,97	136,15	46,82	89,33	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12,4	3,8925	12,028	46,82	46,82		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0012	921,4377	0,001164	1,07		1,07	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	90	0,0463	87,3	4,04		4,04	
	Izoliacija	111111	m2	20	4,3414	19,4	84,22		84,22	
28	Vamzdynų izoliavimas ugniai atspariais folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	N26-214	m3		193,66	1,7	329,21	82,05	247,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12,4	3,8925	21,08	82,05	82,05		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0012	921,4377	0,00204	1,88		1,88	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	90	0,0463	153	7,08		7,08	
	Izoliacija	111111	m2	20	7,0059	34	238,2		238,2	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
29	Plieninių vamzdžių d 300 mm iki 10 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	N22-358	m		69,37		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	10442	žm. val.	10	4,5297					
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,156	1,9752					
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,015	1,1643					
	Acetilenas	240003	m3	0,003	10,0672					
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,17	20,2734					
	Hidraulinis įrenginys vamzdžių prastūmimui iki 20 m	489162	maš. val.	1,9						
30	Elektra virinti vamzdžiai 273x6	DDD	m		72,41		0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektra virinti vamzdžiai 273x6	1DDD	m	1	72,4050					
31	Alkūnė plieninė d 273x7; 135*	DDD	vnt		188,25		0,00	0,00	0,00	0,00
	Alkūnė plieninė d 273x7; 135*	1DDD	vnt	1	188,2530					
32	Redukcija d273x7/d377x9	DDD	vnt		202,73		0,00	0,00	0,00	0,00
	Redukcija d273x7/d377x9	1DDD	vnt	1	202,7340					
33	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	6	24,30	23,36	0,94	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	5,76	23,36	23,36		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,24	0,47		0,47	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0024	0,47		0,47	
34	Lauko grotos D350	DDD	vnt		73,36	1	73,36	0,00	73,36	0,00
	Lauko grotos D350	1DDD	vnt	1	73,3608	1	73,36		73,36	
35	Oro ištraukimo grotos D250	DDD	vnt		18,54	1	18,54	0,00	18,54	0,00
	Oro ištraukimo grotos D250	1DDD	vnt	1	18,5357	1	18,54		18,54	
36	Oro tiekimo grotos D160	DDD	vnt		8,69	2	17,38	0,00	17,38	0,00
	Oro tiekimo grotos D160	1DDD	vnt	1	8,6886	2	17,38		17,38	
37	Grotos 200x200	DDD	vnt		19,98	2	39,97	0,00	39,97	0,00
	Grotos 200x200	1DDD	vnt	1	19,9838	2	39,97		39,97	
38	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio d iki 315 mm, montavimas	N20-487	vnt.		7,34	22	161,48	160,34	1,14	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	20408	žm. val.	1,66	4,3906	36,52	160,34	160,34		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,027	1,9173	0,594	1,14		1,14	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0315		0,693				
39	Oro tiekimo, ištraukimo vožtuvai-plafonai D100	DDD	vnt		23,17	22	509,73	0,00	509,73	0,00
	Oro tiekimo, ištraukimo vožtuvai-plafonai D100	1DDD	vnt	1	23,1696	22	509,73		509,73	
40	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 200 iki 315	N20P-0314-2	vnt.		6,37	2	12,74	11,85	0,63	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,35	4,3906	2,7	11,85	11,85		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,3	0,4344	0,6	0,26			0,26
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	2	0,1130	4	0,45		0,45	
	Kniedės	120319	kg	0,014	1,9173	0,028	0,05		0,05	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	2		4				
	Apvalūs triukšmo slopintuvai	260994	vnt.	1		2				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,0319	4	0,13		0,13	
	Apkabos	521757	vnt.	2		4				
41	Triukšmo slopintuvai D250 L=900	DDD	vnt		41,13	2	82,25	0,00	82,25	0,00
	Triukšmo slopintuvai D250 L=900	1DDD	vnt	1	41,1260	2	82,25		82,25	
42	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	N20-515	vnt.		5,94	3	17,81	15,84	1,97	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	20322	žm. val.	1,32	3,9997	3,96	15,84	15,84		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,342	1,9173	1,026	1,97		1,97	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,126		0,378				
43	Ugnies vožtuvas EI30 D125	DDD	vnt		33,89	1	33,89	0,00	33,89	0,00
	Ugnies vožtuvas EI30 D125	1DDD	vnt	1	33,8855	1	33,89		33,89	
44	Ugnies vožtuvas EI30 D160	DDD	vnt		35,04	1	35,04	0,00	35,04	0,00
	Ugnies vožtuvas EI30 D160	1DDD	vnt	1	35,0440	1	35,04		35,04	
45	Ugnies vožtuvas EI30 D200	DDD	vnt		39,39	1	39,39	0,00	39,39	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 €	298.104,19 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Ugnies vožtuvas EI30 D200	1DDD	vnt	1	39,3883	1	39,39		39,39	
46	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	D3-37	vnt.		149,71	1	149,71	149,71	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm. val.	30	4,9902	30	149,71	149,71		
	Iš viso už skyrių	1 Vėdinimas					10577,31	2394,69	8108,40	74,22
Skyrius 2 Oro pertekėjimo grotos										
47	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje. montavimas	N20-506	vnt.		4,05	24	97,21	93,42	3,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	23,04	93,42	93,42		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,96	1,9		1,9	
	Tašeliai 70 mm st. (paprstai, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0096	1,89		1,89	
48	Pertekėjimo grotos, montuojamos į duris 300x100	DDD	vnt		20,59	1	20,59	0,00	20,59	0,00
	Pertekėjimo grotos, montuojamos į duris 300x100	1DDD	vnt	1	20,5920	1	20,59		20,59	
49	Pertekėjimo grotos, montuojamos į duris 500x100	DDD	vnt		25,54	2	51,09	0,00	51,09	0,00
	Pertekėjimo grotos, montuojamos į duris 500x100	1DDD	vnt	1	25,5445	2	51,09		51,09	
50	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 400x100	DDD	vnt		22,68	8	181,42	0,00	181,42	0,00
	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 400x100	1DDD	vnt	1	22,6772	8	181,42		181,42	
51	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 400x200	DDD	vnt		28,93	6	173,60	0,00	173,60	0,00
	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 400x200	1DDD	vnt	1	28,9330	6	173,6		173,6	
52	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 300x75	DDD	vnt		20,85	7	145,97	0,00	145,97	0,00
	Pertekėjimo grotos, montuojamos į lubas 300x75	1DDD	vnt	1	20,8526	7	145,97		145,97	
	Iš viso už skyrių	2 Oro pertekėjimo grotos					669,88	93,42	576,46	0,00
Skyrius 3 Oro kondicionavimas										
53	Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 5 kw, montavimas	N20-968	vnt.		114,74	2	229,48	25,63	203,63	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	3	4,2719	6	25,63	25,63		
	Elektrinis grąžtas	390049	maš. val.	0,25	0,4344	0,5	0,22			0,22
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	IŠORINIO BLOKO MONTAVIMAS	222222	vnt.	0,16667		0,333332				
	KRANAS	481111	maš. val.	0,16667		0,33334				
	AUTOMATIKOS DARBAI	222222	žm. val.	1		2				
	AUTOMATIKOS MEDŽIAGOS	111111	vnt.	1	101,3670	2	202,73		202,73	
54	Patalpos oro temperatūros daviklis kartu su valdymo bloku	DDD	kompl.		34,75	6	208,53	0,00	208,53	0,00
	Patalpos oro temperatūros daviklis kartu su valdymo bloku	1DDD	kompl.	1	34,7544	6	208,53		208,53	
55	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	N26P-0105-1	100 m		57,10	1,3	74,22	69,45	4,77	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	13	4,1097	16,9	69,45	69,45		
	Klijai	230209	kg	1,7	2,1606	2,21	4,77		4,77	
	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	572508	m	101		131,3				
56	Kevalai d6 - 9mm, storis 8mm	DDD	m		0,47	101	47,68	0,00	47,68	0,00
	Kevalai d6 - 9mm, storis 8mm	1DDD	m	1	0,4721	101	47,68		47,68	
57	Kevalai d9 - 12mm, storis 11mm	DDD	m		0,69	30,3	20,89	0,00	20,89	0,00
	Kevalai d9 - 12mm, storis 11mm	1DDD	m	1	0,6893	30,3	20,89		20,89	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
58	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 22	N16P-0401-1	m		1,70	130	220,80	211,19	7,35	2,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,37	4,3906	48,1	211,19	211,19		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04	0,4344	5,2	2,26			2,26
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	0,5	0,1130	65	7,35		7,35	
	Variniai vamzdžiai	260593	m	1,02		132,6				
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	0,5		65				
59	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	DDD	m		1,98	51	101,06	0,00	101,06	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	1DDD	m	1	1,5842	51	80,79		80,79	
	F.D.	111111	kompl.	0,0196	20,2734	0,9996	20,27		20,27	
60	Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm	DDD	m		2,65	66,3	175,38	0,00	175,38	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm	1DDD	m	1	2,0331	66,3	134,79		134,79	
	F.D.	111111	kompl.	0,0151	40,5468	1,00113	40,59		40,59	
61	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	DDD	m		3,66	15,3	55,99	0,00	55,99	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	1DDD	m	1	2,8643	15,3	43,82		43,82	
	F.D.	111111	kompl.	0,0654	12,1640	1,00062	12,17		12,17	
62	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 10,0 iki 20,0	N20P-0808-3	vnt.		994,50	1	994,50	973,31	1,73	19,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	4	4,3906	4	17,56	17,56		
	Kranas	489131	maš. val.	0,96	20,2734	0,96	19,46			19,46
	Varžtai su varžlėmis, įvairūs	120049	kg	0,9	1,9173	0,9	1,73		1,73	
	Oro kondic. išorinis agregatas	261052	vnt.	1		1				
	AUTOMATIKOS DARBAI	222222	žm. val.	6	159,2910	6	955,75	955,75		
	AUTOMATIKOS MEDŽIAGOS	111111	vnt.	1		1				
63	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr.išbandymas	N16-118	100 m		54,88	1,3	71,34	71,20	0,14	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	20458	žm. val.	12	4,5644	15,6	71,2	71,2		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,03	1,9231	0,039	0,08		0,08	
	Pokostas	230111	kg	0,02	2,3256	0,026	0,06		0,06	
	Linai sukuoti	810006	kg	0,02		0,026				
64	Freonas R410	FR-111110326	kg		25,42	29	737,22	275,28	461,94	0,00
	Freonas R410	111110326	kg	1	15,9291	29	461,94		461,94	
	Darbo jėga	222222	žm. val.	0,0345	275,1390	1,0005	275,28	275,28		
65	Sintetinė alyva	FR-111110346	kg		11,58	2	23,17	0,00	23,17	0,00
	Freonas R407C	111110346	kg	1	11,5848	2	23,17		23,17	
	Iš viso už skyrių	3 Oro kondicionavimas					2960,26	1626,06	1312,26	21,94
	Skyrius	4 Kondensato drenažo sistema								
66	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	N16-138	m		1,81	12	21,75	10,79	10,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	20433	žm. val.	0,2	4,4949	2,4	10,79	10,79		
	Mūrinės	120067	kg	0,0191		0,2292				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	2,58		30,96				
	Poveržlės plastmasinė mūrinėms	220092	vnt.	0,1		1,2				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	2,58	0,0116	30,96	0,36		0,36	
	Žiedai guminiai vamzdžių sandarinimui	250013	vnt.	0,67		8,04				
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,5	1,7667	6	10,6		10,6	
67	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	N16-115	m		1,80	30	53,88	46,10	7,00	0,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,35	4,3906	10,5	46,1	46,1		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	2	0,1130	60	6,78		6,78	
	Klijai	230209	kg	0,0024	2,1606	0,072	0,16		0,16	
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,0012	1,5611	0,036	0,06		0,06	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš. val.	0,06	0,4344	1,8	0,78			0,78

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
68	PVC vamzdis su mova d50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid. nuotek. Optima)	FR-111110557	m		1,17	12	14,08	0,00	14,08	0,00
	PVC vamzdis su mova d50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid. nuotek. Optima)	111110557	m	1	0,8833	12	10,6		10,6	
	F.D.	111111	kompl.	0,08333	3,4754	0,99996	3,48		3,48	
69	PP vamzdis su mova d32x1.8/1.0 (vidaui nuotekų sistema)	FR-111110351	m		1,02	30	30,60	0,00	30,60	0,00
	PP vamzdis su mova d32x1.8/1.0 (vidaui nuotekų sistema)	111110351	m	1	0,7791	30	23,37		23,37	
	F.D.	111111	kompl.	0,0333	7,2405	0,999	7,23		7,23	
70	PVC trišakiai d 50/32x45' (vid. nuotek. Optima)	FR-1032_18	vnt		1,43	6	8,58	0,00	8,58	0,00
	PVC trišakiai d 50/32x45' (vid. nuotek. Optima)	1032_18	vnt	1	1,4307	6	8,58		8,58	
71	PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima)	FR-1032_35	vnt		6,87	1	6,87	2,32	4,55	0,00
	PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima)	1032_35	vnt	1	4,5528	1	4,55		4,55	
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	2,3170	1	2,32	2,32		
72	Sifonai d50	FR-1125_6	vnt		31,86	1	31,85	4,34	27,51	0,00
	Sifonai d50	1125_6	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	4,3443	1	4,34	4,34		
	Iš viso už skyrių	4	Kondensato drenažo sistema				167,61	63,55	103,28	0,78
	Skyrius	5	Sistema OŠ-1							
73	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0501-1	vnt.		71,42	1	71,41	27,82	29,07	14,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,06	4,3906	1,06	4,65	4,65		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,09	0,4344	0,09	0,04			0,04
	Medisraigtai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	1	0,1130	1	0,11		0,11	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1		1				
	Kanaliniai ventiliatoriai	260995	vnt.	1		1				
	Apkabos	521757	vnt.	1		1				
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
74	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=144 m3/h, p=120 Pa; Nel=0,022 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=144 m3/h, p=120 Pa; Nel=0,022 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
75	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo. mm iki 160	N20P-0201-1	vnt.		1,87	2	3,73	3,53	0,08	0,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,43	4,1097	0,86	3,53	3,53		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,14	0,4344	0,28	0,12			0,12
	Kniedės	120319	kg	0,004	1,9173	0,008	0,02		0,02	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		2				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	1	0,0319	2	0,06		0,06	
76	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	DDD	vnt		5,51	1	5,51	0,00	5,51	0,00
	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	1DDD	vnt	1	5,5144	1	5,51		5,51	
77	Atbulines traukos sklendė D125	DDD	vnt		6,65	1	6,65	0,00	6,65	0,00
	Atbulines traukos sklendė D125	1DDD	vnt	1	6,6468	1	6,65		6,65	
78	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio d iki 315 mm. montavimas	N20-487	vnt.		7,34	2	14,68	14,58	0,10	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	20408	žm. val.	1,66	4,3906	3,32	14,58	14,58		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,027	1,9173	0,054	0,1		0,1	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0315		0,063				

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
79	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir jungė D125	DDD	vnt		14,13	2	28,27	0,00	28,27	0,00
	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir jungė D125	1DDD	vnt	1	14,1335	2	28,27		28,27	
80	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	10,21	165,10	44,65	120,45	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	10,7205	44,65	44,65		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,192969	0,38		0,38	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,873976	1,68		1,68	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,1021				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		9,189				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	9,189	0,11		0,11	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	10,21	118,28		118,28	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,783107				
81	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	3	12,16	11,68	0,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	2,88	11,68	11,68		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,12	0,24		0,24	
	Taseliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0012	0,24		0,24	
82	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		21,43	3	64,30	0,00	64,30	0,00
	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	21,4319	3	64,3		64,3	
83	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
84	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
85	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,19	31,51	10,95	20,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	2,812	10,95	10,95		
	Viel plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000266	0,25		0,25	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	21,85	1,01		1,01	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	4,75	19,3		19,3	
86	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	5 Sistema OŠ-1					515,45	146,41	354,23	14,81
	Skylės	6 Sistema OŠ-2								
87	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0501-1	vnt.		71,42	1	71,41	27,82	29,07	14,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,06	4,3906	1,06	4,65	4,65		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,09	0,4344	0,09	0,04			0,04
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	1	0,1130	1	0,11		0,11	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1		1				
	Kanaliniai ventiliatoriai	260995	vnt.	1		1				
	Apkabos	521757	vnt.	1		1				
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
	automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
88	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=288 m ³ /h, p=120 Pa; Nel=0,044 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		42,57	1	42,57	0,00	42,57	0,00
	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=288 m ³ /h, p=120 Pa; Nel=0,044 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	42,5741	1	42,57		42,57	
89	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	N20P-0201-1	vnt.		1,87	4	7,47	7,07	0,16	0,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,43	4,1097	1,72	7,07	7,07		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,14	0,4344	0,56	0,24			0,24
	Kniedės	120319	kg	0,004	1,9173	0,016	0,03		0,03	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		4				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	1	0,0319	4	0,13		0,13	
90	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	DDD	vnt		5,51	3	16,54	0,00	16,54	0,00
	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	1DDD	vnt	1	5,5144	3	16,54		16,54	
91	Atbulinės traukos sklendė D160	DDD	vnt		7,53	1	7,53	0,00	7,53	0,00
	Atbulinės traukos sklendė D160	1DDD	vnt	1	7,5330	1	7,53		7,53	
92	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio d iki 315 mm, montavimas	N20-487	vnt.		7,34	4	29,36	29,15	0,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	20408	žm. val.	1,66	4,3906	6,64	29,15	29,15		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,027	1,9173	0,108	0,21		0,21	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0315		0,126				
93	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir juunge D125	DDD	vnt		14,13	4	56,53	0,00	56,53	0,00
	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir juunge D125	1DDD	vnt	1	14,1335	4	56,53		56,53	
94	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	8,67	140,18	37,91	102,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	9,1035	37,91	37,91		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,163863	0,32		0,32	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,742152	1,42		1,42	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,0867				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		7,803				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	7,803	0,09		0,09	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	8,67	100,44		100,44	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,664989				
95	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesioje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	1	4,05	3,89	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	0,96	3,89	3,89		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,04	0,08		0,08	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0004	0,08		0,08	
96	Žaliuzi grotelės 500x400(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,133 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		28,67	1	28,67	0,00	28,67	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Žaliuzi grotelės 500x400(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas $A_{eff}=0,133$ m ² , su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	28,6724	1	28,67		28,67	
97	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
98	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
99	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,1	16,58	5,76	10,82	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	1,48	5,76	5,76		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,00014	0,13		0,13	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	11,5	0,53		0,53	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	2,5	10,16		10,16	
100	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m ³ /h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	6 Sistema OŠ-2					494,79	144,80	335,06	14,93
	Skyrius	7 Sistema OŠ-3								
101	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m ³ /val.iki 500	N20P-0503-1	vnt.		72,75	1	72,75	28,75	29,41	14,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,27	4,3906	1,27	5,58	5,58		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
102	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		27,51	1	27,51	0,00	27,51	0,00
	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
103	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m ² šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	1	4,05	3,89	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	0,96	3,89	3,89		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,04	0,08		0,08	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0004	0,08		0,08	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 €	298.104,19 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
104	Žaliuzi grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		21,43	1	21,43	0,00	21,43	0,00
	Žaliuzi grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	21,4319	1	21,43		21,43	
105	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	4,12	66,62	18,02	48,60	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	4,326	18,02	18,02		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,077868	0,15		0,15	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,352672	0,68		0,68	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,0412				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		3,708				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	3,708	0,04		0,04	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	4,12	47,73		47,73	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,316004				
106	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,02	3,32	1,15	2,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	0,296	1,15	1,15		
	Vielą plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000028	0,03		0,03	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	2,3	0,11		0,11	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	0,5	2,03		2,03	
107	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
108	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
109	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
Iš viso už skyrių		7 Sistema OŠ-3					269,58	85,01	169,81	14,76
Skyrius		8 Sistema OŠ-4								
110	Kanalių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000	N20P-0501-2	vnt.		78,53	1	78,52	29,14	29,07	20,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,36	4,3906	1,36	5,97	5,97		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,09	0,4344	0,09	0,04			0,04
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdeklais (ivorėmis)	120314	vnt.	1	0,1130	1	0,11		0,11	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1		1				
	Kanaliniai ventiliatoriai	260995	vnt.	1		1				
	Apkabos	521757	vnt.	1		1				
	Kranas	481111	maš. val.	1	20,2734	1	20,27			20,27
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
111	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=662 m3/h; p=120 Pa; Nel=0,145 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		71,54	1	71,54	0,00	71,54	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Kanalinis ventiliatorius su garso izoliacija, L=662 m ³ /h; p=120 Pa; Nel=0,145 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	71,5361	1	71,54		71,54	
112	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	N20P-0201-2	vnt.		2,80	2	5,60	5,26	0,16	0,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,64	4,1097	1,28	5,26	5,26		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,4344	0,42	0,18			0,18
	Kniedės	120319	kg	0,009	1,9173	0,018	0,03		0,03	
	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	261008	vnt.	1		2				
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,0319	4	0,13		0,13	
113	Oro kiekio reguliavimo sklendė d200	DDD	vnt		6,48	1	6,48	0,00	6,48	0,00
	Oro kiekio reguliavimo sklendė d200	1DDD	vnt	1	6,4759	1	6,48		6,48	
114	Atbulinės traukos sklendė D250	DDD	vnt		12,21	1	12,21	0,00	12,21	0,00
	Atbulinės traukos sklendė D250	1DDD	vnt	1	12,2104	1	12,21		12,21	
115	Dvisrovio oro skirstytuvo, kurio d iki 315 mm, montavimas	N20-487	vnt.		7,34	2	14,68	14,58	0,10	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,08	20408	žm. val.	1,66	4,3906	3,32	14,58	14,58		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,027	1,9173	0,054	0,1		0,1	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0315		0,063				
116	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir jungė D200	DDD	vnt		16,22	2	32,44	0,00	32,44	0,00
	Šalinamo oro difuzorius, pagamintas iš galvanizuoto plieno, su atvamzdžiu ir jungė D200	1DDD	vnt	1	16,2187	2	32,44		32,44	
117	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 900 mm	N20-22	m2		16,17	5,65	91,36	24,71	66,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	5,9325	24,71	24,71		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,106785	0,21		0,21	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,48364	0,93		0,93	
	Mūrvinės	120067	kg	0,01		0,0565				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		5,085				
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	5,085	0,06		0,06	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	5,65	65,45		65,45	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,433355				
118	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	1	4,05	3,89	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	0,96	3,89	3,89		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,04	0,08		0,08	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0004	0,08		0,08	
119	Žaliuzi grotelės 500x400(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,133 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		28,67	1	28,67	0,00	28,67	0,00
	Žaliuzi grotelės 500x400(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,133 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	28,6724	1	28,67		28,67	
120	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 250mm	N20P-0701-2	vnt.		21,86	1	21,86	18,44	3,07	0,35
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	4,2	4,3906	4,2	18,44	18,44		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,8	0,4344	0,8	0,35			0,35
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,6	1,9173	1,6	3,07		3,07	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
121	Kaminėlis D250	DDD	vnt		49,81	1	49,81	0,00	49,81	0,00
	Kaminėlis D250	1DDD	vnt	1	49,8146	1	49,81		49,81	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
122	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	N26-214	m3		140,37	0,06	8,43	2,90	5,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12,4	3,8925	0,744	2,9	2,9		
	Vielą plieninę, paprastą, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0012	921,4377	0,000072	0,07		0,07	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	90	0,0463	5,4	0,25		0,25	
	Izoliacija	111111	m2	20	4,3414	1,2	5,21		5,21	
123	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	8 Sistema OŠ-4					448,75	122,02	305,89	20,84
	Skylės	9 Sistema G-1								
124	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas	N20-585	m2		323,48	0,36	116,44	58,43	58,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	10	4,1647	3,6	14,99	14,99		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,134	1,9173	0,04824	0,09		0,09	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,032		0,01152				
	automatika	111111	vnt.	2,77778	57,9240	1	57,92		57,92	
	automatikos darbai	222222	žm. val.	2,77778	43,4430	1	43,44	43,44		
125	Garų surinktuvas su 2 varikliais - 450m3/h	DDD	vnt		724,05	1	724,05	0,00	724,05	0,00
	Garų surinktuvas su 2 varikliais -450m3/h	1DDD	vnt	1	724,05	1	724,05		724,05	
126	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	12,06	195,01	52,74	142,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	12,663	52,74	52,74		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,227934	0,45		0,45	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	1,032336	1,98		1,98	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,1206				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		10,854				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	10,854	0,13		0,13	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	12,06	139,71		139,71	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,925002				
127	Vamzdynų izoliavimas ugniai atspariais folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	N26-214	m3		193,66	0,24	46,48	11,58	34,90	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	12,4	3,8925	2,976	11,58	11,58		
	Vielą plieninę, paprastą, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0012	921,4377	0,000288	0,27		0,27	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	90	0,0463	21,6	1		1	
	Izoliacija	111111	m2	20	7,0059	4,8	33,63		33,63	
128	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
129	Kaminėlis D160	DDD	vnt		40,55	1	40,55	0,00	40,55	0,00
	Kaminėlis D160	1DDD	vnt	1	40,5468	1	40,55		40,55	
130	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	9 Sistema G-1					1158,20	155,95	1002,08	0,17
	Skylės	10 Sistema OŠ-5								

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 €	298.104,19 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
131	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m ³ /val.iki 500	N20P-0503-1	vnt.		72,75	1	72,75	28,75	29,41	14,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,27	4,3906	1,27	5,58	5,58		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
132	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		27,51	1	27,51	0,00	27,51	0,00
	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
133	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m ² šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	2	8,11	7,79	0,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	1,92	7,79	7,79		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,08	0,16		0,16	
	Tašeliai 70 mm st. (paprastai, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0008	0,16		0,16	
134	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Ae _{eff} =0,033 m ² , su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		21,43	2	42,86	0,00	42,86	0,00
	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Ae _{eff} =0,033 m ² , su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	21,4319	2	42,86		42,86	
135	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	5,89	95,24	25,76	69,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	6,1845	25,76	25,76		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,111321	0,22		0,22	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,504184	0,97		0,97	
	Mūrvinės	120067	kg	0,01		0,0589				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		5,301				
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	5,301	0,06		0,06	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	5,89	68,23		68,23	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,451763				
136	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,08	13,27	4,61	8,66	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	1,184	4,61	4,61		
	Vielą plieninę, paprastą, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000112	0,1		0,1	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	9,2	0,43		0,43	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	2	8,13		8,13	
137	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
138	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
139	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m ³ /h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	10 Sistema OŠ-5					333,64	100,11	218,77	14,76
	Skirius	11 Sistema OŠ-6								
140	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m ³ /val.iki 500	N20P-0503-1	vnt.		72,75	1	72,75	28,75	29,41	14,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,27	4,3906	1,27	5,58	5,58		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Medisraigiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
141	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		27,51	1	27,51	0,00	27,51	0,00
	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m ³ /h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
142	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m ² šviesoje. montavimas	N20-506	vnt.		4,05	2	8,11	7,79	0,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	1,92	7,79	7,79		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,08	0,16		0,16	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0008	0,16		0,16	
143	Žaliuzi grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m ² , su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		21,43	2	42,86	0,00	42,86	0,00
	Žaliuzi grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m ² , su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	21,4319	2	42,86		42,86	
144	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	4,71	76,16	20,60	55,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	4,9455	20,6	20,6		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,089019	0,18		0,18	
	Varžtai su varžlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,403176	0,77		0,77	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,0471				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		4,239				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	4,239	0,05		0,05	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	4,71	54,56		54,56	
	Sandarinio tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,361257				
145	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,02	3,32	1,15	2,17	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 €	298.104,19 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	0,296	1,15	1,15		
	Vielą plieninę, paprastą, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000028	0,03		0,03	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	2,3	0,11		0,11	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	0,5	2,03		2,03	
146	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
147	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
148	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	11 Sistema OS-6					304,61	91,49	198,36	14,76
	Skyrius	12 Sistema OS-7								
149	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0503-1	vnt.		72,75	1	72,75	28,75	29,41	14,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,27	4,3906	1,27	5,58	5,58		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	1	14,48			14,48
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Automatika	111111	vnt.	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Automatikos darbai	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		
150	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m3/h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	DDD	vnt		27,51	1	27,51	0,00	27,51	0,00
	Ašinis ventiliatorius, kurio korpusas pagamintas iš termoplastiko, su grotelėmis, reguliuojamu laikmačiu, atbulinės traukos sklende L=72 m3/h; p=30 Pa; Nel=0,016 kW; 1-230V/50Hz	1DDD	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
151	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	1	4,05	3,89	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	0,96	4,0547	0,96	3,89	3,89		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,04	1,9752	0,04	0,08		0,08	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0,0004	196,7794	0,0004	0,08		0,08	
152	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	DDD	vnt		21,43	1	21,43	0,00	21,43	0,00
	Žaliuzių grotelės 500x100(h) su rėmu, pagamintos iš aliuminio, kurių pralaidos plotas Aeff=0,033 m2, su horizontaliomis V formos lamelėmis orui pratekėti, tvirtinamos su paslėptais varžtais duryse	1DDD	vnt	1	21,4319	1	21,43		21,43	
153	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	2,55	41,24	11,15	30,09	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,05	4,1647	2,6775	11,15	11,15		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,0189	1,9752	0,048195	0,1		0,1	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,0856	1,9173	0,21828	0,42		0,42	
	Mūrinės	120067	kg	0,01		0,0255				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		2,295				
	Antgalis plastmasinis mūrinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	2,295	0,03		0,03	
	Apvalūs ortakai	483202	m2	1	11,5848	2,55	29,54		29,54	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,0767		0,195585				
154	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	0,02	3,32	1,15	2,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	14,8	3,8925	0,296	1,15	1,15		
	Vieša plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,000028	0,03		0,03	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	2,3	0,11		0,11	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	0,5	2,03		2,03	
155	Kaminėlio montavimas, kurio D iki 200mm	N20P-0701-1	vnt.		12,57	1	12,57	10,10	2,30	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,3	4,3906	2,3	10,1	10,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
	Stoginiai stovai	484726	vnt.	1		1				
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,04		0,04				
156	Kaminėlis D125	DDD	vnt		38,23	1	38,23	0,00	38,23	0,00
	Kaminėlis D125	1DDD	vnt	1	38,2298	1	38,23		38,23	
157	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	D3-2	vnt.		23,10	1	23,10	23,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,9	4,7150	4,9	23,1	23,1		
	Iš viso už skyrių	12 Sistema OS-7					244,20	78,14	151,30	14,76
	Skyrius	13 Kiti darbai								
158	Skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės d 250 mm ir gylis 200 mm	N46-81-2	100 vnt.		1909,39	0,04	76,37	48,98	12,27	15,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	290	4,2227	11,6	48,98	48,98		
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	488142	maš. val.	145	2,6066	5,8	15,12			15,12
	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	390047	vnt.	2,52	121,7649	0,1008	12,27		12,27	
159	Skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės d 350 mm ir gylis 200 mm	N46-81-4	100 vnt.		2572,51	0,01	25,72	17,31	3,07	5,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	410	4,2227	4,1	17,31	17,31		
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	488142	maš. val.	205	2,6066	2,05	5,34			5,34
	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	390047	vnt.	2,52	121,7649	0,0252	3,07		3,07	
160	Skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės d 220 mm ir gylis 200 mm	N46-81-1	100 vnt.		1743,61	0,13	226,67	142,73	39,89	44,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,70	10370	žm. val.	260	4,2227	33,8	142,73	142,73		
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	488142	maš. val.	130	2,6066	16,9	44,05			44,05
	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	390047	vnt.	2,52	121,7649	0,3276	39,89		39,89	
	Iš viso už skyrių	13 Kiti darbai					328,76	209,02	55,23	64,51
	Skyrius	14 ROV-1 sistema (VRV tipo)								
161	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 20,0	N20P-0805-4	vnt.		1985,23		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	5,3	4,3906					
	Kranas	489131	maš. val.	2	20,2734					
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,4	1,9173					
	Oro kondic. išorinis agregatas	261052	vnt.	1						

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	AUTOMATIKOS MEDŽIAGOS	111111	vnt.	26,5	72,4050					
162	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 5 kw, montavimas	N20-965	vnt.		112,58	51	5741,43	5714,39	23,05	3,99
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	2,5	4,2719	127,5	544,67	544,67		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,18	0,4344	9,18	3,99			3,99
	Medisraigtiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	204	23,05		23,05	
	AUTOMATIKOS DARBAI	222222	žm. val.	1	101,3670	51	5169,72	5169,72		
163	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=1,7kW, Nel.=0,017kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.3, ROV-1.4, ROV-1.6...1.16, ROV-1.18, ROV-1.20...1.30, ROV-1.32, ROV-1.36, ROV-1.37, ROV-1.38, ROV-1.40...1.51)	DDD	kompl.		310,76	41	12741,25	0,00	12741,25	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=1,7kW, Nel.=0,017kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.3, ROV-1.4, ROV-1.6...1.16, ROV-1.18, ROV-1.20...1.30, ROV-1.32, ROV-1.36, ROV-1.37, ROV-1.38, ROV-1.40...1.51)	1DDD	kompl.	1	310,7623	41	12741,25		12741,25	
164	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=2,2kW, Nel.=0,019kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.1)	DDD	kompl.		310,76	1	310,76	0,00	310,76	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=2,2kW, Nel.=0,019kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.1)	1DDD	kompl.	1	310,7623	1	310,76		310,76	
165	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=2,8kW, Nel.=0,028kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.2, ROV-1.5, ROV-1.33...1.35, ROV-1.39, ROV-1.52)	DDD	kompl.		318,58	6	1911,49	0,00	1911,49	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=2,8kW, Nel.=0,028kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.2, ROV-1.5, ROV-1.33...1.35, ROV-1.39, ROV-1.52)	1DDD	kompl.	1	318,5820	6	1911,49		1911,49	
166	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=3,6kW, Nel.=0,030kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.19, ROV-1.53)	DDD	kompl.		337,70	2	675,39	0,00	675,39	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=3,6kW, Nel.=0,030kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.19, ROV-1.53)	1DDD	kompl.	1	337,6969	2	675,39		675,39	
167	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=4,5kW, Nel.=0,020kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.17, ROV-1.31)	DDD	kompl.		401,41	1	401,41	0,00	401,41	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv.=4,5kW, Nel.=0,020kW, 1 - 230V/50Hz (ROV-1.17, ROV-1.31)	1DDD	kompl.	1	401,4133	1	401,41		401,41	
168	Vidinio bloko valdymo pultas	DDD	vnt		52,13	51	2658,71	0,00	2658,71	0,00
	Vidinio bloko valdymo pultas	1DDD	vnt	1	52,1316	51	2658,71		2658,71	
169	Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	N16P-0701	vnt.		9,62	53	509,69	480,15	25,40	4,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	2	4,5297	106	480,15	480,15		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	0,18	0,4344	9,54	4,14			4,14
	Varžtai su varžlėmis, įvairūs	120049	kg	0,25	1,9173	13,25	25,4		25,4	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,014		0,742				
	Movinės jungtys	260719	vnt.	2		106				
	Cirkuliacinis siurblys	260720	vnt.	1		53				
	Linai šukuoti	810006	kg	0,021		1,113				
170	Kondensato nuvedimo siurbliukas Q=10l/h, Nel.-0,016kW, 1 - 230V/50Hz	FR-1121	vnt		81,09	53	4297,96	0,00	4297,96	0,00
	Kondensato nuvedimo siurbliukas Q=10l/h, Nel.-0,016kW, 1 - 230V/50Hz	1121	vnt	1	81,0936	53	4297,96		4297,96	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
171	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	N16P-0401-1	m		1,70	430	730,31	698,54	24,30	7,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,37	4,3906	159,1	698,54	698,54		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04	0,4344	17,2	7,47			7,47
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	0,5	0,1130	215	24,3		24,3	
	Variniai vamzdžiai	260593	m	1,02		438,6				
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	0,5		215				
172	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 54	N16P-0401-2	m		2,63	20	52,69	50,05	2,03	0,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,57	4,3906	11,4	50,05	50,05		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,07	0,4344	1,4	0,61			0,61
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	0,9	0,1130	18	2,03		2,03	
	Variniai vamzdžiai	260593	m	1,02		20,4				
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	0,45		9				
173	Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm	FR-995 3	m		11,14	10,2	113,66	0,00	113,66	0,00
	Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm	995 3	m	1	8,5612	10,2	87,32		87,32	
	F.D.	111111	kompl.	0,098	26,3554	0,9996	26,34		26,34	
174	Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm	FR-995 4	m		17,01	10,2	173,48	0,00	173,48	0,00
	Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm	995 4	m	1	13,0908	10,2	133,53		133,53	
	F.D.	111111	kompl.	0,098	39,9676	0,9996	39,95		39,95	
175	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	FR-995 41	m		2,06	96,9	199,47	0,00	199,47	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	995 41	m	1	1,5842	96,9	153,51		153,51	
	F.D.	111111	kompl.	0,0103	46,0496	0,99807	45,96		45,96	
176	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	FR-995 44	m		3,72	209,1	778,40	0,00	778,40	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm	995 44	m	1	2,8643	209,1	598,93		598,93	
	F.D.	111111	kompl.	0,00478	179,5644	0,999498	179,47		179,47	
177	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	FR-995 45	m		4,46	10,2	45,49	0,00	45,49	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	995 45	m	1	3,4378	10,2	35,07		35,07	
	F.D.	111111	kompl.	0,098	10,4263	0,9996	10,42		10,42	
178	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	FR-995 47	m		7,20	61,2	440,48	0,00	440,48	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	995 47	m	1	5,5404	61,2	339,07		339,07	
	F.D.	111111	kompl.	0,0163	101,6566	0,99756	101,41		101,41	
179	Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm	FR-995 46	m		5,96	61,2	364,65	0,00	364,65	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm	995 46	m	1	4,5847	61,2	280,58		280,58	
	F.D.	111111	kompl.	0,0163	84,2794	0,99756	84,07		84,07	
180	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100 m		52,17	4,5	234,76	218,23	16,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	11,8	4,1097	53,1	218,23	218,23		
	Klijai	230209	kg	1,7	2,1606	7,65	16,53		16,53	
181	Vamzdžių izoliacija 22x10mm	FR-896_152	m		0,60	434,3	259,10	0,00	259,10	0,00
	Vamzdžių izoliacija 22x10mm	896 152	m	1	0,5966	434,3	259,1		259,1	
182	Vamzdžių izoliacija 28x10mm	FR-896_154	m		0,83	10,1	8,37	0,00	8,37	0,00
	Vamzdžių izoliacija 28x10mm	896 154	m	1	0,8283	10,1	8,37		8,37	
183	Vamzdžių izoliacija 42x10mm	FR-896_156	m		1,03	10,1	10,44	0,00	10,44	0,00
	Vamzdžių izoliacija 42x10mm	896 156	m	1	1,0339	10,1	10,44		10,44	
184	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 12,7x19,1/6,4x12,7	DDD	kompl.		68,64	27	1853,28	0,00	1853,28	0,00
	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 12,7x19,1/6,4x12,7	1DDD	kompl.	1	68,6399	27	1853,28		1853,28	
185	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 12,7x22,2/6,4x12,7	DDD	kompl.		68,64	20	1372,80	0,00	1372,80	0,00
	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 12,7x22,2/6,4x12,7	1DDD	kompl.	1	68,6399	20	1372,8		1372,8	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
186	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 15,9x28,6/12,7x22,2	DDD	kompl.		87,75	3	263,26	0,00	263,26	0,00
	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 15,9x28,6/12,7x22,2	1DDD	kompl.	1	87,7549	3	263,26		263,26	
187	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 22,2x34,9/15,9x28,6	DDD	kompl.		108,32	2	216,64	0,00	216,64	0,00
	Šaltnešio vamzdynų atšakų komplektas: 22,2x34,9/15,9x28,6	1DDD	kompl.	1	108,3179	2	216,64		216,64	
188	Išorinių blokų sujungimo vamzdynų atšakų 15,9x28,6/12,7x28,6 komplektas	DDD	kompl.		92,68	1	92,68	0,00	92,68	0,00
	Išorinių blokų sujungimo vamzdynų atšakų 15,9x28,6/12,7x28,6 komplektas	1DDD	kompl.	1	92,6784	1	92,68		92,68	
Iš viso už skyrių		14 ROV-1 sistema (VRV tipo)					36458,05	7161,36	29280,48	16,21
Skyrius		15 ROV-2 (SPLI tipo)								
189	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW iki 5,0	N20P-0808-1	vnt.		145,89	1	145,89	131,22	1,09	13,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	3,5	4,3906	3,5	15,37	15,37		
	Kranas	489131	maš. val.	0,67	20,2734	0,67	13,58			13,58
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,57	1,9173	0,57	1,09		1,09	
	Oro kondic. išorinis agregatas	261052	vnt.	1		1				
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	115,8480	1	115,85	115,85		
190	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 5 kw, montavimas	N20-965	vnt.		112,58	1	112,58	10,68	101,82	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	2,5	4,2719	2,5	10,68	10,68		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,18	0,4344	0,18	0,08			0,08
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Medžiaga	111111	vnt.	1	101,3670	1	101,37		101,37	
191	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv=1,7 - 4,2 - 5,0kW, Nel.=1,22kW, 1 - 230V/50Hz	DDD	kompl.		401,41	1	401,41	0,00	401,41	0,00
	Išgarintuvo vidinis blokas (sieninio tipo); Qv=1,7 - 4,2 - 5,0kW, Nel.=1,22kW, 1 - 230V/50Hz	1DDD	kompl.	1	401,4133	1	401,41		401,41	
192	Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	N16P-0701	vnt.		9,62	1	9,62	9,06	0,48	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	2	4,5297	2	9,06	9,06		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,18	0,4344	0,18	0,08			0,08
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,25	1,9173	0,25	0,48		0,48	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,014		0,014				
	Movinės jungtys	260719	vnt.	2		2				
	Cirkuliacinis siurblys	260720	vnt.	1		1				
	Linai šukuoti	810006	kg	0,021		0,021				
193	Kondensato nuvedimo siurbliukas Q=10l/h, Nel.-0,016kW, 1 - 230V/50Hz	FR-1121	vnt		81,09	1	81,09	0,00	81,09	0,00
	Kondensato nuvedimo siurbliukas Q=10l/h, Nel.-0,016kW, 1 - 230V/50Hz	1121	vnt	1	81,0936	1	81,09		81,09	
194	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	N16P-0401-1	m		1,70	40	67,94	64,98	2,26	0,70
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,37	4,3906	14,8	64,98	64,98		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04	0,4344	1,6	0,7			0,7
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais (ivorėmis)	120314	vnt.	0,5	0,1130	20	2,26		2,26	
	Variniai vamzdžiai	260593	m	1,02		40,8				
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	0,5		20				
195	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	DDD	m		2,07	20,4	42,16	0,00	42,16	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm	1DDD	m	1	1,5842	20,4	32,32		32,32	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vėdinimas

Iš viso už

86.336,94 € 298.104,19 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	F.D.	111111	kompl.	0,049	9,8471	0,9996	9,84		9,84	
196	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	DDD	m		3,06	20,4	62,40	0,00	62,40	0,00
	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	1DDD	m	1	2,3488	20,4	47,92		47,92	
	F.D.	111111	kompl.	0,049	14,4810	0,9996	14,48		14,48	
197	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100 m		52,17	0,4	20,87	19,40	1,47	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	11,8	4,1097	4,72	19,4	19,4		
	Klijai	230209	kg	1,7	2,1606	0,68	1,47		1,47	
198	Vamzdžių izoliacija 22x10mm	FR-896_152	m		0,60	40,4	24,10	0,00	24,10	0,00
	Vamzdžių izoliacija 22x10mm	896_152	m	1	0,5966	40,4	24,1		24,1	
	Iš viso už skyrių	15 ROV-2 (SPLI tipo)					968,06	235,34	718,28	14,44
	Iš viso #1						55.899,15 €	12707,37	42889,89	301,89
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						1.016,59 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						1.286,70 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						9,06 €			3,0%
	Soc. draudimas						4.254,43 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						62.465,93 €	17978,39	44176,59	310,95
	Statybvietės išlaidos						3.123,30 €	5,00%	5,00%	5,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						65.589,23 €	18877,31	46385,42	326,50
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						65.589,23 €	18877,31	46385,42	326,50
	Pridėtinės išlaidos						3.019,27 €	22,00%		
	Pelnas						2.744,34 €	4,0%	4,0%	4,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						71.352,84 €	22772,44	48240,84	339,56
	PVM						14.984,10 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						86.336,94 €	27554,65	58371,42	410,87

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

UAB „CONRESTA“
Projektų vadovas
Martynas Anušis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4.1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
priedas

4

Vėdinimas, kondicionavimas - įranga

Iš viso už

14.402,38 € 49.728,54 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Įrenginiai
1 Vėdinimas											
1 Skyrius											
1	Filtrų įrenginys 99,9% efektyvumo su dviem nuosekliai Ultra filtrais, aukšto įtampo elektrostatiu filtru, UV lempa ir anglies filtru	DDD	kompl.		7298,42	1	7298,42	0,00	0,00	0,00	7298,42
	Filtrų įrenginys 99,9% efektyvumo su dviem nuosekliai Ultra filtrais, aukšto įtampo elektrostatiu filtru, UV lempa ir anglies filtru	1DDD	kompl.	1	7298,4245	1	7298,42				7298,42
2	Oro tiekimo, šalinamo kamera su plokšteliniu šilumokaičiu (rekuperatoriumi) +875/-670 m3/h, +250/-220 Pa su atsarga iki + 1000 m3/h ir 300Pa	DDD	kompl.		1663,58	1	1663,58	0,00	0,00	0,00	1663,58
	Oro tiekimo, šalinamo kamera su plokšteliniu šilumokaičiu (rekuperatoriumi) +875/-670 m3/h, +250/-220 Pa su atsarga iki + 1000 m3/h ir 300Pa	1DDD	kompl.	1	1663,5774	1	1663,58				1663,58
Iš viso už skyrių							8962,00	0,00	0,00	0,00	8962,00
3 Kondicionavimas											
3 Skyrius											
3	Kondicionierius kasetinis, vieno krypties 2,2 kW šalčio komplekte su valdymo pultu; 520 m3/h	DDD	vnt		322,35	2	644,69	0,00	0,00	0,00	644,69
	Kondicionierius kasetinis, vieno krypties 2,2 kW šalčio komplekte su valdymo pultu; 520 m3/h	1DDD	vnt	1	322,3471	2	644,69				644,69
4	Kondicionierius kasetinis, keturių kryptių 4,7 (5,6) kW šalčio; 960 m3/h	DDD	vnt		529,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kondicionierius kasetinis, keturių kryptių 4,7 (5,6) kW šalčio; 960 m3/h	1DDD	vnt	1	529,1358						
5	Tas pats 3,5 (3,6) kW šalčio; 840 m3/h	DDD	vnt		510,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tas pats 3,5 (3,6) kW šalčio; 840 m3/h	1DDD	vnt	1	510,8897						
6	VRV(F) sistemos lauko blokas Q šalčio 15,5 kW; El. 3-400V; 5,32 kW (1350x950x330; 142 kg)	DDD	kompl.		1773,05	1	1773,05	0,00	0,00	0,00	1773,05
	VRV(F) sistemos lauko blokas Q šalčio 15,5 kW; El. 3-400V; 5,32 kW (1350x950x330; 142 kg)	1DDD	kompl.	1	1773,0538	1	1773,05				1773,05
Iš viso už skyrių							2417,74	0,00	0,00	0,00	2417,74
14 ROV-1 sistema (VRV tipo)											
14 Skyrius											
7	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=33,50 kW, Nel=9,62 kW, 3-400V/50Hz	DDD	kompl.		5273,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=33,50 kW, Nel=9,62 kW, 3-400V/50Hz	1DDD	kompl.	1	5273,1117						
8	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=49,0 kW, Nel=16,20 kW, 3-400V/50Hz	DDD	kompl.		7693,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=49,0 kW, Nel=16,20 kW, 3-400V/50Hz	1DDD	kompl.	1	7693,7558						
Iš viso už skyrių							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Vedinimas, kondicionavimas - įranga

Iš viso už

14.402,38 € 49.728,54 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Įrenginiai
	Skylis	15 ROV-2 sistema (SPLIT tipo)									
9	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=1,7-4,2-5,0 kW, Nel=1,22 kW, 1-230V/50Hz	DDD	kompl.		523,05	1	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05
	Kondensatoriaus išorinis blokas, - Qv=1,7-4,2-5,0 kW, Nel=1,22 kW, 1-230V/50Hz	1DDD	kompl.	1	523,0538	1	523,05				523,05
	Iš viso už skyrių	15 ROV-2 sistema (SPLIT tipo)					523,05	0,00	0,00	0,00	523,05
	Iš viso #1	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Soc. draudimas									
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	Statybvietės išlaidos									
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	Indeksas									
	Po indeksacijos iš viso	Pridėtinės išlaidos Pelnas									
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	Įrenginiai PVM									
	Iš viso #5 (kaina su PVM)										

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

UAB „CONRESTA“
Projektų vadovas
Martynas Anišulius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d. kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1 4 priedas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius		Demontavimo darbai								
1	Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 80 mm	N18-123 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	vnt.		5,39	2	10,82	9,46	0,00	1,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	1,04	4,5297	2,08	9,463	9,463		
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	0,26	2,6066	0,52	1,36			1,36
2	Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm	R19-9	vnt.		5,50	15	82,46	82,46	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,32	4,1647	19,8	82,46	82,46		
3	Centrinio šildymo iki 70 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	R17-37	m		1,44	130	187,42	177,20	10,22	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,67	20267	žm. val.	0,37	3,6840	48,1	177,2	177,2		
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,033	1,1643	4,29	4,99		4,99	
	Acetilenas	240003	m3	0,004	10,0672	0,52	5,23		5,23	
Iš viso už skyrį		Demontavimo darbai					280,70	269,12	10,22	1,36
Skirius		Montavimo darbai								
4	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-114	vnt.		1,67	14	23,36	23,36	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,38	4,3906	5,32	23,36	23,36		
5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	DDD	vnt		2,14	2	4,27	0,00	4,27	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	1DDD	vnt	1	2,1374	2	4,27		4,27	
6	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	DDD	vnt		2,19	1	2,19	0,00	2,19	0,00
	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	1DDD	vnt	1	2,1866	1	2,19		2,19	
7	Apsauginiai vožtuvai SVH (SVW) 1/2"	DDD	vnt		5,39	1	5,39	0,00	5,39	0,00
	Apsauginiai vožtuvai SVH (SVW) 1/2"	1DDD	vnt	1	5,3927	1	5,39		5,39	
8	Vandens išleidimo ventilis D15	DDD	vnt		4,09	8	32,69	0,00	32,69	0,00
	Vandens išleidimo ventilis D15	1DDD	vnt	1	4,0865	8	32,69		32,69	
9	Nurintuvai 1/2" MVK 15 R	DDD	vnt		4,59	2	9,18	0,00	9,18	0,00
	Nurintuvai 1/2" MVK 15 R	1DDD	vnt	1	4,5905	2	9,18		9,18	
10	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-115	vnt.		1,93	7	13,52	13,52	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,44	4,3906	3,08	13,52	13,52		
11	Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigių reguliavimo vožtuvu D20	DDD	vnt		86,31	1	86,31	0,00	86,31	0,00
	Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigių reguliavimo vožtuvu D20	1DDD	vnt	1	86,3068	1	86,31		86,31	
12	Vandens išleidimo ventilis D20	DDD	vnt		5,51	4	22,02	0,00	22,02	0,00
	Vandens išleidimo ventilis D20	1DDD	vnt	1	5,5057	4	22,02		22,02	
13	Nurintuvai 3/4" MVK 20 R	DDD	vnt		5,79	2	11,58	0,00	11,58	0,00
	Nurintuvai 3/4" MVK 20 R	1DDD	vnt	1	5,7924	2	11,58		11,58	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
14	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-116	vnt.		2,33	14	32,58	32,58	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,53	4,3906	7,42	32,58	32,58		
15	Balansiniai ventiliai DN 25 (srieginiai, su antgaliais)	DDD	vnt		29,44	1	29,44	0,00	29,44	0,00
	Balansiniai ventiliai DN 25 (srieginiai, su antgaliais)	1DDD	vnt	1	29,4370	1	29,44		29,44	
16	Slėgio perkričio reguliatorius D25	DDD	vnt		347,89	1	347,89	0,00	347,89	0,00
	Slėgio perkričio reguliatorius D25	1DDD	vnt	1	347,8916	1	347,89		347,89	
17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.1", PP I/V sriegis	DDD	vnt		5,00	9	45,02	0,00	45,02	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.1", PP I/V sriegis	1DDD	vnt	1	5,0017	9	45,02		45,02	
18	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1"	DDD	vnt		4,26	2	8,53	0,00	8,53	0,00
	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1"	1DDD	vnt	1	4,2632	2	8,53		8,53	
19	Apsauginiai vožtuvai SVH (SVW) 1"	DDD	vnt		17,41	1	17,41	0,00	17,41	0,00
	Apsauginiai vožtuvai SVH (SVW) 1"	1DDD	vnt	1	17,4062	1	17,41		17,41	
20	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-117	vnt.		2,68	9	24,10	24,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,61	4,3906	5,49	24,1	24,1		
21	Triegis reguliavimo vožtuvas su el.pavara D32	DDD	vnt		288,75	1	288,75	0,00	288,75	0,00
	Triegis reguliavimo vožtuvas su el.pavara D32	1DDD	vnt	1	288,7512	1	288,75		288,75	
22	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	DDD	vnt		8,96	5	44,82	0,00	44,82	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	1DDD	vnt	1	8,9637	5	44,82		44,82	
23	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/4"	DDD	vnt		5,85	1	5,85	0,00	5,85	0,00
	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/4"	1DDD	vnt	1	5,8532	1	5,85		5,85	
24	Vandens išleidimo ventilis D32	DDD	vnt		11,87	2	23,75	0,00	23,75	0,00
	Vandens išleidimo ventilis D32	1DDD	vnt	1	11,8744	2	23,75		23,75	
25	40 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-118	vnt.		3,25	5	16,25	16,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,74	4,3906	3,7	16,25	16,25		
26	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	DDD	vnt		11,76	3	35,29	0,00	35,29	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	1DDD	vnt	1	11,7644	3	35,29		35,29	
27	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/2"	DDD	vnt		8,59	1	8,59	0,00	8,59	0,00
	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/2"	1DDD	vnt	1	8,5901	1	8,59		8,59	
28	Apsauginiai vožtuvai SVH 1 1/2"	DDD	vnt		148,00	1	148,00	0,00	148,00	0,00
	Apsauginiai vožtuvai SVH 1 1/2"	1DDD	vnt	1	147,9958	1	148		148	
29	50 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-119	vnt.		3,73	6	22,39	22,39	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,85	4,3906	5,1	22,39	22,39		
30	Balansiniai ventiliai DN 50 (srieginiai, su antgaliais)	DDD	vnt		63,46	2	126,92	0,00	126,92	0,00
	Balansiniai ventiliai DN 50 (srieginiai, su antgaliais)	1DDD	vnt	1	63,4615	2	126,92		126,92	
31	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.2, PP V/V sriegis	DDD	vnt		18,56	4	74,25	0,00	74,25	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 €

58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.2, PP V/V sriegis	1DDD	vnt	1	18,5617	4	74,25		74,25	
32	70 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-120	vnt.		4,57	4	18,26	18,26	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,04	4,3906	4,16	18,26	18,26		
33	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.2 1/2, PP V/V sriegis	DDD	vnt		48,74	3	146,23	0,00	146,23	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.2 1/2, PP V/V sriegis	1DDD	vnt	1	48,7430	3	146,23		146,23	
34	Atbuliniai vožtuvai PN 16, 65mm	DDD	vnt		30,12	1	30,12	0,00	30,12	0,00
	Atbuliniai vožtuvai PN 16, 65mm	1DDD	vnt	1	30,1205	1	30,12		30,12	
35	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 100 mm, prijung.flanš.su priver.atvamzdžiu	N16-43 (K8=1,05)	vnt.		22,05	2	44,09	16,60	27,49	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	20378	žm. val.	1,85	4,4856	3,7	16,6	16,6		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	0,00046	1302,0215	0,000928	1,21		1,21	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	2,8	2,0129	5,6	11,27		11,27	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,672	1,2222	1,344	1,64		1,64	
	Acetilenas	240003	m3	0,6324	10,5711	1,2648	13,37		13,37	
36	Plieninės rutulinės sklendės (flanšinės) DN65, PN16	DDD	vnt		65,16	2	130,33	0,00	130,33	0,00
	Plieninės rutulinės sklendės (flanšinės) DN65, PN16	1DDD	vnt	1	65,1645	2	130,33		130,33	
37	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	N16P-0701	vnt.		6,58	2	13,17	12,05	0,96	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	1,33	4,5297	2,66	12,05	12,05		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	0,18	0,4344	0,36	0,16			0,16
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,25	1,9173	0,5	0,96		0,96	
38	Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su prijungimo detalėmis G=7,41m3/h, H=8m, Nel.=259W, 1~230V/50Hz	DDD	vnt		483,96	1	483,96	0,00	483,96	0,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su prijungimo detalėmis G=7,41m3/h, H=8m, Nel.=259W, 1~230V/50Hz	1DDD	vnt	1	483,9551	1	483,96		483,96	
39	Cirkuliacinis siurblys karštam vandentekiui (cirkuliacijai), komplekte su prijungimo detalėmis G=0,12m3/h, H=4m, Nel.=14W, 1~230V/50Hz	DDD	vnt		134,40	1	134,40	0,00	134,40	0,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandentekiui (cirkuliacijai), komplekte su prijungimo detalėmis G=0,12m3/h, H=4m, Nel.=14W, 1~230V/50Hz	1DDD	vnt	1	134,3953	1	134,4		134,4	
40	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas	N18-101	vnt.		19,39	2	38,79	27,69	11,10	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	20389	žm. val.	3,2	4,3269	6,4	27,69	27,69		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	0,00013	1240,0197	0,000264	0,33		0,33	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,58	1,9173	3,16	6,06		6,06	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,224	1,1643	0,448	0,52		0,52	
	Acetilenas	240003	m3	0,208	10,0672	0,416	4,19		4,19	
	Tarpikliai iš paronito	250055	kg	0,035		0,07				
41	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100 mm, montavimas	N18-102	vnt.		23,62	1	23,62	15,14	8,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	20389	žm. val.	3,5	4,3269	3,5	15,14	15,14		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	0,0003	1240,0197	0,0003	0,37		0,37	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,7	1,9173	1,7	3,26		3,26	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,464	1,1643	0,464	0,54		0,54	
	Acetilenas	240003	m3	0,428	10,0672	0,428	4,31		4,31	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
42	Plieniniai purvo surinktuvai DN25	DDD	vnt		4,57	1	4,57	0,00	4,57	0,00
	Plieniniai purvo surinktuvai DN25	1DDD	vnt	1	4,5673	1	4,57		4,57	
43	Plieniniai purvo surinktuvai DN32	DDD	vnt		9,12	1	9,12	0,00	9,12	0,00
	Plieniniai purvo surinktuvai DN32	1DDD	vnt	1	9,1201	1	9,12		9,12	
44	Plieniniai purvo surinktuvai DN65	DDD	vnt		34,27	1	34,27	0,00	34,27	0,00
	Plieniniai purvo surinktuvai DN65	1DDD	vnt	1	34,2736	1	34,27		34,27	
45	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	N18-105	kompl.		13,16	6	78,97	7,79	71,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	20389	žm. val.	0,3	4,3269	1,8	7,79	7,79		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	1,6E-05	1240,0197	0,000096	0,12		0,12	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,051	1,1643	0,306	0,36		0,36	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,003	1,9231	0,018	0,03		0,03	
	Pokostas	230111	kg	0,003	2,3256	0,018	0,04		0,04	
	Acetilenas	240003	m3	0,0365	10,0672	0,219	2,2		2,2	
	Manometras	111111	vnt.	1	5,7924	6	34,75		34,75	
	Trieg. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	370197	vnt.	1	5,6128	6	33,68		33,68	
46	Termometrų su lizdu montavimas	N18-106	kompl.		7,76	10	77,64	23,82	53,82	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	20433	žm. val.	0,53	4,4949	5,3	23,82	23,82		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	1,6E-05	1240,0197	0,00016	0,2		0,2	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,051	1,1643	0,51	0,59		0,59	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,003	1,9231	0,03	0,06		0,06	
	Pokostas	230111	kg	0,003	2,3256	0,03	0,07		0,07	
	Acetilenas	240003	m3	0,0364	10,0672	0,364	3,66		3,66	
	Termometras	111111	vnt.	1	4,9235	10	49,24		49,24	
47	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa, daugiau 200 iki 300 litru	N16P-1206-2	vnt.		25,13	1	25,13	22,83	2,30	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	5,2	4,3906	5,2	22,83	22,83		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
48	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa, daugiau 400 iki 500 litru	N16P-1206-4	vnt.		36,75	1	36,75	28,98	2,30	5,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	6,6	4,3906	6,6	28,98	28,98		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,27	20,2734	0,27	5,47			5,47
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	1,2	1,9173	1,2	2,3		2,3	
49	Elektrinių katilų montavimas	N16P-1205	vnt.		20,67	1	20,67	19,93	0,45	0,29
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	4,4	4,5297	4,4	19,93	19,93		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,66	0,4344	0,66	0,29			0,29
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
50	Netiesioginio šildymo tūrinis vandens šildytuvas 300l, Q835kW, Nel-6kW, 3-400V/50Hz	DDD	vnt		720,29	1	720,28	43,44	676,84	0,00
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	43,4430	1	43,44	43,44		
	Netiesioginio šildymo tūrinis vandens šildytuvas 300l, Q835kW, Nel-6kW, 3-400V/50Hz	1DDD	vnt	1	676,8420	1	676,84		676,84	
51	Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 500l Nel=6kW, 3-400V/50Hz	DDD	vnt		1110,11	1	1110,11	34,75	1075,36	0,00
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	34,7544	1	34,75	34,75		
	Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 500l Nel=6kW, 3-400V/50Hz	1DDD	vnt	1	1075,3591	1	1075,36		1075,36	
52	Pakabinamas elektrinis katilas Nel.=12kW, 3-400v/50Hz	DDD	vnt		729,84	1	729,84	57,92	671,92	0,00
	Darbo jėga	222222	žm. val.	1	57,9240	1	57,92	57,92		
	Pakabinamas elektrinis katilas Nel.=12kW, 3-400v/50Hz	1DDD	vnt	1	671,9184	1	671,92		671,92	
53	Termostatas montuojamas į vandens šildytuvą 30-80C su el.kontaktais 230V, 5A	DDD	vnt		89,78	1	89,78	23,17	66,61	0,00
	automatikos montavimas	222222	žm. val.	1	23,1696	1	23,17	23,17		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Termostatas montuojamas į vandens šildytuvą 30-80C su el.kontaktais 230V, 5A	1DDD	vnt	1	66,6126	1	66,61		66,61	
54	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	N21-457	vnt.		280,44	1	280,45	263,44	2,21	14,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	60	4,3906	60	263,44	263,44		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,73	20,2734	0,73	14,8			14,8
	Benzinas	20005	l	0,5	1,2801	0,5	0,64		0,64	
	Varžtai su veržėmis, įvairūs	120049	kg	0,77	1,9173	0,77	1,48		1,48	
	Vamzdis, polivinilchloridinis	220697	kg	0,06	1,5408	0,06	0,09		0,09	
55	Šildymo elektroninis reguliatorius, komplekte su lauko temperatūros jutikliu (R-5), šildymo sistemos temperatūros jutikliu (R-1) ir grįžtamo vandens temperatūros jutikliu	DDD	vnt		732,74	1	732,74	0,00	732,74	0,00
	Šildymo elektroninis reguliatorius, komplekte su lauko temperatūros jutikliu (R-5), šildymo sistemos temperatūros jutikliu (R-1) ir grįžtamo vandens temperatūros jutikliu	1DDD	vnt	1	732,7386	1	732,74		732,74	
56	Šiluminio punkto vamzdžio montavimas, ruošiant detales objekte	N18-107 (K8=1,05)	100 m		1261,09	1,5	1891,63	1783,54	46,77	61,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	250	4,7561	375	1783,54	1783,54		
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	13,7	2,7369	20,55	56,24			56,24
	Rankinė elektrinė šlifavimo mašina	489210	maš. val.	7,4	0,4576	11,1	5,08			5,08
	Mišinys propano-butano techninis	20040	m3	0,55	2,2532	0,825	1,86		1,86	
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, suvirinimo	120004	t	0,002	1302,0215	0,003	3,91		3,91	
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	5	2,0737	7,5	15,55		15,55	
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	6,1	1,2222	9,15	11,18		11,18	
	Acetilenas	240003	m3	0,9	10,5711	1,35	14,27		14,27	
	Abrazyvinis diskas	390050	vnt.	5		7,5				
57	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn20 išor.26.9x2.60	DDD	m		2,41	8,16	19,69	0,00	19,69	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn20 išor.26.9x2.60	1DDD	m	1	2,4125	8,16	19,69		19,69	
58	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn25 išor.33.7x2.80	DDD	m		3,81	23,46	89,28	0,00	89,28	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn25 išor.33.7x2.80	1DDD	m	1	3,8056	23,46	89,28		89,28	
59	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn32 išor.42.4x2.90	DDD	m		4,59	59,16	271,75	0,00	271,75	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn32 išor.42.4x2.90	1DDD	m	1	4,5934	59,16	271,75		271,75	
60	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn40 išor.48.3x2.90	DDD	m		5,35	14,28	76,35	0,00	76,35	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn40 išor.48.3x2.90	1DDD	m	1	5,3464	14,28	76,35		76,35	
61	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn50 išor.60.3x3.0	DDD	m		7,64	18,36	140,33	0,00	140,33	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn50 išor.60.3x3.0	1DDD	m	1	7,6431	18,36	140,33		140,33	
62	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn76x3.60	DDD	m		9,73	12,24	119,11	0,00	119,11	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai Dn76x3.60	1DDD	m	1	9,7312	12,24	119,11		119,11	
63	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai D114 x3.60	DDD	m		17,38	2,04	35,45	0,00	35,45	0,00
	Juodi vanden.-dujotiek.vamzdžiai D114 x3.60	1DDD	m	1	17,3772	2,04	35,45		35,45	
64	Cinkuoti vamzdžiai Dn15, išor.21.3x2.6	DDD	m		1,24	2,04	2,53	0,00	2,53	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai Dn15, išor.21.3x2.6	1DDD	m	1	1,2425	2,04	2,53		2,53	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
65	Cinkuoti vamzdžiai Dn25, išor.33,7x2.9	DDD	m		2,31	7,14	16,48	0,00	16,48	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai Dn25, išor.33,7x2.9	1DDD	m	1	2,3083	7,14	16,48		16,48	
66	Cinkuoti vamzdžiai Dn40, išor.48.3x3.2	DDD	m		3,38	6,12	20,67	0,00	20,67	0,00
	Cinkuoti vamzdžiai Dn40, išor.48.3x3.2	1DDD	m	1	3,3770	6,12	20,67		20,67	
67	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-218	100 m		65,81	0,89	58,56	54,86	3,70	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	15	4,1097	13,35	54,86	54,86		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0014	921,4377	0,001246	1,15		1,15	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	62	0,0463	55,18	2,55		2,55	
68	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219	100 m		79,48	0,32	25,43	23,67	1,76	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	18	4,1097	5,76	23,67	23,67		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0017	921,4377	0,000544	0,5		0,5	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	85	0,0463	27,2	1,26		1,26	
69	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-220	100 m		97,72	0,145	14,17	13,11	1,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	22	4,1097	3,19	13,11	13,11		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0026	921,4377	0,000377	0,35		0,35	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	106	0,0463	15,37	0,71		0,71	
70	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.22mm, storis 30mm	DDD	m		2,12	8,08	17,13	0,00	17,13	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.22mm, storis 30mm	1DDD	m	1	2,12	8,08	17,13		17,13	
71	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.28mm, storis 40mm	DDD	m		2,97	23,23	68,96	0,00	68,96	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.28mm, storis 40mm	1DDD	m	1	2,9686	23,23	68,96		68,96	
72	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.35mm, storis 40mm	DDD	m		3,38	58,58	197,82	0,00	197,82	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.35mm, storis 40mm	1DDD	m	1	3,3770	58,58	197,82		197,82	
73	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.42mm, storis 40mm	DDD	m		3,61	14,14	51,07	0,00	51,07	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.42mm, storis 40mm	1DDD	m	1	3,6116	14,14	51,07		51,07	
74	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.54mm, storis 40mm	DDD	m		4,29	18,18	78,03	0,00	78,03	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.54mm, storis 40mm	1DDD	m	1	4,2922	18,18	78,03		78,03	
75	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.76mm, storis 60mm	DDD	m		7,34	12,12	88,95	0,00	88,95	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.76mm, storis 60mm	1DDD	m	1	7,3390	12,12	88,95		88,95	
76	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.114mm, storis 60mm	DDD	m		9,69	2,53	24,52	0,00	24,52	0,00
	Kevalai Paroc Hvac Section Alu Coat T, izoliac.diam.114mm, storis 60mm	1DDD	m	1	9,6907	2,53	24,52		24,52	
77	Plokščių ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos plokštėmis	N26-13-1	m3		87,66	0,5	43,83	26,27	17,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	13,5	3,8925	6,75	26,27	26,27		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0,0021	921,4377	0,00105	0,97		0,97	
	Universalios mineralinės vatos plokštės	570193	m3	1,03	32,2086	0,515	16,59		16,59	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Šilumos punktas

Iš viso už

17.013,58 € 58.744,49 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
78	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	N13-67-1	100 m2		94,70	0,197	18,65	9,39	9,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	10350	žm. val.	11,6	4,1097	2,2852	9,39	9,39		
	Gruntas (gruntuotė)	230410	1	12,5	3,7622	2,4625	9,26		9,26	
79	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	N16P-1406	100 m		52,88	1,5	79,33	72,29	0,00	7,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.80	10480	žm. val.	10,4	4,6339	15,6	72,29	72,29		
	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	342521	maš. val.	1,8	2,6066	2,7	7,04			7,04
	Iš viso už skyrių	Montavimo darbai					9973,35	2731,14	7153,13	89,08
	Iš viso #1						10.254,05 €	3000,26	7163,35	90,44
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					240,02 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					214,90 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					2,71 €			3,0%
		Soc. draudimas					1.004,49 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						11.716,17 €	4244,77	7378,25	93,15
		Statybvietės išlaidos					702,98 €	6,00%	6,00%	6,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						12.419,15 €	4499,46	7820,95	98,74
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						12.419,15 €	4499,46	7820,95	98,74
		Pridėtinės išlaidos					972,09 €	30,00%		
		Pelnas					669,57 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						14.060,81 €	5745,13	8212,00	103,68
		PVM					2.952,77 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						17.013,58 €	6951,61	9936,52	125,45

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d. kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1 4 priedas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Gaisrinė signalizacija

Iš viso už

22.524,08 € 77.771,14 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius										
1-Montavimo darbai. Slėptuvės patalpos										
1	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	N50-322	vnt.		2,48	4	9,93	8,82	0,90	0,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,49	4,5007	1,96	8,82	8,82		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	8	0,9		0,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,48	0,21			0,21
2	Gaisrinis pavojaus mygtukas (daugkartinis)	7716101	vnt		28,38	4	113,53	0,00	113,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Gaisrinis pavojaus mygtukas (daugkartinis)	7716101	vnt	1	28,3828	4	113,53		113,53	
3	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	N50-330	kompl.		4,61	40	184,45	162,03	18,08	4,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,9	4,5007	36	162,03	162,03		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	160	18,08		18,08	
	Optinis spindulinis dūmų jutiklis	261090	kompl.	1		40				
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	10	4,34			4,34
4	Korpuso prietaisams montavimas	N50-329	vnt.		0,95	34	32,40	22,95	7,68	1,77
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,15	4,5007	5,1	22,95	22,95		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	68	7,68		7,68	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	4,08	1,77			1,77
5	Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze	7716102	vnt		26,07	32	834,11	0,00	834,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze	7716102	vnt	1	26,0658	32	834,11		834,11	
6	Temperatūros gaisro jutiklis	7716103	vnt		26,07	2	52,13	0,00	52,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Temperatūros gaisro jutiklis	7716103	vnt	1	26,0658	2	52,13		52,13	
7	Nuotolinis pavojaus indikatorius	7716104	vnt		18,83	6	112,95	0,00	112,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Nuotolinis pavojaus indikatorius	7716104	vnt	1	18,8253	6	112,95		112,95	
8	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	N50-324	vnt.		1,99	4	7,95	6,84	0,90	0,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,38	4,5007	1,52	6,84	6,84		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	8	0,9		0,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,48	0,21			0,21
9	Vidinė sirena su blykste (balta-raudona)	7716105	vnt		41,99	4	167,98	0,00	167,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Vidinė sirena su blykste (balta-raudona)	7716105	vnt	1	41,9949	4	167,98		167,98	
10	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		58,47	5,1	298,20	104,16	190,16	3,88
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	24,735	104,16	104,16		
	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	342548	100vnt	2,75		14,025				
	Kabelis instaliacinis 2x1.0mm	7716106	m	103	0,3620	525,3	190,16		190,16	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	8,925	3,88			3,88
11	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	N50-367	100m		57,71	0,9	51,94	18,38	33,56	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Gaisrinė signalizacija

Iš viso už

22.524,08 € 77.771,14 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	4,365	18,38	18,38		
	Kabelis instaliacinis 2x1.0mm	7716106	m	103	0,3620	92,7	33,56		33,56	
12	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis	N21-141	100m		82,56	0,8	66,05	56,77	9,28	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	16,4	4,3269	13,12	56,77	56,77		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	114,4	9,28		9,28	
	Vamzdiniai sprausteliai	520497	vnt	100		80				
13	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		86,26	0,1	8,62	7,83	0,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	1,81	7,83	7,83		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	98	0,0811	9,8	0,79		0,79	
	Vamzdiniai sprausteliai	520497	vnt	54		5,4				
14	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m		0,38	80	30,12	0,00	30,12	0,00
	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m	1	0,3765	80	30,12		30,12	
15	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m		0,96	10	9,56	0,00	9,56	0,00
	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m	1	0,9557	10	9,56		9,56	
16	Priešgaisrinės signalizacijos centralės įėjimo/išėjimų modulio montavimas	N50-314	vnt.		109,13	6	654,81	78,00	576,16	0,65
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	2,8	4,6426	16,8	78	78		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	24	2,71		2,71	
	Centralės išėjimų modulis	261081	vnt.	1	95,5746	6	573,45		573,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	1,5	0,65			0,65
17	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutikliu	N50-382	vnt.		46,55	1	46,55	46,55	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm.val.	8,5	5,4767	8,5	46,55	46,55		
	Iš viso už skyrių	1-Montavimo darbai. Slėptuvės patalpos					2681,28	512,33	2157,89	11,06
	Skyrius	2-Montavimo darbai administracinis pastatas								
18	Iki 10 signalų iškviatimo pultas arba skydas, tablo	N50-288	vnt		115,71	1	115,71	115,26	0,45	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	27	4,2690	27	115,26	115,26		
	Varžtai su varžėmis (įvairūs)	120049	kg	0,04	1,9173	0,04	0,08		0,08	
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,024	1,9173	0,024	0,05		0,05	
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	4	0,0811	4	0,32		0,32	
19	ZXSE centralės (bazė 1-5 kilpos)	7716201	vnt		1419,14	1	1419,14	0,00	1419,14	0,00
	ZXSE centralės (bazė 1-5 kilpos)	7716201	vnt	1	1419,1381	1	1419,14		1419,14	
20	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		2,44	2	4,87	4,32	0,45	0,10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,48	4,5007	0,96	4,32	4,32		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,24	0,1			0,1
21	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt		10,14	2	20,27	0,00	20,27	0,00
	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt	1	10,1367	2	20,27		20,27	
22	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medisraigčiais	N50-322	vnt.		2,48	20	49,67	44,11	4,52	1,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,49	4,5007	9,8	44,11	44,11		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	40	4,52		4,52	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	2,4	1,04			1,04
23	Gaisrinis pavojaus mygtukas (daugkartinis)	7716101	vnt		28,38	20	567,66	0,00	567,66	0,00
	Gaisrinis pavojaus mygtukas (daugkartinis)	7716101	vnt	1	28,3828	20	567,66		567,66	
24	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	N50-330	kompl.		4,61	187	862,30	757,47	84,52	20,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,9	4,5007	168,3	757,47	757,47		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Gaisrinė signalizacija

Iš viso už

22.524,08 € 77.771,14 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	748	84,52		84,52	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	46,75	20,31			20,31
25	Korpuso prietaisams montavimas	N50-329	vnt.		0,95	163	155,38	110,04	36,84	8,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,15	4,5007	24,45	110,04	110,04		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	326	36,84		36,84	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	19,56	8,5			8,5
26	Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze	7716102	vnt		26,07	124	3232,16	0,00	3232,16	0,00
	Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze	7716102	vnt	1	26,0658	124	3232,16		3232,16	
27	Temperatūros gaisro jutiklis	7716103	vnt		26,07	39	1016,57	0,00	1016,57	0,00
	Temperatūros gaisro jutiklis	7716103	vnt	1	26,0658	39	1016,57		1016,57	
28	Nuotolinis pavojaus indikatorius	7716104	vnt		18,83	24	451,81	0,00	451,81	0,00
	Nuotolinis pavojaus indikatorius	7716104	vnt	1	18,8253	24	451,81		451,81	
29	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	N50-324	vnt.		1,99	21	41,76	35,92	4,75	1,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,38	4,5007	7,98	35,92	35,92		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	42	4,75		4,75	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	2,52	1,09			1,09
30	Vidinė sirena su blykste (balta-raudona)	7716105	vnt		41,99	21	881,89	0,00	881,89	0,00
	Vidinė sirena su blykste (balta-raudona)	7716105	vnt	1	41,9949	21	881,89		881,89	
31	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	N50-326	vnt.		2,95	1	2,95	2,39	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,53	4,5007	0,53	2,39	2,39		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
32	Lauko sirena su blykste	7716202	vnt		54,74	1	54,74	0,00	54,74	0,00
	Lauko sirena su blykste	7716202	vnt	1	54,7382	1	54,74		54,74	
33	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		58,47	17,9	1046,62	365,59	667,42	13,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	86,815	365,59	365,59		
	Kabelis instaliacinis 2x1.0mm	7716106	m	103	0,3620	1843,7	667,42		667,42	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	31,325	13,61			13,61
34	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	N50-367	100m		62,09	4,6	285,61	93,95	191,66	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	22,31	93,95	93,95		
	Kabelis instaliacinis 2x1.0mm	7716106	m	35,8261	0,3620	164,8	59,66		59,66	
	Kabelis 3x1,5	7716203	m	55,9783	0,4344	257,5	111,86		111,86	
	Kabelis 4x2x0,5	7716204	m	11,1957	0,3910	51,5	20,14		20,14	
35	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis	N21-141	100m		82,56	3,2	264,19	227,08	37,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	16,4	4,3269	52,48	227,08	227,08		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	457,6	37,11		37,11	
36	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		86,26	1,4	120,77	109,64	11,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	25,34	109,64	109,64		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	98	0,0811	137,2	11,13		11,13	
37	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m		0,38	320	120,48	0,00	120,48	0,00
	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m	1	0,3765	320	120,48		120,48	
38	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m		0,96	140	133,80	0,00	133,80	0,00
	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m	1	0,9557	140	133,8		133,8	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Gaisrinė signalizacija

Iš viso už

22.524,08 € 77.771,14 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
39	Priešgaisrinės signalizacijos centralės įėjimo/išėjimų modulio montavimas	N50-314	vnt.		120,72	8	965,76	103,99	860,90	0,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	2,8	4,6426	22,4	103,99	103,99		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	32	3,62		3,62	
	Jungtis	261078	vnt.							
	Centralės išėjimų modulis	261081	vnt.	1	107,1594	8	857,28		857,28	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	2	0,87			0,87
40	Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga	7716206	kompl.		502,49	1	502,49	0,00	502,49	0,00
	Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga	7716206	kompl.	1	502,4907	1	502,49		502,49	
41	Gaisrinės centralės tinklo plokštė	7716207	vnt		114,40		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaisrinės centralės tinklo plokštė	7716207	vnt	1	114,3999					
42	Gaisrinės centralės sąsaja RS485	7716208	vnt		20,27		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaisrinės centralės sąsaja RS485	7716208	vnt	1	20,2734					
43	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutikliu	N50-382	vnt.		82,15	1	82,15	82,15	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm.val.	15	5,4767	15	82,15	82,15		
Iš viso už skyrių 2-Montavimo darbai administracinis pastatas							12398,75	2051,91	10301,21	45,63
Iš viso #1							15.080,03 €	2564,24	12459,10	56,69
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							205,14 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							373,77 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							1,70 €			3,0%
Soc. draudimas							858,51 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							16.519,15 €	3627,89	12832,87	58,39
Statybvietės išlaidos							825,95 €	5,00%	5,00%	5,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							17.345,10 €	3809,28	13474,51	61,31
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							17.345,10 €	3809,28	13474,51	61,31
Pridėtinės išlaidos							553,88 €	20,00%		
Pelnas							715,96 €	4,0%	4,0%	4,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							18.614,94 €	4537,69	14013,49	63,76
PVM							3.909,14 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							22.524,08 €	5490,61	16956,32	77,15

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos II-o
korpuso Švitrigailos g. 18,
Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be
aktų)

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos II-o
korpuso Švitrigailos g. 18,
Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę
Gaisrinė signalizacija- įranga

L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 6.1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

Iš viso už

791,99 €

2.734,58 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Įrenginiai
Skyrius											
Montavimo darbai administracinis pastatas											
1	Kompiuteris su monitoriumi	DDDD	kompl.		654,54	1	654,54	0,00	0,00	0,00	654,54
	Kompiuteris su monitoriumi	1DDDD	kompl.	1	654,5412	1	654,54				654,54
Iš viso už skyrių											
Montavimo darbai administracinis pastatas											
Iš viso #1											
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							8,0%			
	Papildomų medžiagų vertė								3,0%		
	Papildomų mechanizmų vertė									3,0%	
	Soc. draudimas							31,00%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)											
	Statybvietės išlaidos							9,00%	9,00%	9,00%	
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)											
	Indeksas							1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso											
	Pridėtinės išlaidos							30,00%			
	Pelnas							5,0%	5,0%	5,0%	
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)											
	Įrenginiai						654,54 €		654,54		
	PVM						137,45 €	21%	21%	21%	
Iš viso #5 (kaina su PVM)											
							791,99 €		791,99		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 € 173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius Montavimo darbai. Slėptuvė										
1	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	N50-312	vnt.		19,13	3	57,40	55,71	1,36	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	4	4,6426	12	55,71	55,71		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	12	1,36		1,36	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,75	0,33			0,33
2	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	3855-68	vnt		83,99	3	251,97	0,00	251,97	0,00
	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	3855-68	vnt	1	83,9898	3	251,97		251,97	
3	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	N50-311	vnt.		115,60	3	346,80	7,10	339,54	0,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,51	4,6426	1,53	7,1	7,1		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	6	0,68		0,68	
	Centralės valdymo pultelis	261079	vnt.	1	112,9518	3	338,86		338,86	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,36	0,16			0,16
4	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	N50-321	vnt.		2,64	4	10,56	3,60	6,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,2	4,5007	0,8	3,6	3,6		
	Medsraigčiai (vairūs)	120063	kg	0,0015	1,9173	0,006	0,01		0,01	
	Magnetiniai kontaktai	261084	vnt.	1	1,7377	4	6,95		6,95	
5	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		2,44	6	14,63	12,96	1,36	0,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,48	4,5007	2,88	12,96	12,96		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	12	1,36		1,36	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,72	0,31			0,31
6	Maitinimo šaltinis 12V	7717101	vnt		33,02	4	132,07	0,00	132,07	0,00
	Maitinimo šaltinis 12V	7717101	vnt	1	33,0167	4	132,07		132,07	
7	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt		10,14	2	20,27	0,00	20,27	0,00
	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt	1	10,1367	2	20,27		20,27	
8	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	N50-315	vnt.		22,72	17	386,20	46,67	338,64	0,89
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,61	4,5007	10,37	46,67	46,67		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	34	3,84		3,84	
	Judesio jutiklis	261082-1	vnt.	1	19,6942	17	334,8		334,8	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	2,04	0,89			0,89
9	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	N50-324	vnt.		7,49	1	7,49	1,71	5,73	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,38	4,5007	0,38	1,71	1,71		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	2	0,23		0,23	
	Vidaus sirena	7717102	vnt	1	5,5028	1	5,5		5,5	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,12	0,05			0,05
10	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas	N50-402	vnt.		8,66	2	17,32	16,20	0,90	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,5007	3,6	16,2	16,2		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,5	0,22			0,22
11	Ieigos kontrolės modulis	7717103	vnt		83,99	2	167,98	0,00	167,98	0,00
	Ieigos kontrolės modulis	7717103	vnt	1	83,9898	2	167,98		167,98	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 € 173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
12	Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje	N50-404	10 vnt		1,45	2	2,90	2,90	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	0,3	4,8338	0,6	2,9	2,9		
13	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	N50-403	vnt.		2,59	2	5,17	4,05	0,90	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,45	4,5007	0,9	4,05	4,05		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,5	0,22			0,22
14	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	3855-49	vnt		66,61	2	133,23	0,00	133,23	0,00
	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	3855-49	vnt	1	66,6126	2	133,23		133,23	
15	Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti	N50-405	vnt.		85,88	2	171,75	3,60	167,98	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,4	4,5007	0,8	3,6	3,6		
	Durų elektromagnetinė sklendė	7717106	vnt	1	83,9898	2	167,98		167,98	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,2	0,4344	0,4	0,17			0,17
16	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medisraigčiais	N50-321	vnt.		7,44	2	14,89	3,87	11,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,43	4,5007	0,86	3,87	3,87		
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,0015	1,9173	0,003	0,01		0,01	
	Įeigos kontrolės magnetinis kontaktas	7717107	vnt	1	5,5028	2	11,01		11,01	
17	Durų atidarymo mygtukų montavimas	N50-407	vnt.		4,76	2	9,53	2,00	7,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,25	3,9910	0,5	2	2		
	Durų atidarymo mygtukas	261235	vnt.	1	3,7651	2	7,53		7,53	
18	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	N50-393-1	vnt.		21,91		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm.val.	4	5,4767					
19	Iki 10 signalų iškviestimo pultas arba skydas, tablo	N50-288	vnt		16,67	2	33,33	32,44	0,89	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	3,8	4,2690	7,6	32,44	32,44		
	Varžtai su varžėmis (įvairūs)	120049	kg	0,04	1,9173	0,08	0,15		0,15	
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,024	1,9173	0,048	0,09		0,09	
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	4	0,0811	8	0,65		0,65	
20	QSD SIGNALIZACIJOS PANELĖ	7717108	vnt		396,78	1	396,78	0,00	396,78	0,00
	QSD SIGNALIZACIJOS PANELĖ	7717108	vnt	1	396,7794	1	396,78		396,78	
21	IP sistemos pasikalbėjimo ragelis	7717109	vnt		25,49		0,00	0,00	0,00	0,00
	IP sistemos pasikalbėjimo ragelis	7717109	vnt	1	25,4866					
22	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	N50-336	vnt.		23,26	3	69,80	41,05	28,50	0,25
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3,04	4,5007	9,12	41,05	41,05		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	2,3749	12	28,5		28,5	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,19	0,4344	0,57	0,25			0,25
23	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	N50-340	vnt.		14,96	1	14,96	14,40	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3,2	4,5007	3,2	14,4	14,4		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
24	Videokameros korpuso montavimas	N50-344	vnt.		4,92	1	4,92	4,50	0,34	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	4,5007	1	4,5	4,5		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	3	0,34		0,34	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,19	0,4344	0,19	0,08			0,08
25	IP lauko vaizdo stebėjimo kamera	7717110	vnt		637,16	1	637,16	0,00	637,16	0,00
	IP lauko vaizdo stebėjimo kamera	7717110	vnt	1	637,1640	1	637,16		637,16	
26	Gaubtas kamerai su 220V šildymu	7717111	vnt		27,51	1	27,51	0,00	27,51	0,00
	Gaubtas kamerai su 220V šildymu	7717111	vnt	1	27,5139	1	27,51		27,51	
27	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		54,62	12,09	660,34	246,92	404,23	9,19

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 €

173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	58,6365	246,92	246,92		
	Kabelis 6x0,22	7717113	m	40,4467	0,2607	489	127,48		127,48	
	Kabelis 2x0,8	7717114	m	3,30852	0,3041	39,99999	12,16		12,16	
	Kabelis 4x2x0,5	7717115	m	48,9661	0,3765	592	222,89		222,89	
	Kabelis 3x1,5	7717116	m	6,61704	0,4344	80	34,75		34,75	
	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat.	7717117	m	0,6617	0,8689	8,000001	6,95		6,95	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	21,1575	9,19			9,19
28	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas pvc kanaluose, vamzdžiuose	N50-367	100m		63,86	0,7	44,71	14,30	30,41	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	3,395	14,3	14,3		
	Kabelis 3x1,5	7717116	m	100	0,4344	70	30,41		30,41	
29	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis	N21-141	100m		82,56	0,5	41,28	35,48	5,80	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	16,4	4,3269	8,2	35,48	35,48		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	71,5	5,8		5,8	
30	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		86,26	0,2	17,25	15,66	1,59	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	3,62	15,66	15,66		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	98	0,0811	19,6	1,59		1,59	
31	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m		0,38	50	18,83	0,00	18,83	0,00
	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m	1	0,3765	50	18,83		18,83	
32	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m		0,96	20	19,11	0,00	19,11	0,00
	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m	1	0,9557	20	19,11		19,11	
Iš viso už skyrių							3736,14	565,12	3159,04	11,98
Montavimo darbai. Slėptuvė										
Skyrius										
Montavimo darbai. Administracinės patalpos										
33	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	N50-307	vnt.		42,34	2	84,69	83,57	0,90	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	9	4,6426	18	83,57	83,57		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,5	0,22			0,22
34	MAG-16 16 zonų centralės	3855-30	vnt		926,78	2	1853,57	0,00	1853,57	0,00
	MAG-16 16 zonų centralės	3855-30	vnt	1	926,7841	2	1853,57		1853,57	
35	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	N50-312	vnt.		19,13	23	440,02	427,12	10,40	2,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	4	4,6426	92	427,12	427,12		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	92	10,4		10,4	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	5,75	2,5			2,5
36	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	3855-68	vnt		191,15	23	4396,43	0,00	4396,43	0,00
	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	3855-68	vnt	1	191,1492	23	4396,43		4396,43	
37	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	N50-311	vnt.		115,60	5	577,99	11,84	565,89	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,51	4,6426	2,55	11,84	11,84		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	10	1,13		1,13	
	Centralės valdymo pultelis	261079	vnt.	1	112,9518	5	564,76		564,76	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,6	0,26			0,26
38	Magnetinio kontakto (leidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	N50-321	vnt.		2,83	101	285,34	90,91	194,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,2	4,5007	20,2	90,91	90,91		
	Medsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,0015	1,9173	0,1515	0,29		0,29	
	Magnetiniai kontaktai	261084	vnt.	0,95098	1,7377	96,04898	166,9		166,9	
	Magnetinis kontaktas vartams	261084-1	vnt	0,04902	5,5028	4,95102	27,24		27,24	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 € 173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
39	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		2,44	27	65,84	58,33	6,10	1,41
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,48	4,5007	12,96	58,33	58,33		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	54	6,1		6,1	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	3,24	1,41			1,41
40	Maitinimo šaltinis 12V	7717101	vnt		33,02	9	297,15	0,00	297,15	0,00
	Maitinimo šaltinis 12V	7717101	vnt	1	33,0167	9	297,15		297,15	
41	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt		10,14	13	131,78	0,00	131,78	0,00
	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	3855-85	vnt	1	10,1367	13	131,78		131,78	
42	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medisraigčiais	N50-315	vnt.		22,72	97	2203,63	266,31	1932,26	5,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,61	4,5007	59,17	266,31	266,31		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	194	21,92		21,92	
	Judesio jutiklis	261082-1	vnt.	1	19,6942	97	1910,34		1910,34	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	11,64	5,06			5,06
43	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	N50-324	vnt.		7,49	5	37,45	8,55	28,64	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,38	4,5007	1,9	8,55	8,55		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	10	1,13		1,13	
	Vidaus sirena	7717102	vnt	1	5,5028	5	27,51		27,51	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,6	0,26			0,26
44	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	N50-326	vnt.		24,96	1	24,96	2,39	22,46	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,53	4,5007	0,53	2,39	2,39		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Lauko sirena	7717215	vnt	1	22,0111	1	22,01		22,01	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
45	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	N50-272	vnt		24,92	32	797,57	167,19	630,38	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	10475	žm.val.	1,1	4,7498	35,2	167,19	167,19		
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,002	1,9173	0,064	0,12		0,12	
	Polivinilchloridinis vamzdelis	220697	kg	0,001	1,5408	0,032	0,05		0,05	
	Stiklo dūžio jutiklis	7717216	vnt	1	19,6942	32	630,21		630,21	
46	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas	N50-402	vnt.		8,66	3	25,99	24,30	1,36	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,5007	5,4	24,3	24,3		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	12	1,36		1,36	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,75	0,33			0,33
47	Įėjimo kontrolės modulis	7717103	vnt		150,60	3	451,81	0,00	451,81	0,00
	Įėjimo kontrolės modulis	7717103	vnt	1	150,6024	3	451,81		451,81	
48	Praėjimo kortelių prirregistravimas kontroleryje	N50-404	10 vnt		1,45		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	0,3	4,8338					
49	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	N50-403	vnt.		2,59	3	7,77	6,08	1,36	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,45	4,5007	1,35	6,08	6,08		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	12	1,36		1,36	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,75	0,33			0,33
50	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontrolieriai	3855-49	vnt		66,61	3	199,84	0,00	199,84	0,00
	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontrolieriai	3855-49	vnt	1	66,6126	3	199,84		199,84	
51	Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti	N50-405	vnt.		85,88	3	257,63	5,40	251,97	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,4	4,5007	1,2	5,4	5,4		
	Durų elektromagnetinė sklendė	7717106	vnt	1	83,9898	3	251,97		251,97	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,2	0,4344	0,6	0,26			0,26

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 €

173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
52	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	N50-321	vnt.		7,44	4	29,76	7,74	22,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,43	4,5007	1,72	7,74	7,74		
	Mėsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,0015	1,9173	0,006	0,01		0,01	
	Įėjigos kontrolės magnetinis kontaktas	7717107	vnt	1	5,5028	4	22,01		22,01	
53	Durų atidarymo mygtukų montavimas	N50-407	vnt.		4,76	1	4,77	1,00	3,77	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	0,25	3,9910	0,25	1	1		
	Durų atidarymo mygtukas	261235	vnt.	1	3,7651	1	3,77		3,77	
54	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	N50-393-1	vnt.		82,15		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm.val.	15	5,4767					
55	Iki 10 signalų iškviertimo pultas arba skydas, tablo	N50-288	vnt		16,67		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	3,8	4,2690					
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,04	1,9173					
	Mėsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	0,024	1,9173					
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	4	0,0811					
56	QSD SIGNALIZACIJOS PANELĖ	7717108	vnt		396,78	1	396,78	0,00	396,78	0,00
	QSD SIGNALIZACIJOS PANELĖ	7717108	vnt	1	396,7794	1	396,78		396,78	
57	IP sistemos pasikalbėjimo ragelis	7717109	vnt		25,49	1	25,49	0,00	25,49	0,00
	IP sistemos pasikalbėjimo ragelis	7717109	vnt	1	25,4866	1	25,49		25,49	
58	32 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas	N50-358-7	vnt.		175,25	1	175,25	175,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm.val.	32	5,4767	32	175,25	175,25		
59	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	N50-336	vnt.		14,10	1	14,10	13,68	0,34	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3,04	4,5007	3,04	13,68	13,68		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	3	0,34		0,34	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,19	0,4344	0,19	0,08			0,08
60	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	N50-340	vnt.		14,96	8	119,71	115,22	3,62	0,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3,2	4,5007	25,6	115,22	115,22		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	32	3,62		3,62	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	2	0,87			0,87
61	Videokameros korpuso montavimas	N50-344	vnt.		4,92	8	39,38	36,01	2,71	0,66
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	4,5007	8	36,01	36,01		
	Mėsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	24	2,71		2,71	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,19	0,4344	1,52	0,66			0,66
62	IP lauko vaizdo stebėjimo kamera	7717110	vnt		489,46	8	3915,66	0,00	3915,66	0,00
	IP lauko vaizdo stebėjimo kamera	7717110	vnt	1	489,4578	8	3915,66		3915,66	
63	Gaubtas kamerai su 220V šildymu	7717111	vnt		27,51	8	220,11	0,00	220,11	0,00
	Gaubtas kamerai su 220V šildymu	7717111	vnt	1	27,5139	8	220,11		220,11	
64	Monitoriaus montavimas	N50-356	vnt.		2,25	3	6,75	6,75	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,5	4,5007	1,5	6,75	6,75		
65	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		53,76	26,79	1440,10	547,15	872,58	20,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	129,9315	547,15	547,15		
	Kabelis 6x0,22	7717113	m	57,9151	0,2607	1551,544	404,49		404,49	
	Kabelis 2x0,8	7717114	m	1,10314	0,3041	29,55323	8,99		8,99	
	Kabelis 4x2x0,5	7717115	m	29,4172	0,3765	788,086	296,71		296,71	
	Kabelis 3x1,5	7717116	m	9,72605	0,4344	260,561	113,19		113,19	
	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat.	7717117	m	0,80897	0,8689	21,67236	18,83		18,83	
	4 skaidulų optinis kabelis	7717220	m	1,5444	0,4547	41,37453	18,81		18,81	
	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC	7717221	m	0,49642	0,8689	13,29896	11,56		11,56	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	46,8825	20,37			20,37
66	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas pvc kanaluose, vamzdžiuose	N50-367	100m		65,89	8,06	531,11	164,62	366,49	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	39,091	164,62	164,62		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 €

173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	4 skaidulų optinis kabelis	7717220	m	100	0,4547	806	366,49		366,49	
67	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis	N21-141	100m		82,56	7	577,91	496,73	81,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	16,4	4,3269	114,8	496,73	496,73		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	1001	81,18		81,18	
68	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		86,26	1	86,27	78,32	7,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	18,1	78,32	78,32		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	98	0,0811	98	7,95		7,95	
69	Plast. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	N16-138	m		0,95	70	66,68	64,51	2,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm.val.	0,2	4,6079	14	64,51	64,51		
	Plastmasinė poveržlė mūrvinėms	220092	vnt	0,1	0,0116	7	0,08		0,08	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	2,58	0,0116	180,6	2,09		2,09	
70	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m		0,38	200	75,30	0,00	75,30	0,00
	TRL vamzdis 20x3m, 320N elektros instaliacijai	7716107	m	1	0,3765	200	75,3		75,3	
71	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m		0,96	100	95,57	0,00	95,57	0,00
	TRL vamzdis 50x3m, 320N elektros instaliacijai	7716108	m	1	0,9557	100	95,57		95,57	
72	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	1030-50	vnt		1,65	70	115,56	0,00	115,56	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.)	1030-50	vnt	1	1,6508	70	115,56		115,56	
73	Plastikinis kabelinis kanalas 15x32 mm	7717203	m		1,95	500	977,45	0,00	977,45	0,00
	Plastikinis kabelinis kanalas 15x32 mm	7717203	m	1	1,9549	500	977,45		977,45	
74	Automatinių kelio užtvartų montavimas, kai įrengti pamatai (užtvartiamo kelio plotis iki 5m)	N2P-0414	vnt.		2135,44	1	2135,44	194,99	1940,45	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	42	4,6426	42	194,99	194,99		
	Automatinis kelio užtvartas	261367	vnt.	1	1940,4541	1	1940,45		1940,45	
75	Fotoelementai	7717206	kompl.		144,81	1	144,81	0,00	144,81	0,00
	Fotoelementai	7717206	kompl.	1	144,81	1	144,81		144,81	
76	Numerio atpažinimo bokštelis	7717207	kompl.		1824,61	1	1824,61	0,00	1824,61	0,00
	Numerio atpažinimo bokštelis	7717207	kompl.	1	1824,6061	1	1824,61		1824,61	
77	Apsaugos barjero (siųstuvo-įmtuvo) komplekto montavimas	N50-328	kompl.		347,57	2	695,15	36,01	658,92	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4	4,5007	8	36,01	36,01		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	8	0,9		0,9	
	Apsaugos barjeras	261088	kompl.	1	329,0083	2	658,02		658,02	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,5	0,22			0,22
78	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	N50-314	vnt.		287,60	1	287,60	16,25	271,24	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	3,5	4,6426	3,5	16,25	16,25		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Išėjimų/išėjimų modulis (IP valdiklis)	261081-1	kompl.	1	270,7947	1	270,79		270,79	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
79	Lauko videokameros montavimas	N50-342	vnt.		23,33	1	23,33	22,50	0,68	0,15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	5	4,5007	5	22,5	22,5		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	6	0,1130	6	0,68		0,68	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,35	0,4344	0,35	0,15			0,15
80	IP kamera numerio atpažinimui su PoE adapteriu ir maitinimo šaltiniu	7717208	vnt		709,57	1	709,57	0,00	709,57	0,00
	IP kamera numerio atpažinimui su PoE adapteriu ir maitinimo šaltiniu	7717208	vnt	1	709,5690	1	709,57		709,57	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Apsauginė signalizacija

Iš viso už

50.137,83 €

173.115,90 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
81	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	N50-403	vnt.		9,56	1	9,56	9,00	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2	4,5007	2	9	9		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
82	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	7717209	vnt		182,46	1	182,46	0,00	182,46	0,00
	PR-201 atstuminių kortelių skaitytuvai-kontroleriai	7717209	vnt	1	182,4606	1	182,46		182,46	
83	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinę spintose	N50-401	vnt.		13,56	1	13,56	13,50	0,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3	4,5007	3	13,5	13,5		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,03	1,9173	0,03	0,06		0,06	
84	5-portų komutatorius su viena optine sasaia	7717210	vnt		483,67	1	483,67	0,00	483,67	0,00
	5-portų komutatorius su viena optine sasaia	7717210	vnt	1	483,6654	1	483,67		483,67	
85	Programinė įranga pravažiavimo sistemai su numerio atpažinimu	7717211	vnt		1390,18	1	1390,18	0,00	1390,18	0,00
	Programinė įranga pravažiavimo sistemai su numerio atpažinimu	7717211	vnt	1	1390,1761	1	1390,18		1390,18	
Iš viso už skyrių		Montavimo darbai. Administracinės patalpos					28953,11	3151,22	25768,58	33,31
Iš viso #1							32.689,25 €	3716,34	28927,62	45,29
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					297,31 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					867,83 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					1,36 €			3,0%
		Soc. draudimas					1.244,23 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		Statybvietės išlaidos					35.099,98 €	5257,88	29795,45	46,65
							3.159,00 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		Indeksas					38.258,98 €	5731,09	32477,04	50,85
								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							38.258,98 €	5731,09	32477,04	50,85
		Pridėtinės išlaidos					1.204,09 €	30,00%		
		Pelnas					1.973,15 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							41.436,22 €	7281,94	34100,89	53,39
		PVM					8.701,61 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							50.137,83 €	8811,15	41262,08	64,60

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1 4
priedas

Apsauginė signalizacija - įranga

Iš viso už

7.285,63 € 25.155,82 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Įrenginiai
Skyrius								
1	ISO standarto atstuminės kortelės	2,03	20	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55
	ISO standarto atstuminės kortelės	2,0273	20	40,55				40,55
2	Vaizdo kamera cilindrinė su objektyvu	724,05	3	2172,15	0,00	0,00	0,00	2172,15
	Vaizdo kamera cilindrinė su objektyvu	724,05	3	2172,15				2172,15
3	Kompiuteris	637,16	1	637,16	0,00	0,00	0,00	637,16
	Kompiuteris	637,1640	1	637,16				637,16
4	Programinė įranga vaizdo stebėjimo sistemai	57,92	1	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92
	Programinė įranga vaizdo stebėjimo sistemai	57,9240	1	57,92				57,92
Iš viso už skyrių				2907,78	0,00	0,00	0,00	2907,78
Skyrius								
5	ISO standarto atstuminės kortelės	2,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISO standarto atstuminės kortelės	2,0273						
6	Skaitmeninis įrašymo įrenginys 32 kamerų	347,54	1	347,54	0,00	0,00	0,00	347,54
	Skaitmeninis įrašymo įrenginys 32 kamerų	347,5440	1	347,54				347,54
7	Vaizdo kamera cilindrinė su objektyvu	202,73	1	202,73	0,00	0,00	0,00	202,73
	Vaizdo kamera cilindrinė su objektyvu	202,7340	1	202,73				202,73
8	Kompiuteris	637,16	3	1911,49	0,00	0,00	0,00	1911,49
	Kompiuteris	637,1640	3	1911,49				1911,49
9	Monitorius LCD 15" spalvoto vaizdo	101,37	3	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
	Monitorius LCD 15" spalvoto vaizdo	101,3670	3	304,1				304,1
10	Programinė įranga vaizdo stebėjimo sistemai	57,92	1	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92
	Programinė įranga vaizdo stebėjimo sistemai	57,9240	1	57,92				57,92
11	Programinė įranga apsaugos sistemos valdymui	289,62	1	289,62	0,00	0,00	0,00	289,62
	Programinė įranga apsaugos sistemos valdymui	289,62	1	289,62				289,62
Iš viso už skyrių				3113,40	0,00	0,00	0,00	3113,40
Iš viso #1					8,0%			
						3,0%		
							3,0%	
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					31,00%			
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					9,00%	9,00%	9,00%	
Po indeksacijos iš viso					1,00	1,00	1,00	
					30,00%			
					5,0%	5,0%	5,0%	
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				6.021,18 €		6021,18		
				1.264,45 €	21%	21%	21%	
Iš viso #5 (kaina su PVM)				7.285,63 €		7285,63		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Talutis

UAB "Conresta"
atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d. kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1 4 priedas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt.	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius										
1-Kompiuterinis telefoninis tinklas. Slėptuvės patalpos										
1	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	N50-398	vnt.		46,88	1	46,88	46,32	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	11	4,2111	11	46,32	46,32		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdeklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
2	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	N50-399	vnt.		8,16		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,5007					
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,03	1,9173					
3	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	N50-400 (K4=9)	vnt.		20,25	5	101,27	101,27	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,5	4,5007	22,5	101,27	101,27		
4	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	N50-400 (K4=3)	vnt.		6,75	1	6,75	6,75	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,5	4,5007	1,5	6,75	6,75		
5	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	N50-401	vnt.		81,07	3	243,21	243,04	0,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	18	4,5007	54	243,04	243,04		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,03	1,9173	0,09	0,17		0,17	
6	Komutatoriaus SFP optinio modulio montavimas	N51-62	vnt.		5,85	7	40,95	40,95	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,26	4,6426	8,82	40,95	40,95		
7	Telefoninio kroso panelės montavimas	N51-62	vnt.		3,71	1	3,71	3,71	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,8	4,6426	0,8	3,71	3,71		
8	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, teų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	N51-62	vnt.		2,32	10	23,21	23,21	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,5	4,6426	5	23,21	23,21		
9	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	N51-91	vnt.		0,54	50	27,00	27,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,12	4,5007	6	27	27		
10	Kompiuterinio, TV kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt.		1,58	57	90,24	74,39	12,88	2,97
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	0,27	4,8338	15,39	74,39	74,39		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdeklais	120314	vnt.	2	0,1130	114	12,88		12,88	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš.val.	0,12	0,4344	6,84	2,97			2,97
11	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		21,18	26,38	558,83	538,78	0,00	20,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	127,943	538,78	538,78		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš.val.	1,75	0,4344	46,165	20,05			20,05
12	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	N50-367	100m		20,42	7,2	147,05	147,05	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	34,92	147,05	147,05		
13	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	N50-248	vnt.		13,69		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3	4,5007					
	Medsraigčiai, sraigčiai ir mūrvinės	120062	kg	0,1	1,9173					
14	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		11,53	1	11,53	11,25	0,23	0,05

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2,5	4,5007	2,5	11,25	11,25		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	2	0,23		0,23	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,12	0,4344	0,12	0,05			0,05
15	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-141	100m		67,85	5	339,24	281,25	57,99	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	13	4,3269	65	281,25	281,25		
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	715	57,99		57,99	
16	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		76,50	0,5	38,25	32,45	5,80	0,00
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	71,5	5,80		5,80	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	15	4,3269	7,5	32,45	32,45		
17	Metaliinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	N21-165	100m		82,49	0,4	33,00	31,09	1,91	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm.val.	18,7	4,1560	7,48	31,09	31,09		
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	1	1,9752	0,4	0,79		0,79	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,25	1,9173	0,5	0,96		0,96	
	Sraigčiai metalui	120065	kg	0,21	1,9173	0,084	0,16		0,16	
18	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	N21-537	100m		87,58	1,2	105,10	105,10	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm.val.	20	4,3791	24	105,1	105,1		
19	Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą rankine gerve, kai 1m kabelio masė iki 1kg	N50-112	km		251,53	0,82	206,26	201,77	0,00	4,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	60	4,1010	49,2	201,77	201,77		
	Rankinė gervė	349002	maš.val.	12,6	0,4344	10,332	4,49			4,49
20	Kabelio paklojimas paruošiose tranšėjose, kai 1m kabelio masė iki 1kg	N50-29	km		25,61	6,118	3,02	3,02	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	6	4,2690	0,708	3,02	3,02		
21	Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojaančio įrenginio montavimas	N50-246	vnt		22,67	3	68,02	67,99	0,03	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	5	4,5326	15	67,99	67,99		
	Lydmetali	170043	kg	8E-04	12,3204	0,0024	0,03		0,03	
22	Papildomos televizijos ar radio transliavimo antenos ant sumontuotos atramos montavimas	N50-243	vnt		13,60	6	81,59	81,59	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	3	4,5326	18	81,59	81,59		
23	Surenkamų tipinių gelžbetonio mažų šulinių iš 2 dalių 6 kanalams įrengimas	N34-95	vnt		493,06		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	10,9	4,3791					
	Bitumo lakas	230005	kg	4,2	6,9509					
	Plieniniai kronšteinais elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	520061	kompl.	4	1,7406					
	Ketinis liukas	570483	vnt	1	129,8656					
	Telekomunikacijų šulinys RKŠ0 tipo	260029-1	vnt	1	260,6580					
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš.val.	0,92	20,2734					
24	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	N34-89	100m		69,44	0,82	56,94	56,94	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	17,4	3,9910	14,268	56,94	56,94		
	Polietileniniai vamzdžiai (beslėgiai), d 100mm	220266	m	99		81,18				
25	Maitinimo panelė 9x230V su įjungikliu	7718102	vnt		15,64	1	15,64	0,00	15,64	0,00
	Maitinimo panelė 9x230V su įjungikliu	7718102	vnt	1	15,6395	1	15,64		15,64	
26	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt		50,68		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt	1	50,6835					
27	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt		5,50	6	33,02	0,00	33,02	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt	1	5,5028	6	33,02		33,02	
28	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718105	vnt		57,92		0,00	0,00	0,00	0,00
	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718105	vnt	1	57,9240					
29	Ižeminimo panelė	7718106	vnt		14,48	1	14,48	0,00	14,48	0,00
	Ižeminimo panelė	7718106	vnt	1	14,4810	1	14,48		14,48	
30	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt		144,81	1	144,81	0,00	144,81	0,00
	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt	1	144,81	1	144,81		144,81	
31	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt		23,17	1	23,17	0,00	23,17	0,00
	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt	1	23,1696	1	23,17		23,17	
32	110 tipo telefoninio kroso panelė 100 porų	7718109	vnt		33,60	1	33,60	0,00	33,60	0,00
	110 tipo telefoninio kroso panelė 100 porų	7718109	vnt	1	33,5959	1	33,6		33,6	
33	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	2520-89	vnt		5,79	47	272,24	0,00	272,24	0,00
	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	2520-89	vnt	1	5,7924	47	272,24		272,24	
34	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	2520-88	vnt		5,07	10	50,68	0,00	50,68	0,00
	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	2520-88	vnt	1	5,0684	10	50,68		50,68	
35	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718110	m		0,29	2896	838,68	0,00	838,68	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718110	m	1	0,2896	2896	838,68		838,68	
36	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 2.0m	7718111	vnt		2,17	46	99,92	0,00	99,92	0,00
	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 2.0m	7718111	vnt	1	2,1722	46	99,92		99,92	
37	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 3.0m	7718112	vnt		2,32		0,00	0,00	0,00	0,00
	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 3.0m	7718112	vnt	1	2,3170					
38	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 3m. ilgio	7718113	vnt		10,43	4	41,71	0,00	41,71	0,00
	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 3m. ilgio	7718113	vnt	1	10,4263	4	41,71		41,71	
39	TXM vamzdis 20x50m, 750N elektros instaliacijai	7718114	m		0,41	500	202,75	0,00	202,75	0,00
	TXM vamzdis 20x50m, 750N elektros instaliacijai	7718114	m	1	0,4055	500	202,75		202,75	
40	TXM vamzdis 50x25m, 750N elektros instaliacijai	7718115	m		1,54	50	76,75	0,00	76,75	0,00
	TXM vamzdis 50x25m, 750N elektros instaliacijai	7718115	m	1	1,5350	50	76,75		76,75	
41	Cinkuoti kabeliniai kanalai 40x200x0.75, perfor.	7718116	m		5,79	40	231,70	0,00	231,70	0,00
	Cinkuoti kabeliniai kanalai 40x200x0.75, perfor.	7718116	m	1	5,7924	40	231,7		231,7	
42	Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x110	7718117	m		5,50	120	660,34	0,00	660,34	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x110	7718117	m	1	5,5028	120	660,34		660,34	
43	Dvipusė mini kolonėlė	7718121	vnt		157,84		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Dvipusė mini kolonėlė	7718121	vnt	1	157,8429					
44	Tripusė mini kolonėlė	7718122	vnt		121,64		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Tripusė mini kolonėlė	7718122	vnt	1	121,6404					
45	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Back-UPS 500VA	7718123	vnt		2508,11	1	2508,11	0,00	2508,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Back-UPS 500VA	7718123	vnt	1	2508,1094	1	2508,11		2508,11	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
46	Vidaus optinis kabelis, 4 skaidulų, daugiamodis	7718124	m		0,45		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Vidaus optinis kabelis, 4 skaidulų, daugiamodis	7718124	m	1	0,4547					
47	Kabeliai VMOHBU 200x2x0.5	3600-17	m		13,03	200	2606,58	0,00	2606,58	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabeliai VMOHBU 200x2x0.5	3600-17	m	1	13,0329	200	2606,58		2606,58	
48	Kabeliai YTKSY 50x2x0.5	3600-120	m		3,33	50	166,53	0,00	166,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabeliai YTKSY 50x2x0.5	3600-120	m	1	3,3306	50	166,53		166,53	
49	GSM retransliatorius	7718125	kompl.		405,47	3	1216,40	0,00	1216,40	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	GSM retransliatorius	7718125	kompl.	1	405,4680	3	1216,4		1216,4	
50	GSM retransliatoriaus lauko antena	7718126	kompl.		57,92	3	173,77	0,00	173,77	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	GSM retransliatoriaus lauko antena	7718126	kompl.	1	57,9240	3	173,77		173,77	
51	GSM retransliatoriaus vidaus antena	7718127	kompl.		28,96	3	86,89	0,00	86,89	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	GSM retransliatoriaus vidaus antena	7718127	kompl.	1	28,9620	3	86,89		86,89	
52	Žemo slopinimo kabelis GSM retransliatoriui	7718128	m		2,32	360	834,12	0,00	834,12	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Žemo slopinimo kabelis GSM retransliatoriui	7718128	m	1	2,3170	360	834,12		834,12	
53	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	1035-64	m		5,21	82	427,48	0,00	427,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	1035-64	m	1	5,2132	82	427,48		427,48	
Iš viso už skyrių		1-Kompiuterinis telefoninis tinklas. Slėptuvės patalpa					12991,42	2124,92	10838,83	27,67
Skyrius		2-Kompiuterinis telefoninis tinklas. Administracinės patalpos								
54	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	N50-398	vnt.		51,09	1	51,09	50,53	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	12	4,2111	12	50,53	50,53		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
55	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	N50-399	vnt.		8,16	2	16,32	16,20	0,12	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,5007	3,6	16,2	16,2		
	Varžtai su varžlėmis (vairūs)	120049	kg	0,03	1,9173	0,06	0,12		0,12	
	Komutacinis kompiuterinis panelis	261231	vnt.	1		2				
56	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	N50-400 (K4=9)	vnt.		20,25	6	121,52	121,52	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,5	4,5007	27	121,52	121,52		
57	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	N50-400 (K4=3)	vnt.		6,75	3	20,25	20,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,5	4,5007	4,5	20,25	20,25		
58	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	N50-401	vnt.		90,07	5	450,36	450,07	0,29	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	20	4,5007	100	450,07	450,07		
	Varžtai su varžlėmis (vairūs)	120049	kg	0,03	1,9173	0,15	0,29		0,29	
59	Komutatoriaus SFP optinio modulio montavimas	N51-62	vnt.		5,85	14	81,90	81,90	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,26	4,6426	17,64	81,9	81,9		
60	Telefoninio kroso panelės montavimas	N51-62	vnt.		3,71	3	11,14	11,14	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,8	4,6426	2,4	11,14	11,14		
61	Telefonų stotelių montavimas	N50-236-1	vnt.		86,07		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	19	4,5007					

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt.	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130					
	Mažo talpumo ATS	261224	vnt.	1						
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,25	0,4344					
62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, težų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	N51-62	vnt		2,32	17	39,46	39,46	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,5	4,6426	8,5	39,46	39,46		
63	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	N51-91	vnt		0,54	44	23,76	23,76	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,12	4,5007	5,28	23,76	23,76		
64	Kompiuterinio, TV kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt.		1,58	79	125,07	103,10	17,85	4,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	0,27	4,8338	21,33	103,1	103,1		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	158	17,85		17,85	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	9,48	4,12			4,12
65	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		21,18	34,86	738,47	711,97	0,00	26,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	169,071	711,97	711,97		
	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	342548	100vnt	2,75		95,865				
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	61,005	26,5			26,5
66	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	N50-367	100m		20,42	21,5	439,11	439,11	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	104,275	439,11	439,11		
67	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	N50-248	vnt		13,69		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	3	4,5007					
	Medsraigčiai, sraigčiai ir mūrvinės	120062	kg	0,1	1,9173					
	Metalinės konstrukcijos	260012	t		1450,0087					
	Skudurai	810042	kg	0,01						
68	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		112,80	1	112,80	112,52	0,23	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	25	4,5007	25	112,52	112,52		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	2	0,23		0,23	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,12	0,05			0,05
69	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-141	100m		82,56	10	825,58	709,61	115,97	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	16,4	4,3269	164	709,61	709,61		
	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	260397	vnt							
	Jungiamosios movos	260398	vnt	5		50				
	Polietileninės aklės	260399	vnt	10		100				
	Viniplastiniai vamzdžiai	260408	m	101		1010				
	Sandarinio įvorės	260409	vnt	6		60				
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	143	0,0811	1430	115,97		115,97	
	Vamzdiniai sprausčiai	520497	vnt	100		1000				
70	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		86,26	2	172,53	156,63	15,90	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	36,2	156,63	156,63		
	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	260397	vnt							
	Jungiamosios movos	260398	vnt	5		10				
	Polietileninės aklės	260399	vnt	10		20				
	Viniplastiniai vamzdžiai	260408	m	101		202				
	Sandarinio įvorės	260409	vnt	6		12				
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	340993	vnt	98	0,0811	196	15,9		15,9	
	Vamzdiniai sprausčiai	520497	vnt	54		108				
71	Metalinų lovų montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	N21-165	100m		82,49	2,3	189,73	178,75	10,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm.val.	18,7	4,1560	43,01	178,75	178,75		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	1	1,9752	2,3	4,54		4,54	
	Varžtai su veržlėmis (vairūs)	120049	kg	1,25	1,9173	2,875	5,51		5,51	
	Sraigtai metalui	120065	kg	0,21	1,9173	0,483	0,93		0,93	
	Apkabos	260400	vnt	50		115				
	Metaliniai lobiai	260410	m	101		232,3				
72	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	N21-537	100m		87,58	5,42	474,69	474,69	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm.val.	20	4,3791	108,4	474,69	474,69		
	Plastikiniai kanalai 1.010000	260602	m							
	Kampiniai elementai	260603	vnt							
	Galiniai dangteliai	260604	vnt							
73	Maitinimo panelė 9x230V su įėjimais	7718102	vnt		15,64	3	46,92	0,00	46,92	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Maitinimo panelė 9x230V su įėjimais	7718102	vnt	1	15,6395	3	46,92		46,92	
74	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt		50,68		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt	1	50,6835					
75	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt		5,50	10	55,03	0,00	55,03	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt	1	5,5028	10	55,03		55,03	
76	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718105	vnt		57,92		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718105	vnt	1	57,9240					
77	Ižeminimo panelė	7718106	vnt		14,48	1	14,48	0,00	14,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Ižeminimo panelė	7718106	vnt	1	14,4810	1	14,48		14,48	
78	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt		144,81	3	434,43	0,00	434,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt	1	144,81	3	434,43		434,43	
79	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt		23,17	1	23,17	0,00	23,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt	1	23,1696	1	23,17		23,17	
80	110 tipo telefoninio krosio panelė 100 porų	7718109	vnt		33,60	1	33,60	0,00	33,60	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	110 tipo telefoninio krosio panelė 100 porų	7718109	vnt	1	33,5959	1	33,6		33,6	
81	110 tipo telefoninio krosio panelė 200 porų	7718209	kompl.		68,35	2	136,70	0,00	136,70	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	110 tipo telefoninio krosio panelė 200 porų	7718209	kompl.	1	68,3503	2	136,7		136,7	
82	Telefonų stotelė	7718201	kompl.		71825,76		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Telefonų stotelė	7718201	kompl.	1	71825,7646					
83	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	2520-89	vnt		5,79	76	440,22	0,00	440,22	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	2520-89	vnt	1	5,7924	76	440,22		440,22	
84	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	2520-88	vnt		5,07	3	15,21	0,00	15,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	2520-88	vnt	1	5,0684	3	15,21		15,21	
85	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718110	m		0,29	5554	1608,44	0,00	1608,44	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718110	m	1	0,2896	5554	1608,44		1608,44	
86	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 2.0m	7718111	vnt		2,17	21	45,62	0,00	45,62	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 2.0m	7718111	vnt	1	2,1722	21	45,62		45,62	
87	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 3.0m	7718112	vnt		2,32	171	396,21	0,00	396,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinis kabelis RJ45 UTP Cat.6 3.0m	7718112	vnt	1	2,3170	171	396,21		396,21	
88	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 3m. ilgio	7718113	vnt		10,43	7	72,98	0,00	72,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 3m. ilgio	7718113	vnt	1	10,4263	7	72,98		72,98	
89	TXM vamzdis 20x50m, 750N elektros instaliacijai	7718114	m		0,41	1000	405,50	0,00	405,50	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TXM vamzdis 20x50m, 750N elektros instaliacijai	7718114	m	1	0,4055	1000	405,5		405,5	
90	TXM vamzdis 50x25m, 750N elektros instaliacijai	7718115	m		1,54	200	307,00	0,00	307,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TXM vamzdis 50x25m, 750N elektros instaliacijai	7718115	m	1	1,5350	200	307		307	
91	Cinkuoti kabeliniai kanalai 40x200x0.75, perfor.	7718116	m		5,79	230	1332,25	0,00	1332,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Cinkuoti kabeliniai kanalai 40x200x0.75, perfor.	7718116	m	1	5,7924	230	1332,25		1332,25	
92	Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x110	7718117	m		5,50	542	2982,52	0,00	2982,52	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Instaliaciniai plastikiniai kanalai 60x110	7718117	m	1	5,5028	542	2982,52		2982,52	
93	Keitiklis SC/RJ45	7718203	vnt		72,41	1	72,41	0,00	72,41	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Keitiklis SC/RJ45	7718203	vnt	1	72,4050	1	72,41		72,41	
94	Dvipusė mini kolonėlė	7718121	vnt		157,84		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Dvipusė mini kolonėlė	7718121	vnt	1	157,8429					
95	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Back-UPS 500VA	7718123	vnt		2508,11	1	2508,11	0,00	2508,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai Back-UPS 500VA	7718123	vnt	1	2508,1094	1	2508,11		2508,11	
96	Vidaus optinis kabelis, 4 skaidulų, daugiamodis	7718124	m		0,45	82	37,29	0,00	37,29	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Vidaus optinis kabelis, 4 skaidulų, daugiamodis	7718124	m	1	0,4547	82	37,29		37,29	
Iš viso už skyrių		2-Kompiuterinis telefoninis tinklas. Administracinės p					14861,87	3701,21	11129,88	30,78
Skyrius		3-TV tinklas. Slėptuvės patalpos								
97	Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose	N21-543	100vnt		90,01	0,06	5,40	5,40	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	20	4,5007	1,2	5,4	5,4		
98	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	N21-205	100vnt		104,37	0,02	2,08	1,62	0,46	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	19,8	4,1010	0,396	1,62	1,62		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt	100	0,2317	2	0,46		0,46	
99	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	N50-395	vnt.		2,53	2	5,05	4,50	0,45	0,10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,5	4,5007	1	4,5	4,5		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,24	0,1			0,1

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
100	Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas	N50-246	vnt		13,61	1	13,61	13,60	0,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	3	4,5326	3	13,6	13,6		
	Lydinetalis	170043	kg	8E-04	12,3204	0,0008	0,01		0,01	
101	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezy) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	N51-62	vnt		5,85	1	5,85	5,85	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,26	4,6426	1,26	5,85	5,85		
102	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		21,18	1,3	27,54	26,55	0,00	0,99
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	6,305	26,55	26,55		
	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	342548	100vnt	2,75		3,575				
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	1,75	0,4344	2,275	0,99			0,99
103	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	N51-91	vnt		0,54	1	0,54	0,54	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,12	4,5007	0,12	0,54	0,54		
104	TV tinklo rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718301	vnt		13,90	6	83,41	0,00	83,41	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV tinklo rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718301	vnt	1	13,9018	6	83,41		83,41	
105	TV tinklo rozetė montuojama lubose	7718302	vnt		2,32	2	4,63	0,00	4,63	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV tinklo rozetė montuojama lubose	7718302	vnt	1	2,3170	2	4,63		4,63	
106	TV signalo šakotuvus 2OUT	7718303	vnt		2,17		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV signalo šakotuvus 2OUT	7718303	vnt	1	2,1722					
107	TV signalo šakotuvus 4OUT	7718304	vnt		3,19	2	6,37	0,00	6,37	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV signalo šakotuvus 4OUT	7718304	vnt	1	3,1858	2	6,37		6,37	
108	Magistralinis TV stiprintuvus	7718305	vnt		17,38	1	17,38	0,00	17,38	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Magistralinis TV stiprintuvus	7718305	vnt	1	17,3772	1	17,38		17,38	
109	Optinis imtuvas	7718306	vnt		1007,88	1	1007,88	0,00	1007,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis imtuvas	7718306	vnt	1	1007,8777	1	1007,88		1007,88	
110	Kabelis RG11	7718307	m		0,38	130	48,95	0,00	48,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis RG11	7718307	m	1	0,3765	130	48,95		48,95	
111	Optinis kabelis, 4 skaidulų daugiamodis	7718308	m		0,45		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis kabelis, 4 skaidulų daugiamodis	7718308	m	1	0,4547					
112	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP	7718309	vnt		10,43	1	10,43	0,00	10,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP	7718309	vnt	1	10,4263	1	10,43		10,43	
Iš viso už skyrių 3-TV tinklas. Slėptuvės patalpos							1239,12	58,06	1179,97	1,09
Skyrius 4-TV tinklas. Administracinės patalpos										
113	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	N50-398	vnt.		38,46	1	38,46	37,90	0,45	0,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9	4,2111	9	37,9	37,9		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,1130	4	0,45		0,45	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,25	0,4344	0,25	0,11			0,11
114	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezy) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	N51-62	vnt		5,85	5	29,25	29,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,26	4,6426	6,3	29,25	29,25		
	Keičiamu blokai	260502	vnt	1		5				

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
115	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	N50-399	vnt.		8,16	1	8,16	8,10	0,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,8	4,5007	1,8	8,1	8,1		
	Varžtai su veržlėmis (jvairūs)	120049	kg	0,03	1,9173	0,03	0,06		0,06	
	Komutacinis kompiuterinis panelis	261231	vnt.	1		1				
116	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	N50-400 (K4=3)	vnt.		6,75	1	6,75	6,75	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,5	4,5007	1,5	6,75	6,75		
117	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	N21-205	100vnt		104,37	0,02	2,08	1,62	0,46	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	19,8	4,1010	0,396	1,62	1,62		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt	100	0,2317	2	0,46		0,46	
118	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	N50-395	vnt.		2,53	1	2,53	2,25	0,23	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,5	4,5007	0,5	2,25	2,25		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	2	0,23		0,23	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,12	0,05			0,05
119	Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas	N50-246	vnt		13,61	1	13,61	13,60	0,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	3	4,5326	3	13,6	13,6		
	Lydmetalis	170043	kg	8E-04	12,3204	0,0008	0,01		0,01	
120	Papildomos televizijos ar radijo transliavimo antenos ant sumontuotos atramos montavimas	N50-243	vnt		13,60	3	40,79	40,79	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	3	4,5326	9	40,79	40,79		
121	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezy) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	N51-62	vnt		5,85	9	52,65	52,65	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	1,26	4,6426	11,34	52,65	52,65		
122	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		21,18	3,18	67,37	64,95	0,00	2,42
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,85	4,2111	15,423	64,95	64,95		
	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	342548	100vnt	2,75		8,745				
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	5,565	2,42			2,42
123	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	N51-91	vnt		0,54	1	0,54	0,54	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,12	4,5007	0,12	0,54	0,54		
124	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.		11,08	1	11,08	10,80	0,23	0,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2,4	4,5007	2,4	10,8	10,8		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	2	0,23		0,23	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,12	0,4344	0,12	0,05			0,05
125	Komutacinė spinta 32U su perforuotomis durimis	7718401	vnt		376,51	1	376,51	0,00	376,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė spinta 32U su perforuotomis durimis	7718401	vnt	1	376,5060	1	376,51		376,51	
126	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt		50,68	1	50,68	0,00	50,68	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Ventiliatorių panelė	7718103	vnt	1	50,6835	1	50,68		50,68	
127	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt		5,50	1	5,50	0,00	5,50	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelių sutvarkymo panelė	7718104	vnt	1	5,5028	1	5,5		5,5	
128	Maitinimo panelė 9x230V su įjunkliu	7718102	vnt		15,64	1	15,64	0,00	15,64	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Maitinimo panelė 9x230V su įjunkliu	7718102	vnt	1	15,6395	1	15,64		15,64	
129	Įžeminimo panelė	7718106	vnt		14,48	1	14,48	0,00	14,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 €	641.985,56 Lt
--------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Įžeminimo panelė	7718106	vnt	1	14,4810	1	14,48		14,48	
130	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt		23,17	1	23,17	0,00	23,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Lentyna į komutacinę spintą	7718108	vnt	1	23,1696	1	23,17		23,17	
131	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt		144,81		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 24 jungčių	7718107	vnt	1	144,81					
132	TV tinklo rozetė montuojama lubose	7718302	vnt		2,32	2	4,63	0,00	4,63	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV tinklo rozetė montuojama lubose	7718302	vnt	1	2,3170	2	4,63		4,63	
133	TV signalo šakotuvus 2OUT	7718303	vnt		2,17	1	2,17	0,00	2,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV signalo šakotuvus 2OUT	7718303	vnt	1	2,1722	1	2,17		2,17	
134	Magistralinis TV stiprintuvas	7718305	vnt		17,38	1	17,38	0,00	17,38	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Magistralinis TV stiprintuvas	7718305	vnt	1	17,3772	1	17,38		17,38	
135	Vietinės TV antena	7718402	vnt		14,48	1	14,48	0,00	14,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Vietinės TV antena	7718402	vnt	1	14,4810	1	14,48		14,48	
136	Palydovinės TV antena	7718403	vnt		27,80	1	27,80	0,00	27,80	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Palydovinės TV antena	7718403	vnt	1	27,8035	1	27,8		27,8	
137	Palydovinės TV antenos konverteris	7718404	vnt		14,48	1	14,48	0,00	14,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Palydovinės TV antenos konverteris	7718404	vnt	1	14,4810	1	14,48		14,48	
138	TV stoties bazinis blokas	7718405	vnt		810,94	1	810,94	0,00	810,94	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	TV stoties bazinis blokas	7718405	vnt	1	810,9361	1	810,94		810,94	
139	Transmoduliatorius	7718406	vnt		3127,90	2	6255,79	0,00	6255,79	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Transmoduliatorius	7718406	vnt	1	3127,8962	2	6255,79		6255,79	
140	Bazinio bloko konverteris	7718407	vnt		3996,76	2	7993,51	0,00	7993,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Bazinio bloko konverteris	7718407	vnt	1	3996,7563	2	7993,51		7993,51	
141	Optinis siųstuvas	7718408	vnt		1007,88	1	1007,88	0,00	1007,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis siųstuvas	7718408	vnt	1	1007,8777	1	1007,88		1007,88	
142	Optinis imtuvas	7718409	vnt		1007,88	1	1007,88	0,00	1007,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis imtuvas	7718409	vnt	1	1007,8777	1	1007,88		1007,88	
143	Optinis daliklis	7718410	vnt		483,67	1	483,67	0,00	483,67	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis daliklis	7718410	vnt	1	483,6654	1	483,67		483,67	
144	Audio konverteris	7718411	vnt		422,85		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio konverteris	7718411	vnt	1	422,8452					
145	Kabelis RG11	7718307	m		0,38	303	114,08	0,00	114,08	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis RG11	7718307	m	1	0,3765	303	114,08		114,08	
146	Optinis kabelis, 4 skaidulų daugiamodis	7718308	m		0,45		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Optinis kabelis, 4 skaidulų daugiamodis	7718308	m	1	0,4547					
147	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP	7718309	vnt		10,43	1	10,43	0,00	10,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP	7718309	vnt	1	10,4263	1	10,43		10,43	
148	Plastikinė tarpinė: pralaida 125mm per stogo konstrukciją	7718412	vnt		40,55		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Plastikinė tarpinė: pralaida 125mm per stogo konstrukciją	7718412	vnt	1	40,5468					
149	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	7718413	vnt		2508,11	1	2508,11	0,00	2508,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	7718413	vnt	1	2508,1094	1	2508,11		2508,11	
	Iš viso už skyrių	4-TV tinklas. Administracinės patalpos					21032,48	269,20	20760,65	2,63
	Skirius	5-Multimedijos sistema. Slėptuvės patalpos								
150	Audio/video sistemos matrica	7718609	kompl.		34754,40		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio/video sistemos matrica	7718609	kompl.	1	34754,4022					
151	Sieninis audio-video sistemos valdymo pultas	7718611	vnt		465,13	3	1395,39	0,00	1395,39	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Sieninis audio-video sistemos valdymo pultas	7718611	vnt	1	465,1297	3	1395,39		1395,39	
152	Multimedijos rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718612	kompl.		94,13	4	376,51	0,00	376,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718612	kompl.	1	94,1265	4	376,51		376,51	
153	Multimedijos rozetė montuojama lubose	7718613	kompl.		94,13	6	564,76	0,00	564,76	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama lubose	7718613	kompl.	1	94,1265	6	564,76		564,76	
154	Multimedijos rozetė montuojama kolonėlėje	7718614	kompl.		94,13	11	1035,39	0,00	1035,39	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama kolonėlėje	7718614	kompl.	1	94,1265	11	1035,39		1035,39	
155	Lubinis garsiakalbis	7718615	vnt		23,17	11	254,87	0,00	254,87	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Lubinis garsiakalbis	7718615	vnt	1	23,1696	11	254,87		254,87	
156	Motorizuotų ekranų relinis valdiklis	7718616	kompl.		654,54	1	654,54	0,00	654,54	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Motorizuotų ekranų relinis valdiklis	7718616	kompl.	1	654,5412	1	654,54		654,54	
157	Salių apšvietimo valdymo sąsaja	7718617	kompl.		225,90	2	451,81	0,00	451,81	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Salių apšvietimo valdymo sąsaja	7718617	kompl.	1	225,9036	2	451,81		451,81	
158	Mikrofonas	7718618	kompl.		217,22	2	434,43	0,00	434,43	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Mikrofonas	7718618	kompl.	1	217,2150	2	434,43		434,43	
159	Multimedijos sistemų audio/video jungiamieji kabeliai	7718619	kompl.		139,02	12	1668,21	0,00	1668,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos sistemų audio/video jungiamieji kabeliai	7718619	kompl.	1	139,0176	12	1668,21		1668,21	
160	Multimedijos sistemų video jungiamieji kabeliai	7718620	kompl.		139,02	12	1668,21	0,00	1668,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos sistemų video jungiamieji kabeliai	7718620	kompl.	1	139,0176	12	1668,21		1668,21	
161	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718621	m		0,67	595	396,33	0,00	396,33	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718621	m	1	0,6661	595	396,33		396,33	
162	Audio kabelis 2x1,5	7718623	m		1,97	165	324,95	0,00	324,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio kabelis 2x1,5	7718623	m	1	1,9694	165	324,95		324,95	
163	Variniai instaliaciniai kabeliai YDyp (450/750) 4x1	3498-349	m		1,10		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Variniai instaliaciniai kabeliai YDyp (450/750) 4x1	3498-349	m	1	1,1006					
164	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	3498-38	m		1,10		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	3498-38	m	1	1,1006					
	Iš viso už skyrių	5-Multimedijos sistema. Slėptuvės patalpos					9225,40	0,00	9225,40	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 6-Multimedijos sistema. Administracinės patalpos										
165	Komutacinė spinta su perforuotomis durimis 42U	7718601	vnt		622,68	1	622,68	0,00	622,68	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė spinta su perforuotomis durimis 42U	7718601	vnt	1	622,6830	1	622,68		622,68	
166	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718602	vnt		78,20	1	78,20	0,00	78,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Komutacinė panelė 5e kat. 48 portų	7718602	vnt	1	78,1974	1	78,2		78,2	
167	Kabelių sutvarkymo panelė	7718603	vnt		7,24	5	36,20	0,00	36,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelių sutvarkymo panelė	7718603	vnt	1	7,2405	5	36,2		36,2	
168	Ventiliatorių panelė	7718604	vnt		63,72	1	63,72	0,00	63,72	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Ventiliatorių panelė	7718604	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
169	Maitinimo panelė 9x230V su jungikliais	7718605	vnt		18,54	2	37,07	0,00	37,07	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Maitinimo panelė 9x230V su jungikliais	7718605	vnt	1	18,5357	2	37,07		37,07	
170	Įžeminimo panelė	7718606	vnt		23,17	1	23,17	0,00	23,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Įžeminimo panelė	7718606	vnt	1	23,1696	1	23,17		23,17	
171	Lentyna į komutacinę spintą	7718607	vnt		28,96	1	28,96	0,00	28,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Lentyna į komutacinę spintą	7718607	vnt	1	28,9620	1	28,96		28,96	
172	Audio/video sistemos valdymo procesorius	7718608	vnt		1419,14	1	1419,14	0,00	1419,14	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio/video sistemos valdymo procesorius	7718608	vnt	1	1419,1381	1	1419,14		1419,14	
173	Audio/video sistemos matrica	7718609	kompl.		34754,40	1	34754,40	0,00	34754,40	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio/video sistemos matrica	7718609	kompl.	1	34754,4022	1	34754,4		34754,4	
174	Audio stiprintuvas	7718610	vnt		1618,98	1	1618,98	0,00	1618,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Audio stiprintuvas	7718610	vnt	1	1618,9759	1	1618,98		1618,98	
175	Sieninis audio-video sistemos valdymo pultas	7718611	vnt		465,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Sieninis audio-video sistemos valdymo pultas	7718611	vnt	1	465,1297					
176	Multimedijos rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718612	kompl.		94,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama kabeliniame kanale	7718612	kompl.	1	94,1265					
177	Multimedijos rozetė montuojama lubose	7718613	kompl.		94,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama lubose	7718613	kompl.	1	94,1265					
178	Multimedijos rozetė montuojama kolonėlėje	7718614	kompl.		94,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Multimedijos rozetė montuojama kolonėlėje	7718614	kompl.	1	94,1265					
179	Lubinis garsiakalbis	7718615	vnt		23,17	4	92,68	0,00	92,68	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Lubinis garsiakalbis	7718615	vnt	1	23,1696	4	92,68		92,68	
180	Motorizuotų ekranų relinis valdiklis	7718616	kompl.		654,54		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Motorizuotų ekranų relinis valdiklis	7718616	kompl.	1	654,5412					
181	Salių apšvietimo valdymo sąsaja	7718617	kompl.		225,90		0,00	0,00	0,00	0,00
	Salių apšvietimo valdymo sąsaja	7718617	kompl.	1	225,9036					
182	Mikrofonas	7718618	kompl.		217,22		0,00	0,00	0,00	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Mikrofonas	7718618	kompl.	1	217,2150					
183	Multimedijos sistemų audio/video jungiamieji kabeliai	7718619	kompl.		139,02		0,00	0,00	0,00	0,00
	Multimedijos sistemų audio/video jungiamieji kabeliai	7718619	kompl.	1	139,0176					
184	Multimedijos sistemų video jungiamieji kabeliai	7718620	kompl.		139,02		0,00	0,00	0,00	0,00
	Multimedijos sistemų video jungiamieji kabeliai	7718620	kompl.	1	139,0176					
185	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718621	m		0,67		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kabelis 5e kat. UTP 4x2x0,5	7718621	m	1	0,6661					
186	Kabelis 5e kat. STP 4x2x0,5	7718622	m		0,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kabelis 5e kat. STP 4x2x0,5	7718622	m	1	0,7241					
187	Audio kabelis 2x1,5	7718623	m		1,97	100	196,94	0,00	196,94	0,00
	Audio kabelis 2x1,5	7718623	m	1	1,9694	100	196,94		196,94	
188	Variniai instaliaciniai kabeliai YDyp (450/750) 4x1	3498-349	m		1,10		0,00	0,00	0,00	0,00
	Variniai instaliaciniai kabeliai YDyp (450/750) 4x1	3498-349	m	1	1,1006					
189	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	3498-38	m		1,10		0,00	0,00	0,00	0,00
	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	3498-38	m	1	1,1006					
190	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai	7718624	vnt		2983,09	1	2983,09	0,00	2983,09	0,00
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai	7718624	vnt	1	2983,0862	1	2983,09		2983,09	
Iš viso už skyrių		6-Multimedijos sistema. Administracinės patalpos					41955,23	0,00	41955,23	0,00
Skyrius		7-Igarsinimo sistema. Slėptuvės patalpos								
191	Lubinis garsiakalbis 6W	7718801	vnt		13,03	14	182,46	0,00	182,46	0,00
	Lubinis garsiakalbis 6W	7718801	vnt	1	13,0329	14	182,46		182,46	
192	Sieninis garsiakalbis 6W	7718802	vnt		21,43	4	85,73	0,00	85,73	0,00
	Sieninis garsiakalbis 6W	7718802	vnt	1	21,4319	4	85,73		85,73	
193	Garso lygio reguliatorius 6W	7718804	vnt		43,44	7	304,10	0,00	304,10	0,00
	Garso lygio reguliatorius 6W	7718804	vnt	1	43,4430	7	304,1		304,1	
194	Garso lygio reguliatorius 45W	7718805	vnt		49,24	3	147,71	0,00	147,71	0,00
	Garso lygio reguliatorius 45W	7718805	vnt	1	49,2354	3	147,71		147,71	
195	Linijos stebėjimo įrenginys	7718807	vnt		3,77	1	3,77	0,00	3,77	0,00
	Linijos stebėjimo įrenginys	7718807	vnt	1	3,7651	1	3,77		3,77	
196	Mikrofono sąsaja	7718813	vnt		3,77	1	3,77	0,00	3,77	0,00
	Mikrofono sąsaja	7718813	vnt	1	3,7651	1	3,77		3,77	
197	Valdymo pultas su mikrofonu	7718814	vnt		1708,76		0,00	0,00	0,00	0,00
	Valdymo pultas su mikrofonu	7718814	vnt	1	1708,7581					
198	Programuojama klaviatūra	7718815	vnt		121,64		0,00	0,00	0,00	0,00
	Programuojama klaviatūra	7718815	vnt	1	121,6404					
199	Skaitmeninės magistralės optinis kabelis su jungtimis, 0,5	7718816	vnt		3,77	1	3,77	0,00	3,77	0,00
	Skaitmeninės magistralės optinis kabelis su jungtimis, 0,5	7718816	vnt	1	3,7651	1	3,77		3,77	
200	Kabelis 2x1,0 (muzikinėms linijoms)	7718818	m		0,81	200	162,18	0,00	162,18	0,00
	Kabelis 2x1,0 (muzikinėms linijoms)	7718818	m	1	0,8109	200	162,18		162,18	
201	Kabelis 2x1,0 E30 (evakuacinėms linijoms)	7718819	m		1,07	634	679,39	0,00	679,39	0,00
	Kabelis 2x1,0 E30 (evakuacinėms linijoms)	7718819	m	1	1,0716	634	679,39		679,39	
202	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat. 3m ilgio	7718820	vnt		2,90	1	2,90	0,00	2,90	0,00
	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat. 3m ilgio	7718820	vnt	1	2,8962	1	2,9		2,9	
Iš viso už skyrių		7-Igarsinimo sistema. Slėptuvės patalpos					1575,78	0,00	1575,78	0,00
Skyrius		8-Igarsinimo sistema. Administracinės patalpos								
203	Lubinis garsiakalbis 6W	7718801	vnt		13,03	78	1016,57	0,00	1016,57	0,00
	Lubinis garsiakalbis 6W	7718801	vnt	1	13,0329	78	1016,57		1016,57	
204	Sieninis garsiakalbis 6W	7718802	vnt		21,43	10	214,32	0,00	214,32	0,00
	Sieninis garsiakalbis 6W	7718802	vnt	1	21,4319	10	214,32		214,32	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
205	Ruporinis lauko garsiakalbis 30W	7718803	vnt		141,91	4	567,66	0,00	567,66	0,00
	Ruporinis lauko garsiakalbis 30W	7718803	vnt	1	141,9138	4	567,66		567,66	
206	Garso lygio reguliatorius 6W	7718804	vnt		43,44	63	2736,91	0,00	2736,91	0,00
	Garso lygio reguliatorius 6W	7718804	vnt	1	43,4430	63	2736,91		2736,91	
207	Garso lygio reguliatorius 45W	7718805	vnt		49,24	9	443,12	0,00	443,12	0,00
	Garso lygio reguliatorius 45W	7718805	vnt	1	49,2354	9	443,12		443,12	
208	Garso lygio reguliatorius 100W	7718806	vnt		101,37	2	202,73	0,00	202,73	0,00
	Garso lygio reguliatorius 100W	7718806	vnt	1	101,3670	2	202,73		202,73	
209	Linijos stebėjimo įrenginys	7718807	vnt		3,77	6	22,59	0,00	22,59	0,00
	Linijos stebėjimo įrenginys	7718807	vnt	1	3,7651	6	22,59		22,59	
210	Tinklo kontrolieris	7718808	vnt		2345,92	1	2345,92	0,00	2345,92	0,00
	Tinklo kontrolieris	7718808	vnt	1	2345,9222	1	2345,92		2345,92	
211	Tinklo valdiklis	7718809	vnt		3,77	2	7,53	0,00	7,53	0,00
	Tinklo valdiklis	7718809	vnt	1	3,7651	2	7,53		7,53	
212	Garso stiprintuvas 4x125W	7718810	vnt		1650,83	2	3301,67	0,00	3301,67	0,00
	Garso stiprintuvas 4x125W	7718810	vnt	1	1650,8341	2	3301,67		3301,67	
213	Garso stiprintuvas 480W radijo programai	7718811	vnt		660,33	1	660,33	0,00	660,33	0,00
	Garso stiprintuvas 480W radijo programai	7718811	vnt	1	660,3336	1	660,33		660,33	
214	Garso stiprintuvas 4x125W rezervinis	7718812	vnt		1650,83	1	1650,83	0,00	1650,83	0,00
	Garso stiprintuvas 4x125W rezervinis	7718812	vnt	1	1650,8341	1	1650,83		1650,83	
215	Mikrofono sąsaja	7718813	vnt		3,77		0,00	0,00	0,00	0,00
	Mikrofono sąsaja	7718813	vnt	1	3,7651					
216	Valdymo pultas su mikrofonu	7718814	vnt		1708,76	1	1708,76	0,00	1708,76	0,00
	Valdymo pultas su mikrofonu	7718814	vnt	1	1708,7581	1	1708,76		1708,76	
217	Programuojama klaviatūra	7718815	vnt		121,64	1	121,64	0,00	121,64	0,00
	Programuojama klaviatūra	7718815	vnt	1	121,6404	1	121,64		121,64	
218	Skaitmeninės magistralės optinis kabelis su jungtimis, 0,5	7718816	vnt		3,77	4	15,06	0,00	15,06	0,00
	Skaitmeninės magistralės optinis kabelis su jungtimis, 0,5	7718816	vnt	1	3,7651	4	15,06		15,06	
219	Grotuvas su imtuvu (FM/MP3) radijo programai	7718817	vnt		370,71	1	370,71	0,00	370,71	0,00
	Grotuvas su imtuvu (FM/MP3) radijo programai	7718817	vnt	1	370,7136	1	370,71		370,71	
220	Kabelis 2x1,0 (muzikinėms linijoms)	7718818	m		0,81	1303	1056,60	0,00	1056,60	0,00
	Kabelis 2x1,0 (muzikinėms linijoms)	7718818	m	1	0,8109	1303	1056,6		1056,6	
221	Kabelis 2x1,0 E30 (evakuacinėms linijoms)	7718819	m		1,07	3745	4013,14	0,00	4013,14	0,00
	Kabelis 2x1,0 E30 (evakuacinėms linijoms)	7718819	m	1	1,0716	3745	4013,14		4013,14	
222	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat. 3m ilgio	7718820	vnt		2,90	26	75,30	0,00	75,30	0,00
	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 5e kat. 3m ilgio	7718820	vnt	1	2,8962	26	75,3		75,3	
223	Kabelių sutvarkymo panelė	7718821	vnt		7,24	9	65,16	0,00	65,16	0,00
	Kabelių sutvarkymo panelė	7718821	vnt	1	7,2405	9	65,16		65,16	
224	Maitinimo panelė 9x230V su jungikliu	7718822	vnt		18,54	2	37,07	0,00	37,07	0,00
	Maitinimo panelė 9x230V su jungikliu	7718822	vnt	1	18,5357	2	37,07		37,07	
225	Lentyna į komutacinę spintą	7718823	vnt		28,96	1	28,96	0,00	28,96	0,00
	Lentyna į komutacinę spintą	7718823	vnt	1	28,9620	1	28,96		28,96	
	Iš viso už skyrių	8-Ilgarsinio sistema. Administracinės patalpos					20662,58	0,00	20662,58	0,00
	Skyrius	9-Radijo ryšių sistema. Slėptuvės patalpos								
226	Esamos lauko antenos analoginei radijo stočiai MOTOROLA iškėlimas ir įrengimas antenų bokštelyje	N50-237	vnt		198,19	1	198,19	198,19	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	41	4,8338	41	198,19	198,19		
227	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėmis	N50-365	100m		295,54	1,5	443,31	442,17	0,00	1,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	70	4,2111	105	442,17	442,17		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	2,625	1,14			1,14
228	Esamos analoginės radijo stoties MOTOROLA iškėlimas ir įrengimas slėptuvės R-11 patalpoje	N50-242	vnt		113,32	1	113,32	113,32	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	25	4,5326	25	113,32	113,32		
229	Analoginio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718901	kompl.		291,07	1	291,07	0,00	291,07	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Analoginio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718901	kompl.	1	291,0681	1	291,07		291,07	
230	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	N21-574	vnt		71,81	1	71,81	7,92	63,72	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,76	4,5007	1,76	7,92	7,92		
	Žaibo iškroviklis	7718906	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
231	Skaitmeninio ryšio TETRA lauko antenos stacionariai stočiai SEPURA įrengimas antenu bokštelioje	N50-241	vnt		180,17	1	180,17	180,17	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	39,75	4,5326	39,75	180,17	180,17		
232	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		341,86	1,5	512,79	511,65	0,00	1,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	81	4,2111	121,5	511,65	511,65		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	2,625	1,14			1,14
233	Skaitmeninio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718902	kompl.		347,54	1	347,54	0,00	347,54	0,00
	Skaitmeninio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718902	kompl.	1	347,5440	1	347,54		347,54	
234	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	N21-574	vnt		71,81	1	71,81	7,92	63,72	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,76	4,5007	1,76	7,92	7,92		
	Žaibo iškroviklis	7718906	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
235	Esamos skaitmeninio ryšio stacionarios stoties SEPURA iškėlimas ir įrengimas slėptuvės R-11 patalpoje	N50-242	vnt		126,91	1	126,91	126,91	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	28	4,5326	28	126,91	126,91		
236	Palydovinio IRIDIUM ryšio nešiojamas telefonas su stotele	7718903	kompl.		2693,47	1	2693,47	0,00	2693,47	0,00
	Palydovinio IRIDIUM ryšio nešiojamas telefonas su stotele	7718903	kompl.	1	2693,4662	1	2693,47		2693,47	
237	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		341,86	1,5	512,79	511,65	0,00	1,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	81	4,2111	121,5	511,65	511,65		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	2,625	1,14			1,14
238	Žaibo iškroviklis palydovinio IRIDIUM ryšio antenos kabeliui	7718904	vnt		63,72	1	63,72	0,00	63,72	0,00
	Žaibo iškroviklis palydovinio IRIDIUM ryšio antenos kabeliui	7718904	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
239	Palydovinio ryšio IRIDIUM lauko antena	7718905	vnt		1129,52	1	1129,52	0,00	1129,52	0,00
	Palydovinio ryšio IRIDIUM lauko antena	7718905	vnt	1	1129,5181	1	1129,52		1129,52	
Iš viso už skyrių		9-Radijo ryšių sistema. Slėptuvės patalpos					6756,42	2099,90	4652,76	3,76
Skyrius		10-Radijo ryšių sistema. Slėptuvės patalpos								
240	Skaitmeninio ryšio TETRA lauko antenos stacionariai stočiai SEPURA įrengimas antenu bokštelioje	N50-237	vnt		179,82	1	179,82	179,82	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	37,2	4,8338	37,2	179,82	179,82		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektroniniai ryšiai

Iš viso už

185.931,87 € 641.985,56 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
241	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		341,86	1,2	410,23	409,32	0,00	0,91
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	81	4,2111	97,2	409,32	409,32		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	2,1	0,91			0,91
242	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	N21-574	vnt		71,81	1	71,81	7,92	63,72	0,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,76	4,5007	1,76	7,92	7,92		
	Žaibo iškroviklis	7718906	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val	0,4	0,4344	0,4	0,17			0,17
243	Naujos skaitmeninio ryšio stacionarios stoties SEPURA įrengimas slėptuvės R- 11 patalpoje	N50-241	vnt		99,72	1	99,72	99,72	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	22	4,5326	22	99,72	99,72		
244	Skaitmeninio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718101	kompl.		278,04	1	278,04	0,00	278,04	0,00
	Skaitmeninio ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	7718101	kompl.	1	278,0352	1	278,04		278,04	
245	Esamos lauko antenos TB radijo ryšiui iškėlimas ir įrengimas antenų bokštelyje	N50-237	vnt		212,69	1	212,69	212,69	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm.val.	44	4,8338	44	212,69	212,69		
246	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-365	100m		295,54	1,2	354,64	353,73	0,00	0,91
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	70	4,2111	84	353,73	353,73		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	1,75	0,4344	2,1	0,91			0,91
247	Esamos TB radijo ryšio stacionarios stoties HF TRANSCEIVER IC-78 iškėlimas ir įrengimas slėptuvės R-11 patalpoje	N50-242	vnt		179,94	1	179,94	179,94	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	39,7	4,5326	39,7	179,94	179,94		
248	Žaibo iškroviklis palydovinio IRIDIUM ryšio antenos kabeliui	77181002	vnt		63,72	1	63,72	0,00	63,72	0,00
	Žaibo iškroviklis palydovinio IRIDIUM ryšio antenos kabeliui	77181002	vnt	1	63,7164	1	63,72		63,72	
249	TB radijo ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	77181003	kompl.		234,59	1	234,59	0,00	234,59	0,00
	TB radijo ryšio lauko antenos pajungimo kabelis su adapteriu	77181003	kompl.	1	234,5922	1	234,59		234,59	
Iš viso už skyrių		10-Radijo ryšių sistema. Slėptuvės patalpos					2085,20	1443,14	640,07	1,99
Iš viso #1							132.385,50 €	9696,43	122621,15	67,92
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					775,71 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					3.678,63 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					2,04 €			3,0%
		Soc. draudimas					3.246,36 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							140.088,24 €	13718,50	126299,78	69,96
		Statybvietės išlaidos					7.004,42 €	5,00%	5,00%	5,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							147.092,66 €	14404,43	132614,77	73,46
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							147.092,66 €	14404,43	132614,77	73,46
		Pridėtinės išlaidos					2.094,43 €	20,00%		
		Pelnas					4.475,61 €	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							153.662,70 €	16993,83	136593,21	75,66
		PVM					32.269,17 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							185.931,87 €	20562,54	165277,78	91,55

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Talutis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

UAB „CONRESTA“
Projektų vadovas
Martynas Anulius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 8.1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
priedas

4

Elektroniniai ryšiai - įranga

Iš viso už

24.534,32 € 84.712,10 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Irenginiai
Skirius Kompiuterinis telefoninis tinklas. Slėptuvės patalpos											
1	Komutacinė spinta 42U su perforuotomis durimis	DDDD	vnt		492,35	1	492,35	0,00	0,00	0,00	492,35
	Komutacinė spinta 42U su perforuotomis durimis	1DDDD	vnt	1	492,3540	1	492,35				492,35
2	48 portų 5e kat. komutatorius	DDDD	vnt		2009,96	3	6029,89	0,00	0,00	0,00	6029,89
	48 portų 5e kat. komutatorius	1DDDD	vnt	1	2009,9629	3	6029,89				6029,89
3	Komutatoriaus SFP optinis modulis	DDDD	vnt		115,85	7	810,94	0,00	0,00	0,00	810,94
	Komutatoriaus SFP optinis modulis	1DDDD	vnt	1	115,8480	7	810,94				810,94
4	Bevielio kompiuterinio tinklo prieigos taškas	DDDD	vnt		159,29	1	159,29	0,00	0,00	0,00	159,29
	Bevielio kompiuterinio tinklo prieigos taškas	1DDDD	vnt	1	159,2910	1	159,29				159,29
Iš viso už skyrių							7492,47	0,00	0,00	0,00	7492,47
Skirius Kompiuterinis telefoninis tinklas. Administracinės patalpos											
5	Komutacinė spinta 42U su perforuotomis durimis	DDDD	vnt		474,98	1	474,98	0,00	0,00	0,00	474,98
	Komutacinė spinta 42U su perforuotomis durimis	1DDDD	vnt	1	474,9768	1	474,98				474,98
6	48 portų 5e kat. komutatorius	DDDD	vnt		2009,96	5	10049,81	0,00	0,00	0,00	10049,81
	48 portų 5e kat. komutatorius	1DDDD	vnt	1	2009,9629	5	10049,81				10049,81
7	Komutatoriaus SFP optinis modulis	DDDD	vnt		115,85	14	1621,88	0,00	0,00	0,00	1621,88
	Komutatoriaus SFP optinis modulis	1DDDD	vnt	1	115,8480	14	1621,88				1621,88
8	Bevielio kompiuterinio tinklo prieigos taškas	DDDD	vnt		159,29	4	637,16	0,00	0,00	0,00	637,16
	Bevielio kompiuterinio tinklo prieigos taškas	1DDDD	vnt	1	159,2910	4	637,16				637,16
Iš viso už skyrių							12783,83	0,00	0,00	0,00	12783,83
Iš viso #1											
								8,0%			
									3,0%		
										3,0%	
								31,00%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)											
									9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)											
								1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso											
								30,00%			
								5,0%	5,0%	5,0%	
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)											
							20.276,30 €		20276,30		
							4.258,02 €	21%	21%	21%	
Iš viso #5 (kaina su PVM)							24.534,32 €		24534,32		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 9
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

Elektros darbai

Iš viso už

68.211,11 € 235.519,32 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1-Jėgos tinklai										
1	Įvadinių spintų (dežių) montavimas	N21-118	vnt		85,25	1	85,29	79,56	5,73	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	10458	žm.val.	17	4,6774	17	79,56	79,56		
	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	90056	t	0,0006	754,9206	0,0006	0,45		0,45	
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	0,3	1,9752	0,3	0,59		0,59	
	Sraigtai metalui	120065	kg	0,15	1,9173	0,15	0,29		0,29	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	4	0,0116	4	0,05		0,05	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	220471	kg	0,45	1,1006	0,45	0,5		0,5	
	Aliejinis lakas	230010	kg	0,038	6,9509	0,038	0,26		0,26	
	Geležies raudė (paruošta naudojimui)	230308	t	0,00036	1925,9731	0,00036	0,69		0,69	
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	0,002	1450,0087	0,002	2,9		2,9	
2	Paskirstymo spintų tvirtinimas prie sienos medstraigčiais	N21-546	vnt		47,17	4	188,68	185,29	2,71	0,68
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	11	4,2111	44	185,29	185,29		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	6	0,1130	24	2,71		2,71	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val.	0,39	0,4344	1,56	0,68			0,68
3	Įvadinis paskirstymo skydas su 160A ARI	IPS1	vnt		1925,97	1	1925,97	0,00	1925,97	0,00
	Įvadinis paskirstymo skydas su 160A ARI	IPS1	vnt	1	1925,9731	1	1925,97		1925,97	
4	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos PS1	PS1	vnt		550,28	1	550,28	0,00	550,28	0,00
	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos PS1	IPS1	vnt	1	550,2780	1	550,28		550,28	
5	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos PS2	PS2	vnt		318,58	1	318,58	0,00	318,58	0,00
	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos PS2	IPS2	vnt	1	318,5820	1	318,58		318,58	
6	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos KPS1	KPS1	vnt		214,32	1	214,32	0,00	214,32	0,00
	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos KPS1	IKPS1	vnt	1	214,3188	1	214,32		214,32	
7	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos KPS2	KPS2	vnt		173,77	1	173,77	0,00	173,77	0,00
	Paskirstymo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos KPS2	IKPS2	vnt	1	173,7720	1	173,77		173,77	
8	Automatinis jungiklis 3f, 400V, 63A, 10kA "C"	7719101	vnt		26,07	1	26,07	0,00	26,07	0,00
	Automatinis jungiklis 3f, 400V, 63A, 10kA "C"	7719101	vnt	1	26,0658	1	26,07		26,07	
9	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m		36,29	25	907,16	907,16	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	8,5	4,2690	212,5	907,16	907,16		
10	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 16 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	N21-175	100m		32,85	1,65	54,20	54,20	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	7,8	4,2111	12,87	54,2	54,2		
11	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXHJ FE180/E30 3x2,5RE	7719102	m		1,10	2500	2751,50	0,00	2751,50	0,00
	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXHJ FE180/E30 3x2,5RE	7719102	m	1	1,1006	2500	2751,5		2751,5	
12	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	7719103	m		1,78	110	195,61	0,00	195,61	0,00
	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	7719103	m	1	1,7783	110	195,61		195,61	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektros darbai

Iš viso už

68.211,11 € 235.519,32 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
13	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	7719104	m		4,16	15	62,34	0,00	62,34	0,00
	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	7719104	m	1	4,1560	15	62,34		62,34	
14	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RE	7719105	m		10,17	40	406,86	0,00	406,86	0,00
	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25RE	7719105	m	1	10,1715	40	406,86		406,86	
15	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	N21-143	100m		78,32	26,65	2087,15	2087,15	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	18,1	4,3269	482,365	2087,15	2087,15		
16	TXL vamzdis 40x25m, 320N elektros instaliacijai	7719106	m		0,52	2500	1303,25	0,00	1303,25	0,00
	TXL vamzdis 40x25m, 320N elektros instaliacijai	7719106	m	1	0,5213	2500	1303,25		1303,25	
17	TXL vamzdis 50x25m, 320N elektros instaliacijai	7719107	m		0,96	165	157,69	0,00	157,69	0,00
	TXL vamzdis 50x25m, 320N elektros instaliacijai	7719107	m	1	0,9557	165	157,69		157,69	
18	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	N50-363	100m		80,77	0,9	72,69	42,26	27,97	2,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm.val.	11	4,2690	9,9	42,26	42,26		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	275	0,1130	247,5	27,97		27,97	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	6,3	0,4344	5,67	2,46			2,46
19	Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 40x25mm	3700-21	m		1,50	90	134,76	0,00	134,76	0,00
	Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 40x25mm	3700-21	m	1	1,4973	90	134,76		134,76	
20	Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose	N21-543	100vnt		90,01	5,69	512,18	512,18	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	20	4,5007	113,8	512,18	512,18		
	El. instaliacijos prietaisai	260605	vnt	100		569				
21	Kištukiniai lizdai (su įžeminimu)	2520-29	vnt		2,43	554	1347,77	0,00	1347,77	0,00
	Kištukiniai lizdai (su įžeminimu)	2520-29	vnt	1	2,4328	554	1347,77		1347,77	
22	Kištukiniai lizdai, 2 rozetės (su įžeminimu)	2520-30	vnt		10,14	15	152,05	0,00	152,05	0,00
	Kištukiniai lizdai, 2 rozetės (su įžeminimu)	2520-30	vnt	1	10,1367	15	152,05		152,05	
23	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg	N9P-0110	t		2594,19	0,12	311,30	37,88	273,42	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	68	4,6426	8,16	37,88	37,88		
	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	120051	kg	130	1,9173	15,6	29,91		29,91	
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1	2029,2487	0,12	243,51		243,51	
24	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	N50-359	100m		21,87	20	437,38	359,19	0,00	78,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,5	3,9910	90	359,19	359,19		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	9	0,4344	180	78,19			78,19
25	Lizdų ir vagų užtaisyimas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	R61P-2704	100 m		86,42	20	1728,34	1350,21	378,13	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	15	4,5007	300	1350,21	1350,21		
	Tinko skiedinys (sausas mišinys)	572157	t	0,096	196,9416	1,92	378,13		378,13	
26	Esamų skydelių išmontavimas	N21-560 (K1=0,6 K2=0,7 K3=0)	vnt		11,69	4	46,75	46,45	0,00	0,30
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	2,58	4,5007	10,32	46,45	46,45		
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val	0,175	0,4344	0,7	0,3			0,3
Iš viso už skyrių		1-Jėgos tinklai					16151,94	5661,53	10408,78	81,63
Skyrius		2-Apšvietimo tinklai								

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektros darbai

Iš viso už

68.211,11 €

235.519,32 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
27	Bendros paskirties apšvietimo skydelių montavimas	N21-254	100vnt		1685,68	0,04	67,43	47,29	20,14	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	270	4,3791	10,8	47,29	47,29		
	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	90056	t	0,06	754,9206	0,0024	1,81		1,81	
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	5	1,9752	0,2	0,4		0,4	
	Sraigtai metalui	120065	kg	0,92	1,9173	0,0368	0,07		0,07	
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	400	0,0116	16	0,19		0,19	
	Geležies raudė (paruošta naudojimui)	230308	t	0,0035	1925,9731	0,00014	0,27		0,27	
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	0,3	1450,0087	0,012	17,4		17,4	
28	Apšvietimo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos APS1	APS-1	vnt		76,75	1	76,75	0,00	76,75	0,00
	Apšvietimo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos APS1	1APS-1	vnt	1	76,7493	1	76,75		76,75	
29	Apšvietimo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos APS2	APS-2	vnt		94,13	1	94,13	0,00	94,13	0,00
	Apšvietimo skydelis potinkinis montuojamas ant sienos APS2	1APS-2	vnt	1	94,1265	1	94,13		94,13	
30	Evakuacinio avarinio apšvietimo skydelis montuojamas EAAAPS-1, EAPS-2	EAAAPS-1, EAPS-2	vnt		72,41	2	144,81	0,00	144,81	0,00
	Evakuacinio avarinio apšvietimo skydelis montuojamas EAAAPS-1, EAPS-2	1EAAAPS-1, EAPS-2	vnt	1	72,4050	2	144,81		144,81	
31	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m		36,29	31	1124,88	1124,88	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	8,5	4,2690	263,5	1124,88	1124,88		
32	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	3498-173	m		0,90	2700	2424,06	0,00	2424,06	0,00
	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	3498-173	m	1	0,8978	2700	2424,06		2424,06	
33	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-J FE180/E30 4x1.5RE	3498-179	m		0,98	400	393,88	0,00	393,88	0,00
	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-J FE180/E30 4x1.5RE	3498-179	m	1	0,9847	400	393,88		393,88	
34	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	N21-144	100m		61,90	31	1918,92	1918,92	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	14,5	4,2690	449,5	1918,92	1918,92		
35	TXL vamzdis 25x50mm, 320N elektros instaliacijai	7719108	m		0,28	3100	879,78	0,00	879,78	0,00
	TXL vamzdis 25x50mm, 320N elektros instaliacijai	7719108	m	1	0,2838	3100	879,78		879,78	
36	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	N21-227	100vnt		3467,07	1,73	5998,03	590,83	5407,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	80	4,2690	138,4	590,83	590,83		
	Šviestuvai 2x28W lium.l. su 1h akum., pav. IP54	7719201	vnt	12,1387	60,8202	21	1277,22		1277,22	
	Šviestuvai 2x28W lium.l. pav., IP20	7719202	vnt	67,052	26,0658	116	3023,63		3023,63	
	Šviestuvai 2x14W lium.l. pav., IP20	7719203	vnt	9,24856	44,8911	16	718,26		718,26	
	Šviestuvai 2x14W kompakt.lium.l. IP44, pav.	7719206	vnt	11,5607	19,4045	20	388,09		388,09	
37	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	N21-243	100vnt		4465,23	1,55	6921,11	549,21	6371,90	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	83	4,2690	128,65	549,21	549,21		
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	220471	kg	1	1,1006	1,55	1,71		1,71	
	Šviestuvai 4x14W su 1h akum., IP54, į lubas, kvadratinis	7719204	vnt	22,5806	76,7493	35	2686,23		2686,23	
	Šviestuvai 4x14W IP20 į lubas	7719205	vnt	77,4194	30,6997	120	3683,96		3683,96	
38	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	N21-219	100vnt		2732,39	0,35	956,33	91,00	865,33	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	63,4	4,1010	22,19	91	91		
	Plieninė viela (šviesi, rūsioji)	120010	t	0,0015	892,4757	0,000525	0,47		0,47	
	Medsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	4,55	1,9173	1,5925	3,05		3,05	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektros darbai

Iš viso už

68.211,11 € 235.519,32 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	220471	kg	0,5	1,1006	0,175	0,19		0,19	
	BRA arba plafonai	260705	kompl.	100	24,6177	35	861,62		861,62	
39	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-202	100vnt		654,65	0,12	78,55	9,74	68,81	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	19,8	4,1010	2,376	9,74	9,74		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt	100	0,2317	12	2,78		2,78	
	Perjungikliai	260420	vnt	100	5,5028	12	66,03		66,03	
40	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	100vnt		379,51	1,3	493,36	105,56	387,80	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	19,8	4,1010	25,74	105,56	105,56		
	Jungikliai	260417	vnt	100	2,7514	130	357,68		357,68	
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt	100	0,2317	130	30,12		30,12	
41	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	N50-359	100m		21,87	20	437,38	359,19	0,00	78,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,5	3,9910	90	359,19	359,19		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	9	0,4344	180	78,19			78,19
42	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	R61P-2704	100 m		96,56	20	1931,27	1350,21	581,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	15	4,5007	300	1350,21	1350,21		
	Tinko skiedinys (sausas mišinys)	572157	t	0,096	302,6355	1,92	581,06		581,06	
43	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	R21-32	100vnt		73,82	1,5	110,73	110,73	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	18	4,1010	27	110,73	110,73		
	Iš viso už skyrių	2- Apšvietimo tinklai					24051,40	6257,56	17715,65	78,19
	Skyrius	3-Įžeminimas								
44	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	N21-259	10 vnt		658,31	0,3	197,49	6,34	191,15	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	10283	žm.val.	5,4	3,9157	1,62	6,34	6,34		
	Plieninis varuotas strypas 6m su komplekt. detal.	7719305	vnt	10	63,7164	3	191,15		191,15	
45	Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių	N21-262-1	100m		245,73	6,2	1523,52	870,79	628,49	24,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm.val.	32,9	4,2690	203,98	870,79	870,79		
	Laikikliai	260845	vnt	100	1,0137	620	628,49		628,49	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val	9	0,4344	55,8	24,24			24,24
46	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	N21-259-1	m		3,57	10	35,67	12,21	0,00	23,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	0,29	4,2111	2,9	12,21	12,21		
	Kilnojama elektros stotis 4 kW	330237	maš.val	0,15	6,9509	1,5	10,43			10,43
	Brigadinė mašina krovininės automatinės bazėje	489205	maš.val	0,07	13,0329	0,7	9,12			9,12
	Elektrodų įgilinimo įtaisai	521959	maš.val	0,15	2,6066	1,5	3,91			3,91
47	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	N1-300	100m3		673,24	0,1	67,32	67,32	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm.val.	196	3,4349	19,6	67,32	67,32		
48	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	N1-308	100m3		328,14	0,1	32,81	32,81	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,80	10180	žm.val.	100	3,2814	10	32,81	32,81		
49	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	N50-360	100m		25,00	0,1	2,50	1,80	0,00	0,70
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,5	3,9910	0,45	1,8	1,8		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	16,2	0,4344	1,62	0,7			0,7
50	Lizdų ir vagų užtaisymas	R61P-2704	100 m		96,56	0,1	9,66	6,75	2,91	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	15	4,5007	1,5	6,75	6,75		
	Tinko skiedinys (sausas mišinys)	572157	t	0,096	302,6355	0,0096	2,91		2,91	
51	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	R33-98	vnt		7,65	1	7,65	7,65	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1,7	4,5007	1,7	7,65	7,65		
52	Plieninė cinkuota juosta	7719301	m		1,62	30	48,66	0,00	48,66	0,00

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g.
18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Elektros darbai

Iš viso už

68.211,11 € 235.519,32 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Plieninė cinkuota juosta	7719301	m	1	1,6219	30	48,66		48,66	
53	Cinkuota plieninė viela 8mm	7719302	m		0,55	300	164,22	0,00	164,22	0,00
	Cinkuota plieninė viela 8mm	7719302	m	1	0,5474	300	164,22		164,22	
54	Įžeminimo prijungimo laidas žaliai geltonas d16	7719303	m		1,39	300	417,06	0,00	417,06	0,00
	Įžeminimo prijungimo laidas žaliai geltonas d16	7719303	m	1	1,3902	300	417,06		417,06	
	Iš viso už skyrių	3-Įžeminimas					2506,56	1005,67	1452,49	48,40
	Iš viso #1						42.709,90 €	12924,76	29576,92	208,22
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					1.033,98 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					887,31 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					6,25 €			3,0%
		Soc. draudimas					4.327,21 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						48.964,65 €	18285,95	30464,23	214,47
		Statybvietės išlaidos					2.448,23 €	5,00%	5,00%	5,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						51.412,88 €	19200,25	31987,44	225,19
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						51.412,88 €	19200,25	31987,44	225,19
		Pridėtinės išlaidos					2.791,75 €	20,00%		
		Pelnas					2.168,19 €	4,0%	4,0%	4,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						56.372,82 €	22871,68	33266,94	234,20
		PVM					11.838,29 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						68.211,11 €	27674,73	40253,00	283,38

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos
(antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
Skvrius										
1- ardymo darbai										
1	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	N46-154	100 m2		34,75	1,21	42,05	42,05	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,22	20222	žm. val.	100	0,3475	121	42,05	42,05		
2	Apsauginių aptvėrimų demontavimas	N9-202 (K1=0,6 K2=0,7 K3=0)	t		173,77	0,02078	3,61	3,61	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	1	173,7720	0,02078	3,61	3,61		
3	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas/šachtų stogelių išardymas	N46-136	m3		55,44	0,4	22,18	6,95	0,00	15,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,65	20265	žm. val.	1	17,3772	0,4	6,95	6,95		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	5,3	7,1826	2,12	15,23			15,23
4	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas/gelžbetoninio stogelio	N46-137	m3		87,26	0,4	34,91	17,38	0,00	17,53
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,77	20277	žm. val.	1	43,4430	0,4	17,38	17,38		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	6,1	7,1826	2,44	17,53			17,53
5	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepėčiu mechanizuotai/jungiamosios galerijos ir šachtų	N13-146	10 m2		72,41	3,72	269,37	269,37	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	100	0,7241	372	269,37	269,37		
6	Ruloninių stogų dangos išardymas	N46-152	100 m2		44,89	0,1	4,49	4,49	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,18	20218	žm. val.	100	0,4489	10	4,49	4,49		
7	Istiklinių išardymas/jungiamosios galerijos	R61P-3303	m2		0,87	120	104,27	104,27	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	0,8689	120	104,27	104,27		
8	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas/virš galerijos istiklinimo	N46-156	100 m2		74,43	0,141	10,49	10,49	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,13	20213	žm. val.	100	0,7443	14,1	10,49	10,49		
9	Metallinių profilių rėmų demontavimas	N9P-0107 (K1=0,6 K2=0,7 K3=0)	t		98,86	0,5	49,43	36,20	0,00	13,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	1	72,4050	0,5	36,2	36,2		
	Kranai ant automobilinės važiuoklės 16t keliam. galios	489051	maš. val.	2	13,0329	1,015	13,23			13,23
10	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	R22-2	100 m2		28,96	0,141	4,08	4,08	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	100	0,2896	14,1	4,08	4,08		
11	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių/PVC	N46-182	100 m2		289,62	0,1323	38,32	38,32	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,75	20275	žm. val.	100	2,8962	13,23	38,32	38,32		
12	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis/PVC	N46-181	100 m2		318,58	0,9199	293,06	293,06	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,75	20275	žm. val.	100	3,1858	91,99	293,06	293,06		
13	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	N46-184	100 m2		173,77	0,5799	100,77	100,77	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	20250	žm. val.	100	1,7377	57,99	100,77	100,77		
14	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	R6-3	m3		31,82	4,065	129,36	38,85	0,00	90,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	20283	žm. val.	1	9,5575	4,065	38,85	38,85		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	3,1	7,1826	12,6015	90,51			90,51

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
15	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/istiklintos pertvaros su durimis	N46-144	100 m2		72,41	0,779	56,41	56,41	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	100	0,7241	77,9	56,41	56,41		
16	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	N46-134	m3		15,60	10,51	164,00	106,54	0,00	57,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,18	20318	žm. val.	1	10,1367	10,51	106,54	106,54		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	0,8	7,1826	8	57,46			57,46
17	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	N46-37	m3		91,35	1,07	97,75	40,29	0,00	57,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,23	20323	žm. val.	1	37,6506	1,07	40,29	40,29		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	7,5	7,1826	8	57,46			57,46
18	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	N46-35 (K1=1,1 K2=1,1)	m3		153,69	0,6	92,21	34,75	0,00	57,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,19	20319	žm. val.	1	57,9240	0,6	34,75	34,75		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	13	7,1826	8	57,46			57,46
19	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	N46-164	m3		53,82	6,934	373,20	200,82	0,00	172,38
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,72	20272	žm. val.	1	28,9620	6,934	200,82	200,82		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	3,5	7,1826	24	172,38			172,38
20	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	N46-180-2	m2		1,45	3,4	4,92	4,92	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	1	1,4481	3,4	4,92	4,92		
21	Keraminių plytelių dangos išardymas	R5-57	100 m2		57,92	1,8517	107,25	107,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	100	0,5792	185,17	107,25	107,25		
22	Seno linoleumo, kiliminės dangos nuėmimas	R5-35	m2		0,23	795,42	184,30	184,30	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	1	0,2317	795,42	184,3	184,3		
23	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	R13-5	m2		1,16	64	74,14	74,14	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	1	1,1585	64	74,14	74,14		
24	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	R14-225-1	100 m2		17,38	25,33	440,24	440,24	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,1738	2533	440,24	440,24		
25	Sienų lentinio apkalto (netinkuoto) išardymas/dailylentės	R3-4	m2		0,41	50	20,28	20,28	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	1	0,4055	50	20,28	20,28		
26	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	N46-31	100 m2		57,92	3,995	231,39	231,39	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,42	20242	žm. val.	100	0,5792	399,5	231,39	231,39		
27	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	R14-225-2	100 m2		27,51	3,0253	83,23	83,23	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,2751	302,53	83,23	83,23		
28	Pakabinamų lubų išardymas/Amstrong, dailylenčių, metalinių	N46-151	100 m2		43,44	4,8526	210,80	210,80	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	20433	žm. val.	100	0,4344	485,26	210,8	210,8		
29	Apsauginių aptvėrimų demontavimas/palstikinis porankis 85 m	N9-202 (K1=0,6 K2=0,7 K3=0)	t		173,77	0,11573	20,11	20,11	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	1	173,7720	0,11573	20,11	20,11		
30	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/skydų, dangčių	N46-144	100 m2		28,96	0,65	18,82	18,82	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	20233	žm. val.	100	0,2896	65	18,82	18,82		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
31	Ventiliacinės įrangos, vamzdinių demontavimas/skardinių ortaklių	N34-12	t		57,92	2,552	147,82	147,82	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	10389	žm. val.	1	57,9240	2,552	147,82	147,82		
32	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 20kw, demontavimas	N20-981 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	vnt.		5,79	12	69,51	69,51	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	10380	žm. val.	1	5,7924	12	69,51	69,51		
	Iš viso už skyrių	1- ardymo darbai					3502,77	3021,51	0,00	481,26
Skrysius 2-II-o korpuso pastato stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės stogo dangos įrengimas										
33	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai mineralinės vatos plokštės	N12P-0103-1	m3		125,50		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	57,9240					
	Keltuvas	489003	maš. val.	0,2	3,3886					
	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	572188	m3	1,1	63,7164					
34	Denginių šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	N26-282	100 vnt.		49,78	45,96	2288,01	332,75	1863,68	91,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,0724	4596	332,75	332,75		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	4,3	0,4634	197,628	91,58			91,58
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	100	0,4055	4596	1863,68		1863,68	
35	Vien sluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, 160 mm storio plokštės klojant iš viršaus	N12P-0402-1	100 m2		1.092,47	4,94	5396,83	429,24	4927,41	40,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	494	429,24	429,24		
	Keltuvas	489003	maš. val.	2,4	3,3886	11,856	40,18			40,18
	Mineralinės vatos plokštė	570193	m3	17	59,3721	82,992	4927,41		4927,41	
36	Vien sluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 50 mm storio plokštės, be tvirtinimo	N12P-0401-3	100 m2		484,86	6,55	3175,84	569,13	2540,12	66,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,8689	655	569,13	569,13		
	Keltuvas	489003	maš. val.	3	3,3886	19,65	66,59			66,59
	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	572188	m2	103	3,7651	674,65	2540,12		2540,12	
37	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	N12P-0104-3	100 m		53,56	2,65	141,93	53,72	88,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,2027	265	53,72	53,72		
	Mastika bitumo	570281	t	0	553,7911	0,0053	2,94		2,94	
	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	570843	m	101	0,3186	267,65	85,27		85,27	
38	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dv sluoksnė danga, prilydant	N12-149	100 m2		1.251,40	6,84	8559,53	3367,74	5062,77	129,02
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	200	2,4618	1368	3367,74	3367,74		
	Keltuvas	489003	maš. val.	4,5	3,3886	30,78	104,3			104,3
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	7,8	0,4634	53,352	24,72			24,72
	Mišinys propano-butano	20095	kg	42	1,1382	287,28	326,98		326,98	
	Bitumo gruntas	230075	t	0,1	524,8291	0,342	179,49		179,49	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	230	2,8962	1573,2	4556,3		4556,3	
39	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mida įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	N12-150	100 m2		611,73	2,6	1590,50	640,07	928,11	22,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,4618	260	640,07	640,07		
	Keltuvas	489003	maš. val.	2	3,3886	5,2	17,62			17,62
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	3,9	0,4634	10,14	4,7			4,7

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Mišinys propano-butano	20095	kg	21	1,1382	54,6	62,15		62,15	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	115	2,8962	299	865,96		865,96	
40	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/lajų įrengimas, aptaisant ritininę danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, bituminė stogo danga	N12P-0715-1	vnt.		11,93	11	131,24	38,23	93,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	3,4754	11	38,23	38,23		
	Ventiliacijos kaminėlis plastmasinis	220719	vnt.	1	5,7924	11	63,72		63,72	
	Mastika sandarinanti	250141	kg	0,1	2,01	1,54	3,1		3,1	
	Mastika bitumo	570281	t	0	553,7911	0,0473	26,19		26,19	
41	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88mm	N46-27-7	m3		117,50	0,5	58,75	18,83	34,42	5,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	37,6506	0,5	18,83	18,83		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,5	21,1423	0,26	5,5			5,5
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	1000 vnt.	0,3	173,7720	0,155	26,93		26,93	
	Cemento-kalkių skiedinys S5 (M50)	600016	m3	0,2	68,1013	0,11	7,49		7,49	
42	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	N12P-0713-1	100 m2		1.637,71	0,045	73,71	15,64	55,91	2,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	3,4754	4,5	15,64	15,64		
	El. skardos kraštų lenkimo staklės	380005	maš. val.	14	2,7224	0,63	1,72			1,72
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	21	0,4634	0,945	0,44			0,44
	Lygi skarda, dengta puralu	90087	m2	112	10,4263	5,04	52,55		52,55	
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	660	0,1130	29,7	3,36		3,36	
43	Metalinių gročių montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	N9-214	m2		43,70	1	43,70	8,69	34,75	0,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1	8,6886	1	8,69	8,69		
	Cinkuotos grotelės	111111	m2	1	34,7544	1	34,75		34,75	
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,6	0,4634	0,56	0,26			0,26
44	Laikančių konstrukcinių metalinių U profilių montavimas (tvirtinant prie pamatų)	N9P-0303-1	100 m		961,88	0,21	202,01	48,66	152,86	0,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,3170	21	48,66	48,66		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5	0,4634	1,05	0,49			0,49
	U profiliai	90281	m	101	6,9509	21,21	147,43		147,43	
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	200	0,1130	42	4,75		4,75	
	Hidroizoliaciniai tarpikliai	570842	m	101	0,0319	21,21	0,68		0,68	
45	Montavimo metalinių profilių montavimas (Omega profiliai)	N9P-0308-1	100 m		426,31	0,23	98,05	53,29	44,20	0,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,3170	23	53,29	53,29		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,3	0,4634	1,219	0,56			0,56
	Omega montavimo profiliai	90284	m	101	1,7377	23,23	40,37		40,37	
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	250	0,0666	57,5	3,83		3,83	
46	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	N12P-0713-1	100 m2		1.521,87	0,101	153,70	23,40	125,47	4,83
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,3170	10,1	23,4	23,4		
	El. skardos kraštų lenkimo staklės	380005	maš. val.	14	2,7224	1,414	3,85			3,85
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	21	0,4634	2,121	0,98			0,98
	Lygi skarda, dengta puralu	90087	m2	112	10,4263	11,312	117,94		117,94	
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	660	0,1130	66,66	7,53		7,53	
47	Sienų karkasų apkalimas tolesnei apdailai statybinėmis plokštėmis - medžio plaušo	N10P-0503-2	100 m2		154,21	0,059	9,10	8,54	0,23	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,4481	5,9	8,54	8,54		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	12	0,4634	0,708	0,33			0,33
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	2	1,9202	0,118	0,23		0,23	
48	Orientuotų skiedrų plokštės 'OSB 3', 12mm (lygiais kraštais, nešlif.)	C1-505-27	kv.m		4,6339	6,2	28,73	0,00	28,73	0,00
	Orientuotų skiedrų plokštės 'OSB 3', 12mm (lygiais kraštais, nešlif.)	505_27	kv.m	1	4,6339	6,2	28,73		28,73	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
49	Karkaso įrengimas iš medinių 25x50 mm tašelių, tvirtiniant prie mūro (išgręžiant skylės ir įkalant medinius kaiščius)	N10-221	m3		553,41	0,021	11,62	5,47	5,77	0,38
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	260,6580	0,021	5,47	5,47		
	Vinys statybinis	120030	kg	5	1,0513	0,105	0,11		0,11	
	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	534004	m3	1,1	194,6681	0,02205	4,29		4,29	
	Antiseptikas "Pinoteks"	230402	l	12	5,4188	0,252	1,37		1,37	
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	39	0,4634	0,819	0,38			0,38
50	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	N10-206-1	100 m2		266,31	0,03	7,99	1,21	6,78	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,4026	3	1,21	1,21		
	Pasta antiseptinė	570459	kg	52	4,3472	1,56	6,78		6,78	
51	Medinių paviršių apsauga nuo ugnies amonio druskų mišinių sąstata (100 m2 aptepto paviršiaus)	N10-210-5	100 m2		100,49	0,03	3,01	1,06	1,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,3533	3	1,06	1,06		
	Amonio druskų mišinys	20049	l	5	13,0329	0,15	1,95		1,95	
52	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	N12P-0713-1	100 m2		1.262,38	1,618	2042,53	374,89	1590,22	77,42
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,3170	161,8	374,89	374,89		
	El. skardos kraštų lenkimo staklės	380005	maš. val.	14	2,7224	22,652	61,67			61,67
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	21	0,4634	33,978	15,75			15,75
	Lygi skarda, dengta puralu	90087	m2	112	8,1094	181,216	1469,55		1469,55	
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	660	0,1130	1067,88	120,67		120,67	
53	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, kai konstrukciniai elementai apsauginė stogo tvorelė	N12P-0716-3	100 m		1.576,93	1,7	2680,79	196,95	2461,77	22,07
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,1585	170	196,95	196,95		
	Kranas	489131	maš. val.	0,5	21,1423	0,85	17,97			17,97
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,2	0,4634	8,84	4,1			4,1
	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	572399	m	100	14,4810	170	2461,77		2461,77	
54	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, kai konstrukciniai elementai stogo kopėčios	N12P-0716-4	100 m		5.226,14	0,026	135,87	22,59	112,95	0,33
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	8,6886	2,6	22,59	22,59		
	Kranas	489131	maš. val.	0,5	21,1423	0,013	0,27			0,27
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,2	0,4634	0,1352	0,06			0,06
	Stogo kopėčios (komplekte)	572400	m	100	40,5468	2,6	105,42		105,42	
	Tvirtinimo detalės stogo kopėčioms	572402	vnt.	200	1,4481	5,2	7,53		7,53	
Iš viso už skyrių		2-II-o korpuso pastato stogo šiltinimas ir naujos hid					26833,44	6210,10	20159,32	464,02
Skyrius		3-jungiamosios galerijos naujos stogo hidroizoliacinės dangos įrengimas								
55	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksnė danga, prilydant	N12-149	100 m2		1251,40	0,82	1026,14	403,74	606,94	15,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	200	2,4618	164	403,74	403,74		
	Keltuvas	489003	maš. val.	4,5	3,3886	3,69	12,5			12,5
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	7,8	0,4634	6,396	2,96			2,96
	Mišinys propano-butano	20095	kg	42	1,1382	34,44	39,2		39,2	
	Bitumo gruntas	230075	t	0,1	524,8291	0,041	21,52		21,52	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	230	2,8962	188,6	546,22		546,22	
56	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mido įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	N12-150	100 m2		626,21	0,04	25,05	10,43	14,28	0,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,6066	4	10,43	10,43		
	Keltuvas	489003	maš. val.	2	3,3886	0,08	0,27			0,27
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	3,9	0,4634	0,156	0,07			0,07

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Mišinys propano-butano	20095	kg	21	1,1382	0,84	0,96		0,96	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	115	2,8962	4,6	13,32		13,32	
57	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/lajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, bituminė stogo danga	N12P-0715-1	vnt.		11,93	2	23,85	6,95	16,90	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	3,4754	2	6,95	6,95		
	Ventiliacijos kaminėlis plastmasinis	220719	vnt.	1	5,7924	2	11,58		11,58	
	Mastika sandarinanti	250141	kg	0,1	2,01	0,28	0,56		0,56	
	Mastika bitumo	570281	t	0	553,7911	0,0086	4,76		4,76	
58	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	N12P-0713-1	100 m2		1637,71	0,11	180,14	38,23	136,65	5,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	3,4754	11	38,23	38,23		
	El. skardos kraštų lenkimo staklės	380005	maš. val.	14	2,7224	1,54	4,19			4,19
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	21	0,4634	2,31	1,07			1,07
	Lygi skarda, dengta puralu	90087	m2	112	10,4263	12,32	128,45		128,45	
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	660	0,1130	72,6	8,2		8,2	
59	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, kai konstrukciniai elementai apsauginė stogo tvorelė	N12P-0716-3	100 m		1576,93	0,46	725,39	53,29	666,13	5,97
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,1585	46	53,29	53,29		
	Kranas	489131	maš. val.	0,5	21,1423	0,23	4,86			4,86
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,2	0,4634	2,392	1,11			1,11
	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	572399	m	100	14,4810	46	666,13		666,13	
	Iš viso už skyrių	3-jungiamosios galerijos naujos stogo hidroizoliacin					1980,57	512,64	1440,90	27,03
Skyrius 4-stogeliai virš įėjimų										
60	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai mineralinės vatos plokštės	N12P-0103-1	m3		205,15	0,02	4,10	2,75	1,34	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	137,5695	0,02	2,75	2,75		
	Keltuvas	489003	maš. val.	0,2	3,3886	0,004	0,01			0,01
	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	572188	m3	1,1	63,7164	0,021	1,34		1,34	
61	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mido įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	N12-150	100 m2		597,25	0,09	53,75	20,85	32,13	0,77
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,3170	9	20,85	20,85		
	Keltuvas	489003	maš. val.	2	3,3886	0,18	0,61			0,61
	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektas	489208	maš. val.	3,9	0,4634	0,351	0,16			0,16
	Mišinys propano-butano	20095	kg	21	1,1382	1,89	2,15		2,15	
	Stogo danga, prilydoma, bituminė	572173	m2	115	2,8962	10,35	29,98		29,98	
62	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	N12P-0713-1	100 m2		1550,83	0,03	46,52	7,82	37,27	1,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,6066	3	7,82	7,82		
	El. skardos kraštų lenkimo staklės	380005	maš. val.	14	2,7224	0,42	1,14			1,14
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	21	0,4634	0,63	0,29			0,29
	Lygi skarda, dengta puralu	90087	m2	112	10,4263	3,36	35,03		35,03	
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	660	0,1130	19,8	2,24		2,24	
63	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2	R11-2	m2		5,09	10	50,86	34,75	16,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	20322	žm. val.	1	3,4754	10	34,75	34,75		
	Portlandcementas	573085	t	0	114,3709	0,035	4		4	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0	55,0278	0,22	12,11		12,11	
64	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	N15-237	100 m2		294,39	0,1	29,44	8,69	20,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	100	0,8689	10	8,69	8,69		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Silikatiniai dažai	230153	kg	45	4,6079	4,5	20,74		20,74	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,1	2,9165	0,005	0,01		0,01	
65	Polikarbonatinio (PC) organinio skaidraus stiklo stogelis su aliuminio rėmu 120x240 cm	DDDD	vnt		647,30	1	647,29	34,75	608,20	4,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1	34,7544	1	34,75	34,75		
	Medžiaga	111111	vnt	1	608,2020	1	608,2		608,2	
	Mechanizmai	481000	maš. val.	1	4,3443	1	4,34			4,34
	Iš viso už skyrių	4-stogeliai virš įėjimu					831,96	109,61	715,80	6,55
	5-fasadų šiltinimas, apdailai panaudojant plonasluoksnių tinką									
66	Fasadinių pastolių, kurių plotis 1,09m ir aukštis iki 30 m, įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)	N15-333-4	100 m2		434,43	16,15	7016,04	2338,68	4677,36	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,4481	1615	2338,68	2338,68		
	Fasadiniai pastoliai b=1,09m	520387	m2	100	2,8962	1615	4677,36		4677,36	
67	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	R11-3	m2		3,93	200	785,58	463,40	322,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	20322	žm. val.	1	2,3170	200	463,4	463,4		
	Portlandcementas	573085	t	0	114,3709	0,7	80,06		80,06	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0	55,0278	4,4	242,12		242,12	
68	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	N15-90	100 m2		669,32	0,12	80,32	62,56	14,40	3,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	100	5,2132	12	62,56	62,56		
	Cemento-kalkių skiedinys	600017	m3	2,2	55,0278	0,2616	14,4		14,4	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš. val.	10	2,7224	1,236	3,36			3,36
69	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu	R3-35	m		0,98	60	58,88	52,13	6,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	20322	žm. val.	1	0,8689	60	52,13	52,13		
	Cementinis skiedinys	600007	m3	0	56,2268	0,12	6,75		6,75	
70	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai 150 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	N26P-1206-1	100 m2		1,429,85	14,55	20804,32	4635,34	15970,75	198,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	3,1858	1455	4635,34	4635,34		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	29	0,4634	427,77	198,23			198,23
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	600	0,2027	8730	1769,57		1769,57	
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	500	0,1622	7275	1180,01		1180,01	
	Fasadinės min. vatos plokštės	572187	m3	15	57,9240	224,7975	13021,17		13021,17	
71	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai 300 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	N26P-1206-1	100 m2		2,430,19	0,15	364,53	47,79	314,70	2,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	3,1858	15	47,79	47,79		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	29	0,4634	4,41	2,04			2,04
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	600	0,3475	90	31,28		31,28	
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	400	0,1622	60	9,73		9,73	
	Fasadinės min. vatos plokštės	572187	m3	32	57,9240	4,725	273,69		273,69	
72	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai 30 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	N26P-1206-1	100 m2		641,50	2,05	1315,09	593,72	693,44	27,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,8962	205	593,72	593,72		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	29	0,4634	60,27	27,93			27,93
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	600	0,1245	1230	153,14		153,14	
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	500	0,1622	1025	166,26		166,26	
	Fasadinės min. vatos plokštės	572187	m3	3,2	57,9240	6,4575	374,04		374,04	
73	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštemis, viensluoksniis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkeliais, kai sienos su angomis	N15P-1311-1	100 m2		386,75	14,95	5781,98	3896,87	1870,56	14,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,6066	1495	3896,87	3896,87		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	2,1	0,4634	31,395	14,55			14,55
	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	572157	t	0,4	202,7340	5,2325	1060,81		1060,81	
	Sintetinis tinklis	572159	m2	110	0,4924	1644,5	809,75		809,75	
74	Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinkelio juostomis (100 m2 tinkelio) puočiaais.	N15P-1314	100 m2		231,70	3,8	880,46	495,25	385,21	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	1,3033	380	495,25	495,25		
	Sintetinis tinklis	572159	m2	100	1,0137	380	385,21		385,21	
75	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dv sluoksniu tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkeliais, kai sienos su angomis	N15P-1312-1	100 m2		480,71	1,8	865,28	521,32	340,96	3,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,8962	180	521,32	521,32		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	3,6	0,4634	6,48	3			3
	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	572157	t	0,4	202,7340	0,72	145,97		145,97	
	Sintetinis tinklis	572159	m2	220	0,4924	396	194,99		194,99	
76	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	N15-237	100 m2		587,47	16,75	9840,12	4366,06	5474,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	100	2,6066	1675	4366,06	4366,06		
	Fasadiniai dažai	230153	kg	40	4,6079	670	3087,29		3087,29	
	Gruntas (gruntuotė)	230410	l	30	1,3033	502,5	654,91		654,91	
	Dekoratyvinis tinko skiedinys	572160	t	0,3	304,1010	5,695	1731,86		1731,86	
77	Palangių nuolajų tvirtinimas/350 mm pločio	N12-144-7	m		5,09	204	1037,48	44,90	992,58	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,2	1,1585	38,76	44,9	44,9		
	Nuolajos	111111	m	1,1	4,6339	214,2	992,58		992,58	
78	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	N20-506	vnt.		4,50	1	4,50	4,34	0,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	1	4,3443	1	4,34	4,34		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0	1,9781	0,04	0,08		0,08	
	Tašeliai 70 mm st. (paprastai, 3 rūš.)	534005	m3	0	194,6681	0,0004	0,08		0,08	
79	Vėdinimo grotos 400x400 mm	DDDD	vnt		13,03	1	13,03	0,00	13,03	0,00
	Vėdinimo grotos 400x400 mm	1DDDD	vnt	1	13,0329	1	13,03		13,03	
	Iš viso už skyrių	5-fasadų šiltinimas, apdailai panaudojant plonaslu					48847,61	17522,36	31076,14	249,11
	Skyrius	6-fasadų šiltinimas, apdailai panaudojant fasadines kasetes								
80	Montavimo metalinių profilių montavimas	N9P-0308-1	100 m		543,32	1,56	847,58	361,45	482,30	3,83
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,3170	156	361,45	361,45		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,3	0,4634	8,268	3,83			3,83
	Montavimo profiliai	90284	m	101	2,8962	157,56	456,33		456,33	
	Savisriegiai sraigtai metalui	120323	vnt.	250	0,0666	390	25,97		25,97	
81	Montavimo metalinių profilių montavimas	N9P-0308-1	100 m		660,33	1,04	686,75	240,97	443,23	2,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	2,3170	104	240,97	240,97		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,3	0,4634	5,512	2,55			2,55
	Montavimo profiliai	90284	m	101	4,0547	105,04	425,91		425,91	
	Savisriegiai sraigtai metalui	120323	vnt.	250	0,0666	260	17,32		17,32	
82	Sienų šiltinimas 180 mm storio fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	N60-12	100 m2		1.402,67	0,52	729,39	90,36	632,52	6,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	1,7377	52	90,36	90,36		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	27	0,4634	14,04	6,51			6,51
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	600	0,2027	312	63,24		63,24	
	Fasadinės min. vatos plokštės	572187	m3	19	57,9240	9,828	569,28		569,28	
83	Sienų šiltinimas 20 mm storio fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais/vartų angokraščiu	N60-12	100 m2		560,74	0,43	241,11	112,08	123,65	5,38
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,6066	43	112,08	112,08		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	27	0,4634	11,61	5,38			5,38
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	600	0,1245	258	32,12		32,12	
	Fasadinės min. vatos plokštės	572187	m2	105	2,0273	45,15	91,53		91,53	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
84	Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas. Vėjo izoliacinės plokštės (20 mm)	N10P-0505-2	100 m2		447,19	0,52	232,54	120,48	112,06	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,3170	52	120,48	120,48		
	Vyns statybinės	120030	kg	2,5	1,0513	1,3	1,37		1,37	
	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	572319	m2	105	2,0273	54,6	110,69		110,69	
85	Fasadų aptaisymas metalinėmis kasetėmis (kasečių plotas daugiau iki 1,0 m2)/ 30 mm storio kasetės	N9P-0312-2	100 m2		4.161,48	0,95	3953,41	440,22	3493,02	20,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	4,6339	95	440,22	440,22		
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam galios iki 10t	489034	maš. val.	0,5	21,1423	0,475	10,04			10,04
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	23	0,4634	21,85	10,13			10,13
	Fasadų apdailos kasetinės plokštės (k-te)	90292	m2	100	36,2025	95	3439,24		3439,24	
	Savisiugiai sraigtai metalui	120323	vnt.	850	0,0666	807,5	53,78		53,78	
	Iš viso už skyrių	6-fasadų šiltinimas, apdailai panaudojant fasadines					6690,78	1365,56	5286,78	38,44
	Skyrius	7- pastato pamatų ir rūsio sienų šiltinimas								
86	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	N1-300	100 m3		1.303,29	0,74	964,43	964,43	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm. val.	100	13,0329	74	964,43	964,43		
87	Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių	R11-76-1	m2		0,93	146	136,30	126,86	9,44	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	1	0,8689	146	126,86	126,86		
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0	64,6258	0,146	9,44		9,44	
88	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	N15-90	100 m2		417,96	0,86	359,45	224,17	135,28	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	100	2,6066	86	224,17	224,17		
	Cemento-kalkių skiedinys	600017	m3	2,2	72,1559	1,8748	135,28		135,28	
89	Vertikalių paviršių hidroizoliacija 1 sl. lipnia ritinine danga be gruntavimo	N8-8-7	m2		4,87	198	963,38	344,06	619,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	1,7377	198	344,06	344,06		
	Hidroizoliacinė ritinė lipnuojama (lipni) danga	572235	m2	1,1	2,8962	213,84	619,32		619,32	
90	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, kai izoliacijos 120 mm storio sluoksnis, putų polistireno plokštės	N26P-1201-2	100 m2		276,97	1,98	548,41	401,41	144,52	2,48
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	2,0273	198	401,41	401,41		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	2,7	0,4634	5,346	2,48			2,48
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	450	0,1622	891	144,52		144,52	
91	Polistireninis putplastis EPS100	C1-903	kub.m		49,2788	18,84	928,41	0,00	928,41	0,00
	Polistireninis putplastis	903	kub.m	1	49,2788	18,84	928,41		928,41	
92	Ekstrudinis polistireninis putplastis	C1-903-32	kub.m		112,9518	5,87	663,03	0,00	663,03	0,00
	Ekstrudinis polistireninis putplastis	903 32	kub.m	1	112,9518	5,87	663,03		663,03	
93	Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	N8-8-17	100 m2		192,42	1,61	309,79	93,25	212,51	4,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,5792	161	93,25	93,25		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,4	0,4634	8,694	4,03			4,03
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	75	0,1130	120,75	13,64		13,64	
	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	220706	vnt.	50	0,1245	80,5	10,02		10,02	
	Drenažo ritinė danga	220729	m2	110	0,8689	177,1	153,88		153,88	
	Hidroizoliacinė lipni juosta	572234	m	50	0,4344	80,5	34,97		34,97	
94	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dv sluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais, kai sienos be angų	N15P-1312-2	100 m2		1.254,23	0,52	652,20	150,60	500,73	0,87

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	2,8962	52	150,6	150,6		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	3,6	0,4634	1,872	0,87			0,87
	Tinko skiedinys (sausį mišiniat)	572157	t	0,4	202,7340	0,208	42,17		42,17	
	Sintetinis tinklelis	572159	m2	210	0,4924	109,2	53,77		53,77	
	Gruntas (gruntuotė)	230410	l	30	3,9562	15,6	61,72		61,72	
	Dekoratyvinis tinko skiedinys	572160	t	0,3	1940,4541	0,1768	343,07		343,07	
95	Siūlių sandarinimas elastine juoste	N60-17	m		1,37	120	164,05	20,86	143,19	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1	0,1738	120	20,86	20,86		
	Ekstazinė juostelė	111111	m	1	1,1585	123,6	143,19		143,19	
96	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0,5 m	N60-14	m		2,61	120	313,16	104,27	206,11	2,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1	0,8689	120	104,27	104,27		
	Profilis	111111	m	1	1,4481	123,6	178,99		178,99	
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,1	0,4634	6	2,78			2,78
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	240	27,12		27,12	
97	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	K15-15-2	100 m3		579,24	0,65	376,51	376,51	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,17	10217	žm. val.	100	5,7924	65	376,51	376,51		
98	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	N1P-0113-2 (K4=2)	100 m3		259,27	0,09	23,34	0,80	0,00	22,54
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	2,4	3,7680	0,2124	0,8	0,8		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš. val.	7,6	32,4374	0,684	22,19			22,19
	Buldozeris 79 kW (108 AG)	489073	maš. val.	0,1	27,5139	0,0126	0,35			0,35
99	Grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	N1P-1307-2 (K4=2)	100 m3		367,89	0,09	33,11	0,00	0,00	33,11
	Krovininė automašina, keliamoji galia 8,5 t	450006	maš. val.	14	27,0505	1,224	33,11			33,11
100	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 8,5t autosavivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	T1-37 (K4=4)	100 m3		103,87	0,09	9,35	0,00	0,00	9,35
	Krovininė automašina, keliamoji galia 8,5 t	450006	maš. val.	3,8	27,0505	0,3456	9,35			9,35
Iš viso už skyrių		7- pastato pamatų ir rūšio sienų šiltinimas					6444,92	2807,22	3562,54	75,16
Skyrius		8-Jungiamosios galerijos ir išėjimo iš tunelio antžeminės dalies fasadų remontas								
101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 1,09m (100m2 vertikalios projekcijos)	F8-14-2	100m2		376,51	3,8	1430,74	550,28	880,46	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,4481	380	550,28	550,28		
	Fasadiniai pastoliai	966-11	m2	100	2,3170	380	880,46		880,46	
102	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2	R11-2 (S9=1,15 S10=1,15)	m2		3,25	11	35,74	25,49	10,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	1	2,3170	11	25,49	25,49		
	Cementas	573081	t	0	109,0332	0,0385	4,2		4,2	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0	55,0278	0,11	6,05		6,05	
103	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	N15-90 (S9=1,09 S10=1,15)	100m2		528,56	1,11	586,70	385,77	169,80	31,13
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	100	3,4754	111	385,77	385,77		
	Cemento-kalkių skiedinys	600017	m3	2,2	70,1720	2,4198	169,8		169,8	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš. val.	10	2,7224	11,433	31,13			31,13
104	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	N15-237 (S10=1,15)	100m2		430,04	0,1	43,01	11,59	31,42	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	100	1,1585	10	11,59	11,59		
	Silikatiniai dažai	230153	kg	45	4,3414	4,5	19,54		19,54	
	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,1	2,9165	0,005	0,01		0,01	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Gruntas (gruntuotė)	111111	1	30	3,9562	3	11,87		11,87	
105	Metalių paviršių dažymas emale, purkštuvu	N15-170-1	100 m2		278,16	3,4	945,74	393,89	551,85	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	100	1,1585	340	393,89	393,89		
	Emalis	230019	kg	25	5,1581	85	438,44		438,44	
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	10	3,0439	34	103,49		103,49	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	1	2,9165	3,4	9,92		9,92	
	Iš viso už skyrių	8-Jungiamosios galerijos ir išėjimo iš tunelio antžer					3041,93	1367,02	1643,78	31,13
	Skystis	9-Nauji langai ir lauko durys								
106	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant k-jas keltuvu, kai angos plotas iki 1m2, tvirtinant medstraigčiais L1	N10-90-2	m2		8,94	22,08	197,36	172,66	14,97	9,73
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	1	7,8197	22,08	172,66	172,66		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	6	0,1130	132,48	14,97		14,97	
	Keltuvas	489003	maš.val.	0,1	3,3886	2,8704	9,73			9,73
107	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant k-jas kranu, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medstraigčiais L4	N10-91-1	m2		8,58	1,8	15,45	14,08	0,61	0,76
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	1	7,8197	1,8	14,08	14,08		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	5,4	0,61		0,61	
	Kranas	489131	maš.val.	0	21,1423	0,036	0,76			0,76
108	Langų blokų įstatymas į mūro sienų angas, paduodant k-jas kranu, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medstraig. L2,L3,L5	N10-92-1	m2		8,47	91,99	779,02	719,33	20,79	38,90
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	1	7,8197	91,99	719,33	719,33		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	183,98	20,79		20,79	
	Kranas	489131	maš.val.	0	21,1423	1,8398	38,9			38,9
109	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medstraigčiais LD1	N10-124-1	m2		12,23	1,5	18,35	17,38	0,51	0,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	1	11,5848	1,5	17,38	17,38		
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	4,5	0,51		0,51	
	Keltuvas	489003	maš.val.	0,1	3,3886	0,135	0,46			0,46
110	Plastiko langai (5-ių kam., vienos dalies, nevarstomi)	DDDD	m2		52,13	44,87	2339,14	0,00	2339,14	0,00
	Plastiko langai (5-ių kam., vienos dalies, nevarstomi)	DDDD	m2	1	52,1316	44,87	2339,14		2339,14	
111	Plastiko langai (5-ių kam., vienos dalies, varstomi)	DDDD	m2		69,51	71	4935,12	0,00	4935,12	0,00
	Plastiko langai (5-ių kam., vienos dalies, varstomi)	DDDD	m2	1	69,5088	71	4935,12		4935,12	
112	Išorinės vienovės plieninės durys su metaline stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas - minealinė arba akmens vata, dažytos miltelinio būdu - pilka spalva su užraktais ir rankena LD1	DDDD	m2		115,85	1,5	173,77	0,00	173,77	0,00
	Išorinės vienovės plieninės durys su metaline stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas - minealinė arba akmens vata, dažytos miltelinio būdu - pilka spalva su užraktais ir rankena LD1	DDDD	m2	1	115,8480	1,5	173,77		173,77	
113	Staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	N9P-0714	100m		51,35	2,717	139,51	78,68	60,83	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	0,2896	271,7	78,68	78,68		
	Montavimo putos	250349	l	5	4,4775	13,585	60,83		60,83	
114	Siūlių sandarinimas silikonu	N26-246	m		0,74	271	199,82	78,48	121,34	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	1	0,2896	271	78,48	78,48		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Silikonas	230411	l	0,1	4,4775	27,1	121,34		121,34	
115	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas kaip tinkuojami tik angokraščiai, VIDAUS	N15-51 (S9=1,09)	100m2		696,69	0,61	424,98	318,01	85,38	21,59
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	100	5,2132	61	318,01	318,01		
	Statybinės viny	120030	kg	0,1	1,0484	0,0305	0,03		0,03	
	Tinkavimo viny	120036	kg	0,1	0,9036	0,0793	0,07		0,07	
	Plieninis tinklas (Rabica)	120044	m2	2,6	2,6095	1,6104	4,2		4,2	
	Obliuotos lentos (2 rūš.)	534038	m3	0	338,6932	0,00305	1,03		1,03	
	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	600017	m3	1,9	70,1720	1,1407	80,05		80,05	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš.val	13	2,7224	7,93	21,59			21,59
116	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu, IŠORĖS	N15-90 (S9=1,09 S10=1,15)	100m2		702,34	0,73	512,70	380,56	111,67	20,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	100	5,2132	73	380,56	380,56		
	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	600017	m3	2,2	70,1720	1,5914	111,67		111,67	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš.val	10	2,7224	7,519	20,47			20,47
117	Palangių nuolajų tvirtinimas	N12-144-7	m		6,66	53	353,05	46,05	307,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	0,8689	53	46,05	46,05		
	Nuolajos (lauko palangės)	260954	m	1	5,7924	53	307		307	
118	Plastikinių palangių lentų įstatymas	N10-223	m		8,11	64,8	525,48	56,30	469,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	1	0,8689	64,8	56,3	56,3		
	Plastikinės palangės	572198	m	1	7,2405	64,8	469,18		469,18	
	Iš viso už skyrių	9-Nauji langai ir lauko durys					10613,75	1881,53	8640,31	91,91
Skyrius 10-Naujos vidaus durys										
119	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais D1,D2,D4,D8 - 8 VNT.	N10-124-1	m2		10,78	10,5	113,20	106,44	3,56	3,20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	1	10,1367	10,5	106,44	106,44		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	3	0,1130	31,5	3,56		3,56	
	Keltuvas	489003	maš.val	0,1	3,3886	0,945	3,2			3,2
120	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais D3,D5,D6 - 28 VNT.	N10-125-1	m2		9,19	29,4	270,05	255,44	6,64	7,97
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm.val.	1	8,6886	29,4	255,44	255,44		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	58,8	6,64		6,64	
	Keltuvas	489003	maš.val	0,1	3,3886	2,352	7,97			7,97
121	Vidinių vienvėrės medinės laminuotos durys su varčia iš klijuotų medžio dulkių plokščių, užlaminuotaPVC plėvele D1-D5	DDDD	m2		89,78	25,83	2319,07	0,00	2319,07	0,00
	Vidinių vienvėrės medinės laminuotos durys su varčia iš klijuotų medžio dulkių plokščių, užlaminuotaPVC plėvele D1-D5	1DDDD	m2	1	89,7822	25,83	2319,07		2319,07	
122	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW30-C5 su metaline stakta ir varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatsparus; su užraktais ir rankenomis, garso izoliavimo koeficientas 40 dB; durų spalva - pilka D8 -3vnt.	DDDD	m2		211,42	5,67	1198,77	0,00	1198,77	0,00
	Vidinės vienvėrės plieninės durys EW30-C5 su metaline stakta ir varčia, varčios karkaso užpildas ugniaatsparus; su užraktais ir rankenomis, garso izoliavimo koeficientas 40 dB; durų spalva - pilka D8 -3vnt.	1DDDD	m2	1	211,4226	5,67	1198,77		1198,77	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
123	Vidinės vienvėrės plieninės priešdūminės, C5Sm klasės, durys su metaline stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas - minealinė arba akmenų vata, įstiklintos armuotu bespalviu dekoratyviniu stiklu; su užraktais, atidaromais iš vidaus D6-4vnt.	DDDD	m2		220,11	8,4	1848,93	0,00	1848,93	0,00
	Vidinės vienvėrės plieninės priešdūminės, C5Sm klasės, durys su metaline stakta bei varčia, varčios karkaso užpildas - minealinė arba akmenų vata, įstiklintos armuotu bespalviu dekoratyviniu stiklu; su užraktais, atidaromais iš vidaus D6-4vnt.	IDDDD	m2	1	220,1112	8,4	1848,93		1848,93	
124	Staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	N9P-0714	100m		51,35	1,858	95,41	53,81	41,60	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,2896	185,8	53,81	53,81		
	Montavimo putos	250349	l	5	4,4775	9,29	41,6		41,6	
125	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas kaip tinkuojami tik angokraščiai	N15-51 (S9=1,09)	100m2		696,69	0,26	181,13	135,54	36,39	9,20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm. val.	100	5,2132	26	135,54	135,54		
	Statybinės vinys	120030	kg	0,1	1,0484	0,013	0,01		0,01	
	Tinkavimo vinys	120036	kg	0,1	0,9036	0,0338	0,03		0,03	
	Plieninis tinklas (Rabica)	120044	m2	2,6	2,6095	0,6864	1,79		1,79	
	Obliuotos lentos (2 rūš.)	534038	m3	0	338,6932	0,0013	0,44		0,44	
	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	600017	m3	1,9	70,1720	0,4862	34,12		34,12	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš. val	13	2,7224	3,38	9,2			9,2
126	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	N2P-0312	m		1,58	20,4	32,19	5,91	26,09	0,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	0,2896	20,4	5,91	5,91		
	Statybinės vinys	120030	kg	0	1,0484	0,0816	0,09		0,09	
	Mediniai apvadai (paprasti)	534937	m	1,1	1,1585	22,44	26		26	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val	0	0,4634	0,408	0,19			0,19
	Iš viso už skyrių	10-Naujos vidaus durys					6058,75	557,14	5481,05	20,56
Skyrius 11-Vidaus pertvarų įrengimas										
127	Dujų silikato blokų pertvarų mūras, kai blokų storis 100 mm	F8-1-33 (S9=1,07 S10=1,15)	m2		14,04	65	912,59	414,15	438,01	60,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,30	10330	žm. val.	1	6,3716	65	414,15	414,15		
	Akyto betono blokai	311	m3	0,1	60,8202	6,825	415,1		415,1	
	Sausi mišiniai mūro darbams	363	t	0	140,9783	0,1625	22,91		22,91	
	Bokštiniai kranai, kai strėlės siekis iki 30 m	48095	maš. val	0,1	15,4947	3,9	60,43			60,43
128	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	N46-27-7 (S9=1,12 S10=1,15)	m3		143,13	0,5	71,56	31,86	34,20	5,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	1	63,7164	0,5	31,86	31,86		
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	t. vnt	0,3	173,7720	0,155	26,93		26,93	
	Cemento-kalkių skiedinys S5	600016	m3	0,2	66,1174	0,11	7,27		7,27	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš. val	0,5	21,1423	0,26	5,5			5,5
129	Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai plytos silikatinės	N8-166	100 m2		1.624,56	0,187	303,79	113,73	152,11	37,95
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm. val.	100	6,0820	18,7	113,73	113,73		
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250x120x88mm	570698	1000 vnt.	3,9	173,7720	0,71995	125,11		125,11	
	Cemento-kalkių skiedinys S5 (M50)	600016	m3	2,1	68,1013	0,39644	27		27	
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	9,6	21,1423	1,7952	37,95			37,95
130	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas	N8-181	t		875,39	0,0225	19,70	3,91	15,65	0,14

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	10283	žm.val.	1	173,7720	0,0225	3,91	3,91		
	Armaturinis plienas, A-I klasės	90029	t	1	695,4240	0,0225	15,65		15,65	
	Bokštinis kranas 5-8 t keliamosios galios	489046	maš.val	0,4	15,4947	0,009	0,14			0,14
131	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm, 120 mm	N46-27-7 (S9=1,12 S10=1,15)	m3		140,23	10,51	1473,82	639,22	719,05	115,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1	60,8202	10,51	639,22	639,22		
	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	570698	t.vnt	0,3	173,7720	3,2581	566,17		566,17	
	Cemento-kalkių skiedinys S5	600016	m3	0,2	66,1174	2,3122	152,88		152,88	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val	0,5	21,1423	5,4652	115,55			115,55
132	Dvisluoksnių 150 mm gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	F9-12-7	100 m2		1609,94	1,514	2437,45	964,66	1426,70	46,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	100	6,3716	151,4	964,66	964,66		
	Gipskartonio plokštės GKB/GKF	755	tūkst.kv. m	0,4	1332,2521	0,63588	847,15		847,15	
	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m	80 14	vnt.	36	1,7261	54,504	94,08		94,08	
	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m	80 2	vnt.	137	1,5987	208,0236	332,57		332,57	
	Sandarinio medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,2	163,5397	0,25738	42,09		42,09	
	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su gražteliu KSSG 3.5x25mm	965_101	100vnt.	13	0,7385	19,682	14,54		14,54	
	Sraigčiai gipskartoniui į metalą su gražteliu KSSG 3.5x35mm	965_102	100vnt.	27	0,9847	40,2724	39,66		39,66	
	Sraigčiai KSTEX į metalą su gražteliu 3.9x9.5mm	965_104	100vnt.	6,4	0,7385	9,6896	7,16		7,16	
	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	240	0,1361	363,36	49,45		49,45	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	66	0,4634	99,4698	46,09			46,09
133	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	DDDD	m3		27,51	15,9	437,47	0,00	437,47	0,00
	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	1DDDD	m3	1	27,5139	15,9	437,47		437,47	
134	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu StP7	N9-107	100m2		1066,71		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	100	8,6886					
	Pagalbinės plieninės montazinės konstrukcijos	520392	t	0	1477,7977					
	Gervė elektros reversinė	310185	maš.val	49	2,7224					
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val	2	21,1423					
135	Grūdinto berėmio matinio stiklo 5-ių segmentų sustumiama pertvara, EI15	DDDD	m2		405,47		0,00	0,00	0,00	0,00
	Grūdinto berėmio matinio stiklo 5-ių segmentų sustumiama pertvara, EI15	1DDDD	m2	1	405,4680					
136	Keraminė 10 cm storio pisuarų pertvara 41x66(h) cm, PP	DDDD	vnt		62,27	1	62,26	4,34	57,92	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm.val.	1	4,3443	1	4,34	4,34		
	Medžiaga	111111	vnt	1	57,9240	1	57,92		57,92	
137	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas LTT1-LTT3	N10-183	m2		79,75	8,25	657,93	59,73	598,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm.val.	1	7,2405	8,25	59,73	59,73		
	Statybinės vinys	120030	kg	0,1	1,0484	0,825	0,86		0,86	
	Gamykloje pagamintos k-jos (komplektas)	261030	m2	1	72,4050	8,25	597,34		597,34	
138	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	F9-5	100m		220,00	0,44	96,81	38,23	57,15	1,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	100	0,8689	44	38,23	38,23		
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80-4	vnt	34	1,9115	14,96	28,6		28,6	
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965-15	vnt	200	0,3244	88	28,55		28,55	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš.val	7	0,4634	3,08	1,43			1,43

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
139	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (sluoksnio storis 100.00 mm)	N10P-0507	100m2		666,12	0,145	96,59	8,40	88,19	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	0,5792	14,5	8,4	8,4		
	Mineralinės vatos plokštės	570193	m3	11	57,9240	1,5225	88,19		88,19	
140	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	N9P-0502	100m2		488,74	0,145	70,87	16,80	52,86	1,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	1,1585	14,5	16,8	16,8		
	Savisriegiai sraigtai (metalui)	120323	vnt	###	0,0666	287,1	19,12		19,12	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	206	1,1295	29,87	33,74		33,74	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	18	0,4634	2,61	1,21			1,21
141	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	N15P-0407	m2		5,95		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	1	3,4754					
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	4	0,3099					
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	1,1	1,1295					
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,1	0,4634					
142	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	N15-51 (S9=1,09)	100m2		522,91	5,3	2771,39	1841,96	741,86	187,57
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	100	3,4754	530	1841,96	1841,96		
	Statybinės viny	120030	kg	0,1	1,0484	0,265	0,28		0,28	
	Tinkavimo viny	120036	kg	0,1	0,9036	0,689	0,62		0,62	
	Plieninis tinklas (Rabica)	120044	m2	2,6	2,6095	13,992	36,51		36,51	
	Obliuotos lentos (2 rūš.)	534038	m3	0	338,6932	0,0265	8,98		8,98	
	Cemento-kalkių skiedinys S7.5	600017	m3	1,9	70,1720	9,911	695,47		695,47	
	Tinkavimo-liejimo agregatas	488146	maš.val	13	2,7224	68,9	187,57			187,57
143	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	R11-81 (S9=1,15)	m2		4,41	300	1322,18	1042,62	279,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm.val.	1	3,4754	300	1042,62	1042,62		
	Cementas	573081	t	0	109,0332	1,05	114,48		114,48	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0	55,0278	3	165,08		165,08	
144	Plyšių mūrinėse sienose užtaisyimas cemento skiediniu	R3-35 (S9=1,07 S10=1,15)	m		1,13	80	90,10	81,10	9,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	1	1,0137	80	81,1	81,1		
	Cementinis skiedinys S2.5	600007	m3	0	56,2703	0,16	9		9	
145	Saramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu	N7-50-1	vnt		7,95	17	135,10	68,93	5,07	61,10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm.val.	1	4,0547	17	68,93	68,93		
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	0	56,2703	0,0901	5,07		5,07	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliamagalio iki 10 t	489034	maš.val	0,2	21,1423	2,89	61,1			61,1
146	Saramos M12	DDDD	vnt		7,24	17	123,09	0,00	123,09	0,00
	Saramos M12	1DDDD	vnt	1	7,2405	17	123,09		123,09	
147	Plieninių saramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu/kampuočiai 75x75x6	R24-17	t		2085,26	0,082	171,00	95,00	76,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	1	1158,4801	0,082	95	95		
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1	926,7841	0,082	76		76	
148	Plieninių saramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu L4 langui UPE160	R24-16	t		3736,10	0,0187	69,87	32,50	37,37	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	1	1737,7201	0,0187	32,5	32,5		
	Plieninės statybinės konstrukcijos	520003	t	1	1998,3781	0,0187	37,37		37,37	
149	Skylių užtaisyimas gelžbetoniniuose perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	N46-122	m3		108,65	0,5	54,33	21,72	27,11	5,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,78	10278	žm.val.	1	43,4430	0,5	21,72	21,72		
	Betono mišiniai	600043	m3	1	52,1316	0,52	27,11		27,11	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliamagalio iki 10 t	489034	maš.val	0,5	21,1423	0,26	5,5			5,5
Iš viso už skyrių		11-Vidaus pertvarų įrengimas					11377,90	5478,86	5376,57	522,47
Skyrius		12-Sienų laiptinės stiprinimas pagal mazgą "A"								

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
150	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis	N46-7 (K8=1,07)	t		2673,22	2,855	7632,07	744,18	6331,59	556,30
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,71	10371	žm.val.	1	260,6580	2,855	744,18	744,18		
	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	90056	t	0,3	806,51	0,77085	621,7		621,7	
	Lygiašonis kamuotis, 32x3mm	92205	t	0,7	806,51	2,02705	1634,84		1634,84	
	Inkariniai varžtai	130100	vnt	273	5,2132	780,3211	4067,97		4067,97	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,5	1,2458	1,5417	1,92		1,92	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	0	60,2092	0,08565	5,16		5,16	
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš.val	25	7,6854	71,375	548,55			548,55
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val	0,1	22,6222	0,3426	7,75			7,75
151	Metalinių paviršių gruntavimas gruntų purkštuvu	N13-65	100 m2		117,79	0,4	47,12	23,17	23,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,29	10429	žm. val.	100	0,5792	40	23,17	23,17		
	Sopolimeropolivinilchloridinis gruntas (raudonai rudas) CHS-059	230187	kg	16	3,0439	6,4	19,48		19,48	
	Tirpikliai polimerizacinių smulų pagrindu	230204	kg	7	1,5958	2,8	4,47		4,47	
152	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu purkštuvu	N13-198	m2		19,76		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	1,4481					
	Kompresorius kilnojamas su el. varikliu	368184	maš. val.	0,1	2,7224					
	Gruntas	230436	kg	0,2	7,2405					
	Dažai	230437	kg	2	8,2571					
Iš viso už skyrių		12-Sienų laiptinės stiprinimas pagal mazgą "A"					7679,19	767,35	6355,54	556,30
Skyrius		13-Jungiamosios galerijos lubų ir sienų iš vidaus šiltinimas								
153	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	F9-5	100m		331,10		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	100	1,4481					
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m	80-4	vnt	34	3,4754					
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965-15	vnt	200	0,3244					
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš.val	7	0,4634					
154	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (sluoksnio storis 150.00 mm)	N10P-0507	100m2		526,39		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	1,1585					
	Universalios mineralinės vatos plokštės	570193	m3	16	26,0658					
155	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	N9P-0318	100m2		56,33		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	100	0,2896					
	Izoliacinė plėvelė	220730	m2	105	0,2607					
156	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	N9P-0502	100m2		517,70		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	1,4481					
	Savisriegiai sraigtai (metalui)	120323	vnt	###	0,0666					
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	206	1,1295					
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	18	0,4634					
157	Karkaso įrengimas iš tašų	N10-14 (S9=1,03)	m3		368,32		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	1	115,8480					
	Statybinės vinys	120030	kg	0,9	1,0484					
	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	120052	kg	7,5	1,9173					
	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	120084	kg	2,2	1,7667					
	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	534015	m3	0,1	208,5264					
	Apipjauti tašeliai ir taškai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	534025	m3	0,9	208,5264					
	Antiseptinė pasta	570459	kg	3	4,1387					
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val	0,1	21,1423					

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
158	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	N10-206-1 (S9=1,17)	100m2		261,55		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	100	0,4634					
	Antiseptinė pasta	570459	kg	52	4,1387					
159	Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga be gruntavimo 2 sl.	N8-8-7 (K4=2 S10=1,15)	m2		8,62		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1	1,7377					
	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	572235	m2	2,2	3,1858					
160	Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	N26P-1105	100m2		740,69		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	1,8246					
	Universalios mineralinės vatos plokštės	570193	m3	21	26,0658					
	Keltuvas	489003	maš.val	3,2	3,3886					
161	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios	N10P-0603	100m2		58,94		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	100	0,2896					
	Izoliacinė plėvelė	220730	m2	115	0,2607					
162	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	N34-72-3	100m2		265,17		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	100	0,9557					
	Medisraigčiai (įvairūs)	120063	kg	3,5	1,9173					
	Glaistas	230431	kg	30	0,7443					
	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,3	2,9165					
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	105	1,1295					
	Specjuosta	572200	m	130	0,1622					
Iš viso už skyrių		13-Jungiamosios galerijos lubų ir sienų iš vidaus šil					0,00	0,00	0,00	0,00
Skyrius		14-Natūralios oro ištraukimo sistemos pastate įrengimas								
163	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm	N20-22	m2		16,17	196,25	3173,30	858,19	2315,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	20356	žm. val.	1,1	4,1647	206,0625	858,19	858,19		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0	1,9752	3,709125	7,33		7,33	
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,1	1,9173	16,799	32,21		32,21	
	Mūrvinės	120067	kg	0		1,9625				
	Šoviniai statybiniai	120082	vnt.	0,9		176,625				
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	220095	vnt.	0,9	0,0116	176,625	2,05		2,05	
	Apvalūs ortakiai	483202	m2	1	11,5848	196,25	2273,52		2273,52	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,1		15,05238				
164	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesioje, montavimas	N20-506	vnt.		4,05	54	218,72	210,20	8,52	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	20333	žm. val.	1	4,0547	51,84	210,2	210,2		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0	1,9752	2,16	4,27		4,27	
	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	534005	m3	0	196,7794	0,0216	4,25		4,25	
165	Reguliuojamos žaliuzi grotelės D125 mm	DDD	vnt		11,58	54	625,58	0,00	625,58	0,00
	Reguliuojamos žaliuzi grotelės D125 mm	1DDD	vnt	1	11,5848	54	625,58		625,58	
166	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	N26-213	m3		165,81	4,4	729,56	253,48	476,08	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	15	3,8925	65,12	253,48	253,48		
	Viela plieninė, paprasta, šviesi, rišamoji	120010	t	0	921,4377	0,00616	5,68		5,68	
	Juostelė folijos lipni	230425	m	115	0,0463	506	23,43		23,43	
	Izoliacija	111111	m2	25	4,0634	110	446,97		446,97	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
167	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0501-1	vnt.		19,29	18	347,16	83,77	2,03	261,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,1	4,3906	19,08	83,77	83,77		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,1	0,4344	1,62	0,7			0,7
	Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais (įvorėmis)	120314	vnt.	1	0,1130	18	2,03		2,03	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1		18				
	Kanaliniai ventiliatoriai	260995	vnt.	1		18				
	Apkabos	521757	vnt.	1		18				
	Kranas	481111	maš. val.	1	14,4810	18	260,66			260,66
168	Anoduoto aliuminio vėjo turbina, su d150 mm siurbimo kanalu iš nerūdijančio plieno skardos, ir įmaunamu d144 mm pagrindu. Našumas iki 100 m3/h, kai vėjo greitis v=3m/s	DDD	vnt		46,05	18	828,89	0,00	828,89	0,00
	Anoduoto aliuminio vėjo turbina, su d150 mm siurbimo kanalu iš nerūdijančio plieno skardos, ir įmaunamu d144 mm pagrindu. Našumas iki 100 m3/h, kai vėjo greitis v=3m/s	1DDD	vnt	1	46,0496	18	828,89		828,89	
Iš viso už skyrį							5923,21	1405,64	4256,21	261,36
14-Natūralios oro ištraukimo sistemos pastatė įreng										
Skyrus										
15-Vidaus patalpų apdaila										
169	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 20.00 mm	N11P-0401	100m2		1086,09	5,9585	6471,44	1380,58	4970,82	120,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	100	2,3170	595,85	1380,58	1380,58		
	Cementinis skiedinys	600004	m2	###	0,2607	19067,2	4970,82		4970,82	
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	7,4	2,7224	44,0929	120,04			120,04
170	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 20 m2/val.	R5-45	100m2		222,77	3,7	824,26	642,95	0,00	181,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	1,7377	370	642,95	642,95		
	Šlif-poliravimo mašina	489198	maš. val.	18	2,7224	66,6	181,31			181,31
171	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	N11P-0702	m2		16,43	595,85	9789,17	2588,55	7178,53	22,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm. val.	1	4,3443	595,85	2588,55	2588,55		
	Klijai	230209	kg	0,4	2,8962	238,34	690,28		690,28	
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	0,2	2,8933	119,17	344,79		344,79	
	Linoleumas	570916	m2	1,1	9,2678	655,435	6074,44		6074,44	
	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	572365	m	0,4	0,2896	238,34	69,02		69,02	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,1	0,4634	47,668	22,09			22,09
172	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0.05 iki 0.10m2	N11P-0502	m2		7,81	501,18	3913,03	3048,18	830,01	34,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	6,0820	501,18	3048,18	3048,18		
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,9	0,7269	451,062	327,88		327,88	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,1	2,8933	30,0708	87		87	
	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	230977	kg	5,5	0,1506	2756,49	415,13		415,13	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,2	0,4634	75,177	34,84			34,84
173	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, aptaisant laiptus	N11P-0502	m2		8,96	90	806,54	651,65	149,05	5,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	7,2405	90	651,65	651,65		
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,9	0,7269	81	58,88		58,88	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,1	2,8933	5,4	15,62		15,62	
	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	230977	kg	5,5	0,1506	495	74,55		74,55	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
174	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,1	0,4634	12,6	5,84			5,84
	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	N11P-0505	m		2,24	477,4	1068,15	967,83	56,07	44,25
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	2,0273	477,4	967,83	967,83		
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,1	0,7269	33,418	24,29		24,29	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0	2,8933	4,774	13,81		13,81	
	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	230977	kg	0,3	0,1506	119,35	17,97		17,97	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,2	0,4634	95,48	44,25			44,25
175	Akmens masės plytelės, glazūruotos 30x30cm	DDDD	m2		8,11	647,94	5254,40	0,00	5254,40	0,00
	Akmens masės plytelės, glazūruotos 30x30cm	1DDDD	m2	1	8,1094	647,94	5254,4		5254,4	
176	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą	N11P-0201 (K4=2 S9=1,14)	m2		8,98	69,34	622,49	120,49	502,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1	1,7377	69,34	120,49	120,49		
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	0,3	2,8933	20,802	60,19		60,19	
	Hidroizoliacinė ritininė klijuojama (lipni) danga	572235	m2	2,2	2,8962	152,548	441,81		441,81	
177	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	N11P-0104	100m2		939,23	0,6934	651,26	140,57	463,53	47,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	2,0273	69,34	140,57	140,57		
	Betono mišiniai	600043	m3	10	65,5381	7,07268	463,53		463,53	
	Betono siurblys	489092	maš.val	1,5	40,2572	1,0401	41,87			41,87
	Vibrosija	489220	maš.val	2,8	2,7224	1,94152	5,29			5,29
178	Betoninių grindų armavimas tinklais	N11P-1508-2	t		634,98	0,215	136,52	31,97	102,73	1,82
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	321	0,4634	69	31,97	31,97		
	Kranas	489131	maš.val.	0,4	21,1423	0,086	1,82			1,82
	Armatūrinis tinklas	93389	m2	326	1,3033	70	91,23		91,23	
	Plieninė viela	120341	kg	1,5	0,8920	0,3225	0,29		0,29	
	Fiksatoriai armatūros tinklams	572318	vnt.	600	0,0869	129	11,21		11,21	
179	Savaime išlyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo) dengiant dviem sluoksniais, kai dangos sluoksnio storis 3mm	N11P-1605	100m2		1951,87	0,6934	1353,43	160,66	1189,88	2,89
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	100	2,3170	69,34	160,66	160,66		
	Dviejų komponentų epoksidinė masė betoninėms grindims	230983	kg	375	4,3443	260,025	1129,63		1129,63	
	Dviejų komponentų epoksidinis lakas betoninėms grindims	230984	kg	30	2,8962	20,802	60,25		60,25	
	Mikseris	489231	maš.val	9	0,4634	6,2406	2,89			2,89
180	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	N11P-0202	m2		10,41	16,1	167,56	65,28	102,06	0,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1	4,0547	16,1	65,28	65,28		
	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	572349	kg	4,8	1,3207	77,28	102,06		102,06	
	Mikseris	489231	maš.val	0	0,4634	0,483	0,22			0,22
181	Plieninių perėjų įrengimas	CALCK1-	100 m		564,18	0,27	152,33	23,46	128,87	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.	100	0,8689	27	23,46	23,46		
	Plieniniai perėjimai	111111	m	103	4,6339	27,81	128,87		128,87	
182	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		220,05	43,751	9627,45	8869,64	757,81	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm.val.	100	2,0273	4375,1	8869,64	8869,64		
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0	333,0630	1,968795	655,73		655,73	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	35,0008	102,08		102,08	
183	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-133	100 m2		440,15	43,751	19256,90	10770,62	8486,28	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm.val.	100	2,4618	4375,1	10770,62	10770,62		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,3	8,1528	98,87726	806,13		806,13	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	0,6227	380,6337	237,02		237,02	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50	3,3335	2200,675	7335,95		7335,95	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	36,75084	107,18		107,18	
184	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		97,55	1,285	125,35	111,65	13,70	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	100	0,8689	128,5	111,65	111,65		
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0	333,0630	0,032125	10,7		10,7	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	1,028	3		3	
185	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	N15-33-2	m2		14,70	128,5	1889,07	781,54	1107,53	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	1	6,0820	128,5	781,54	781,54		
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	3	0,1506	385,5	58,06		58,06	
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,2	0,7269	25,7	18,68		18,68	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,1	0,7241	8,0955	5,86		5,86	
	Glazūruotos keraminės plytelės (vida us apdailai)	570145	m2	1	7,8197	131,07	1024,93		1024,93	
186	Pakabinamų mineralinės vatos plokščių 60x60 cm ant metalinio karkaso lubų įrengimas	N34-35-1	m2		15,48	591,85	9161,64	1371,32	7713,53	76,79
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	1	2,3170	591,85	1371,32	1371,32		
	Karkasas	111111	m2	1	2,3170	591,85	1371,32		1371,32	
	Lubos	111111	m2	1	10,7159	591,85	6342,21		6342,21	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,3	0,4634	165,718	76,79			76,79
187	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	N34-33-2	100 m2		835,26	0,3573	298,43	165,57	130,38	2,48
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	100	4,6339	35,73	165,57	165,57		
	Metalinis karkasas	111111	m2	105	3,4754	37,5165	130,38		130,38	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	15	0,4634	5,3595	2,48			2,48
188	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	N34-72-3	100 m2		144,53	0,3573	51,63	41,39	10,24	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	100	1,1585	35,73	41,39	41,39		
	Medisraigčiai įvairūs	120063	kg	3,5	1,9202	1,25055	2,4		2,4	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,3	2,9165	0,10719	0,31		0,31	
	Specjuosta	572200	m	130	0,1622	46,449	7,53		7,53	
189	Gipskartonio plokštės Rigips GKBI, 12,5mm (atsparus drėgmei)	C1-755-11	kv.m		1,82	37,52	68,46	0,00	68,46	0,00
	Gipskartonio plokštės Rigips GKBI, 12,5mm (impregnuotos)	755_11	kv.m	1	1,8246	37,52	68,46		68,46	
190	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-3	100 m2		220,05	5,2518	1155,66	1064,70	90,96	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	20300	žm. val.	100	2,0273	525,18	1064,7	1064,7		
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0	333,0630	0,236331	78,71		78,71	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	4,20144	12,25		12,25	
191	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-133	100 m2		454,63	5,2518	2387,62	1368,93	1018,69	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	20311	žm. val.	100	2,6066	525,18	1368,93	1368,93		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	2,3	8,1528	11,86907	96,77		96,77	
	Gruntas	230179	l	8,7	0,6227	45,69066	28,45		28,45	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	50	3,3335	264,1655	880,6		880,6	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	2,9165	4,411512	12,87		12,87	
192	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 70.00 mm	N11P-0302	100m2		410,07		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	100	0,7241					
	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	220098	m3	7,2	46,3392					
	Keltuvas	489003	maš. val.	1,1	3,3886					
193	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	N11-32-1	100m2		72,12	0,069	4,98	3,00	1,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.	100	0,4344	6,9	3	3		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Polietileninė plėvelė	220040	m2	110	0,2607	7,59	1,98		1,98	
194	Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 60.00 mm	N11P-0104	100m2		754,62	0,069	52,07	23,98	27,68	0,41
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	100	3,4754	6,9	23,98	23,98		
	Betono mišiniai	600043	m3	6,1	65,5381	0,42228	27,68		27,68	
	Vibrosija	489220	maš.val	2,2	2,7224	0,1518	0,41			0,41
195	Betoninių grindų armavimas tinklais	N11P-1508-2	t		631,57		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	322	0,4634					
	Kranas	489131	maš. val.	0,4	21,1423					
	Armatūrinis tinklas	93389	m2	322	1,3033					
	Plieninė viela	120341	kg	1,5	0,8920					
	Fiksatoriai armatūros tinklams	572318	vnt.	600	0,0869					
196	Metalinių paviršių gruntavimas gruntu purkštuvu	N13-65	100 m2		117,79	0,41	48,30	23,75	24,55	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,29	10429	žm. val.	100	0,5792	41	23,75	23,75		
	Sopolimeropolivinilchloridinis gruntas (raudonai rudas) CHS-059	230187	kg	16	3,0439	6,56	19,97		19,97	
	Tirpikliai polimerizacinių smulų pagrindu	230204	kg	7	1,5958	2,87	4,58		4,58	
197	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu purkštuvu	N13-198	m2		21,21	41	869,70	118,74	736,45	14,51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1	2,8962	41	118,74	118,74		
	Kompresorius kilnojamas su el. varikliu	368184	maš. val.	0,1	2,7224	5,33	14,51			14,51
	Gruntas	230436	kg	0,2	7,2405	8,2	59,37		59,37	
	Dažai	230437	kg	2	8,2571	82	677,08		677,08	
	Iš viso už skyrių	15-Vidaus patalpų apdaila					76207,84	34537,00	41116,19	554,65
	Skyrius	16-Laiptinių turėklai ir langų laiptinės aptvrimai, turėklai tualete 1-6								
198	Apsauginių aptvėrimų montavimas	N9-202	t		1451,53	2,0696	3004,09	2877,11	126,98	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	1	1390,1761	2,0696	2877,11	2877,11		
	Tvirtinimo varžtai (jvairūs)	120051	kg	32	1,9173	66,2272	126,98		126,98	
199	Metalinės k-jos ir komplektuoj. detalės	DDDD	t		1506,02	1,6356	2463,25	0,00	2463,25	0,00
	Metalinės k-jos ir komplektuoj. detalės	1DDDD	t	1	1506,0241	1,6356	2463,25		2463,25	
200	Nerūdijančio plieno gaminiai (AISI 304)	DDDD	kg		13,03	434	5656,28	0,00	5656,28	0,00
	Nerūdijančio plieno gaminiai (AISI 304)	1DDDD	kg	1	13,0329	434	5656,28		5656,28	
201	Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M12x160	DDDD	vnt		5,21	208	1084,35	0,00	1084,35	0,00
	Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M12x160	1DDDD	vnt	1	5,2132	208	1084,35		1084,35	
202	Metalinių paviršių gruntavimas kompaudu, teptuku	N13-67	100m2		140,47	0,36	50,57	20,85	29,72	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,71	10371	žm.val.	100	0,5792	36	20,85	20,85		
	Epoksidinių dervų kietiklis	220023	kg	1,7	4,4862	0,612	2,75		2,75	
	Epoksidinė derva	220150	kg	17	4,4862	6,012	26,97		26,97	
	Dibutylftalatas	240015	kg	3,3		1,188				
	Andezito milteliai (atsparūs rūgštims)	573072	kg	11		3,96				
203	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	N13-85	100m2		137,28	0,36	49,43	26,07	23,36	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,71	10371	žm.val.	100	0,7241	36	26,07	26,07		
	Epoksidinių dervų kietiklis	220023	kg	0,4	4,4862	0,144	0,65		0,65	
	Epoksidinis emalis	230201	kg	13	4,4862	4,806	21,56		21,56	
	Tirpikliai (polimerizacinių smulų pagrindu)	230204	kg	2	1,5611	0,7344	1,15		1,15	
204	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	N16P-1409	vnt.		57,37	3	172,10	34,75	137,06	0,29
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	11,5848	3	34,75	34,75		
	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	120332	vnt	4	0,4402	12	5,28		5,28	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Atlenkiamas	111111	vnt	0,3	91,2303	1	91,23		91,23	
	Tiesus L-800	111111	vnt	0,3	14,4810	1	14,48		14,48	
	Po praustuvu ranktūris	572436	vnt	0,3	26,0658	1	26,07		26,07	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,2	0,4634	0,63	0,29			0,29
	Iš viso už skyrių	16-Laiptinių turėklai ir langų laiptinės aptvrimai, t					12480,07	2958,78	9521,00	0,29
	Skyrius	17-WC ir kita įranga								
205	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	N17-20-2	vnt.		4,64	13	60,26	56,48	2,94	0,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	1	4,3443	13	56,48	56,48		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	26	2,94		2,94	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,1	0,4634	1,82	0,84			0,84
206	Popierinių rankšluosčių laikikliai	DDDD	vnt		34,75	4	139,02	0,00	139,02	0,00
	Popierinių rankšluosčių laikikliai	IDDDD	vnt	1	34,7544	4	139,02		139,02	
207	Šiuksledėžės	DDDD	vnt		23,17	7	162,19	0,00	162,19	0,00
	Šiuksledėžės	IDDDD	vnt	1	23,1696	7	162,19		162,19	
208	Tualetiniai šepėčiai	DDDD	vnt		11,58	4	46,34	0,00	46,34	0,00
	Tualetiniai šepėčiai	IDDDD	vnt	1	11,5848	4	46,34		46,34	
209	Kabliukai ant durų	DDDD	vnt		5,79	5	28,96	0,00	28,96	0,00
	Kabliukai ant durų	IDDDD	vnt	1	5,7924	5	28,96		28,96	
210	Veidrodžiai	DDDD	vnt		23,17	4	92,68	0,00	92,68	0,00
	Veidrodžiai	IDDDD	vnt	1	23,1696	4	92,68		92,68	
211	6 kg. (I) talpos gesintuvai	DDDD	vnt		23,75	20	474,98	0,00	474,98	0,00
	6 kg. (I) talpos gesintuvai	IDDDD	vnt	1	23,7488	20	474,98		474,98	
212	2 kg. (I) talpos gesintuvai	DDDD	vnt		15,93	2	31,86	0,00	31,86	0,00
	2 kg. (I) talpos gesintuvai	IDDDD	vnt	1	15,9291	2	31,86		31,86	
	Iš viso už skyrių	17-WC ir kita įranga					1036,29	56,48	978,97	0,84
	Skyrius	18-Stiebo antenoms įrengimas								
213	Denginių šilumos izoliacijos lengvo betono plokštėmis demontavimas	N12-60 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	m3		12,45	1,26	15,69	15,69	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	1	12,4537	1,26	15,69	15,69		
214	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	N46-179	100m2		130,33	0,09	11,73	11,73	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,06	10406	žm.val.	100	1,3033	9	11,73	11,73		
215	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti	N46-180 (K4=-1)	100m2		-13,77	0,09	-1,24	-1,24	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,27	10227	žm.val.	-3,8	3,6231	-0,342	-1,24	-1,24		
216	Ruloninių stogų dangos išardymas	N46-152 (K4=4)	100m2		173,77	0,09	15,64	15,64	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,18	10218	žm.val.	100	1,7377	9	15,64	15,64		
217	Stiebinės atramos su atotampomis iki 70m aukščio	N9-140	t		2260,51	1,09	2463,96	441,96	1696,64	325,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	10475	žm.val.	1	405,4680	1,09	441,96	441,96		
	Propano-butano mišinys	20040	m3	0,3	2,1461	0,2725	0,58		0,58	
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	2	1,9752	2,18	4,31		4,31	
	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	120051	kg	1	1,9173	1,09	2,09		2,09	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	1,2	1,1643	1,3189	1,54		1,54	
	Metalinės konstrukcijos	260012	t	1	1477,7977	1,09	1610,8		1610,8	
	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	520392	t	0	1477,7977	0,05232	77,32		77,32	
	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios	489042	maš.val	9,9	30,1205	10,8019	325,36			325,36
218	10 m aukščio stiebas, skirtas montavimui ant pastato; sudarytas iš erdvinės vamzdžių ir strypų konstrukcijos; metalo konstrukcijos karštai cinkuotos, stiebo svoris apie 1 tona	N34-21	vnt		2284,57	1	2284,57	101,37	1986,26	196,94
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	1	101,3670	1	101,37	101,37		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,3	1,9173	0,28	0,54		0,54	
	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	120084	kg	2,2	1,7667	2,17	3,83		3,83	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm	120125	t	0	921,4377	0,00226	2,08		2,08	
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	1	1969,4161	1	1969,42		1969,42	
	Mechaninės det.lynams iki 12,5mm stogų antenų atramoms	520472	kg	5,9	1,7667	5,88	10,39		10,39	
	Mechanizmas	481111	maš. val.	8	24,6177	8	196,94			196,94
219	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas , paduodant medžiagas keltuviu, kai sluoksnio storis 20,00 mm	N12P-0101 (K2=10)	100m2		521,20	0,09	46,92	26,07	10,64	10,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	100	2,8962	9	26,07	26,07		
	Cementinis skiedinys	600004	m3	2,1	56,2703	0,189	10,64		10,64	
	Keltuvas	489003	maš.val	17	3,3886	1,566	5,31			5,31
	Vibrosija	489220	maš.val	20	2,7224	1,8	4,9			4,9
220	Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (mineralinės vatos plokštės)	N12P-0103	m3		81,77	1,3	106,31	26,36	79,07	0,88
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	1	20,2734	1,3	26,36	26,36		
	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	572188	m3	1,1	57,9240	1,365	79,07		79,07	
	Keltuvas	489003	maš.val	0,2	3,3886	0,26	0,88			0,88
	Iš viso už skyrių	18-Stiebo antenoms įrengimas					4943,58	637,58	3772,61	533,39
	Skyrius	19-Kiti darbai								
221	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	F9-5	100m		191,03	0,75	143,27	43,44	97,40	2,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	100	0,5792	75	43,44	43,44		
	Vertikaliūs profiliai CW 75, 3m	80-4	vnt	34	1,9115	25,5	48,74		48,74	
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x80	965-15	vnt	200	0,3244	150	48,66		48,66	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš.val	7	0,4634	5,25	2,43			2,43
222	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	N15-8S-3 (K4=2)	100m2		599,61	0,25	149,92	43,45	106,47	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm.val.	200	0,8689	50	43,45	43,45		
	Medsraigčiai (įvairūs)	120063	kg	7	1,9173	1,75	3,36		3,36	
	Glaistas	230431	kg	70	0,7443	17,5	13,03		13,03	
	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,6	2,9165	0,15	0,44		0,44	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	214	1,4481	53,5	77,47		77,47	
	Specjuosta	572200	m	300	0,1622	75	12,17		12,17	
223	Revizijos durių montavimas	N20P-0204	10 vnt		28,96	0,7	20,27	20,27	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	10	2,8962	7	20,27	20,27		
224	Revizijos durelės	DDDD	vnt		7,24	7	50,68	0,00	50,68	0,00
	Revizijos durelės	1DDDD	vnt	1	7,2405	7	50,68		50,68	
225	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis cemento-pjuvenų plokštėmis tolesnei apdailai	F60-4-9	m2		13,38	20	267,63	92,68	168,83	6,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm.val.	1	4,6339	20	92,68	92,68		
	Z profiliai 1.2/100	80 24	m	1,4	3,8201	27,4	104,67		104,67	
	Tvirtinimo detalės	940	t	0	1919,4480	0,00638	12,25		12,25	
	Varžtai su plast. įdėkl. d 6x45	940 7	vnt.	1,3	0,1130	26,6	3,01		3,01	
	Apdailos lenkti profiliai (ZN)	80 34	m	0,3	5,9835	6,2	37,1		37,1	
	Savisriegiai sraigčiai metalui 4.8x20 (dažyti)	940_1	vnt.	8,9	0,0666	177,2	11,8		11,8	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš.val.	0,7	0,4634	13,2	6,12			6,12
226	Cemento-pjuvenų plokštės 'Cetris', 1250x3350x12mm	DDDD	m2		7,53	21	158,13	0,00	158,13	0,00
	Cemento-pjuvenų plokštės 'Cetris', 1250x3350x12mm	1DDDD	m2	1	7,5301	21	158,13		158,13	
227	Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių , kurių d<50mm dažymas vieną kartą aliejiniais dažais	R14-206	m2		2,69	57	153,39	132,07	21,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	1	2,3170	57	132,07	132,07		
	Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	230102	kg	0	4,9206	0,9576	4,71		4,71	

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos (antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	230108	kg	0,1	2,3256	5,244	12,2		12,2	
	Pokostas oksolis	230114	kg	0	2,3256	1,8981	4,41		4,41	
	Skudurai	810042	kg	0		0,057				
228	Langų varstymo mechanizmo pakeitimas	R7-38	vnt		2,32	5	11,59	11,59	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	1	2,3170	5	11,59	11,59		
229	Langų varstymo mechanizmai	DDDD	vnt		13,03	5	65,16	0,00	65,16	0,00
	Langų varstymo mechanizmai	1DDDD	vnt	1	13,0329	5	65,16		65,16	
230	Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant betoną kranu	N6-37 (S9=1,04 S10=1,15)	m3		210,89		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	1	63,7164					
	Plieninė viela	120002	t	0	921,4377					
	Statybinės vinys	120030	kg	0,5	1,0484					
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	0,6	1,9752					
	Betonas C25/30 XC2	260014	m3	1	65,5381					
	Armatūra	260017	t	0,1	839,8981					
	Klojiniai	534003	m2	0,7	8,1094					
	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	534017	m3	0	196,7794					
	Kranas	489131	maš.val	0,3	21,1423					
231	Pakalo išardymas	R8-107	m2		2,32		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	1	2,3170					
232	Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	N15-86	100m2		966,18		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	100	4,3443					
	Plastikinės dailylentės	572197	m2	102	5,2132					
233	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-60	t		28,70	1,96	56,26	34,06	0,00	22,20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	20160	žm.val.	1	17,3772	1,96	34,06	34,06		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš.val.	0,5	22,6483	0,98	22,2			22,2
234	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	R23-65	t		14,02	74,49	1044,50	29,67	0,00	1014,83
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	20160	žm.val.	0,1	3,3190	8,9388	29,67	29,67		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš.val.	0,5	22,6483	33,5205	759,18			759,18
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat. 0,25 m3 kaušo talpos	489067	maš.val.	0,2	22,88	11,1735	255,65			255,65
235	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		33,68	2,1	70,73	36,49	0,00	34,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	20160	žm.val.	1	17,3772	2,1	36,49	36,49		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš.val.	0,7	22,6483	1,512	34,24			34,24
236	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=10)	R23-66	t		4,53	10,63	48,15	0,00	0,00	48,15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val	0,2	22,6483	2,126	48,15			48,15
237	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=20)	R23-66	t		9,06	65,96	597,55	0,00	0,00	597,55
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	450001	maš.val	0,4	22,6483	26,384	597,55			597,55
Iš viso už skyrių							2837,23	443,72	667,99	1725,52
Iš viso #1							237.331,79 €	81640,10	150051,70	5639,99
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							4.898,41 €	6,0%		
Papildomų medžiagų vertė							3.001,03 €	2,0%		
Papildomų mechanizmų vertė							112,80 €			2,0%
Soc. draudimas							26.826,94 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							272.170,97 €	113365,45	153052,73	5752,79

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos II-o korpuso Švitrigailos
g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Statinio architektūra-konstrukcijos
(antžeminė dalis)

Iš viso už

390.274,97 €

1.347.541,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Nor ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechani zmai
		Statybvietės išlaidos					16.330,26 €	6,00%	6,00%	6,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						288.501,23 €	120167,38	162235,89	6097,96
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						288.501,23 €	120167,38	162235,89	6097,96
		Pridėtinės išlaidos					21.634,63 €	25,00%		
		Pelnas					12.405,44 €	4,0%	4,0%	4,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						322.541,30 €	147474,09	168725,33	6341,88
		PVM					67.733,67 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						390.274,97 €	178443,65	204157,65	7673,67

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

UAB „CONRESTA“
Projektų vadovas
Martynas Aniulis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Sklypo plano dalis
Sklypo plano dalis

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

257.899,80 € 890.476,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1-demontavimo darbai										
1	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	N27-34 (S10=1,15)	100 m3		1376,04	5,62	7733,32	457,66	0,00	7275,66
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.40	110010140	žm.val	19	4,2860	106,78	457,66	457,66		
	Purentuvai prikabinami (be traktoriaus)	488125	maš.val	25	1,8246	140,5	256,36			256,36
	Vikšriniai traktoriai iki 79kw(108aj)	470004	maš.val	25	27,5139	140,5	3865,7			3865,7
	Buldozeriai 79kw(108aj)	489073	maš.val	15,5	36,2025	87,11	3153,6			3153,6
2	Skaldos dangų išardymas	N27-32 (S10=1,15)	100 m3		189,75	19,3475	3671,13	771,56	0,00	2899,57
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.40	110010140	žm.val	10,7	3,7270	207,0183	771,56	771,56		
	Purentuvai prikabinami (be traktoriaus)	488125	maš.val	1,51	1,8246	29,21473	53,31			53,31
	Vikšriniai traktoriai iki 79kw(108aj)	470004	maš.val	1,51	27,5139	29,21473	803,81			803,81
	Autogreideriai 108aj (79kW)	489093	maš.val	2,7	39,0987	52,23825	2042,45			2042,45
3	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 32cm	N1-328 (S10=1,15)	100 vnt		8622,60	0,07	603,58	603,58	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	1400	6,1590	98	603,58	603,58		
4	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas kelmrove,transportuojant iki 10m	N1-339 (S10=1,15)	100 vnt		20137,90	0,07	1409,65	148,04	0,00	1261,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.17	110010217	žm.val	450	4,6997	31,5	148,04	148,04		
	Verstuvinės kelmrovės ant traktorių,79kw(108 aj)	489090	maš.val	490	36,7817	34,3	1261,61			1261,61
5	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius	N1-67 (S10=1,15)	1000 m3		1158,26	2,49675	2891,90	164,58	1,48	2725,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	žm.val	13,5	4,8827	33,70613	164,58	164,58		
	Gamtinis smėlio ir žvyro mišinys	573015	m3	0,04	14,8401	0,09987	1,48		1,48	
	Vienakaušiai ekskavator.vikšr.važiukl.0,5m3 kaušo talp.	489061	maš.val	33	32,4374	82,39275	2672,61			2672,61
	Buldozeriai 79kw(108aj)	489073	maš.val	0,07	27,5139	0,174773	4,81			4,81
	Autogreideriai 90aj (66kW)	489152	maš.val	0,62	31,2790	1,547985	48,42			48,42
6	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	T1-10	100 m3		181,55	24,9675	4532,81	0,00	0,00	4532,81
	Autosavivartis,keliamoji galia 10t	450005	maš.val	6,3	28,8172	157,2953	4532,81			4532,81
7	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	T1-17 (K4=19)	100 m3		454,45	24,9675	11346,41	0,00	0,00	11346,41
	Autosavivartis,keliamoji galia 10t	450005	maš.val	15,77	28,8172	393,7375	11346,41			11346,41
Iš viso už skyrių							32188,80	2145,42	1,48	30041,90
Skyrius 2-bendrastatybiniai darbai										
8	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000	N57P-3601 (S10=1,15)	100m		564,81	0,88	497,03	117,03	165,91	214,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	28	4,7495	24,64	117,03	117,03		
	Skaldelė žvyro	572270	m3	0,2	23,1696	0,176	4,08		4,08	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,02	78,5276	0,0176	1,38		1,38	
	Betonas	600043	m3	2,6	70,1286	2,288	160,45		160,45	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	9,09091	26,7609	8	214,09			214,09
9	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 150x300x1000	N57P-3601 (S10=1,15)	100m		817,40	2,51	2051,70	739,12	997,41	315,17
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	62	4,7495	155,62	739,12	739,12		
	Skaldelė žvyro	572270	m3	0,3	23,1696	0,753	17,45		17,45	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,06	78,5276	0,1506	11,83		11,83	
	Betonas	600043	m3	5,5	70,1286	13,805	968,13		968,13	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	4,69208	26,7609	11,77713	315,17			315,17

Skelbimo planas
Skelbimo planas

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

257.899,80 € 890.476,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
10	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	255	m3		107,48	12,7	1365,01	0,00	1365,01	0,00
	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	255	m3	1	107,4809	12,7	1365,01		1365,01	
11	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio ir autogreiderio galia 79(108)kW(A.J)	N57P-3101 (S10=1,15)	100m3		1263,12	10,593	13380,28	678,67	10161,04	2540,57
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.80	110010280	žm.val	14	4,5763	148,302	678,67	678,67		
	Vanduo	570885	m3	5	0,6951	52,965	36,82		36,82	
	Smėlis gamtinis	573022	m3	110	8,6886	1165,23	10124,22		10124,22	
	Autogreideriai 108aj (79kW)	489093	maš.val	2,9	35,6233	30,7197	1094,34			1094,34
	Savaeigiai plentvoliai 18t	489101	maš.val	2,5	45,76	26,4825	1211,84			1211,84
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,8	27,6587	8,4744	234,39			234,39
12	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skalės mišinio, kai pagrindas vienu sluoksniu 20cm storio	N57P-3116 (S10=1,15)	100m2		870,82	32,1	27953,31	606,20	25316,31	2030,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.70	110010270	žm.val	4,2	4,4964	134,82	606,2	606,2		
	Vanduo	570885	m3	1,3	0,6951	41,73	29,01		29,01	
	Dolomito skalės mišinys 0/56	570701	m3	27,2	28,9620	873,12	25287,3		25287,3	
	Savaeigiai plentvoliai su 10t lygiais valais	489037	maš.val	0,85	34,4648	27,285	940,37			940,37
	Autogreideris (96 kW)	489094	maš.val	0,23	35,6233	7,383	263,01			263,01
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	0,76	28,0931	24,396	685,36			685,36
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,16	27,6587	5,136	142,06			142,06
13	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 500t/h, kai pagrindas 8cm storio	N57P-3122 (S9=1,17 S10=1,15)	100m2		1270,62	32,1	40786,79	535,13	37001,13	3250,53
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	3	5,5569	96,3	535,13	535,13		
	Tašeliai ir taškai apipj. 2 rūš. stor. 70mm ir daug. ilg. 2.0-6.5m	534025	m3	0,0017	194,6681	0,05457	10,62		10,62	
	Asfaltbetonis pagrindo sluoksniui	572217	t	18,68	61,6891	599,628	36990,51		36990,51	
	Savaeigiai plentvoliai su 10t lygiais valais	489037	maš.val	0,57	34,4648	18,297	630,6			630,6
	Savaeigiai plentvoliai 18t	489101	maš.val	0,67	45,76	21,507	984,16			984,16
	Asfalto klotuvai iki 500t/h	489255	maš.val	0,49844	102,2359	16	1635,77			1635,77
14	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 500t/h, kai pagrindas 4cm storio	N57P-3225 (S9=1,17 S10=1,15)	100m2		768,30	32,1	24662,32	301,46	22322,94	2037,92
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	1,69	5,5569	54,249	301,46	301,46		
	Tašeliai ir taškai apipj. 2 rūš. stor. 70mm ir daug. ilg. 2.0-6.5m	534025	m3	0,0017	194,6681	0,05457	10,62		10,62	
	Asfaltbetonis viršutiniam dangos sluoksniui	572214	t	10	69,5088	321	22312,32		22312,32	
	Savaeigiai plentvoliai su 10t lygiais valais	489037	maš.val	0,31	34,4648	9,951	342,96			342,96
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	0,26	28,0931	8,346	234,47			234,47
	Pneumovolas 16t	489254	maš.val	0,48	41,7053	15,408	642,6			642,6
	Asfalto klotuvai iki 500t/h	489255	maš.val	0,24922	102,2359	8	817,89			817,89
15	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio 33cm storio sluoksniu	N57P-3501 (S9=1,0595 S10=1,15)	100m2		440,14	11,2	4929,62	475,06	3980,47	474,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	10	4,2416	112	475,06	475,06		
	Vanduo	570885	m3	0,8	0,6951	8,96	6,23		6,23	
	Mišinys smėlio-žvyro gamtinis	571584	m3	40,84	8,6886	457,408	3974,24		3974,24	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,3	28,0931	14,56	409,04			409,04
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,21	27,6587	2,352	65,05			65,05
16	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skalės 20cm storio sluoksniu	N57P-3501 (S9=1,0595 S10=1,15)	100m2		861,43	10	8614,32	763,49	7313,48	537,35
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	18	4,2416	180	763,49	763,49		
	Vanduo	570885	m3	3	0,6951	30	20,85		20,85	
	Skaldelės dolomito	572207	m3	25,18	28,9620	251,8	7292,63		7292,63	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,45	28,0931	14,5	407,35			407,35
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,47	27,6587	4,7	130			130
17	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenu atsių 3cm storio sluoksniu	N57P-3502 (S10=1,15)	100m2		54,54	10	545,40	344,29	0,00	201,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	8,6	4,0034	86	344,29	344,29		
	Vibroplėkštė	489197	maš.val	2,8	7,1826	28	201,11			201,11

Sklypo plano dalis
Sklypo plano dalis

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

257.899,80 € 890.476,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
18	Skalda dolomitinė - nuosijos	570893	m3		28,66	36,96	1059,20	0,00	1059,20	0,00
	Skalda dolomitinė - nuosijos	570893	m3	1	28,6579	36,96	1059,2		1059,2	
19	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (S10=1,15)	N27-133 (S10=1,15)	10 m2		131,86	100	13185,89	2784,40	9446,21	955,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58	110010458	žm.val	5	5,5688	500	2784,4	2784,4		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	0,244	13,1024	24,4	319,7		319,7	
	Betoninės trinkelės h-80mm	5719701	m3	0,808	112,9518	80,8	9126,51		9126,51	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	0,21	26,7609	21	561,98			561,98
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	0,14	28,0931	14	393,3			393,3
20	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	N48-261 (S10=1,15)	100 m2		442,02	2	884,04	196,16	659,21	28,67
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.17	110010217	žm.val	24	4,0867	48	196,16	196,16		
	Gruntas augalinis	573019	m3	15	21,9735	30	659,21		659,21	
	Buldozeriai 75aj galingumo (55kW)	489153	maš.val	0,55	26,0658	1,1	28,67			28,67
21	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti	N48-266 (K4=-1, S10=1,15)	100 m2		-137,66	2	-275,32	-55,58	-219,74	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.17	110010217	žm.val	-6,8	4,0867	-13,6	-55,58	-55,58		
	Gruntas augalinis	573019	m3	-5	21,9735	-10	-219,74		-219,74	
22	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užėjimas rankiniu būdu	N48-295 (S10=1,15)	100 m2		42,54	2	85,07	50,32	34,75	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.83	110010283	žm.val	5,4	4,6596	10,8	50,32	50,32		
	Sėklos žolių (vien- ir daugiamečių)	970002	kg	3	5,7924	6	34,75		34,75	
23	Važiuojamosios kelių dalies žymėjimas ištisine 10 cm pločio linija mechanizuotai	N27-256 (S10=1,15)	km		555,83	0,76	422,43	24,95	164,65	232,83
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	8,2	4,0034	6,232	24,95	24,95		
	Emalės	230019	kg	42	5,1581	31,92	164,65		164,65	
	Kelio dangos ženklavimo mašinos G350	489178	maš.val	8,2	37,3610	6,232	232,83			232,83
24	Parkavimo ribotuvų montavimas iš 1 m ilgio elementu (elementas)	N57P-5133 (S10=1,15)	vnt		37,35	14	522,86	19,14	494,67	9,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30	110010330	žm.val	0,28	4,8827	3,92	19,14	19,14		
	Inkariniai varžtai	120221	vnt	2	0,2896	28	8,11		8,11	
	Parkavimo ribotuvo elementas	572573	vnt	1	34,7544	14	486,56		486,56	
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais	489245	maš.val	0,09	7,1826	1,26	9,05			9,05
25	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu [silpnaregiu vedimo sistema]	N27-133 (S10=1,15)	10 m2		196,93	0,845	166,41	31,06	127,28	8,07
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58	110010458	žm.val	6,6	5,5688	5,577	31,06	31,06		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	0,244	13,1024	0,20618	2,7		2,7	
	Betoninės trinkelės h-80mm	5719701	m3	0,808	182,4606	0,68276	124,58		124,58	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	0,21	26,7609	0,17745	4,75			4,75
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	0,14	28,0931	0,1183	3,32			3,32
26	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	N23-1 (S10=1,15)	m3		20,14		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.83	110010283	žm.val	2,2	4,6596					
	Smėlis gamtinis	573022	m3	1,05	9,4155					
27	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	N23-200 (S9=1,136 S10=1,15)	m3		149,64		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30	110010330	žm.val	3,2	5,5468					
	Pjauta spygliuočių mediena (1-3 rūšies)	534013	m3	0,002	194,6681					
	Kelių betonas	600185	m3	1,02	121,3913					
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais	489245	maš.val	1,07	7,1826					
28	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	N23-201 (S10=1,15)	100m		376,23		0,00	0,00	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	48	5,0126					
	Betonas C12/15 (M150)	600045	m3	2	67,8116					
29	Latakai su cinkuoto plieno grotelėmis (polimerbetonis)	1045-198	m		100,96		0,00	0,00	0,00	0,00
	Latakai su cinkuoto plieno grotelėmis (polimerbetonis)	1045198	m	1	100,9557					

Sklypo plano dalis
Sklypo plano dalis

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

257.899,80 € 890.476,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
30	Betono plytelių 375x375x70mm šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles Smėliu	R27P-20	100m2		1355,94	0,4	542,38	87,56	438,07	16,75
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	53	4,1300	21,2	87,56	87,56		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	0,075	13,1024	0,03	0,39		0,39	
	Betonas	600043	m3	0,05	70,1286	0,02	1,4		1,4	
	Betono bordiurai ir šaligatvio plytelės (naturalios spalvos)	2610641	m3	7	155,8156	2,8	436,28		436,28	
	Elektrinis pjūklas	390051	maš.val	3,7	0,4634	1,48	0,69			0,69
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	1,5	26,7609	0,6	16,06			16,06
31	Dolomito skaldelės 15cm storio pagrindo šaligatviui įrengimas	N27P-27	100m2		678,51	0,4	271,40	30,36	219,55	21,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	21,8	3,4812	8,72	30,36	30,36		
	Vanduo	570885	m3	3	0,6951	1,2	0,83		0,83	
	Skaldelė dolomito	572207	m3	18,88	28,9620	7,552	218,72		218,72	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,45	28,0931	0,58	16,29			16,29
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,47	27,6587	0,188	5,2			5,2
32	Smėlio-žvyro mišinio 16cm storio pagrindo šaligatviui įrengimas	N27P-27	100m2		302,25	0,4	120,90	20,75	83,22	16,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	14,9	3,4812	5,96	20,75	20,75		
	Vanduo	570885	m3	0,8	0,6951	0,32	0,22		0,22	
	Mišinys smėlio-žvyro gamtinis	571584	m3	19,84	10,4582	7,936	83		83	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,3	28,0931	0,52	14,61			14,61
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,21	27,6587	0,084	2,32			2,32
33	Šulinio angos paaukštinimas 2 eilėmis betoninių trinkelė	R16-107 (S9=1,051 S10=1.15)	vnt		77,34	3	232,03	93,25	74,32	64,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	110010344	žm.val	5,9	5,2682	17,7	93,25	93,25		
	Skalda	573004	m3	0,21	24,6032	0,63	15,5		15,5	
	Betonas C16/20 (M200)	600046	m3	0,15	70,1286	0,45	31,56		31,56	
	Betoninės trinkelės h-80mm	5719701	m3	0,06	151,4713	0,18	27,26		27,26	
	Pneumoplaktukai, dirbant kilnojama	310235	maš.val	1,6	7,1826	4,8	34,48			34,48
	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5t	450003	maš.val	0,5	19,9838	1,5	29,98			29,98
Iš viso už skyrių							142003,07	7842,82	121205,09	12955,16
Iš viso #1							174.191,87 €	9988,24	121206,57	42997,06
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							799,06 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							3.636,20 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							1.289,91 €			3,0%
Soc. draudimas							3.344,06 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							183.261,10 €	14131,36	124842,77	44286,97
Statybvietės išlaidos							16.493,50 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							199.754,60 €	15403,18	136078,62	48272,80
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							199.754,60 €	15403,18	136078,62	48272,80
Pridėtinės išlaidos							3.236,19 €	30,00%		
Pelnas							10.149,54 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							213.140,33 €	19571,34	142882,55	50686,44
PVM							44.759,47 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							257.899,80 €	23681,32	172887,89	61330,59

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalių ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

UAB „CONRESTA“
Projektų vadovas
Martynas Anutis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko šilumos tiekimo tinklai

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

11.597,67 € 40.044,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius									
1-montavimo darbai									
1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II	NIP-0801-1	100 m3	272,81	0,51	139,16	34,90	0,00	104,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,3588	8	34,895	34,895		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais	489245	maš. val.	13,0329	8	104,26			104,26
2	65 mm skersmens kvartalinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu	N24-202 (S9=1,07 S10=1,15)	m	12,66	102	1290,86	939,41	74,24	277,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	17,3772	54,06	939,41	939,41		
	Propano-butano mišinys	20095	kg	1,1382	0,918	1,04		1,04	
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	1,9781	2,958	5,85		5,85	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	1,1759	0,612	0,72		0,72	
	Abrazyvinis diskas	390050	vnt	10,1367	6,426	65,14		65,14	
	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	534025	m3	194,6681	0,00765	1,49		1,49	
	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin. vid. degimo varikl.	488160	maš. val.	11,44	16,32	186,7			186,7
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš. val.	21,1423	4,08	86,26			86,26
	Rankinė elektrinė šlifavimo mašina	489210	maš. val.	0,4634	9,18	4,25			4,25
3	Logstor' 76/140 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	DDDD	m	19,36	102	1974,24	0,00	1974,24	0,00
	Logstor' 76/140 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	1DDDD	m	19,3553	102	1974,24		1974,24	
4	Logstor' 76/140 izoliuotos alkūnės 90' 1.0x1.0m su laidais 2,5D	DDDD	vnt	75,30	8	602,41	0,00	602,41	0,00
	Logstor' 76/140 izoliuotos alkūnės 90' 1.0x1.0m su laidais 2,5D	1DDDD	vnt	75,3012	8	602,41		602,41	
5	Logstor' 140 sieninio įvado įvorės	DDDD	vnt	7,24	4	28,96	0,00	28,96	0,00
	Logstor' 140 sieninio įvado įvorės	1DDDD	vnt	7,2405	4	28,96		28,96	
6	Logstor' sandarinimo juosta 40 m	DDDD	vnt	21,72	1	21,72	0,00	21,72	0,00
	Logstor' sandarinimo juosta 40 m	1DDDD	vnt	21,7215	1	21,72		21,72	
7	Logstor' signalinė juosta 500 m	DDDD	vnt	26,93	1	26,93	0,00	26,93	0,00
	Logstor' signalinė juosta 500 m	1DDDD	vnt	26,9347	1	26,93		26,93	
8	Logstor laidų jungimo įvorės (100 vnt.)	DDDD	kompl.	130,33	1	130,33	0,00	130,33	0,00
	Logstor laidų jungimo įvorės (100 vnt.)	1DDDD	kompl.	130,3290	1	130,33		130,33	
9	Logstor laidų laikikliai (50 vnt.)	DDDD	kompl.	70,38	1	70,38	0,00	70,38	0,00
	Logstor laidų laikikliai (50 vnt.)	1DDDD	kompl.	70,3777	1	70,38		70,38	
10	Logstor' 140 SX movos	DDDD	vnt	40,72	2	81,44	0,00	81,44	0,00
	Logstor' 140 SX movos	1DDDD	vnt	40,7206	2	81,44		81,44	
11	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	N23-1 (S10=1,15)	m3	34,19	16	546,98	328,03	218,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	10283	žm. val.	9,3191	35,2	328,03	328,03		
	Gamtinis smėlis	573022	m3	13,0329	16,8	218,95		218,95	
12	Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	N16-178	vnt.	45,00	2	89,98	33,36	56,62	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	20344	žm. val.	8,6886	3,84	33,36	33,36		
	Kuras dyzelinis	20014	t	1471,8489	0,0006	0,88		0,88	
	Bitumas naftos	20029	t	553,7911	0,0088	4,87		4,87	
	Sandarinantys žiedai	250010	vnt.	7,2405	4	28,96		28,96	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	56,2268	0,01	0,56		0,56	
	Asbestcementinis skiedinys	600026	m3	68,1013	0,1044	7,11		7,11	
	Betono mišiniai C12/15 (M200)	600046	m3	67,8116	0,21	14,24		14,24	
	Virvė kanapinė dervuota	810020	kg		8,2				
13	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	N24P-0803-1	100 m	50,00	1,02	51,00	47,16	3,84	0,00

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko šilumos tiekimo tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

11.597,67 € 40.044,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	9,6322	4,896	47,16	47,16		
	Vanduo	570885	m3	1,4481	2,652	3,84		3,84	
	Chlorkalkės	930007	kg	0,2085	0,0204				
14	Iki 65 mm skersmens vamzdinių hidraulinis bandymas	N24-266 (S10=1,15)	100m	129,29	1,02	131,87	112,53	0,29	19,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	10,7113	10,506	112,53	112,53		
	Vanduo	570885	m3	1,4481	0,20196	0,29		0,29	
	Vandens siurblys (motopompa)	489161	maš. val.	7,1826	2,652	19,05			19,05
15	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	N22P-0908	vnt.	62,64	1	62,63	22,94	39,69	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	10,4263	2,2	22,94	22,94		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,9202	0,022	0,04		0,04	
	Dažai	230453	l	5,6070	0,02	0,11		0,11	
	Metalinis stulpelis	261117	vnt.	26,0658	1	26,07		26,07	
	Žymėjimo ženklas	261118	vnt.	11,5848	1	11,58		11,58	
	Betono mišiniai	600043	m3	70,1286	0,027	1,89		1,89	
16	Šilumos tiekimo tinklų uždamosios ir apsauginės armatūros iki 250mm skersmens montavimas, privirinant atvamzdžiais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	N24P-0401 (S9=1,07 S10=1,15)	vnt.	40,86	4	163,42	113,63	2,43	47,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	11,3633	10	113,63	113,63		
	Propano-butano mišinys	20095	kg	1,1382	0,12	0,14		0,14	
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	1,9781	0,92	1,82		1,82	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	1,1759	0,4	0,47		0,47	
	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin. vid. degimo varikl.	488160	maš. val.	11,44	3,12	35,69			35,69
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4634	2,88	1,33			1,33
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	7,1826	1,44	10,34			10,34
17	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 15	DDDD	vnt	21,72	2	43,44	0,00	43,44	0,00
	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 15	IDDD	vnt	21,7215	2	43,44		43,44	
18	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 32	DDDD	vnt	27,51	2	55,03	0,00	55,03	0,00
	Rutuliniai ventiliai NAVAL (privir.) termof. vandeniui, DN 32	IDDD	vnt	27,5139	2	55,03		55,03	
Iš viso už skyrių						5510,78	1631,96	3430,94	447,88
Skirius						2-demontavimo darbai			
19	Žemės darbai, klojant vamzdinę sausuosiuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m	N1P-1401-1	km	8.184,08	0,0465	380,56	160,72	0,00	219,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	9,8471	16,3215	160,72	160,72		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš. val.	32,4374	5,301	171,95			171,95
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš. val.	36,7817	1,302	47,89			47,89
20	Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių iki 250 mm skersm. demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 80 mm	N24P-0103-2 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	m	2,61	93	242,76	73,45	0,00	169,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	4,5905	16	73,45	73,45		
	Mechanizmai	489034	maš. val.	21,1423	8	169,14			169,14
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,4634	0,372	0,17			0,17
21	Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių iki 250 mm skersm. demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	N24P-0103-1 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	m	2,61	93	242,59	73,45	0,00	169,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,90	10390	žm. val.	4,5905	16	73,45	73,45		
	Mechanizmai	489034	maš. val.	21,1423	8	169,14			169,14
22	Šiluminių trasų kamerų iš surenkamo gelžbetonio demontavimas	N7-234 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	m3	315,49	1,2	378,59	137,63	0,00	240,96
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm. val.	4,3009	32	137,63	137,63		
	Mechanizmai	489041	maš. val.	30,1205	8	240,96			240,96
Iš viso už skyrių						1244,50	445,25	0,00	799,25

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko šilumos tiekimo tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

11.597,67 € 40.044,43 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Iš viso #1						6.755,28 €	2077,21	3430,94	1247,13
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					166,18 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė					102,93 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė					37,41 €			3,0%
	Soc. draudimas					695,45 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						7.757,25 €	2938,84	3533,87	1284,54
	Statybvietės išlaidos					698,16 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						8.455,41 €	3203,34	3851,92	1400,15
	Indeksas						1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso						8.455,41 €	3203,34	3851,92	1400,15
	Pridėtinės išlaidos					673,01 €	30,00%		
	Pelnas					456,43 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						9.584,85 €	4070,17	4044,52	1470,16
	PVM					2.012,82 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)						11.597,67 €	4924,91	4893,87	1778,89

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis



UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekis. Gręžinys

Lokalinė sąmata Nr. 2
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

14.752,24 € 50.936,53 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius		1-Gręžinys vandeniui								
1	Sukamasis gręžinių gręžimas tiesioginiu praplovimu iki 100 m i-ii grupės grunte	N4-67 (S10=1,15)	m		19,33	100	1932,63	348,12	59,95	1524,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,65	5,3557	65	348,124	348,124		
	Gręžimo antgaliai (gręžinių gręžimui)	420424	vnt	0,0018	333,0630	0,18	59,95		59,95	
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val	0,28	54,4486	28	1524,56			1524,56
2	Laisvas apsaug.vamzdžių nuleidimas arba iškėlimas,sujungiant sriegiais, kai gręžinio gylis iki 50m (sukamasis gręžimas)	N4-159 (S10=1,15)	m		1,79	95,88	172,03	15,41	0,00	156,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,03	5,3557	2,8764	15,41	15,41		
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val	0,03	54,4486	2,8764	156,62			156,62
3	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 125x7,4mm (vand.)	DDDD	m		17,88	92,82	1659,72	0,00	1659,72	0,00
	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 125x7,4mm (vand.)	1DDDD	m	1	17,8811	92,82	1659,72		1659,72	
4	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 140x8,3mm (vand.)	DDDD	m		20,86	3,06	63,83	0,00	63,83	0,00
	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 140x8,3mm (vand.)	1DDDD	m	1	20,8584	3,06	63,83		63,83	
5	Filtro po vandens pakėlimo vamzdžių pastatymas	N4-46 (S10=1,15)	10m		7,34	0,612	4,50	3,83	0,00	0,67
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	1,2	5,2124	0,7344	3,83	3,83		
	Gervė elektros reversinė	310185	maš.val	0,4	2,7224	0,2448	0,67			0,67
6	Filtrai tinkliniai d125mm, PN16	DDDD	m		53,58	6,12	327,91	0,00	327,91	0,00
	Filtrai tinkliniai d125mm, PN16	1DDDD	m	1	53,5797	6,12	327,91		327,91	
7	Ertmės tarp grunto ir vamzdžio cementavimas, kai apsauginių vamzdžių nuleidimo gylis iki 50 m (kolonai)	N4-167 (S10=1,15)	vnt		1185,02	1	1185,02	248,50	0,00	936,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	46,4	5,3557	46,4	248,5	248,5		
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val	17,2	54,4486	17,2	936,52			936,52
8	Filtro kolonos nuleidimas ant vandens pakėlimo vamzdžių, kai gręžinio gylis iki 50 m (sukamasis gręžimas)	N4-177 (S10=1,15)	m		5,70	53	302,30	42,58	0,00	259,72
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,15	5,3557	7,95	42,58	42,58		
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val	0,09	54,4486	4,77	259,72			259,72
9	Melyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2,0mm PN 10 (Wavin vandent.)	DDDD	m		0,93	53	49,12	0,00	49,12	0,00
	Melyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2,0mm PN 10 (Wavin vandent.)	1DDDD	m	1	0,9268	53	49,12		49,12	
10	Tarpvamzdžio ertmės užpylimas, kai ertmė iki 200 mm (m3 užpilamos medžiagos)	N4-181 (S10=1,15)	m3		46,47	0,64	29,74	29,74	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	9,27	5,0126	5,9328	29,74	29,74		
11	Vandens išsiurbimas (išpumpavimas) erlifo pagalba	N4-183 (S10=1,15)	para		646,16	2	1292,32	314,79	0,00	977,53
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	31,4	5,0126	62,8	314,79	314,79		
	Vandens siurbimo įrenginys su kompresoriumi	368330	maš.val	24	16,5083	48	792,4			792,4
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val	1,7	54,4486	3,4	185,13			185,13
12	Gręžimo brigados darbas, kai gręžimo gylis iki 200 m (1 tyrimų kompleksas)	N4-184 (S10=1,15)	vnt		20,76	1	20,75	13,13	0,00	7,62

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekis. Gręžinys

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

14.752,24 € 50.936,53 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	2,62	5,0126	2,62	13,13	13,13		
	Rotorinio gręžimo įrengimų komplektas	488140	maš.val.	0,14	54,4486	0,14	7,62			7,62
13	Siurblių agregatų montavimas (siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)	N16P-0703 (S9=1,03)	vnt.		55,05	1	55,03	30,68	22,58	1,77
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	6,2	4,9489	6,2	30,68	30,68		
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	0,23	1,9781	0,23	0,45		0,45	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,45	1,9202	1,45	2,78		2,78	
	Plieniniai flanšai	260114	vnt	2	9,6762	2	19,35		19,35	
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš.val.	0,58	2,7224	0,58	1,58			1,58
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val.	0,42	0,4634	0,42	0,19			0,19
14	Panardinami siurbliai švariam vandeniui 1m3/h, H-90m, 0,75kW, 5,7A, 220V	DDDD	vnt		466,29	1	466,29	0,00	466,29	0,00
	Panardinami siurbliai švariam vandeniui 1m3/h, H-90m, 0,75kW, 5,7A, 220V	1DDDD	vnt	1	466,2882	1	466,29		466,29	
15	Lygio matavimo - reguliavimo prietaisų montavimas	N51-143	vnt		32,31	1	32,30	32,13	0,17	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	6,9	4,6571	6,9	32,13	32,13		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,091	1,9202	0,091	0,17		0,17	
16	Valdymo ir apsaugos pultas	DDDD	vnt		133,23	1	133,23	0,00	133,23	0,00
	Valdymo ir apsaugos pultas	1DDDD	vnt	1	133,2252	1	133,23		133,23	
17	Kabelio iki 10mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis	N21-171	100m		192,39	0,48	92,34	90,80	1,54	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	43,4	4,3588	20,832	90,8	90,8		
	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	220095	vnt	275	0,0116	132	1,53		1,53	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	0,0005	56,2268	0,00024	0,01		0,01	
18	Lyninės vieno kabelio iki 10mm2 skerspjūvio elektros instaliacijos montavimas	N21-170	100m		445,88	0,53	236,32	62,94	124,34	49,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm.val.	26,2	4,5326	13,886	62,94	62,94		
	Plieninė viela (cinkuota)	120007	t	0,0006	1065,8017	0,000318	0,34		0,34	
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0023	893,4517	0,001219	1,09		1,09	
	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	120021	m	105	2,0158	55,65	112,18		112,18	
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	10,54	1,9202	5,5862	10,73		10,73	
	Autohidrokeltuvai	489190	maš.val.	4,5	20,5630	2,385	49,04			49,04
19	Variniai jėgos kabeliai CYKY (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	DDDD	m		0,70	5,12	3,56	0,00	3,56	0,00
	Variniai jėgos kabeliai CYKY (apvalūs, su užpildu) 3x1,5	1DDDD	m	1	0,6951	5,12	3,56		3,56	
20	Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 4x2,5	DDDD	m		0,90	44,29	40,02	0,00	40,02	0,00
	Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 4x2,5	1DDDD	m	1	0,9036	44,29	40,02		40,02	
21	Variniai kabeliai su gumos izoliacija H05RR-F, H07RN-F (KG) 4x2,5	DDDD	m		0,70	54,59	37,95	0,00	37,95	0,00
	Variniai kabeliai su gumos izoliacija H05RR-F, H07RN-F (KG) 4x2,5	1DDDD	m	1	0,6951	54,59	37,95		37,95	
Iš viso už skyrių		1-Gręžinys vandeniui					8136,91	1232,65	2990,21	3914,05
Skyrius		2-Hidroforo patalpa								
22	Akumuliacinių talpų montavimas, kai akumuliacinės talpos tūris iki 0,25 m3	N16P-1207	vnt.		28,63	1	28,63	25,15	3,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	5,4	4,6571	5,4	25,15	25,15		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,2	1,9202	1,2	2,3		2,3	
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,05	14,7214	0,05	0,74		0,74	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,06	7,2753	0,06	0,44		0,44	
23	Dukla' horizontalus hidroforas (10 bar), 100 l talpos	DDDD	vnt		140,47	1	140,47	0,00	140,47	0,00
	Dukla' horizontalus hidroforas (10 bar), 100 l talpos	1DDDD	vnt	1	140,4657	1	140,47		140,47	
24	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitik., elektrokontakt. termometrų montavimas, privirinant prie vamzdį	N18-131 (S9=1,05)	vnt		3,29	1	3,28	3,23	0,05	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,66	4,8899	0,66	3,23	3,23		
	Plieninė viela (suvirinimo)	120004	t	8E-06	1240,9957	0,000008	0,01		0,01	

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekis. Gręžinys

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

14.752,24 € 50.936,53 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,002	14,7214	0,002	0,03		0,03	
	Acetilenas	240003	m3	0,00043	10,1077	0,00043				
	Šukuoti linai	810006	kg	0,002	7,2753	0,002	0,01		0,01	
25	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	N16P-0805	vnt.		61,80	1	61,80	2,55	59,19	0,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm.val.	0,53	4,8048	0,53	2,55	2,55		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,007	14,7214	0,007	0,1		0,1	
	Vandens skaitiklis	260728	vnt	1	59,0275	1	59,03		59,03	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,008	7,2753	0,008	0,06		0,06	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,13	0,4634	0,13	0,06			0,06
26	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50mm, prijung.	N16-61	vnt		2,14	3	6,43	6,20	0,23	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm.val.	0,44	4,6947	1,32	6,2	6,2		
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,011	1,9289	0,033	0,06		0,06	
	Pokostas	230111	kg	0,006	2,3488	0,018	0,04		0,04	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,018	0,13		0,13	
27	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	DDDD	vnt		8,53	3	25,60	0,00	25,60	0,00
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	IDDDD	vnt	1	8,5322	3	25,6		25,6	
28	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	N16-116-6	vnt.		0,98	4	3,91	3,91	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,21	4,6571	0,84	3,91	3,91		
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,00024	1,5958	0,00096				
29	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	N16P-0103	vnt.		1,02	9	9,13	7,96	0,92	0,25
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,19	4,6571	1,71	7,96	7,96		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004	14,7214	0,036	0,53		0,53	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,054	0,39		0,39	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,06	0,4634	0,54	0,25			0,25
30	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	N16-115	m		2,91	5	14,55	13,27	1,14	0,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,57	4,6571	2,85	13,27	13,27		
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,1130	10	1,13		1,13	
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	0,0012	1,5958	0,006	0,01		0,01	
	Elektrinis gražtas	390049	maš.val	0,06	0,4634	0,3	0,14			0,14
31	Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2,0mm PN 10 (Wavin vandent.)	DDDD	m		0,93	5,1	4,73	0,00	4,73	0,00
	Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2,0mm PN 10 (Wavin vandent.)	IDDDD	m	1	0,9268	5,1	4,73		4,73	
Iš viso už skyrių							298,53	62,27	235,81	0,45
2-Hidroforo patalpa										
Skyrius										
3-Gręžinio antžeminė dalis										
32	Liukų įrengimas netipiniuose šuliniuose	N34-101 (S10=1,15)	vnt		156,17	1	156,16	14,16	142,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	2,9	4,8827	2,9	14,16	14,16		
	Bitumo lakas	230005	kg	1,57	7,2434	1,57	11,37		11,37	
	Ketinis liukas	570483	vnt	1	130,0712	1	130,07		130,07	
	Cementinis skiedinys S5	600008	m3	0,01	56,2268	0,01	0,56		0,56	
33	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	N16P-0103	vnt.		1,02	10	10,16	8,85	1,03	0,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	0,19	4,6571	1,9	8,85	8,85		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004	14,7214	0,04	0,59		0,59	
	Šukuoti linai	810006	kg	0,006	7,2753	0,06	0,44		0,44	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš.val	0,06	0,4634	0,6	0,28			0,28
Iš viso už skyrių							166,32	23,01	143,03	0,28
3-Gręžinio antžeminė dalis										
Skyrius										
4-Lauko vandentiekis										

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekis. Gręžinys

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

14.752,24 € 50.936,53 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
34	ŽEMĖS DARBAI, KLOJANT VAMZDYNĄ SAUSUOSE GRUNTUOSE ATSKIROJE TRANŠĖJOJE, KAI VAMZDŽIO DIKTI 600MM, NEIŠVEŽANT GRUNTO, kai tranšėjos gylis daugiau 1.5m iki 2.0 m	N1P-1401 (S10=1,15)	km		9053,94	0,043	389,32	70,06	0,00	319,26
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	10250	žm.val.	376	4,3331	16,168	70,06	70,06		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val.	179	32,4374	7,697	249,67			249,67
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val.	44	36,7817	1,892	69,59			69,59
35	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	N23-1 (S10=1,15)	m3		20,14	4,3	86,59	44,08	42,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.83	10283	žm.val.	2,2	4,6596	9,46	44,08	44,08		
	Gamtinis smėlis	573022	m3	1,05	9,4155	4,515	42,51		42,51	
36	Vamzdynai iš polietilenu d iki 100mm vamzdžių	N22-117 (S10=1,15)	m		1,97	43	84,57	66,38	0,00	18,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.67	10367	žm.val.	0,3	5,1458	12,9	66,38	66,38		
	Vandens siurblys su vid. degimo varikliu, kilnojamas	488161	maš.val.	0,03	14,1045	1,29	18,19			18,19
37	Mėlyniai PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm PN 10 (Wavin vandent.)	DDDD	m		0,93	43,43	40,25	0,00	40,25	0,00
	Mėlyniai PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm PN 10 (Wavin vandent.)	1DDDD	m	1	0,9268	43,43	40,25		40,25	
38	Vamzdyno vamzdžių tiesių dalių izoliavimas PVC padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	N26P-0106	100m		62,36	0,43	26,81	22,49	4,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	10350	žm.val.	12	4,3588	5,16	22,49	22,49		
	Specjuosta	572200	m	62	0,1622	26,66	4,32		4,32	
39	Apsauginiai kevalai (šarvai) 54/48mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	DDDD	m		2,44	43,43	105,91	0,00	105,91	0,00
	Apsauginiai kevalai (šarvai) 54/48mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	1DDDD	m	1	2,4386	43,43	105,91		105,91	
Iš viso už skyrių		4-Lauko vandentiekis					733,45	203,01	192,99	337,45
Iš viso #1							9.335,21 €	1520,94	3562,04	4252,23
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					121,68 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					106,86 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					127,57 €			3,0%
		Soc. draudimas					509,21 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		Statybvietės išlaidos					10.200,53 €	2151,83	3668,90	4379,80
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		Indeksas					918,04 €	9,00%	9,00%	9,00%
							11.118,57 €	2345,49	3999,10	4773,98
Po indeksacijos iš viso							11.118,57 €	1,00	1,00	1,00
		Pridėtinės išlaidos					492,79 €	30,00%		
		Pelnas					580,57 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							12.191,93 €	2980,19	4199,06	5012,68
		PVM					2.560,31 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							14.752,24 €	3606,04	5080,86	6065,34

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekio tinklai

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

3.830,13 €	13.224,67 Lt
------------	--------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius		I-Montavimo darbai								
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m	NIP-1401	km		14026,60	0,068	953,83	10,27	0,00	943,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	40	3,7680	2,72	10,265	10,265		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val	255	31,8582	17,34	552,42			552,42
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val	63	37,6506	4,284	161,3			161,3
	Vibroplūktuvas, vibroploktė	489197	maš.val	470,588	7,1826	32	229,84			229,84
2	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	N22P-0107	m		4,37	68	297,49	56,32	191,15	50,02
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	0,19	4,3588	12,92	56,32	56,32		
	Polietilinės fasoninės dalys	260813	vnt	0,08824	31,8582	5,99998	191,15		191,15	
	Kranas-vamzdžių klotuvas traktoriaus bazėje	489022	maš.val	0,02	36,7817	1,36	50,02			50,02
3	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 63x3.8mm (vand.)	1020-56	m		2,03	6,12	12,41	0,00	12,41	0,00
	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 63x3.8mm (vand.)	1020-56	m	1	2,0273	6,12	12,41		12,41	
4	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 110x6.6mm (vand.)	1020-72	m		4,34	63,24	274,73	0,00	274,73	0,00
	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 110x6.6mm (vand.)	1020-72	m	1	4,3443	63,24	274,73		274,73	
5	Betoninio pagrindo po vamzdynais įrengimas sausame grunte	N23-4	m3		81,71	0,01	0,82	0,10	0,64	0,08
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	10283	žm.val.	2,5	4,0518	0,025	0,1	0,1		
	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	534017	m3	0,024	194,6681	0,00024	0,05		0,05	
	Betono mišiniai	600043	m3	1,02	57,9240	0,0102	0,59		0,59	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val	0,37	21,1423	0,0037	0,08			0,08
6	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	N22-539	vnt.		3,00	2	6,01	6,01	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm.val.	0,68	4,4167	1,36	6,01	6,01		
7	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 100	1005-77	vnt		37,65	2	75,30	0,00	75,30	0,00
	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 100	1005-77	vnt	1	37,6506	2	75,3		75,3	
8	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 50	1005-76	vnt		31,86	1	31,86	0,00	31,86	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0,00	10000	žm.val.							
	Kaliojo ketaus atvamzdžiai flanšas-mova DN 50	1005-76	vnt	1	31,8582	1	31,86		31,86	
9	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	N22-547	vnt.		3,45	1	3,45	3,45	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm.val.	0,78	4,4167	0,78	3,45	3,45		
10	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x65	1005-671	vnt		39,10	1	39,10	0,00	39,10	0,00
	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x65	1005-671	vnt	1	39,0987	1	39,1		39,1	
11	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas	N22-270	vnt		125,28	4	501,11	31,95	469,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm.val.	1,74	4,5905	6,96	31,95	31,95		
	Varžtai su veržlėmis (vairūs)	120049	kg	3,5	1,9202	14	26,88		26,88	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,198	1,1759	0,792	0,93		0,93	
	Skystas stiklas	210018	kg	0,004	0,8225	0,016	0,01		0,01	
	Acetilenas	240003	m3	0,024	10,1077	0,096	0,97		0,97	

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lauko vandentiekio tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.

Iš viso už

3.830,13 €

13.224,67 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Ketinė sklendė arba ket. atbul. vožtuvas	260238	vnt	1	110,0556	4	440,22		440,22	
	Cementas	573081	t	0,00033	114,3709	0,001336	0,15		0,15	
12	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	N22-268	vnt		37,06	1	37,04	4,77	32,27	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	10389	žm.val.	1,04	4,5905	1,04	4,77	4,77		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,62	1,9202	1,62	3,11		3,11	
	Dujinis deguonis (techninis)	210004	m3	0,072	1,1759	0,072	0,08		0,08	
	Skystas stiklas	210018	kg	0,002	0,8225	0,002				
	Acetilenas	240003	m3	0,01	10,1077	0,01	0,1		0,1	
	Cementas	573081	t	0,0002	114,3709	0,0002	0,02		0,02	
	Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50	2014-22	vnt	1	28,9620	1	28,96		28,96	
13	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės Euro 20 tipas 23 DN 50 (trumpos)	2014-9	vnt		86,89	1	86,89	0,00	86,89	0,00
	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės Euro 20 tipas 23 DN 50 (trumpos)	2014-9	vnt	1	86,8860	1	86,89		86,89	
14	Vamzdinių D iki 100mm praplovimas su dezinfekcija	N22-214	km		986,70	0,068	67,10	55,98	11,12	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	10322	žm.val.	52	15,8306	3,536	55,98	55,98		
	Vanduo	570885	m3	94	1,7377	6,392	11,11		11,11	
	Chlorkalkės	930007	kg	0,8	0,2085	0,0544	0,01		0,01	
15	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	N22-484	vnt		42,33	1	42,32	3,30	39,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	10300	žm.val.	0,8	4,1300	0,8	3,3	3,3		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	0,022	1,9202	0,022	0,04		0,04	
	Metalinis stulpelis	261117	vnt	1	21,7215	1	21,72		21,72	
	Žymėjimo ženklas	261118	vnt	1	13,0329	1	13,03		13,03	
	Betono mišiniai	600043	m3	0,073	57,9240	0,073	4,23		4,23	
	Iš viso už skyrių	1-Montavimo darbai					2429,46	172,15	1263,65	993,66
	Skylės	2-Demontavimo darbai								
16	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių demontavimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	N22P-0107 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0)	m		1,02	68	69,24	39,23	0,00	30,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	10350	žm.val.	0,13235	4,3588	9	39,23	39,23		
	Kranas-vamzdžių klotuvų traktoriaus bazėje	489022	maš.val.	0,012	36,7817	0,816	30,01			30,01
17	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių demontavimas	N23-91 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,02)	m3		108,41	0,898	97,35	74,57	0,00	22,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.11	10311	žm.val.	19,44	4,2717	17,45712	74,57	74,57		
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val.	1,2	21,1423	1,0776	22,78			22,78
	Iš viso už skyrių	2-Demontavimo darbai					166,59	113,80	0,00	52,79
	Iš viso #1						2.596,05 €	285,95	1263,65	1046,45
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						22,88 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						37,91 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						31,39 €			3,0%
	Soc. draudimas						95,74 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						2.783,97 €	404,57	1301,56	1077,84
	Statybvietės išlaidos						167,03 €	6,00%	6,00%	6,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						2.951,00 €	428,84	1379,65	1142,51
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						2.951,00 €	428,84	1379,65	1142,51
	Pridėtinės išlaidos						92,65 €	30,00%		
	Pelnas						121,75 €	4,0%	4,0%	4,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						3.165,40 €	542,35	1434,84	1188,21
	PVM						664,73 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						3.830,13 €	656,24	1736,16	1437,73

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Buitinių nuotekų tinklai

L o k a l i n ė s ū m a t a N r. 4
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

4.691,91 €	16.200,23 Lt
------------	--------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius 1-Renovavimo darbai (kiemo tinklai)										
1	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	R19-38	m		2,77	12	33,25	33,25	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm.val.	0,75	3,6956	9	33,25	33,25		
2	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	R19-40	m		3,87	63	243,91	243,91	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm.val.	1,04762	3,6956	66	243,91	243,91		
3	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-150	100m		47,22	0,12	5,67	5,67	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	10,8333	4,3588	1,3	5,67	5,67		
4	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-151	100m		51,89	0,63	32,69	32,69	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	11,9048	4,3588	7,5	32,69	32,69		
5	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.2x1000	1030-41	vnt		2,17	12	26,07	0,00	26,07	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.2x1000	1030-41	vnt	1	2,1722	12	26,07		26,07	
6	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	1030-59	vnt		2,61	63	164,22	0,00	164,22	0,00
	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	1030-59	vnt	1	2,6066	63	164,22		164,22	
7	Ketinių liukų keitimas	R19-73	vnt		132,61	8	1060,85	101,90	958,95	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	3	4,2458	24	101,9	101,9		
	Ketinis liukas	570483	vnt	1	118,7442	8	949,95		949,95	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	0,02	56,2268	0,16	9		9	
8	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	R19-247	100m		191,37	0,63	120,57	34,08	0,00	86,49
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	11	4,9177	6,93	34,08	34,08		
	Televizinės diagnostikos įranga	489273	maš.val	3	45,76	1,89	86,49			86,49
9	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m	N1P-1401	km		14098,30	0,075	1057,37	117,84	0,00	939,53
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	417	3,7680	31,275	117,84	117,84		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val	240	31,8582	18	573,45			573,45
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val	53,3333	37,6506	4	150,6			150,6
	Vibroplūktuvai, vibroploktė	489197	maš.val	400	7,1826	30	215,48			215,48
Iš viso už skyrių							2744,60	569,34	1149,24	1026,02
Skyrius 2-Demontavimo darbai										
10	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	R19-40	m		4,07	20	81,30	81,30	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm.val.	1,1	3,6956	22	81,3	81,3		
11	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas (K1=0,8 K2=0,8 K3=0 S9=1,02)	N23-89	m3		158,33	0,616	97,53	34,10	0,00	63,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	12,96	4,2717	7,98336	34,1	34,1		
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš.val	4,87013	21,1423	3	63,43			63,43
Iš viso už skyrių							178,83	115,40	0,00	63,43
Iš viso #1							2.923,43 €	684,74	1149,24	1089,45
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							54,78 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							34,48 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							32,68 €			3,0%
Soc. draudimas							229,25 €	31,00%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							3.274,62 €	968,77	1183,72	1122,13
Statyb vietės išlaidos							196,48 €	6,00%	6,00%	6,00%

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Buitinių nuotekų tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

4.691,91 € 16.200,23 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						3.471,10 €	1026,90	1254,74	1189,46
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						3.471,10 €	1026,90	1254,74	1189,46
	Pridėtinės išlaidos						221,86 €	30,00%		
	Pelnas						184,65 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						3.877,61 €	1311,20	1317,48	1248,93
	PVM						814,30 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						4.691,91 €	1586,55	1594,15	1511,21

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lietaus nuotekų tinklai

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

51.320,79 €	177.200,42 Lt
-------------	---------------

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skirius 1-montavimo darbai									
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 4,0m iki 4,5m	NIP-1401	km	22986,99	0,047	1080,38	95,10	0,00	985,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	3,7680	25,239	95,1	95,1		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	489062	maš.val.	31,8582	16	509,73			509,73
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val.	37,6506	5	188,25			188,25
	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	489197	maš.val.	7,1826	40	287,3			287,3
2	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m	NIP-1401	km	9740,48	0,372	3623,45	541,05	0,00	3082,40
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	3,7680	143,592	541,05	541,05		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val.	31,8582	66,588	2121,37			2121,37
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val.	37,6506	16,368	616,27			616,27
	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	489197	maš.val.	7,1826	48	344,76			344,76
3	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	NIP-1401	km	6651,15	0,095	631,85	129,22	0,00	502,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	3,7680	34,295	129,22	129,22		
	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	489061	maš.val.	31,8582	10,83	345,02			345,02
	Buldozeris 132 kW (180 AG)	489075	maš.val.	37,6506	2,66	100,15			100,15
	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	489197	maš.val.	7,1826	8	57,46			57,46
4	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-150	100m	45,88	0,95	43,59	43,59	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,3588	10	43,59	43,59		
5	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-151	100m	52,86	0,47	24,85	24,85	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,3588	5,7	24,85	24,85		
6	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-152	100m	64,05	2,79	178,71	178,71	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,3588	41	178,71	178,71		
7	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	N23-154	100m	73,66	0,95	69,98	69,98	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,3588	16,055	69,98	69,98		
8	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),110/3.2/1.0 (nuotekų sistema)	1031-152	m	1,59	95	151,33	0,00	151,33	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),110/3.2/1.0 (nuotekų sistema)	1031-152	m	1,5929	95	151,33		151,33	
9	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),160/4.0/1.0 (nuotekų sistema)	1031-157	m	2,90	47	136,12	0,00	136,12	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),160/4.0/1.0 (nuotekų sistema)	1031-157	m	2,8962	47	136,12		136,12	
10	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),200/4.9/1.0 (nuotekų sistema)	1031-162	m	4,34	279	1212,06	0,00	1212,06	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),200/4.9/1.0 (nuotekų sistema)	1031-162	m	4,3443	279	1212,06		1212,06	

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lietaus nuotekų tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

51.320,79 € 177.200,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
11	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 315/7.7/5.6 (nuotekų sistema)	1031-171	m	11,58	95	1100,56	0,00	1100,56	0,00
	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 315/7.7/5.6 (nuotekų sistema)	1031-171	m	11,5848	95	1100,56		1100,56	
12	PVC trišakiai 200x200x90' (išor. nuotek.)	1032-157	vnt	14,48	2	28,96	0,00	28,96	0,00
	PVC trišakiai 200x200x90' (išor. nuotek.)	1032-157	vnt	14,4810	2	28,96		28,96	
13	PVC alkūnės d 200x88,5' (išor. nuotek.)	1032-112	vnt	8,69	2	17,38	0,00	17,38	0,00
	PVC alkūnės d 200x88,5' (išor. nuotek.)	1032-112	vnt	8,6886	2	17,38		17,38	
14	PVC alkūnės d 110x 88,5' (išor. nuotek.)	1032-14	vnt	1,74	9	15,64	0,00	15,64	0,00
	PVC alkūnės d 110x 88,5' (išor. nuotek.)	1032-14	vnt	1,7377	9	15,64		15,64	
15	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	N23-89	m3	497,06	16,68	8291,01	939,11	6646,59	705,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	3,4754	270,216	939,11	939,11		
	Betonas	260014	m3	57,9240	8,459996	490,04		490,04	
	Gelžbetonio konstrukcijos	260029	m3	231,6960	16,68	3864,69		3864,69	
	Ketiniai liukai	260244	vnt	118,7442	18,00001	2137,4		2137,4	
	Skalda	573004	m3	24,6032	2,085	51,3		51,3	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	56,2268	1,8348	103,16		103,16	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val.	21,1423	33,36	705,31			705,31
16	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	N23-91	m3	428,41	10,21	4374,06	507,42	3542,85	323,79
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	3,4754	146,003	507,42	507,42		
	Betonas	260014	m3	57,9240	6,960004	403,15		403,15	
	Gelžbetonio konstrukcijos	260029	m3	231,6960	10,21	2365,62		2365,62	
	Ketiniai liukai	260244	vnt	118,7442	5,999998	712,47		712,47	
	Skalda	573004	m3	24,6032	1,01079	24,87		24,87	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	56,2268	0,65344	36,74		36,74	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val.	21,1423	15,315	323,79			323,79
17	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0,7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas	N23-119	m3	807,14	3,7	2986,43	353,63	2476,35	156,45
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm.val.	5,7924	61,05	353,63	353,63		
	Gelžbetonio konstrukcijos	260029	m3	269,3466	3,7	996,58		996,58	
	Liukai su grotelėmis	260249	vnt	144,81	10	1448,1		1448,1	
	Skalda	573004	m3	24,6032	0,4625	11,38		11,38	
	Cementinis skiedinys S5	600008	m3	56,2268	0,0444	2,5		2,5	
	Betono mišiniai C12/15	600046	m3	57,9240	0,3071	17,79		17,79	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val.	21,1423	7,4	156,45			156,45
18	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	N23P-0402	100m	88,58	0,88	77,95	46,31	2,91	28,73
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,6571	9,944	46,31	46,31		
	Vanduo	570885	m3	1,7377	1,672	2,91		2,91	
	Vandens siurblys (motopompa)	489161	maš.val.	7,1826	4	28,73			28,73
19	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)	N23P-0402	100m	125,35	0,47	58,92	26,27	3,92	28,73
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,6571	5,64	26,27	26,27		
	Vanduo	570885	m3	1,7377	2,256	3,92		3,92	
	Vandens siurblys (motopompa)	489161	maš.val.	7,1826	4	28,73			28,73
20	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	N23P-0402	100m	102,28	2,28	233,21	131,67	29,71	71,83
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,6571	28,272	131,67	131,67		
	Vanduo	570885	m3	1,7377	17,1	29,71		29,71	
	Vandens siurblys (motopompa)	489161	maš.val.	7,1826	10	71,83			71,83

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lietaus nuotekų tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

51.320,79 € 177.200,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
21	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	N23P-0402	100m	149,18	0,95	141,72	63,71	27,73	50,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	4,6571	13,68	63,71	63,71		
	Vanduo	570885	m3	1,7377	15,96	27,73		27,73	
	Vandens siurblys (motopompa)	489161	maš.val	7,1826	7	50,28			50,28
22	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	N22-484	vnt	45,23	24	1085,40	79,30	1006,10	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,1300	19,2	79,3	79,3		
	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	120049	kg	1,9202	0,528	1,01		1,01	
	Metalinis stulpelis	261117	vnt.	24,6177	24	590,82		590,82	
	Žymėjimo ženklas	261118	vnt.	13,0329	24	312,79		312,79	
	Betono mišiniai	600043	m3	57,9240	1,752	101,48		101,48	
23	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm	N23-133	vnt	109,43	1	109,43	103,25	6,18	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,1300	25	103,25	103,25		
	Gamtinis smėlis	573022	m3	13,0329	0,2	2,61		2,61	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	56,2268	0,012	0,67		0,67	
	Betono mišiniai	600043	m3	57,9240	0,05	2,9		2,9	
24	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	R19-247	100m	189,37	4,58	867,30	135,14	0,00	732,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80	10480	žm.val.	4,9177	27,48	135,14	135,14		
	Televizinės diagnostikos įranga	489273	maš.val	45,76	16	732,16			732,16
25	Naftos gaudyklių montavimas, kai gaudyklės vertikalios ir jų našumas daugiau 2 l/s	N23P-0602	vnt.	93,40	1	93,40	69,51	0,00	23,89
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	69,5088	1	69,51	69,51		
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš.val	21,1423	1,13	23,89			23,89
26	Naftos gaudyklė NS6 6l/s	88005001	vnt	2751,39	1	2751,39	0,00	2751,39	0,00
	Naftos gaudyklė NS6 6l/s	88005001	vnt	2751,3902	1	2751,39		2751,39	
27	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	N23-89	m3	540,07	0,925	499,55	79,57	380,87	39,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	10311	žm.val.	4,1879	19	79,57	79,57		
	Armatorinis plienas, A-I klasės	90029	t	695,0880	0,0148	10,29		10,29	
	Betonas	260014	m3	57,9240	0,5	28,96		28,96	
	Gelžbetonio konstrukcijos	260029	m3	231,6960	0,925	214,32		214,32	
	Ketiniai liukai	260244	vnt	118,7442	1	118,74		118,74	
	Skalda	573004	m3	24,6032	0,115625	2,84		2,84	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	56,2268	0,10175	5,72		5,72	
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam. galios iki 10 t	489034	maš.val	21,1423	1,85	39,11			39,11
28	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (HL600 lietaus surinkimo šulinėliai)	N23P-0706	vnt.	38,26	11	420,83	80,55	340,28	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm.val.	4,3588	18,48	80,55	80,55		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	13,1024	0,44	5,77		5,77	
	Vandens surinkimo šulinėlis HL600	260906-1	vnt	30,4101	11	334,51		334,51	
29	Šulinių dangčių apibetonavimas (S9=1.15)	N23P-0702	m3	76,18	1,63	124,17	27,87	96,30	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	4,7495	5,868	27,87	27,87		
	Kelių betonas	600185	m3	57,9240	1,6626	96,3		96,3	
30	Sklendžių d 300 mm montavimas, jungiant flanšais	N23-166	vnt	23,29	1	23,29	23,29	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,10	10410	žm.val.	4,6571	5	23,29	23,29		
31	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės Euro 20 tipas 23 DN 300 (trumpos)	2015-4	vnt	810,94	1	810,94	0,00	810,94	0,00
	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės Euro 20 tipas 23 DN 300 (trumpos)	2015-4	vnt	810,9361	1	810,94		810,94	
35	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	N23-201	100m	615,24	0,27	166,11	27,85	138,26	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	3,4812	8	27,85	27,85		
	Plastmasinės fasoninės dalys	260904	vnt	7,2405	7	50,68		50,68	
	Betono mišiniai C8/10	600045	m3	57,9240	1,512	87,58		87,58	

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Lietaus nuotekų tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

51.320,79 € 177.200,42 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
36	Latai su cinkuotomis grotelėmis (polimerbetonis)	1045-1	m	72,41	27	1954,94	0,00	1954,94	0,00
	Latai su cinkuotomis grotelėmis (polimerbetonis)	1045-1	m	72,4050	27	1954,94		1954,94	
37	V100S įtekėjimo dėžė d 100, H45	88005003	kompl.	85,44	1	85,44	0,00	85,44	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0.00	10000	žm.val.						
	V100S įtekėjimo dėžė d 100, H45	88005003	kompl.	85,4379	1	85,44		85,44	
38	V 100S galinė sienutė	88005004	vnt	8,11	1	8,11	0,00	8,11	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 0.00	10000	žm.val.						
	V 100S galinė sienutė	88005004	vnt	8,1094	1	8,11		8,11	
	Iš viso už skyrių	I-montavimo darbai				33478,46	3776,95	22970,92	6730,59
	Iš viso #1					33.478,46 €	3776,95	22970,92	6730,59
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai				302,16 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė				689,13 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė				201,92 €			3,0%
		Soc. draudimas				1.264,52 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					35.936,19 €	5343,63	23660,05	6932,51
		Statybvietės išlaidos				3.234,26 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					39.170,45 €	5824,56	25789,45	7556,44
		Indeksas					1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso					39.170,45 €	5824,56	25789,45	7556,44
		Pridėtinės išlaidos				1.223,73 €	30,00%		
		Pelnas				2.019,70 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					42.413,88 €	7400,70	27078,92	7934,26
		PVM				8.906,91 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)					51.320,79 €	8954,85	32765,49	9600,45

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos II-o korpuso Švitrigailos g. 18, Vilniuje, kapitalinio remonto, įrengiant slėptuvę (kopija be aktų) Lauko inžinerinių tinklų dalis Jėgos tinklai

Lokalinė sąmata Nr. 6
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

3.943,41 € 13.615,81 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius I-Montavimo darbai										
1	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1,00 vnt	NIP-1502	km		576,07	0,08	46,10	1,95	0,00	44,15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	6,1	3,9910	0,488	1,95	1,95		
	Mini daugiafunkcinės mašinos	489334	maš.val	25,4	21,7215	2,032	44,15			44,15
2	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1,00 vnt	NIP-1517	km		136,85	0,08	10,95	0,00	0,00	10,95
	Mini daugiafunkcinės mašinos	489334	maš.val	6,3	21,7215	0,504	10,95			10,95
3	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1,00 vnt	NIP-1526	km		1086,09	0,01	10,86	10,86	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	323	3,3625	3,23	10,86	10,86		
4	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1,00 vnt	NIP-1530	km		504,38	0,01	5,04	5,04	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm.val.	150	3,3625	1,5	5,04	5,04		
5	Pakloto kabelių įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	N21-4	100m		71,24	0,9	64,12	20,97	43,15	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm.val.	6,4	3,6405	5,76	20,97	20,97		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	3,7	12,9576	3,33	43,15		43,15	
6	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	N21-24	100m		84,60	0,9	76,14	66,47	0,00	9,67
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm.val.	17,3	4,2690	15,57	66,47	66,47		
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val	0,53	20,2734	0,477	9,67			9,67
7	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg	N21-20	100m		93,16	0,06	5,58	4,52	0,00	1,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm.val.	17,9	4,2111	1,074	4,52	4,52		
	Gervė elektros reversinė	310185	maš.val	2,7	2,6066	0,162	0,42			0,42
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	489034	maš.val	0,53	20,2734	0,0318	0,64			0,64
8	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	N34-89	100m		69,44	0,9	62,50	62,50	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	17,4	3,9910	15,66	62,5	62,5		
9	Varžos matavimas srovės sklidimui, kai kontūro diagonale iki 20 m (matavimas)	D1-376	vnt		10,23	1	10,23	10,23	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm.val.	2	5,1147	2	10,23	10,23		
10	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	N21-6-1	km		11,97	0,09	1,08	1,08	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm.val.	3	3,9910	0,27	1,08	1,08		
11	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 70 mm2 (100 m laido)	N21-399	100m		118,97	1,5	178,46	104,46	74,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	10442	žm.val.	15	4,6426	22,5	104,46	104,46		
	Kabelis Cu 5x2,5mm2	773605	m	46,6667	1,0571	70	74		74	
12	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x50/16 F4 SEKT	3555-59	m		5,11	70	358,03	0,00	358,03	0,00
	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x50/16 F4 SEKT	3555-59	m	1	5,1147	70	358,03		358,03	
13	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x70/21 F4 SEKT	3556-71	m		6,95	80	556,30	0,00	556,30	0,00

Lauko inžinerinių tinklų dalis
Jėgos tinklai

Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

3.943,41 € 13.615,81 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x70/21 F4 SEKT	3556-71	m	1	6,9538	80	556,3		556,3	
14	Signalinė juosta kabeliams	810083	m		0,12	90	10,42	0,00	10,42	0,00
	Signalinė juosta kabeliams	810083	m	1	0,1158	90	10,42		10,42	
15	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000	1030-59	vnt		1,65	90	148,57	0,00	148,57	0,00
	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000	1030-59	vnt	1	1,6508	90	148,57		148,57	
16	Dyzelinio generatoriaus su modulinio konteineriu montavimas	D1-1	vnt		251,36	1	251,36	251,36	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	10500	žm.val.	52	4,8338	52	251,36	251,36		
17	Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	N21-451	t		1818,23	0,1	181,83	22,28	152,92	6,63
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	10333	žm.val.	53,6	4,1560	5,36	22,28	22,28		
	Suvirinimo elektrodai	120038	kg	4,2	1,9752	0,42	0,83		0,83	
	Varžtai su varžlėmis (įvairūs)	120049	kg	27	1,9173	2,7	5,18		5,18	
	Medisraigčiai, sraigčiai ir mūrvinės	120062	kg	5,4	1,9173	0,54	1,04		1,04	
	Metalinės konstrukcijos, įvairios	520045	t	1	1450,0087	0,1	145		145	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,16	54,5181	0,016	0,87		0,87	
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš.val	13	2,6066	1,3	3,39			3,39
	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	489034	maš.val	1,6	20,2734	0,16	3,24			3,24
18	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	N46-123	m3		290,40	1	290,40	188,32	102,08	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.75	10275	žm.val.	49	3,8433	49	188,32	188,32		
	Armaturinis plienas, A-I klasės	90029	t	0,05	581,0299	0,05	29,05		29,05	
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0021	892,4757	0,0021	1,87		1,87	
	Betono mišiniai	600043	m3	1,04	68,4198	1,04	71,16		71,16	
	Iš viso už skyrių	I-Montavimo darbai					2267,97	750,04	1445,47	72,46
	Iš viso #1						2.267,97 €	750,04	1445,47	72,46
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					60,00 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					43,36 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					2,17 €			3,0%
		Soc. draudimas					251,11 €	31,00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						2.624,61 €	1061,15	1488,83	74,63
		Statyb vietės išlaidos					236,21 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						2.860,82 €	1156,65	1622,82	81,35
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						2.860,82 €	1156,65	1622,82	81,35
		Pridėtinės išlaidos					243,01 €	30,00%		
		Pelnas					155,19 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						3.259,02 €	1469,64	1703,96	85,42
		PVM					684,39 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						3.943,41 €	1778,26	2061,79	103,36

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos II-o
korpuso Švitrigailos g. 18,
Vilniuje, kapitalinio remonto,
įrengiant slėptuvę (kopija be
aktų)
Lauko inžinerinių tinklų dalis
Jėgos tinklai - įrenginiai

L o k a l i n ė s a m a t a Nr. 6.1
Sudaryta 2013.03 kainų lygiu.
Iš viso už

2014 m. sausio 20 d.
kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. 35-1
4 priedas

15.279,19 € 52.755,99 Lt

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norm a	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizm ai	Įrenginiai
	Skirius	Montavimo darbai									
1	Dyzelinis generatorius su moduliniu konteineriu	DDDD	vnt		12627,43	1	12627,43	0,00	0,00	0,00	12627,43
	Dyzelinis generatorius su moduliniu konteineriu	1DDDD	vnt	1	12627,4328	1	12627,43				12627,43
	Iš viso už skyrių	Montavimo darbai					12627,43	0,00	0,00	0,00	12627,43
	Iš viso #1	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						8,0%			
		Papildomų medžiagų vertė							3,0%		
		Papildomų mechanizmų vertė								3,0%	
		Soc. draudimas						31,00%			
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	Statybvietės išlaidos						9,00%	9,00%	9,00%	
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	Indeksas						1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso	Pridėtinės išlaidos						30,00%			
		Pelnas						5,0%	5,0%	5,0%	
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	Įrenginiai					12.627,43 €		12627,43		
		PVM					2.651,76 €	21%	21%	21%	
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						15.279,19 €		15279,19		

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Klemensas Taluntis

UAB "Conresta"

atstovas Lukas Laukaitis