

SUTARTIS Nr.

PD-33

2016 m. gegužės 3 d.

Ilguva

Ilguvos socialinės globos namai, įmonės kodas 190792731, buveinės adresas Dvaro g.36, Ilguvos kaimas, Kriūkų seniūnija, Šakių rajonas, atstovaujami direktoriaus Sigito Jankausko, veikiančio pagal Ilguvos stacionarios socialinės globos įstaigos nuostatus (toliau - **Užsakovas**) ir

UAB „Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463,
buveinės adresas Kėstučio g.23 LT-71137, Šakiai, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2015 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu (protokolo Nr.), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis)

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja atlikti Ilguvos socialinės globos namų Šakių rajone, Ilguvos kaime, pastato-gyvenamojo korpuso 3N2/p remonto darbus (toliau Sutartyje - darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus.

2. Atlikti darbai turi atitikti „Mažos vertės Ilguvos socialinės globos namų Šakių rajone, Ilguvos kaime, pastato-gyvenamojo korpuso 3N2/p remonto darbų pirkimo sąlygų, vykdančių pirkimą CVP IS“ reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties objekto (darbų) kaina:

4.1 19449,73 Eur (Devyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 73 ct) be PVM;

4.2 23534,17 Eur (Dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi Eur, 17 ct) su PVM;

5. Sutarties kaina atitinka RANGOVO pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina negalės būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

7. Darbų vykdymo pradžia: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo.

8. Galutinė darbų atlikimo data: ne vėlesnė kaip 2016 m. birželio 23 d.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindas yra darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitos faktūros. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal UŽSAKOVO reikalavimus.

10. RANGOVAS pateikia lokalines sąmatas (sąnaudų žiniaraščiai) (Sutarties priedas Nr.1), kuriose turi atsispindėti darbo vienetinis įkainis, mato vnt., darbų kiekis, tiesioginės išlaidos įkainiui, priskaitymai. Kainas nurodyti eurais.

11. RANGOVO užpildyti Darbų kiekių žiniaraščiai, tapę lokalinėmis sąmatomis yra galutiniai. Jie bus naudojami apmokėjimui už atliktus Darbus, pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktus įkainius ir kainas.

12. RANGOVUI apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų sąnaudų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, mokėtina darbų vertė mažinama atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

13. UŽSAKOVAS privalo mokėti RANGOVUI sumą, patvirtinę UŽSAKOVO RANGOVUI pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 (trisdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Galutinis mokėjimas UŽSAKOVUI gali būti atliekamas tik tada, kai yra pasirašytas objekto remonto užbaigimo dokumentas, ištaisyti visi smulkūs defektai ir neužbaigti darbai, įvardinti darbų perdavimo-priėmimo metu.

14. Jeigu UŽSAKOVAS negauna mokėjimo, konkurso sąlygų 13 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis - 0,01 % nuo laiku nepamokėtos sumos per dieną.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

15.2. per dvi darbo dienas priimti atliktus darbus, pasirašant darbų atlikimo aktus;

15.3 šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su RANGOVU už atliktus darbus.

16. RANGOVAS įsipareigoja:

16.2. atlikti darbus numatytus projektinėje dokumentacijoje, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų;

16.3. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, darbams atlikti naudoti naujas ir nenaudotas medžiagas;

16.4. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus RANGOVO prievolių tinkamam vykdymui

16.5. UŽSAKOVUI pareikalavus pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

16.8. atlikti gedimų šalinimą savo jėgomis ir lėšomis garantiniu laikotarpiu (statinių iki 5-ių metų, paslėptų statinio konstrukcijų, vamzdinių iki 10-ies metų), jei gedimai atsiranda dėl RANGOVO kaltės;

17. Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais;

18. Iki einamojo mėnesio trečios dienos pateikti UŽSAKOVUI praėjusio mėnesio atliktų darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitas faktūras;

19. Užtikrinti darbo saugos reikalavimus darbų vykdymo vietoje, darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus.

20. Vykdyti gautus UŽSAKOVO nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievolės. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti šioje Sutartyje nustatytas netesybas.

22. UŽSAKOVO turtinė atsakomybė:

22.1. UŽSAKOVAS, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su RANGOVU, moka RANGOVUI 0,01 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

23. RANGOVO turtinė atsakomybė:

23.1. RANGOVAS atsako už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų ir nuo reikalavimų, kurie nurodyti pirkimo techninėse sąlygose. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO:

23.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per UŽSAKOVO nurodytą terminą;

23.1.2. nemokėti RANGOVUI Sutartyje nurodytos darbų kainos už nekokybiškai atliktus darbus.

23.2. RANGOVAS, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka UŽSAKOVUI 0,01 % Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

23.3. Rangovas pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

24. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

25. RANGOVAS atsako už žalą aplinkai, atsiradusiai darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl RANGOVO ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

26. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų- 10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

27. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims.
28. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
29. UŽSAKOVAS, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš RANGOVO juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.
30. UŽSAKOVAS turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų RANGOVAS negali pašalinti.
31. RANGOVAS savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.
32. RANGOVAS neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami pirkimo techninių sąlygų, UŽSAKOVO nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Sutarties Šalims galioja *force majeure* sąlygos.
34. Sutartis įsigalioja pasirašius sutartį ir galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

36. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

36.1. raštišku Šalių susitarimu;

36.2. UŽSAKOVO iniciatyva RANGOVUI nevykdant Sutarties sąlygų: sprendimą apie Sutarties nutraukimą prieš terminą UŽSAKOVAS gali priimti tik raštu įspėjęs RANGOVĄ ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

37. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, RANGOVO naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę UŽSAKOVAS negali kištis į RANGOVO ūkinę komercinę veiklą.
38. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios Sutarties papildymais ir priedais.
39. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.
40. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba įstatymų nustatyta tvarka.



41. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

42. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja įforminti tik raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

43. Neatsiejamomis šios Sutarties dalimis, turinčiomis tokią pačią juridinę galią, yra pirkimo sąlygos, projektas, techninės sąlygos ir RANGOVO pateiktas pasiūlymas, kalendorinis darbų grafikas, kiti pirkimo dokumentai.

44. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja paramą administruojančios, teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

45. Šalys įsipareigoja apie savo rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

46. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami raštu rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

47. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine - finansine veikla, sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti ja prisiimtus įsipareigojimus.

48. RANGOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

49. UŽSAKOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

50. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

51. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

X. KONTAKTAI

52. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti lietuvių kalba be šiame punkte nurodytais adresais:

Užsakovui:

Vardas, pavardė: Antanui
Sadlauskui

Adresas: Dvaro g.36, Ilguvos
kaimas, Šakių r.sav.

Telefonas: 834568407

Faksas:

El. paštas: ilguvosp@erdves.lt



Rangovui:

Vardas, pavardė: Juozas
Sarapinas

Adresas: Kęstučio g.23a, LT-
71137 Šakiai

Telefonas: (8 345 51290)

Faksas:

El.

paštas:hidrotechnika1@gmail.
com

XI. SUTARTIES PRIEDAI:


1. 2. Lokalinė sąmata(sąnaudų žiniaraščiai).

XII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**UŽSAKOVAS**

Ilguvos socialinės globos namai
Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Kriūkų
seniūnija, Šakių rajonas, LT-71201
Įmonės kodas: 190792731
A.s Nr. LT294010042100070036
AB DNB bankas
Tel. (8 345) 68407
Faks. (8 345) 50412
El. paštas: ilguvos@erdves.lt

Direktorius
Sigitas Jankauskas
2016 m. 05-03 d.

(parašas)

**RANGOVAS**

UAB „Šakių hidrotechnika“
Kęstučio g.23a,
LT-71137 Šakiai
Įmonės kodas: 174443463
A.s Nr.LT694010042100060392
AB DNB bankas
Tel/faks. (8 345) 52169
El.paštas: hidrotechnika1@gmail.com

Direktorius
Vidmantas Kameneckas
2016 m. 05-03 d.

(parašas)



SUDERINTA: 23534,17 EUR.

TVIRTINU:

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Vidmantas KarpienasATSAKINGAS ATSTOVAS: Sigitas Jankauskas


2016 M. MĖN. D.

2016 M. 05 MĖN. 03 D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas



Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny 4Pastatas -gyvenamasis korpusas Dvarog. 23 (3N2/p)

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 23534.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Priešgaisriniai laiptai

N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15	100m3	0,06	
2 N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,05	
3 N6-28	Betoniniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15	m3	1,2	
4 N9-46	Tiesūs, įviji ir priešgaisriniai laiptai su aptvėrimais t k8=1.04		0,45	
5 N9-217	Metalo konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0,45	
6 N13-184	Metalinų konstrukcijų nuvalymas	t	0,45	
7 N13-187	Metalinų konstrukcijų gruntavimas	t	0,45	
8 N13-179	Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0,45	
9 N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose durims k8=1.17	m3	0,7	
10 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5	
11 N46-7	Metalinės sąramos įrengimas k8=1.07	t	0,04	
12 N13-183	Metalinų konstrukcijų nuvalymas	t	0,04	
13 N13-186	Metalinų konstrukcijų gruntavimas	t	0,04	
14 N15-65	Karkaso įrengimas metalinės sąramos tinkavimui	100m2	0,01	
15 N15-61	Metalinės sąramos, aptrauktos vielos tinklu, be karkaso įrengimo, tinkavimas k8=1.09	100m2	0,01	
16 N15-67	Durų angokraščių tinkas iš fasado pusės k8=1.09	100m2	0,01	

Skyriuje 1

2 Senos laiptinės remontas

1 R9-32	Medinių laiptų išardymas	m2	3,0	
2 R3-4	Sienų plastiko apkalo išardymas	m2	30,0	
3 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,02	
4 N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	2,0	
5 N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,1	
6 N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	0,32	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N10-46	Gipso kartono pertvarų įrengimas neizoliuojant	m2	6,8	22,5100	
8	N10-25	Viensluoksnės pertvaros iš OSB plokštės	m2	3,8		
9	N2P-0304	Medinių durų blokų montavimas gipso kartono pertvarose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,8		
10	N2P-0312	Durų apvadų montavimas , kai apvadai presuoto kartono	m	20,0		
11	N46-131	Betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	0,2	1	
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5		
13	N6-148	Betoninių laiptų įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	0,15		
14	N11-110-1	Laiptų klijavimas plytelėmis k1=1.25	m2	0,9		
15	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant k1=1.25	100m	0,017		
16	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,25		
17	N21-199	Jungiklių montavimas	100vnt	0,03		
	N21-206	Rozečių montavimas	100vnt	0,02		
19	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,01		
20	N21-219	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,02		
21	88001001	Kilnojamas pandusas FRAMP 220	kompl.	1,0		
22	R9-31	Laiptų metalinių turėklų įrengimas	m	3,0		
Skyriuje 2						
3 Medinės perdangos įrengimas						
1	N10-76	Mediniai perdenginiai ant sijų, kai juodlubės iš lentų, mūro sienose k8=1.03	m2	4,9		
Skyriuje 3						
4 II aukšto lubos						
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"(kambariuose, koridoriuje) k8=1.03	m2	34,0		
	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos (rūkomajame, vonioje) k8=1.03	m2	11,3		
Skyriuje 4						
5 II aukšto grindys						
1	N11P-1002	Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų plokščių	m2	4,9		
2	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	42,3		
3	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims	m	52,5		
4	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus duše	m2	2,8		
5	N11P-0202	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 3 kartus	m2	2,8		
6	S. K.	Medinio laiptelio įrengimas į senas patalpas	vnt	1,0		
7	N10P-1002	Medinio bortelio įrengimas prie dušo	m	1,4		
Skyriuje 5						
6 II aukšto gipso pertvarų įrengimas						
1	N10-46	Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių vienu sl.,izoliuojant	m2	9,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,7		
3	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 t m atstumu	t	1,5		
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5		
Skyriuje 6						
7 Lauko sienos apšiltinimas, vidinės sienos aptaisymas gipsu ant profilių						
1	N9-319	Metalinio karkaso įrengimas sienų apšiltinimui ir aptaisymui	100m	1,08		
2	N10P-0505	Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	0,21		
3	N10P-0507	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (sluoksnio storis 100.00 mm)	100m2	0,21		
4	N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0,3		
Skyriuje 7						
8 II aukšto langai						
1	N10-223	Laminuotų palanginių lentų sustatymas	m	4,5		
2	N2P-0115	Metalinų apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras	m2	2,0		
Skyriuje 8						
9 II aukšto durys						
1	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose k8=1.17	m3	1,5		
2	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,0		
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0		
4	N46-8	Metalinų sąramų įrengimas k8=1.07	t	0,04		
5	N13-183	Metalinų konstrukcijų nuvalymas	t	0,04		
6	N13-186	Metalinų konstrukcijų gruntavimas	t	0,04		
7	N15-65	Karkaso įrengimas metalinės sąramos tinkavimui	100m2	0,01		
8	N15-61	Metalinų sąramų, aptrauktų vielos tinklu tinkavimas k8=1.09	100m2	0,01		
9	N15-67	Tiesių durų mūrinių angokraščių tinkas k8=1.09	100m2	0,02		
10	N2P-0303	Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	4,2		
11	N10-128-1	Durų blokų įstatymas į gipso pertvarų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	6,7		
12	N2P-0308	Durų atramų uždėjimas	vnt.	4,0		
13	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 m	0,2		
14	SUT. K.	Durų slenksčio įrengimas vonioje	vnt	1,0		
15	SUT. K.	Apsauginių kampų iš nerūdijančio plieno uždėjimas ant durų angokraščių	m	7,8		
Skyriuje 9						
10 II aukšto apdailos darbai						
1	N15P-0501	Vidaus paviršių tinko pertrynimas k8=1.12	100m2	0,047		
2	N8-8-1	Vonios sienų mineralinė hidro izoliacija, tepant 2 kartus k9=1.15	100m2	0,2		
3	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (rūkomasis, vonia)	m2	46,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampučiais	100m	0,21		
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,98		
6	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,98		
7	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,98		
8	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,98		
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,98		
10	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,98		
11	N17-20-2	Veidrodžio tvirtinimas	vnt.	1,0		
12	N17-20-2	Vonios aksesuarų (2vnt muilinių, 1vnt tualetinio pop laikiklio, 2vnt rankšluosčių pak. 2vnt lentynėlės) pakabinimas	vnt.	6,0		
13	N17-20-2	Dušo užuolaidos pakabinimas	vnt.	1,0		
Skyriuje 10						
11 I aukšto WC						
1	SUT.K.	Seno tinko lyginimas	vnt	1,0		
2	N15-85-1	Lubų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant k1=1.50	100m2	0,016		
3	N15-85-1	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant	100m2	0,05		
4	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,016		
5	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,016		
6	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,016		
7	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,016		
	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,016		
9	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu purkštuvu	100m2	0,016		
10	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,05		
11	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,05		
12	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
13	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
14	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
15	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
Skyriuje 11						
12 II aukšto patalpų elektros apšvietimas						
1	N21-249	Automatinių išjungėjų skydelio montavimas	100vnt	0,01		
2	N21-368	Iki trijų polių automato iki 25 A srovei montavimas	vnt	6,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 N21-368		Nuotekio relės montavimas	vnt	1,0		
4 N21-191		Dviejų-trijų gyslų kabelio tiesimas	100m	0,65		
5 N21-247		Elektrinių rankų džiovintuvų montavimas	vnt	1,0		
6 N21-199		Jungiklių montavimas	100vnt	0,05		
7 N21-206		Rozečių montavimas	100vnt	0,1		
8 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08		
9 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,01		
10 R33-412		Varžų matavimas	vnt	1,0		
11 S. T.		Televizorių pajungimas prie bendros antenos	vnt	2,0		

Skyriuje 12

13 Priešgaisrinė signalizacija

1 SUT. K	Priešgaisrinės signalizacijos montavimas	kompl.	1,0
----------	--	--------	-----

Skyriuje 13

14 Santechnikos darbai

1 N16P-0201	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	80,0
2 N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsaigčiais	vnt	3,0
3 N17-15	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	vnt.	1,0
4 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3,0
5 N17-6	Praustuvo montavimas	kompl.	1,0
6 N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1,0
7 N17-18	Praustuvo ir dušo maišytuvų montavimas	vnt	2,0
8 SUT. K.	Kanalizacijos įrengimas 2 trapams, klozetui, prautuvui	kompl.	1,0
9 R19-19	Vandens šildymo boilerio nuėmimas	vnt	1,0
10 N18-36	Tūrinio boilerio, kurio talpumas iki 1600l, montavimas k8=1.02	kompl.	1,0
11 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0

Skyriuje 14

15 Ventiliacija

1 SUT. K.	II aukšto ventiliacijos įrengimas	kompl.	1,0
-----------	-----------------------------------	--------	-----

Skyriuje 15

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas