

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas S.Nėries ir J.Tumo-Vaižganto gatvėse Plungės mieste

Perkančioji organizacija/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Pirkimo dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	Karolio Galdiko gamybinė – komercinė įmonė	Telšių g. Nr.64, Plungė
Partneris 1*		

**Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.*

1. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Karolis Galdikas
Adresas	Končiaus skg. Nr.12
Telefonas	8 612 13027
Faksas	8 448 55351
El. Paštas	Vida.galdikiene@gmail.com

2. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. **balandžio** mėn. **06** d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti **Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo S.Nėries ir J.Tumo-Vaižganto gatvėse Plungės mieste** statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **51990 EUR 00 ct.**
(penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct).

PVM yra: **10917 EUR 90 ct.**

(dešimt tūkstančių devyni šimtai septyniolika eurų 90 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **62907 EUR 90 ct.**


(šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyni eurai 90 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 4 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip **60** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.

- 5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Karolis Galdikas
(vardas, pavardė)

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS):

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Medžiagų techninės charakteristikos	1
2.	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis	1
3.	Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai	6
4.	Lokalinė sąmata „Vaižganto g. buitinės nuotekos“	4
5.	Lokalinė sąmata „Vaižganto g. vandentiekis“	2
6.	Lokalinė sąmata „S.Nėries g. buitinės nuotekos“	5
7.	Lokalinė sąmata „S.Nėries g. vandentiekis“	4

4. ĮKAINUOTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Priedame įkainuotą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį bei žiniaraščius, kurie parengti pagal III skirsnio „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formas bei lokalines sąmatas.

2 skirsnis. Bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys

Suvestinis darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Objekto dalių/komponentų pavadinimai	Nuoroda į žinr.	Suma, Eurais
1.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas S.Nėries g., Plungės m.		
1.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.1.1.	770
1.2.	Savitakinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.1.2.	21774
1.3.	Vandentiekio tinklų statyba	Žinr.Nr.1.3.	7778
1.4.	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 1.1. iki 1.3.):		30322
2.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas J.Tumo-Vaižganto g., Plungės m.		
2.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.2.1.	790
2.2.	Savitakinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.2.2.	18941
2.3.	Vandentiekio tinklų statyba	Žinr.Nr.2.3.	1937
2.4.	VISO (sumuojamos pozicijos 2.1. ir 2.2.):		21668
3.	PASIŪLYMO KAINA (sumuojamos 1.4. ir 2.4. pozicijos), kuri perkeliama į Pasiūlymo raštą):		51990

1. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas S.Nėries g., Plungės m.

1.1. BENDROJI DALIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eurais	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Projekto parengimas	Kompl.	1	300	300
1.2	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	Kompl.	1	470	470
	Visa „Nr. 1.1. „Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				770

1.2. SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eurais	
				Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • esamų tinklų pajungimas; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbuvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	21774	21774
	Visa „Nr. 1.2. Savitakinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				21774

1.3. VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA				
1.1	Vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su reikiama armatūra, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą ir dezinfekciją; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	7778	7778
	Visa „Nr. 1.3. Vandentiekio tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				7778

2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas J.Tumo-Vaižganto g., Plungės m.

2.1. BENDROJI DALIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eurais	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Projekto parengimas	Kompl.	1	300	300
1.2	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	Kompl.	1	490	490
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				790

2.2. SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eurais	
				Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • esamų tinklų pajungimas; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbuvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	18941	18941
	Visa „Nr. 2.2. Savitakinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				18941

2.3. VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato	Kiekis	Kaina, eurai	
		vnt.		Vieneto	Viso
1	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA				
1.1	Vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su reikiama armatūra, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą ir dezinfekciją; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	1937	1937
	Visa „Nr. 2.3. Vandentiekio tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				1937

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statiny **6 Gyv. namai S.Nėries g. Nr.5;7;9;11, Plungės mieste**Žiniaraštis **16 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI**Suma žiniaraščiui **26903.14 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40	IŠORĖS KANALIZACIJA					
1	N27-37	100m3		0,059		
	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	155,0	9,145	4,27	39,05
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	77,0	4,543	7,2	32,71
N27-37	Darbo užm. 39.05 Medžiagos			Mechanizmai 32.71		Iš viso 71.76
2	N27P-58-1	100m		1,34		
	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5,3	7,102	5,39	38,28
489257	Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu	maš.val	5,3	7,102	7,2	51,13
N27P-58-1	Darbo užm. 38.28 Medžiagos			Mechanizmai 51.13		Iš viso 89.41
3	N1-75	t. m3		0,176		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	21,0	3,696	4,92	18,18
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	73,0	12,848	24,12	309,89
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,32	0,05632	38,18	2,15
489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	1,48	0,26048	33,72	8,78
N1-75	Darbo užm. 18.18 Medžiagos			Mechanizmai 320.82		Iš viso 339.00
4	T1-56	100m3		1,76		
	IV grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	13,0	22,88	24,12	551,87
T1-56	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 551.87		Iš viso 551.87
5	T1-60	100m3		1,76		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1,37	2,4112	24,12	58,16
T1-60	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 58.16		Iš viso 58.16
6	N1-300	100m3		0,17		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	33,32	4,11	136,95

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N1-300	Darbo užm. 136.95 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 136.95
7 N23-1		m3		87,0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2,2	191,4	4,51	863,21
573022	Gamtinis smėlis	m3	1,0	87,0	9,57	832,59
N23-1	Darbo užm. 863.21 Medžiagos 832.59			Mechanizmai		Iš viso 1695.80
8 N23-235		m3		52,0		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0,5	26,0	4,16	108,16
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorati.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,07	3,64	24,12	87,8
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0,29	15,08	5,2	78,42
N23-235	Darbo užm. 108.16 Medžiagos			Mechanizmai 166.22		Iš viso 274.38
9 N1-308		100m3		0,17		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntų rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100,0	17,0	3,92	66,64
N1-308	Darbo užm. 66.64 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 66.64
10 N22-481		m		115,0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,itraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0,9	103,5	5,68	587,88
230444	Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0,115	13,225	5,55	73,4
240106	Bentonitas	kg	3,2	368,0	4,5	1656,0
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	1,05018	120,77072	14,2	1714,94
489236	Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0,3	34,5	131,66	4542,27
N22-481	Darbo užm. 587.88 Medžiagos 3444.34			Mechanizmai 4542.27		Iš viso 8574.49
11 N22-442		m		20,0		
	Iki 125 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15m					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	0,98	19,6	5,55	108,78
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0,045	0,9	1,94	1,75
260111	Plieniniai vamzdžiai	m	1,04	20,8	14,48	301,18
488160	Kilnojamasis suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	0,32	6,4	12,02	76,93
489263	Vamzd. kalimo-traukimo įrenginių komplektas iki 3 m3/min	maš.val	0,33	6,6	49,92	329,47
489269	Krovininė mašina su kranu 5 t	maš.val	0,33	6,6	28,37	187,24
N22-442	Darbo užm. 108.78 Medžiagos 302.93			Mechanizmai 593.64		Iš viso 1005.35
12 N23-175		vnt		21,0		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,54	11,34	5,04	57,15
260928	Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1,0	21,0	2,64	55,44
N23-175	Darbo užm. 57.15 Medžiagos 55.44			Mechanizmai		Iš viso 112.59
13 N23-196		vnt		6,0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4,3	25,8	5,39	139,06
260732	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1,0	6,0	161,39	968,34
N23-196	Darbo užm. 139.06 Medžiagos 968.34			Mechanizmai		Iš viso 1107.40
14 N23-90		m3		1,36		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18,2	24,752	4,97	123,02
120030	Statybinės vinys	kg	0,31	0,4216	1,06	0,45
260014	Betonas	m3	0,22	0,2992	72,52	21,7
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1,0	1,36	266,89	362,97
260244	Ketiniai liukai	vnt	0,735294	1,0	111,1	111,1
534018	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0,062	0,08432	192,29	16,21
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2,1	2,856	22,61	64,57
N23-90	Darbo užm. 123.02 Medžiagos 512.43			Mechanizmai 64.57		Iš viso 700.02
15 R23-56		vnt		4,0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2,1	8,4	4,92	41,33
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0,0034	0,0136	57,18	0,78
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,65	6,6	7,2	47,52
R23-56	Darbo užm. 41.33 Medžiagos 0.78			Mechanizmai 47.52		Iš viso 89.63
16 N23-133		vnt		1,0		
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20,0	20,0	4,77	95,4
573022	Gamtinis smėlis	m3	0,2	0,2	9,57	1,91
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,012	0,012	57,18	0,69
600043	Betono mišiniai	m3	0,05	0,05	72,52	3,63
N23-133	Darbo užm. 95.40 Medžiagos 6.23			Mechanizmai		Iš viso 101.63
17 R19-71		vnt		1,0		
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5,1	5,1	4,77	24,33
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,03	0,03	57,18	1,72
600043	Betono mišiniai	m3	0,1	0,1	72,52	7,25
R19-71	Darbo užm. 24.33 Medžiagos 8.97			Mechanizmai		Iš viso 33.30
18 N23-151		100m		0,4		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11,2	4,48	5,04	22,58
260927	Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte) su guminiais žiedais	m	101,0	40,4	2,53	102,21
N23-151	Darbo užm. 22.58 Medžiagos 102.21			Mechanizmai		Iš viso 124.79
19 N22-484		vnt		7,0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,8	5,6	4,77	26,71
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,022	0,154	1,93	0,3
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0,02	0,14	2,33	0,33
261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1,0	7,0	9,0	63,0
261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	1,0	7,0	7,0	49,0
600043	Betono mišiniai	m3	0,073	0,511	72,52	37,06
N22-484	Darbo užm. 26.71 Medžiagos 149.69			Mechanizmai		Iš viso 176.40
20 N22P-0115		vnt.		14,0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3,0	42,0	5,55	233,1
240095	Techninis spiritas	kg	0,02	0,28	1,66	0,46
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0,02	0,28	3,06	0,86

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489216	Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0,83	11,62	12,02	139,67
N22P-0115	Darbo užm. 233.10 Medžiagos 1.32			Mechanizmai 139.67		Iš viso 374.09
21	N27-20	100m3		0,31		
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16,0	4,96	4,69	23,26
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122,0	37,82	10,84	409,97
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2,9	0,899	35,2	31,64
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3,0	0,93	46,99	43,7
N27-20	Darbo užm. 23.26 Medžiagos 409.97			Mechanizmai 75.34		Iš viso 508.57
22	N27-49	100m2		0,58		
	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4,1	2,378	4,52	10,75
570709	Granito skalda M1000 frakc.10-20mm	m3	1,5	0,87	54,24	47,19
570711	Granito skalda M1000 frakc.40-70mm	m3	18,9	10,962	54,24	594,58
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	2,7	1,566	35,76	56,0
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,24	0,1392	38,18	5,31
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,08	0,0464	35,2	1,63
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1,06	0,6148	29,51	18,14
N27-49	Darbo užm. 10.75 Medžiagos 641.77			Mechanizmai 81.08		Iš viso 733.60
23	N1-381-1	100m3		1,2		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10,2	12,24	4,97	60,83
489197	Vibroplyktuvas, vibroplokštė	maš.val	4,6	5,52	5,2	28,7
N1-381-1	Darbo užm. 60.83 Medžiagos			Mechanizmai 28.70		Iš viso 89.53
24	R16-19	m2		58,0		
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0,19	11,02	4,92	54,22
20029	Naftos bitumas	t	0,0006	0,0348	462,31	16,09
570751	Smėlis statybos darbams	m3	0,03	1,74	12,78	22,24
570758	Asfaltbetonis (skaldos, smulkiagrūdis, tankus) tipas A, markė 1	t	0,119	6,902	73,48	507,16
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0,03	1,74	29,51	51,35
R16-19	Darbo užm. 54.22 Medžiagos 545.49			Mechanizmai 51.35		Iš viso 651.06
Iš viso skyriuje 40	Darbo užm. 2879 Medžiagos 7983			Mechanizmai 6805		Iš viso 17667
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 2879 Medžiagos 7983			Mechanizmai 6805		Iš viso 17667
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2879)			230		
	Viso:		3109	7983	6805	17897
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(2879+230)		964			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	4073	7983	6805	18861
	Statybvietės išlaidos 5.00%					943
	Iš viso tiesioginės išlaidos					19804
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(2879+230)					933
	Pelnas 5.00%(19804+933)					1037
	Geodezinė nuotrauka					120
	Projektavimo darbai					200
	Kadastrinė byla					140
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2430
					Bendra vertė be PVM	22234
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4669,14
					Bendra vertė su PVM	26903,14

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Sudarė :
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinsys **6 Gyv. namai S.Nėries g. Nr.5;7;9;11, Plungės mieste**Žiniaraštis **15 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI**Suma žiniaraščiui **9786.48 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N27-37		100m3		0,009		
	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	155,0	1,395	4,27	5,96
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	77,0	0,693	7,2	4,99
N27-37	Darbo užm. 5.96 Medžiagos			Mechanizmai 4.99		Iš viso 10.95
2 N27P-58-1		100m		0,2		
	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5,3	1,06	5,39	5,71
489257	Kilnojama diskine freza su vidaus degimo varikliu	maš.val	5,3	1,06	7,2	7,63
N27P-58-1	Darbo užm. 5.71 Medžiagos			Mechanizmai 7.63		Iš viso 13.34
3 N1-75		t. m3		0,034		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	21,0	0,714	4,92	3,51
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	73,0	2,482	24,12	59,87
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,32	0,01088	38,18	0,42
489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	1,48	0,05032	33,72	1,7
N1-75	Darbo užm. 3.51 Medžiagos			Mechanizmai 61.99		Iš viso 65.50
4 T1-56		100m3		0,34		
	IV grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	13,0	4,42	24,12	106,61
T1-56	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 106.61		Iš viso 106.61
5 T1-60		100m3		0,34		
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti					
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	1,37	0,4658	24,12	11,24
T1-60	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 11.24		Iš viso 11.24
6 N23-1		m3		7,0		
	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2,2	15,4	1,76	27,1
573022	Gamtinis smėlis	m3	1,0	7,0	9,58	67,06
N23-1	Darbo užm. 27.10 Medžiagos 67.06			Mechanizmai		Iš viso 94.16

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	N23-235	m3		7,0		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0,5	3,5	1,79	6,27
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,07	0,49	24,12	11,82
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0,29	2,03	5,2	10,56
N23-235	Darbo užm. 6.27 Medžiagos		Mechanizmai 22.38		Iš viso 28.65	
8	N1-300	100m3		0,06		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	11,76	4,11	48,33
N1-300	Darbo užm. 48.33 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 48.33	
9	N1-308	100m3		0,06		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100,0	6,0	3,92	23,52
N1-308	Darbo užm. 23.52 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 23.52	
10	N22-477	m		84,0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,itraukiant iki 63mm skersm. vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0,66	55,44	5,68	314,9
230444	Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0,115	9,66	5,55	53,61
240106	Bentonitas	kg	3,2	268,8	4,5	1209,6
260923	Plastikiniai vamzdžiai D 63 mm	m	1,01	84,84	2,32	196,83
489236	Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0,22	18,48	131,66	2433,08
N22-477	Darbo užm. 314.90 Medžiagos 1460.04		Mechanizmai 2433.08		Iš viso 4208.02	
11	N22-265	10 vnt.		1,5		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	8,1	5,24	42,44
260235	PE alkūnės D 63 mm	vnt	1,33333	2,0	7,02	14,04
260237	PE jungtis D 63 mm	vnt	2,0	3,0	4,54	13,62
260239	PE jungtis D 32 mm	vnt	5,33333	8,0	1,32	10,56
260241	PE mova D 32 mm	vnt	1,33333	2,0	2,24	4,48
N22-265	Darbo užm. 42.44 Medžiagos 42.70		Mechanizmai		Iš viso 85.14	
12	N22P-0407	vnt.		2,0		
	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu , kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1,38	2,76	5,55	15,32
260817	Pasijungimo armatūra (balnelis)	vnt	1,0	2,0	3,64	7,28
N22P-0407	Darbo užm. 15.32 Medžiagos 7.28		Mechanizmai		Iš viso 22.60	
13	N22-314	vnt		1,0		
	Ketinių trišakių D 100mm įpjovimas į vandentiekio tinklus					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	5,0	5,0	5,39	26,95
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,78	0,78	1,93	1,51
140044	Ketinis trišakis D 100 x 100 mm	vnt	1,0	1,0	84,28	84,28
250028	Guminiai tarpikliai (plokštė techninė presuota)	kg	0,04	0,04	9,34	0,37
N22-314	Darbo užm. 26.95 Medžiagos 86.16		Mechanizmai		Iš viso 113.11	
14	N22-268	vnt		1,0		
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50 mm pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1,04	1,04	5,3	5,51
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	1,62	1,62	1,93	3,13
250061	Guma	kg	0,104	0,104	9,34	0,97

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
260238	Ketinė sklendė D 50 mm	vnt	1,0	1,0	35,9	35,9
N22-268	Darbo užm. 5.51 Medžiagos 40.00		Mechanizmai		Iš viso 45.51	
15 N22-523		vnt.		3,0		
	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus adapterių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	0,5	1,5	5,11	7,67
261143	Kaliojo ketaus adapteris D 100	vnt.	0,666667	2,0	39,09	78,18
261144	Kaliojo ketaus adapteris D 63 mm	vnt.	0,333333	1,0	26,06	26,06
N22-523	Darbo užm. 7.67 Medžiagos 104.24		Mechanizmai		Iš viso 111.91	
16 N24-244		vnt		4,0		
	32 mm skersmens požeminių sklendžių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	2,4	9,6	5,55	53,28
260734	Požeminės sklendės D 32 mm	vnt	1,0	4,0	24,8	99,2
N24-244	Darbo užm. 53.28 Medžiagos 99.20		Mechanizmai		Iš viso 152.48	
17 N22P-0904		vnt.		4,0		
	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,6	2,4	5,04	12,1
260821	Atraminės plokštės	vnt	1,0	4,0	8,21	32,84
570491	Ketinės kapos	vnt	1,0	4,0	6,92	27,68
573022	Gamtinis smėlis	m3	0,05	0,2	9,58	1,92
N22P-0904	Darbo užm. 12.10 Medžiagos 62.44		Mechanizmai		Iš viso 74.54	
18 N22-117		m		20,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	6,0	5,17	31,02
260179	Polietileno vamzdžiai D 32 mm	m	1,01	20,2	0,48	9,7
N22-117	Darbo užm. 31.02 Medžiagos 9.70		Mechanizmai		Iš viso 40.72	
19 N22P-0309		vnt.		4,0		
	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,4	1,6	5,04	8,06
371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	1,0	4,0	15,0	60,0
N22P-0309	Darbo užm. 8.06 Medžiagos 60.00		Mechanizmai		Iš viso 68.06	
20 N22-340		m3		1,51		
	Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	18,2	27,482	4,92	135,21
120030	Statybinės vinys	kg	0,26	0,3926	1,06	0,42
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	1,0	1,51	266,89	403,0
260244	Ketiniai liukai	vnt	0,662252	1,0	111,1	111,1
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0,026	0,03926	192,29	7,55
600004	Cementinis skiedinys	m3	0,076	0,11476	57,18	6,56
600043	Betono mišiniai	m3	0,324225	0,48958	72,52	35,5
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2,7	4,077	22,61	92,18
N22-340	Darbo užm. 135.21 Medžiagos 564.13		Mechanizmai 92.18		Iš viso 791.52	
21 R23-56		vnt		3,0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2,1	6,3	4,92	31,0
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0,0034	0,0102	57,18	0,58
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,65	4,95	7,2	35,64
R23-56	Darbo užm. 31.00 Medžiagos 0.58		Mechanizmai 35.64		Iš viso 67.22	
22 N1-381-1		100m3		0,27		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10,2	2,754	4,97	13,69

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489197	Vibroplūktuvai, vibroplokštė		maš.val	4,6	1,242	5,2	6,46
N1-381-1	Darbo užm. 13.69	Medžiagos		Mechanizmai 6.46		Iš viso 20.15	
23	N22-484		vnt		1,0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,8	0,8	4,77	3,82
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)		kg	0,022	0,022	1,93	0,04
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)		kg	0,02	0,02	2,33	0,05
261117	Metalinis stulpelis		vnt.	1,0	1,0	9,0	9,0
261118	Žymėjimo ženklas		vnt.	1,0	1,0	7,0	7,0
600043	Betono mišiniai		m3	0,073	0,073	72,52	5,29
N22-484	Darbo užm. 3.82	Medžiagos 21.38		Mechanizmai		Iš viso 25.20	
24	N27-49		100m2		0,09		
	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.67		žm.val.	4,1	0,369	4,52	1,67
570709	Granito skalda M1000 frakc.10-20mm		m3	1,5	0,135	54,24	7,32
570711	Granito skalda M1000 frakc.40-70mm		m3	18,9	1,701	54,24	92,26
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t		maš.val	1,06	0,0954	29,51	2,82
N27-49	Darbo užm. 1.67	Medžiagos 99.58		Mechanizmai 2.82		Iš viso 104.07	
25	R16-19		m2		11,0		
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2						
	Darbo sąn. kateg. 3.22		žm.val.	0,19	2,09	4,92	10,28
20029	Naftos bitumas		t	0,0006	0,0066	462,31	3,05
570758	Asfaltbetonis (skaldos, smulkiagrūdis, tankus) tipas A, markė 1		t	0,119	1,309	73,48	96,19
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t		maš.val	0,03	0,33	29,51	9,74
R16-19	Darbo užm. 10.28	Medžiagos 99.24		Mechanizmai 9.74		Iš viso 119.26	
Iš viso skyriuje 39 Darbo užm. 833 Medžiagos 2824				Mechanizmai 2795		Iš viso 6452	
Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm. 833 Medžiagos 2824				Mechanizmai 2795		Iš viso 6452	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(833)				67			
Viso:				900	2824	2795	6519
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(833+67)				279			
Statinio statybos išlaidos				1179	2824	2795	6798
Statybvietės išlaidos 5.00%							340
Iš viso tiesioginės išlaidos							7138
Pridėtinės išlaidos 30.00%(833+67)							270
Pelnas 5.00%(7138+270)							370
Geodezinė nuotrauka							110
Projektavimo darbai							100
Kadastrinė byla							100
Iš viso netiesioginės išlaidos							950
Bendra vertė be PVM							8088
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1698,48
Bendra vertė su PVM							9786,48

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"**Statiny 4 Gyv. namai J.T.Vaižganto g. Nr.70;72;74;76;75, Plungės mieste****Žiniaraštis 16 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI****Suma žiniaraščiui 23547.81 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40	IŠORĖS KANALIZACIJA					
1 N1-25		t. m3		0,379		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	3,6384	4,92	17,9
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorata.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	23,498	24,12	566,77
N1-25	Darbo užm. 17.90 Medžiagos			Mechanizmai 566.77		Iš viso 584.67
2 N1-300		100m3		0,91		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	178,36	4,11	733,06
N1-300	Darbo užm. 733.06 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 733.06
3 N22-481		m		122,0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0,9	109,8	5,68	623,66
230444	Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0,115	14,03	5,55	77,87
240106	Bentonitas	kg	3,2	390,4	4,5	1756,8
260923	Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm	m	1,01	123,22	14,2	1749,72
489236	Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0,3	36,6	131,66	4818,76
N22-481	Darbo užm. 623.66 Medžiagos 3584.39			Mechanizmai 4818.76		Iš viso 9026.81
4 N23-152		100m		0,74		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	14,1	10,434	5,04	52,59
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101,0	74,74	4,3	321,38
N23-152	Darbo užm. 52.59 Medžiagos 321.38			Mechanizmai		Iš viso 373.97
5 N23-90		m3		1,8		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18,2	32,76	4,97	162,82
120030	Statybinės vinys	kg	0,31	0,558	1,06	0,59
260014	Betonas	m3	0,22	0,396	72,52	28,72
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1,0	1,8	266,89	480,4
260244	Ketiniai liukai	vnt	1,11111	2,0	63,77	127,54
534018	Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0,062	0,1116	192,29	21,46

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,11	0,198	57,18	11,32
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2,1	3,78	22,61	85,47
N23-90	Darbo užm. 162.82 Medžiagos 670.03			Mechanizmai 85.47		Iš viso 918.32
6 N23-196		vnt		5,0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4,3	21,5	5,39	115,89
260732	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai(kinetės) D 200 mm	vnt.	1,0	5,0	55,6	278,0
260733	Plastmasiniai kanalizacijos šulinių stovai D 425 mm	vnt.	0,4	2,0	60,82	121,64
260735	Ketinis dangtis (plaukiojančio tipo) D 425 mm	vnt.	1,0	5,0	68,44	342,2
260736	Guminės tarpinės D 425 mm	vnt.	2,0	10,0	3,47	34,7
N23-196	Darbo užm. 115.89 Medžiagos 776.54			Mechanizmai		Iš viso 892.43
7 R23-56		vnt		5,0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2,1	10,5	4,92	51,66
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	0,0034	0,017	57,18	0,97
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1,65	8,25	7,2	59,4
R23-56	Darbo užm. 51.66 Medžiagos 0.97			Mechanizmai 59.40		Iš viso 112.03
8 R23-103		vnt		2,0		
	Iki 400 mm perimetro angų išgręžimas pastmasiniuose šuliniuose, kai storis iki 4 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,6	1,2	5,04	6,05
489210	Rankinis elektrinis grąžtas	maš.val	0,52	1,04	0,47	0,49
R23-103	Darbo užm. 6.05 Medžiagos			Mechanizmai 0.49		Iš viso 6.54
9 R19-72		vnt		2,0		
	Betoninių sudėtingų latakų šuliniuose įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10,2	20,4	4,77	97,31
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,03	0,06	57,18	3,43
600043	Betono mišiniai	m3	0,15	0,3	72,52	21,76
R19-72	Darbo užm. 97.31 Medžiagos 25.19			Mechanizmai		Iš viso 122.50
10 N1-308		100m3		0,98		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100,0	98,0	3,92	384,16
N1-308	Darbo užm. 384.16 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 384.16
11 N1P-0701		100m3		3,79		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4,2	15,918	24,12	383,94
N1P-0701	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 383.94		Iš viso 383.94
12 N22-484		vnt		7,0		
	Komunikacijų žymėjimo ženkle su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,8	5,6	4,77	26,71
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,022	0,154	1,93	0,3
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0,02	0,14	2,33	0,33
261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1,0	7,0	9,0	63,0
261118	Žymėjimo ženklas	vnt.	1,0	7,0	7,0	49,0
600043	Betono mišiniai	m3	0,073	0,511	72,52	37,06

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N22-484	Darbo užm. 26.71	Medžiagos 149.69			Mechanizmai		Iš viso 176.40
13 N1-360			100m2		2,02		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	12,9	26,058	4,11	107,1
N1-360	Darbo užm. 107.10	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 107.10
14 N22P-0115			vnt.		18,0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	3,0	54,0	5,55	299,7
240095	Techninis spiritas		kg	0,02	0,36	1,66	0,6
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)		m2	0,02	0,36	3,06	1,1
489216	Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm		maš.val	0,83	14,94	12,02	179,58
N22P-0115	Darbo užm. 299.70	Medžiagos 1.70			Mechanizmai 179.58		Iš viso 480.98
15 N23-151			100m		0,05		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	11,2	0,56	5,04	2,82
260929	Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais		m	101,0	5,05	2,53	12,78
N23-151	Darbo užm. 2.82	Medžiagos 12.78			Mechanizmai		Iš viso 15.60
16 N23-1			m3		6,0		
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.83		žm.val.	2,2	13,2	4,69	61,91
573022	Gamtinis smėlis		m3	1,05	6,3	9,58	60,35
N23-1	Darbo užm. 61.91	Medžiagos 60.35			Mechanizmai		Iš viso 122.26
17 N23-133			vnt		2,0		
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	20,0	40,0	4,77	190,8
573022	Gamtinis smėlis		m3	0,2	0,4	9,58	3,83
600010	Cementinis skiedinys S10		m3	0,012	0,024	57,18	1,37
600043	Betono mišiniai		m3	0,05	0,1	72,52	7,25
N23-133	Darbo užm. 190.80	Medžiagos 12.45			Mechanizmai		Iš viso 203.25
18 R16-115			100m2		0,6		
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	35,2	21,12	3,84	81,1
573019	Augalinis gruntas		m3	10,0	6,0	22,48	134,88
970004	Žolių sėklos (daugiametės)		kg	2,0	1,2	3,33	4,0
R16-115	Darbo užm. 81.10	Medžiagos 138.88			Mechanizmai		Iš viso 219.98
19 N11-13			m3		1,3		
	Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	4,1	5,33	4,27	22,76
600043	Betono mišiniai		m3	1,02	1,326	72,52	96,16
N11-13	Darbo užm. 22.76	Medžiagos 96.16			Mechanizmai		Iš viso 118.92
Iš viso skyriuje 40	Darbo užm. 3038	Medžiagos 5851			Mechanizmai 6094		Iš viso 14983
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 3038	Medžiagos 5851			Mechanizmai 6094		Iš viso 14983
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3038)				243		
			Viso:	3281	5851	6094	15226
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3038+243)				1017		
			Viso:	4298	5851	6094	16243
	Statinio statybos išlaidos						812
	Statybviētės išlaidos 5.00%						17055
	Iš viso tiesioginės išlaidos						

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(3038+243)					984
	Pelnas 5.00%(17055+984)					902
	Geodezinė nuotrauka					180
	Projektavimo darbai					200
	Kadastrinė byla					140
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2406
					Bendra vertė be PVM	19461
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4086,81
					Bendra vertė su PVM	23547,81

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"**Statinyss 5 Gyv. namai J.T.Vaižganto g. Nr.75, Plungė****Žiniaraštis 15 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI****Suma žiniaraščiui 2670.47 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,216		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	2,0736	4,92	10,2
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	13,392	24,12	323,02
N1-25	Darbo užm. 10.20 Medžiagos			Mechanizmai 323.02		Iš viso 333.22
2 N1-300		100m3		0,09		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylgio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	17,64	4,11	72,5
N1-300	Darbo užm. 72.50 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 72.50
3 N22-117		m		118,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	35,4	5,17	183,02
260179	Polietileno vamzdžiai d 50 MM	m	1,01	119,18	1,51	179,96
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	0,03	3,54	14,14	50,06
N22-117	Darbo užm. 183.02 Medžiagos 179.96			Mechanizmai 50.06		Iš viso 413.04
4 N22-265		10 vnt.		0,6		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	3,24	5,24	16,98
260235	PE jungtis D 50 mm	vnt	3,33333	2,0	3,47	6,94
260236	PE alkūnė D 50 mm	vnt	3,33333	2,0	5,5	11,0
260237	PE mova D 50 mm	vnt	3,33333	2,0	4,05	8,1
N22-265	Darbo užm. 16.98 Medžiagos 26.04			Mechanizmai		Iš viso 43.02
5 N22-268		vnt		1,0		
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1,04	1,04	5,3	5,51
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	1,62	1,62	1,93	3,13
250061	Guma	kg	0,104	0,104	6,97	0,72
260238	Ketinė sklendė D 50 mm	vnt	1,0	1,0	35,98	35,98
N22-268	Darbo užm. 5.51 Medžiagos 39.83			Mechanizmai		Iš viso 45.34
6 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vandent.sist.					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	5,72	30,32

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N16-69	Darbo užm. 30.32	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 30.32
7 N1P-0701			100m3			2,16	
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3	maš.val		4,2		9,072	24,12
	kaušo talp.						218,82
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 218.82		Iš viso 218.82
8 N1-308			100m3			0,18	
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.		100,0		18,0	70,56
N1-308	Darbo užm. 70.56	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 70.56
9 N1-360			100m2			1,87	
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.		12,9		24,123	99,15
N1-360	Darbo užm. 99.15	Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 99.15
10 N22-297			vnt			1,0	
	Plieninių antvamzdžių D 50mm įpjovimas į vandentiekio tinklus						
	Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.		1,3		1,3	7,11
260114	Plieniniai flanšai D 50 mm	vnt		1,0		1,0	8,4
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val		0,42		0,42	5,05
N22-297	Darbo užm. 7.11	Medžiagos 8.40			Mechanizmai 5.05		Iš viso 20.56
11 N22-212			km			0,118	
	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.		52,0		6,136	30,19
930007	Chlorkalkės	kg		0,2		0,0236	0,01
N22-212	Darbo užm. 30.19	Medžiagos 0.01			Mechanizmai		Iš viso 30.20
Iš viso skyriuje 39	Darbo užm. 526	Medžiagos 254			Mechanizmai 597		Iš viso 1377
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 526	Medžiagos 254			Mechanizmai 597		Iš viso 1377
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(526)				42		
	Viso:				568	254	1419
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(526+42)				176		
	Statinio statybos išlaidos				744	254	1595
	Statybvietės išlaidos 5.00%						80
	Iš viso tiesioginės išlaidos						1675
	Pridėtinės išlaidos 30.00%(526+42)						170
	Pelnas 5.00%(1675+170)						92
	Geodezinė nuotrauka						50
	Projektavimo darbai						100
	Kadastrinė byla						120
	Iš viso netiesioginės išlaidos						532
	Bendra vertė be PVM						2207
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						463,47
	Bendra vertė su PVM						2670,47

Sudarė :

/Pavardė/