

6. KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ

1 lentelė. **10 kV KL E4** montavimo lentelė.

Eilės Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis, mm ²	Ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)						Tranš. kasimas rankomis, m	Apsauginės juostos paklojimas, m	Signalinės juostos paklojimas, m	Jungiamųjų movų montavimas, vnt.	Galinių vidinių movų montavimas, vnt.	Galinių lauko tipo movų montavimas, vnt.	Pakloto įrengimas tranšėjoje,	Papildomo pakloto įrengimas tranšėjoje,
					Kabelis tranšėjoje	Atviru būdu vamzdyje	Uždaro prakalimo būdu vamzdyje	Kryptinio gręžimo būdu vamzdyje	Atramoje	MT								
1.	MTT-1	VL-361	Al,3x120	1420	182	426	53	753	0	6	133	182	608	2	2	0	182	0
2.	MTT-1	M1	Al,3x120	14	11	0	0	0	0	3	7	11	11	1	1	0	7	4
3.	200/65	VL-336	Al,3x120	830	73	238	36	465	18	0	230	73	311	1	0	2	73	0
4.	200/73	M10	Al,3x120	448	0	267	18	154	9	0	15	0	267	1	0	1	0	0
5.	300/78	M11	Al,3x120	441	0	260	18	154	9	0	0	0	260	1	0	1	0	0
6.	320/4	MTT-2	Al,3x120	1198	213	648	21	304	9	3	360	213	861	2	1	1	213	0
7.	MTT-3	300/215	Al,3x120	30	12	6	0	0	9	3	10	12	18	0	1	1	12	0
8.	MTT-3	300/218	Al,3x120	36	18	6	0	0	9	3	0	18	24	0	1	1	14	4
Viso:				4417	509	1851	146	1830	63	18	755	509	2360	8	6	7	501	8

2 lentelė. 0,4 kV KL E1 montavimo lentelė.

Eilės Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis, mm ²	Ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)							Tranš. kasimas rankomis, m	Apsauginės juostos paklojimas, m	Signalinės juostos paklojimas, m	Galinių lauko tipo movų montavimas, kompl.	Jungiamųjų movų montavimas, kompl.	Galinių vidinių movų montavimas, kompl.	Paklotas, m	Papildomas paklotas, m
					Kabelis tranšejoje	Atviru būdu vamzdyje	Prakalimo būdu vamzdyje	Krypt. gręžimo būdu vamzdyje	MT	KS/KAS	Atramoje								
1.	KS/KAS	300/1	Al,3x16	22	14	0	0	0	0	2	6	4	14	14	1	0	1	4	10
2.	KS/KAS	Vartotojas KAS15770	Al,4x70	17	14	0	0	0	0	3	0	0	14	14	0	1	1	0	14
3.	100/6	400/1	Al,4x70	82	53	12	5	0	0	0	12	2	53	65	2	0	0	53	0
4.	100/6	KAS-2342	Al,4x70	71	46	12	5	0	0	2	6	2	46	58	1	0	1	4	42
5.	MTT-1	M2	Al,4x120	12	9	0	0	0	3	0	0	9	9	9	0	1	1	9	0
6.	MTT-1	M3	Al,4x120	12	9	0	0	0	3	0	0	0	9	9	0	1	1	0	9
7.	MTT-1	M4	Al,4x120	12	9	0	0	0	3	0	0	0	9	9	0	1	1	0	9
8.	MTT-3	200/1	Al,4x120	47	10	28	0	0	3	0	6	30	10	38	1	0	1	10	0
9.	MTT-3	300/1	Al,4x120	47	10	28	0	0	3	0	6	0	10	38	1	0	1	0	10
10.	MTT-3	100/1	Al,4x120	32	23	0	0	0	3	0	6	9	23	23	1	0	1	9	14
11.	MTT-3	100/2	Al,4x120	36	15	12	0	0	3	0	6	15	15	27	1	0	1	15	0
12.	MTT-3	KS/KAS	Al,4x240	26	21	0	0	0	3	2	0	13	21	21	0	0	2	13	8
Viso:				416	233	92	10	0	24	9	48	84	233	325	8	4	12	117	116

3 lentelė. 10 kV OLI montavimo lentelė.

Eilės Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis, mm ²	Ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)						
					Kabelis tranšejoje	Atviru būdu vamzdyje	Prakalimo būdu vamzdyje	Krypt. gręžimo būdu vamzdyje	MT	KS/KAS	Atramose
1.	306/27	302/34	1x70	5700	0	0	0	0	0	0	5700
2.	306/10	339/3	1x70	645	0	0	0	0	0	0	645
3.	300/27	301/12	1x70	2430	0	0	0	0	0	0	2430
4.	Atramos	Skyrikliai	1x70	84	0	0	0	0	0	0	84
5.	320/43	320/35	1x35	1545	0	0	0	0	0	0	1545
Viso:				10404	0	0	0	0	0	0	10404

4 lentelė. 0,4 kV OKL montavimo lentelė.

Eilės Nr.	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis, mm ²	Ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)						
					Kabelis tranšejoje	Atviru būdu vamzdyje	Prakalimo būdu vamzdyje	Krypt. gręžimo būdu vamzdyje	MT	KS/KAS	Atramose
1.	100/2	100/6	AL, 3x70+95	150	0	0	0	0	0	0	150
Viso:				150	0	0	0	0	0	0	150