

MIŠKO KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO SUTARTIS Nr. F5 - 42 (2.97)

Marijampolė,

2016 m. gegužės mėn. 3 d.

Valstybės įmonė Marijampolės miškų urėdija įmonės kodas 151411816, atstovaujama miškų urėdo Kęstučio Bielskaus toliau vadinamas **Užsakovu** ir **Uždaroji akcinė bendrovė "Sumeda"**, įmonės kodas 165711510, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, toliau vadinamas **Rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: **Miško kelių, esančių visų nuosavybės formų miškuose, paprastasis remontas Kalvarijos, Pajevonio ir Vilkaviškio girininkijose pagal Priedą Nr 1 ir paprastojo remonto aprašą.**

2. Sutarties objekto kaina yra **65338,88 Eur su PVM (šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni Eur ir 88 Euro centai . Tame skaičiuje PVM – 11339,81 Eur. Suma be PVM – 53999,07 Eur.**

3. **Užsakovas** už atliktus darbus sumoka kiekvieną mėnesį, pateikus pilnai atliktų darbų aktus atskiriems miško keliams ir PVM sąskaitas – faktūras.

4. **Rangovas** darbus pradeda 2016 m. gegužės mėn. ir baigia 2016 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

5. **Rangovas** darbus atlieka proporcingai nurodytajam laikotarpiui.

6. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, paprastojo remonto aprašu ir šios sutarties sąlygomis.

7. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

7.1. Darbų pradžia pateikti VI Marijampolės miškų urėdijos teritorijoje esančių visų nuosavybės formų miškuose miško kelių paprastojo remonto aprašą.

7.2. Pranešti kas vykdys atliktų darbų priėmimą.

8. **Rangovas** įsipareigoja:

8.1. Atlikti darbus, numatytus VI Marijampolės miškų urėdijos teritorijoje esančių visų nuosavybės formų miškuose miško kelių paprastojo remonto apraše.

8.2. Atlikti trūkumų, nustatytų darbų priėmimo metu, šalinimus savo lėšomis, kurie atsiranda dėl **Rangovo** kaltės.

8.3. Darbus atlikti, laikydamasis esamų normų ir taisyklių bei paprastojo remonto aprašu.

8.4. Keisti **Užsakovo** patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą.

8.5. Ne vėliau kaip einamo mėn. 30 dieną pateikti užsakovui pilnai atliktų darbų aktus atskiriems miško keliams ir PVM sąskaitas – faktūras.

8.6. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą.

8.7. **Rangovas** atsako už saugų darbą objekte ir aplinkos ekologinę apsaugą.

9. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

9.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

9.3. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

9.4. Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus nustatytu laiku moka užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.



10. Iškilę nesutarimai tarp šalių sprendžiami derybų keliu. Jų neišsprendus — Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.



11. Ši sutartis sudaryta **dviem** egzemplioriais : 1 egz. Užsakovui, 1 egz. Rangovui.

15. Šalių adresai, telefonų, teleksų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos :

Užsakovo : Vilkaviškio g. 71, LT 68136 Marijampolė, įmonės kodas 151411816, a/s LT297300010087550570; AB „Swedbank“, banko kodas 73000, PVM mokėtojo kodas LT514118113, , tel. 8-343-91300, faksas 8-343-91763, mob. 8-698-38159.

Rangovo : Kauno g. - 135, LT 68228 Marijampolė, įmonės kodas 165711510, a/s LT494010040800070244, AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100, , PVM mokėtojo kodas LT657115113, tel. 8-343-68110, faksas 8-343- 97200.

Užsakovas  Kęstutis Bielskus Rangovas  Vidmantas Murauskas
(parašas) (parašas)

 (A.) 

DARBŲ PAVADINIMAS IR KIEKIAI

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.60 iki kv.63			
1.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	6450/645
1.2.	Pralaidos iš Ø0,3m PVC vamzdžių įrengimas	m	6
1.3.	Plastikinių Ø0,3m PVC vamzdžių įvėrimas į esamas gelžbetonines pralaidas	m	15
1.4.	Esamos gelžbetoninės pralaidos išvalymas	m ³	1,4
2. Miško kelias Kalvarijos girininkijoje nuo kv.77 iki kv.486			
2.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	5040/504
2.2.	Plastikinių Ø0,3m PVC vamzdžių įvėrimas į esamas gelžbetonines pralaidas	m	5
3. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.73 iki kv.74			
3.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	2790/279
4. Miško kelias Vilkaviškio girininkijoje nuo kv.255 iki kv.255			
4.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	1980/198
5. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.69 iki kv.72			
5.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	6300/630
6. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.85 iki kv.83			
6.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	5550/555
6.2.	Esamos gelžbetoninės pralaidos išvalymas	m ³	0,4
7. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.147 iki kv.150			
7.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m ² /m ³	7140/714
7.2.	Esamos gelžbetoninės Ø0,5m l=12,0m pralaidos perklojimas, ją sutrumpinant	m	6,0




Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
7.3.	Gelžbetoninės Ø0,5m pralaidos įrengimas, panaudojant išardytos pralaidos vamzdžius	m	6,0
8. Miško kelias Pajevonio girininkijoje nuo kv.93 iki kv.93			
8.1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m²/m³	2700/270
Viso žiniaraščiui:			
1.	Kelio išlyginimas nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu hvid= 0,10 m suteikiant skersinį profilį	m²/m³	37950/ 3795
2.	Pralaidos iš Ø0,3m PVC vamzdžių įrengimas	m	6
3.	Plastikinių Ø0,3m PVC vamzdžių įvėrimas į esamas gelžbetonines pralaidas	m	20
4.	Esamos gelžbetoninės pralaidos išvalymas	m³	1,8
5.	Esamos gelžbetoninės Ø0,5m l=12,0m pralaidos perklojimas, ją sutrumpinant	m	6,0
6.	Gelžbetoninės Ø0,5m pralaidos įrengimas, panaudojant išardytos pralaidos vamzdžius	m	6,0




PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ, KURIŲ TAISYMO (REMONTO) DARBUS EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS NUMATOMA



Eil. Nr.	Girinin kija	Taisomo kelio pradžia		Taisomo kelio pabaiga		Ilgis m.
		Kv.	Skl.	Kv.	Skl.	
1	Pajevoni	60	6	63	12	2150
2	Kalvarijė	77	1	486	87	1680
3	Pajevoni	73	23	74	14	930
4	Vilkaviš	255	7	255	29	660
5	Pajevoni	69	1	72	18	2100
6	Pajevoni	85	10	83	2	1850
7	Pajevoni	147	28	150	38	2380
8	Pajevoni	93	34	93	17	900
Viso						12650

