

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

2016.04.21

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1. Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas	97578,26			97578,26
---	----------	--	--	----------

Viso III:	97578,26			97578,26
-----------	----------	--	--	----------

Viso II-III:	97578,26			97578,26
--------------	----------	--	--	----------

IV. PROJEKGINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO PASLAUGOS

Projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos		2000,0		2000,0
--	--	--------	--	--------

Viso IV:		2000,0		2000,0
----------	--	--------	--	--------

Viso II-IV:	97578,26	2000,0		99578,26
-------------	----------	--------	--	----------

V. Kitos statinio išlaidos

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos		300,0		300,0
--	--	-------	--	-------

Viso V:		300,0		300,0
---------	--	-------	--	-------

Viso II-V:	97578,26	2300,0		99878,26
------------	----------	--------	--	----------

Nerijus Kronkaitis
Techninio-gamybinio skyriaus
vadovas



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių
grupė

16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statinys


1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

2016.04.21

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Salės grindų pagrindų ir dangos kaučiuko pagrindu įrengimas	51315.39		51315.39	42409.41
2	Langų blokų su durimis ir durų keitimas	12927.47		12927.47	10683.86
3	Šildymo sistemos remontas	7087.05		7087.05	5857.07
4	Sporto salės apdailos darbai	21968.72		21968.72	18155.97
5	Vestibiulio sienų apdailos darbai	2311.72		2311.72	1910.51
6	Grindų balkone remontas	1967.91		1967.91	1626.37
Iš viso:		97578.26		97578.26	80643.19

Nerijus Kronkaitis
Techninio-gamybinio skyriaus
vedėjas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statiny

1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis

1 Salės grindų pagrindų ir dangos kaučiuko pagrindu įrengimas

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 51315.39 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Salės grindų pagrindų ir dangos kaučiuko pagrindu įrengimas				
1 N11P-0201		Grindų hidroizoliacijų įrengimas k8=1.14	m2	509.740	8.9721	4573.44
2 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis 65 mm	100m2	5.0974	1212.6432	6181.33
3 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1.020	1792.6079	1828.46
4 N27P-57-1		Deformacinių siūlių įrengimas sukiestėjusioje betono dangoje, pjaustant siūles (mažosios mech. priemonėmis) k9=1.15	100m	1.210	928.6907	1123.72
5 N11P-0403		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , negruntuojant pagrindo)	100m2	5.0974	821.5911	4187.98
6 88001001		Daugiasluoksnė sporto danga kaučiuko pagrindu ir jos įrengimas		509.740	45.7800	23335.89
7 N11P-0705		Grindjuosčių įrengimas	m	93.600	12.5918	1178.59
		Skyriuje 1				42409.41
		Žiniaraštyje 1				42409.41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8905.98
		Iš viso žiniaraštyje 1				51315.39

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių
grupė

16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statinys

1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis

2 Langų blokų su durimis ir durų keitimas

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 12927.47 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
						Iš viso
	1	Langų blokų su durimis ir durų keitimas				
1 N46-181		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.332	1707.2393	566.80
2 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3 be plytų atrinkimo k8=1.17		8.280	47.1118	390.09
3 N15-52		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkavimas k8=1.09	100m2	0.0414	2072.2253	85.79
4 N2P-0103		Plastiko langų blokų su durimis montavimas	m2	34.800	200.9954	6994.64
5 N6P-0801		Laiptų maršų įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.200	162.8470	195.42
6 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0.160	2497.7239	399.64
7 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0315	469.8734	14.80
8 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3 be plytų atrinkimo / angos durims k8=1.17		1.800	89.5123	161.12
9 R24-11		Esamų pastatų sienose surenkamų sąramų įrengimas rankiniu būdu,	m3	0.200	1571.1622	314.23
10 R24-16		Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0.100	2359.7114	235.97
11 R11-113		Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu	m2	4.000	5.9347	23.74
12 N15-52		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkavimas k8=1.09	100m2	0.040	1680.6884	67.23
13 N10-126		Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas didesnis kaip 3m2	m2	3.150	278.0282	875.79
14 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	12.000	29.8831	358.60

Skyriuje 1

10683.86

Žiniaraštyje 2

10683.86

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2243.61

Iš viso žiniaraštyje 2

12927.47

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statiny 1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 Šildymo sistemos remontas

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 7087.05 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymo sistemos remontas						
1 N20P-0307		Vandeninių oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas, kai šildytuvo galia iki 40 kW	vnt.	2.000	401.8387	803.68
2 N21-588		Termostatų montavimas /3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu	vnt	2.000	61.7490	123.50
3 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	6.000	33.2599	199.56
4 N16P-0502		Dvieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) k1=1.10	vnt.	2.000	86.6570	173.31
5 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4.000	8.7291	34.92
6 N16-1-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	133.000	16.1041	2141.84
7 N16-2-1		Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	30.000	20.2346	607.04
8 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	2.000	52.3376	104.68
9 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių 100m hidraulinis bandymas		1.630	107.9969	176.03
10 N13-67-1		Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0.200	155.9465	31.19
11 N13-115		Metallinių paviršių dažymas	100m2	0.200	235.4391	47.09
12 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1.630	413.1261	673.40
13 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	4.000	40.0185	160.07
14 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	6.000	8.2010	49.21
15 D2-84		Paleidimas-derinimas	vnt	2.000	189.5898	379.18
16 N15-332		Inventorinių vamzdinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.200	761.8281	152.37

Skyriuje 1	5857.07
Žiniaraštyje 3	5857.07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1229.98
Iš viso žiniaraštyje 3	7087.05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statinyss 1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 Sporto salės apdailos darbai

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 21968.72 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sporto salės apdailos darbai						
1 R63P-3104		Radiatorių demontavimas	vnt.	9.000	11.9604	107.64
2 R17-35		Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas	m	60.000	1.5318	91.91
3 R14-219		Sienų ir balkono apačios dažų pašalinimas k8=1,17	100m2	7.480	245.8829	1839.20
4 N8P-0101		Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas , kai mūro storis 510mm k8=1.12,k9=1.15	m3	3.500	147.6733	516.86
5 N46-98		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0.200	273.5066	54.70
6 R61P-2107		Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas / vagų užtaisymas	m2	8.000	54.6753	437.40
7 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	75.000	3.4315	257.36
8 N15P-0202		Sienų ir lubų/ balkono apačios vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais du kartus	100m2	7.480	161.3928	1207.22
9 N15P-0102		Sienų vidinių paviršių lyginimas gipsiniais glaistais	100m2	5.980	423.6717	2533.56
10 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais dviem sluoksniais	100m2	5.980	649.3462	3883.09
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m2	5.980	304.4093	1820.37
12 N15P-0108		Lubų paviršių glaistymas glaistais dviem sluoksniais / balkono apačia	100m2	1.500	839.8841	1259.83
13 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m2	1.500	374.0086	561.01
14 N13-147		Balkono tvorelės valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	16.400	35.0896	575.47
15 N15-144		Balkono tvorelės dažymas	100m2	1.640	808.6462	1326.18
16 R23-59		Lubų nusiurbimas	100 m2	5.0974	92.5389	471.71
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.000	30.4794	60.96
18 R3-49		Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	2.000	575.7517	1151.50

Skyriuje 1 18155.97

Žiniaraštyje 4 18155.97

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 3812.75


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso žiniaraštyje 4

21968.72

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statinsys 1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Vestibiulio sienų apdailos darbai

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 2311.72 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vestibiulio sienų apdailos darbai				
1 N60-16		Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	40.000	3.4373	137.49
2 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais du kartus	100m2	1.720	182.3808	313.69
3 R61P-2114		Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sienų paviršiai)	100 m2	1.720	722.7442	1243.12
4 R61P-2114		Palangių dažymas, paruošiant paviršių	100 m2	0.040	2231.3714	89.25
5 R33-321		Gelžbetoninių palangių yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais	m2	4.000	31.7405	126.96
		Skyriuje 1				1910.51
		Žiniaraštyje 5				1910.51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				401.21
		Iš viso žiniaraštyje 5				2311.72

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 16040601 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Statinys 1 Marijampolės sporto centro "Sūduva" patalpų kapitalinis remontas

Žiniaraštis 6 Grindų balkone remontas

2016.04.21

Suma žiniaraščiui 1967.91 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Grindų balkone remontas				
1 R5-47		Medinių suolų ardymas	100m	1.800	25 9939	46.79
2 N46-132		Gelžbetoninių suolų konstrukcijų išardymas k8=1.17	m3	2.750	366.1164	1006.82
3 N11P-0403		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius / suolų atramos vietas	100m2	0.300	867 6970	260.31
4 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.000	30.4794	91.44
5 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.000	14 5939	43.78
6 R23-73		Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 50 m atstumu	t	3.000	59.0771	177.23
		Skyriuje 1				1626.37
		Žiniaraštyje 6				1626.37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				341.54
		Iš viso žiniaraštyje 6				1967.91

Sudarė:

Inžinierius-sąmatininkas Edvinas Plioplys

