

# LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

**Statinių grupė**                      **20160422 Administracinis pastatas Vilniuje, Šventaragio g. 2**

**Statinys**                                      **1 Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, pirmo aukšto patalpų (kab. 128, archyv. 1-27) remontas**

**Žiniaraštis**                                      **1 Remonto darbai**

2016.05.23

Suma žiniaraščiui **5264.07 EUR**

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		<b>1</b>						
1	R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.4324	11.24			11.24
2	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m <sup>2</sup>	0.5103	33.68			33.68
3	N46-147	Medinių perdenginių išardymas	100m <sup>2</sup>	0.04	20.0			20.0
4	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m <sup>2</sup>	4.0	1.72			1.72
5	N11P-1609	Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m <sup>2</sup>	0.6735	2.76	1.63		4.39
6	DDD	Stelažų su slankiojamomis sistemomis išmontavimas ir sumontavimas (36,4m <sup>2</sup> )	kompl.	1.0	400.0			400.0
7	R23-73	Baldų panešimas 10 m atstumu	t	1.7	10.46			10.46
8	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti	t	1.7	3.9			3.9
9	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.8	44.8			44.8
10	R23-71	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	0.8	3.53			3.53
11	R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0.8	1.18			1.18
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.8	20.8		32.0	52.8
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k <sub>2</sub> =15.0	t	0.8			9.6	9.6
14	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	2.2	9.72			9.72
15	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas teptuku	100m <sup>2</sup>	0.963	45.54	42.05	0.02	87.61
16	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m <sup>2</sup>	96.3	501.81	208.39		710.2
17	N8-8-1	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100m <sup>2</sup>	0.5103	54.67	160.8	0.64	216.11
18	R11-140	Sienų sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	100m <sup>2</sup>	0.5103	240.18	517.97	12.62	770.77
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m <sup>2</sup>	0.5103	74.55	19.26		93.81
20	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	1.5194	35.14	28.81	0.04	63.99
21	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	0.5103	116.42	98.23		214.65
22	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant	m <sup>2</sup>	100.91	395.12	201.02		596.14

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	R4-20	senus dažus ir glaistant						
24	N11-54-5	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas	m3	0.32	38.55	59.38		97.93
		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2	100m2	0.04	5.48	12.64	1.01	19.13
		sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas						
25	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	4.0	20.28	32.91	0.12	53.31
26	N11P-0704	Linoleumo grindų dangų vaškovimas	m2	68.4	26.65	13.29		39.94
27	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	43.24	26.67	45.38		72.05
28	R14-222	Medinių langų paviršių pelėsio nuvalymas	100m2	0.0431	6.54	0.93		7.47
29	R14-61	Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	8.61	96.04	8.41		104.45
30	R61P-2401	Angų išpjovimas duryse( angos perimetras)	m	1.25	1.16		0.53	1.69
31	N20P-0204	Ventiliacijos grotelių įstatymas į duris k1=1.35	vnt.	1.0	1.87	1.7	0.08	3.65
32	R7-86	Langų sąvarų sandarinimas įfrezuojamu tarpikliu, nuimant ir užkabinant sąvaras	100m	0.1222	11.31	1.92	0.4	13.63
33	R61P-2413	Medinių langų stiklo paketų pakeitimas (500x1150mm)	m2	1.15	66.13			66.13
34	DDDD	Stiklo paketas (4-20-4GNP) su orlaide (500x75 mm); Vienos kameros stiklo paketas; Stiklo storis - ne mažiau 20 mm; Vienas paketo stiklas su selektyviu padengimu; Stiklo paketo rėmelis aliuminis; Paketas montuojamas į medinį langą.	vnt	2.0		278.0		278.0

**Skiriuje 1**

su koeficientais K11=1.1

2327.90 1732.72 57.06 4117.68

2560.69 1732.72 57.06 4350.47

**Viso žiniaraštyje 1**

2560.69 1732.72 57.06 4350.47

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

4350.47

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

913.60

**Bendra vertė su PVM**

5264.07

Sudarė:

/Pavardė/

# LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160422 Administracinis pastatas Vilniuje, Šventaragio g. 2

Statinsys 2 Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2 pirmo aukšto patalpų (pažymėtų plane indeksais 1-25, 1-24, 1-23, 1-20, 1-49) remontas

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

2016.05.23

Suma žiniaraščiui 3460.29 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m2	0.183	12.08			12.08
2	N11P-1609	Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2	0.7839	3.21	1.9		5.11
3	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.3	16.8			16.8
4	R23-71	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	0.3	1.32			1.32
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.3	7.8		12.0	19.8
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=15.0	t	0.3			3.6	3.6
7	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas teptuku	100m2	0.6272	29.66	27.39	0.02	57.07
8	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	62.72	326.83	135.73		462.56
9	N8-8-1	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100m2	0.1831	19.62	57.69	0.23	77.54
10	R11-140	Sienų sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	100m2	0.1831	86.18	185.84	4.53	276.55
11	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.1831	26.75	6.91		33.66
12	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2.36	54.59	48.47	0.07	103.13
13	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.1831	41.77	35.24		77.01
14	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	217.69	852.39	433.65		1286.04
15	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas MDF sieniniais moduliais (3x0,40 m) klijuojant prie pagrindo	m2	2.4	6.29	268.54	0.12	274.95
16	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0.821	3.63			3.63
Skyriuje 1 su koeficientais K11=1.1					1488.92	1201.36	20.57	2710.85
					1637.81	1201.36	20.57	2859.74
Viso žiniaraštyje 1					1637.81	1201.36	20.57	2859.74
Iš viso tiesioginės išlaidos								2859.74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								600.55

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina    EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Bendra vertė su PVM

3460.29

Sudarė:

/Pavardė/



# LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

20160422 Administracinis pastatas Vilniuje, Šventaragio g. 2

Statiny

3 Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, korp. 1b3/p antro aukšto patalpų (pažym. indeksais 1-146, 1-192, 1-144, 1-143) remontas

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2016.05.23

Suma žiniaraščiui 7308.32 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1	R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	1.066	27.61			27.61
2	N34-72-1	Lubų aptaisymo akustinėmis plokštėmis išardymas	100m2	0.0761	3.81			3.81
3	N46-174	Plytelių dangos nuo laiptų išardymas	100m2	0.006	1.81			1.81
4	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.8	44.8			44.8
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.8	20.8		32.0	52.8
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=15.0	t	0.8			9.6	9.6
Skyriuje 1 su koeficientais K11=1.1					98.83		41.60	140.43
					108.71		41.60	150.31
2 Vidaus apdaila								
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.6174	61.12			61.12
2	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.6174	17.45	28.43	0.01	45.89
3	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.6174	120.55	32.82	2.02	155.39
4	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.6174	71.31	31.15	1.75	104.21
5	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.6174	177.9	140.5		318.4
6	N34-72	Lubų aptaisymas akustinėmis ploštėmis 600x600 mm	100m2	0.0761	38.5	78.38		116.88
7	R61P-2107	Vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	m2	8.12	120.58	59.94	0.55	181.07
8	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	4.123	95.36	84.69	0.12	180.17
9	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	412.3	1614.4	821.33		2435.73
10	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	8.51	20.63	5.35		25.98
11	R5-27	Parquetinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu	m2	113.36	510.12			510.12
12	R5-28	Parquetinių grindų skutimas rankiniu būdu	m2	2.27	12.0			12.0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	115.63	370.02	329.26	16.25	715.53
14	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	106.61	109.6	303.37		412.97
15	N60-19	Parketo grindų sujungimo juostelių pakeitimas	m	17.5	34.18	112.88	0.59	147.65
16	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	0.6	9.51	7.53	0.03	17.07
17	N11P-1609	Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2	1.1563	4.74	2.8		7.54

**Skyriuje 2**

su koeficientais K11=1.1

3387.97	2038.43	21.32	5447.72
3726.77	2038.43	21.32	5786.52

**3 Kiti darbai**

1	R7-69	Durų įstatomų spynų pakeitimas. Reikalavimai durų spynoms; Spyna užrakinama ir atrakinama pilnu rakto pasukimu, komplekte ne mažiau 5 raktai; Liežuvėlio ilgis ne mažiau 14mm. Turi būti galimybė keisti spynos pusę pasukant liežuvėlį	vnt	5.0	17.97	50.05		68.02
2	R7-72	Durų rankenų pakeitimas. Reikalavimai durų rankenoms; Traukiamos vidaus durų rankenos; Rankenų medžiaga - aliuminis; Paviršiai poliruoti.	vnt	5.0	3.77	25.05		28.82
3	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0.63	2.78			2.78
4	R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0.63	0.93			0.93

**Skyriuje 3**

su koeficientais K11=1.1

25.45	75.10		100.55
28.00	75.10		103.10

**Viso žiniaraštyje 1**

3863.48	2113.53	62.92	6039.93
---------	---------	-------	---------

Iš viso tiesioginės išlaidos

6039.93

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1268.39

**Bendra vertė su PVM**

7308.32

Sudarė:

/Pavardė/