



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ULIKSAS“

Juridinių asmenų registro kodas 179351111, PVM mokėtojo kodas LT984010041600060275,
AB DNB bankas, Melioratorių g. 22, 72109 Tauragė, tel. (8 446) 72 450, faks. (8 446) 72 443, el. p. ulix@zebra.lt

PASIŪLYMAS DĖL KELIO TAURAGĖS GIRININKIJOJE KV. 38, 47, 54, 68, 72, 73 REMONTO DARBŲ

2016 m. liepos 11 d. Nr. 169

(Data)

Tauragė

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Ulikas“
Tiekėjo adresas	Melioratorių g. 22, LT-72109 Tauragė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Juzėnas
Telefono numeris	8 686 01694
Fakso numeris	(8 446) 72 443
El. pašto adresas	ulix@zebra.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Kelias Tauragės girininkijoje Kv. 38, 47, 54, 68, 72, 73

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur
1. KELIO KONSTRUKCIJA				
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.1.	Kelmų d l6 – 32 (52) cm rovimas mechanizuotai, sustūmimas, pakrovimas ir išvežimas iki 3,1 km atstumu	Vnt./m ³	324/90,0	4198,78
1.1.2.	Esamo griovio valymas ekskavatoriumi 0,5 m ³ kaušu, sąnašas supilant vietoje	m ³	140,0	428,58
1.1.3.	Sąnašų paskleidimas buldozeriu 10 m atstumu	m ³	140,0	56,20
1.2. ŽEMĖS SANKASA				
1.2.1.	Humusingo dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį buldozeriu iki 10 m, supilant vietoje	m ³	1900,0	529,26
1.2.2.	Žemės sankasos įrengimas iš iškasų, perstumiant II gr. gruntą buldozeriu 50 m atstumu	m ³	350,0	492,05
1.2.3.	Pylimų grunto tankinimas pneumatiniiais volais, važiuojant ta pačia vieta 6 kartus	m ³	350,0	197,19
1.2.4.	1 Pylimo viršaus planiravimas autogreideriu važiuojant 2 kartus, kai gruntai II gr.	m ²	18668,0	399,12
1.2.5.	Kelio griovių formavimas autogreideriu važiuojant 2 kartus, kai gruntai II gr.	m ²	2648,0	215,12
1.2.6.	Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II gr.	m ²	5521,0	595,05
1.2.7.	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles mechanizuotai	m ²	5521,0	1553,61
1.3. VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIAI				
1.3.1.	Elastingų signalinių stulpelių įrengimas ties pralaidomis	vnt.	8	142,08
1.4. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA				
1.4.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas, h= 25 cm	m ³	2409,0	33912,65

1.4.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	5416,0	18576,34
1.4.3.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=5-10 cm	m ²	8873,0	16416,82
1.5. NUOVAŽŲ NR.1, NR.2, NR.4. NR.6. NR.7, NR.11 DANGOS KONSTRUKCIJA 1380,82				
1.5.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas. h= 20 cm	m ³	98,0	1380,82
1.5.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	413,0	1423,12
1.6. NUOVAŽŲ NR.3, NR.5, NR.8, NR.9, NR.10, NR.12, NR.13, NR.14, NR.15, NR.16, NR.17 DANGOS KONSTRUKCIJA				
1.6.1.	Šalčiui atsparus sluoksnio - smėlio įrengimas, h= 20 cm	m ³	205,0	2888,45
1.6.2.	Dangos ir pagrindo nesurišo smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm	m ²	871,0	3001,29
1.6.3.	Tranšėjų kasimas pralaidų įrengimui ekskavatoriais, supilant vietoje	m ³	254,0	304,55
1.6.4.	Į 0,4 m skersmens vandens pralaidų iš PE vamzdžio ant šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (11 vnt.: 8,5 m, 9,5 m (2 vnt.), 10,5 m, 11,5 m (2 vnt.), 14,0 m, 19,0 m, 19,5 m, 20,0 m ir 22,0 m)	m	155,5	5347,65
1.6.5.	Šalčiui atsparus sluoksnis po pralaidomis	m ³	14,0	428,96
1.6.6.	Tranšėjos užpylimas gruntu ekskavatoriais	m ³	149,0	1388,68
1.6.7.	Į Tranšėjos užpylimas gruntu rankiniu būdu	m ³	75,0	831,75
Viso Eur				94708,12
PVM 21 %				19888,71
Kaina iš viso Eur				114596,83

Kaina žodžiais - **vienas šimtas keturiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai aštuoniasdešimt trys centai**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime _____ nereikalaujama

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki konkurso dokumentuose nurodytos datos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Vidmantas Juzėnas