

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.	Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3.	Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4.	Darbai – statyba.
2.	REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI / PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS / CHARAKTERISTIKA / PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
2.1.	Pirkimo objektas: NV Vidutinio slėgio dujotiekio Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r., statybos darbai.
2.2.	Preliminarios pirkimo objekto apimtys nurodytos situacijos schemeje (pridedama priede). Tikslūs (Tikslūs) kiekiai bus nurodyti pateiktame Projekte, kuris bus pateiktas kartu su užsakymu darbų atlikimui. Jeigu objekto įgyvendinimui reikalinga atlikti Projekto korektūrą, Tiekėjas informuoja Pirkėją ir kreipiasi į Projektą parengusią įmonę dėl Projekto korektūros. Tiekėjui suderinus reikalingus atlikti pakeitimus su Projektą parengusia įmone, ši pakartotinai suderina projektą su Pirkėju. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Pirkėjas (medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui, tiekia Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui, atlieka Tiekėjas).
2.3.	Tiekėjo įsipareigojimai:
2.3.1.	tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą;
2.3.2.	jei reikia, archeologinius žvalgomouosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas;
2.3.3.	jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto;
2.3.4.	prieš 3 (tris) dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio specialųjų statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
2.3.5.	apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas);
2.3.6.	atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus;
2.3.7.	tiekti medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobės kasimą, užpylimą;
2.3.8.	pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktą Projektą atlikti Darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais;
2.3.9.	suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams priežiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti Darbų eigą;
2.3.10.	statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai;
2.3.11.	atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų;
2.3.12.	išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinių atliekų išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama;
2.3.13.	pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgus) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių

- reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos;
- 2.3.14. baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) formatu.
- 2.4. **Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:**
- 2.4.1. medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
- 2.4.2. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus.
- 2.5. **Objekto Darbus sudaro:**
- 2.5.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita;
- 2.5.2. Bendrieji statybos darbai;
- 2.5.3. dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 2.5.4. žemės darbai:
- 2.5.4.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį;
- 2.5.4.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai;
- 2.5.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje;
- 2.5.6. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai;
- 2.5.7. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai;
- 2.5.8. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiuojamus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės;
- 2.5.9. vamzdinių užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai;
- 2.5.10. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas;
- 2.5.11. aplinkos tvarkymo darbai;
- 2.5.12. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti Darbus;
- 2.5.13. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
- 2.5.14. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 3.1. **Taikos g., Aukštelkų k., Radviliškio r.**

4. KITA SVARBI INFORMACIJA

- 4.1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
- 4.1.1. užsakymo pateikimo dieną pateikti Tiekėjui Techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą;
- 4.1.2. pateikus užsakymą raštu pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą;
- 4.1.3. Tiekėjui pradėjus Darbus perduoti medžiagas nurodytas „Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas“ (pridedama priede);
- 4.1.4. vykdyti sutarties kontrolę;
- 4.1.5. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šiems trūkumams pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.

5. PRIEDAI

- 5.1. Situacijos schema: Priedas Nr. A-1 – **Taikos g., Radviliškio r.**