

SUTARTIS Nr. **PD - 48**

2016 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Ilguva

Ilguvos socialinės globos namai, įmonės kodas 190792731, buveinės adresas Dvaro g.36, Ilguvos kaimas, Kriūkų seniūnija, Šakių rajonas, atstovaujami direktoriaus Sigito Jankausko, veikiančio pagal Ilguvos stacionarios socialinės globos įstaigos nuostatus (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, įmonės kodas 174443463, buveinės adresas Kęstučio g. 23, Šakiai, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2016 m. _____ d. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu (protokolo Nr. ____), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis)

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja atlikti Ilguvos socialinės globos namų Šakių rajone, Ilguvos kaime, pastato-gyvenamojo korpuso 4N1/p remonto darbus (toliau Sutartyje - darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus.

2. Atlikti darbai turi atitikti „Mažos vertės Ilguvos socialinės globos namų Šakių rajone, Ilguvos kaime, II gyvenamojo korpuso 4n1/p remonto darbų pirkimo sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS“ dokumentų reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties objekto (darbų) kaina:

4.1 8982,26 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du Eur, 26 ct) be PVM;

4.2 10868,53 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur, 53 ct) su PVM;

5. Sutarties kaina atitinka RANGOVO pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina negalės būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

7. Darbų vykdymo pradžia: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo.

8. Galutinė darbų atlikimo data: ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 30 d.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindas yra darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitos faktūros. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal UŽSAKOVO reikalavimus.

10. RANGOVAS pateikia lokales sąmatas (sąnaudų žiniaraščiai) (Sutarties priedas Nr.1), kuriose turi atsispindėti darbo vienetinis įkainis, mato vnt., darbų kiekis, tiesioginės išlaidos įkainiui, priskaitymai. Kainas nurodyti eurai.

11. RANGOVO užpildyti Darbų kiekių žiniaraščiai, tapę lokalinėmis sąmatomis yra galutiniai. Jie bus naudojami apmokėjimui už atliktus Darbus, pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktus įkainius ir kainas.

12. RANGOVUI apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų sąnaudų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, mokėtina darbų vertė mažinama atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

13. UŽSAKOVAS privalo mokėti RANGOVUI sumą, patvirtiną UŽSAKOVO RANGOVUI pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 (trisdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Galutinis mokėjimas UŽSAKOVUI gali būti atliekamas tik tada, kai yra pasirašytas objekto remonto užbaigimo dokumentas, ištaisyti visi smulkūs defektai ir neužbaigti darbai, įvardinti darbų perdavimo-priėmimo metu.

14. Jeigu UŽSAKOVAS negauna mokėjimo, konkurso sąlygų 13 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis - 0,01 % nuo laiku nepamokėtos sumos per dieną.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

15.2. per dvi darbo dienas priimti atliktus darbus, pasirašant darbų atlikimo aktus;

15.3 šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su RANGOVU už atliktus darbus.

16. RANGOVAS įsipareigoja:

16.2. atlikti darbus numatytus projektinėje dokumentacijoje, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų;

16.3. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, darbams atlikti naudoti naujas ir nenaudotas medžiagas;

16.4. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus RANGOVO prievolių tinkamam vykdymui

16.5. UŽSAKOVUI pareikalavus pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

16.8. atlikti gedimų šalinimą savo jėgomis ir lėšomis garantiniu laikotarpiu (statinių iki 5-ių metų, paslėptų statinio konstrukcijų, vamzdinių iki 10-ies metų), jei gedimai atsiranda dėl RANGOVO kaltės;

17. Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais;

18. Iki einamojo mėnesio trečios dienos pateikti UŽSAKOVUI praėjusio mėnesio atliktų darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitas faktūras;

19. Užtikrinti darbo saugos reikalavimus darbų vykdymo vietoje, darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus.

20. Vykdyti gautus UŽSAKOVO nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti šioje Sutartyje nustatytas netesybas.

22. UŽSAKOVO turtinė atsakomybė:

22.1. UŽSAKOVAS, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su RANGOVU, moka RANGOVUI 0,01 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

23. RANGOVO turtinė atsakomybė:

23.1. RANGOVAS atsako už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų ir nuo reikalavimų, kurie nurodyti pirkimo techninėse sąlygose. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO:

23.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per UŽSAKOVO nurodytą terminą;

23.1.2. nemokėti RANGOVUI Sutartyje nurodytos darbų kainos už nekokybiškai atliktus darbus.

23.2. RANGOVAS, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka UŽSAKOVUI 0,01 % Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

23.3. Rangovas pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

24. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

25. RANGOVAS atsako už žalą aplinkai, atsiradusiai darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl RANGOVO ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

26. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų- 10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

27. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims.

28. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

29. UŽSAKOVAS, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš RANGOVO juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

30. UŽSAKOVAS turi teisę atsakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų RANGOVAS negali pašalinti.

31. RANGOVAS savo jėgomis ir sąskaita defektingame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

32. RANGOVAS neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami pirkimo techninių sąlygų, UŽSAKOVO nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Sutarties Šalims galioja *force majeure* sąlygos.

34. Sutartis įsigalioja tik RANGOVUI pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki ir galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

36. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

36.1. raštišku Šalių susitarimu;

36.2. UŽSAKOVO iniciatyva RANGOVUI nevykdant Sutarties sąlygų: sprendimą apie Sutarties nutraukimą prieš terminą UŽSAKOVAS gali priimti tik raštu įspėjęs RANGOVĄ ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

37. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, RANGOVO naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę UŽSAKOVAS negali kištis į RANGOVO ūkinę komercinę veiklą.

38. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios Sutarties papildymais ir priedais.

39. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.
40. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba įstatymų nustatyta tvarka.
41. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
42. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja įforminti tik raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.
43. Neatsiejamomis šios Sutarties dalimis, turinčiomis tokią pačią juridinę galią, yra pirkimo sąlygos, projektas, techninės sąlygos ir RANGOVO pateiktas pasiūlymas, kalendorinis darbų grafikas, kiti pirkimo dokumentai.
44. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja paramą administruojančios, teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.
45. Šalys įsipareigoja apie savo rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.
46. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami raštu rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.
47. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine - finansine veikla, sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti ją priisimtus įsipareigojimus.
48. RANGOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.
49. UŽSAKOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.
50. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
51. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

X. KONTAKTAI

52. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti lietuvių kalba bei šiame punkte nurodytais adresais:

Užsakovui:

Vardas, pavardė: Antanas Sadlauskas
Adresas: Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Šakių r. sav.
Telefonas: 8 345 68407
Faksas:
El. paštas: ilguvosp@erdves.lt

Rangovui:

Vardas, pavardė: Juozas Sarapinas
Adresas: Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137
Telefonas: 8 345 51290
Faksas:
El. paštas: hidrotechnika1@gmail.com



XI. SUTARTIES PRIEDAI:

1. 2. Lokalinė sąmata (sąnaudų žiniaraščiai).


XII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Ilguvos socialinės globos namai
Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Kriūkų
seniūnija, Šakių rajonas, LT-71201
Įmonės kodas: 190792731
A.s Nr. LT294010042100070036
AB DNB bankas
Tel. (8 345) 68407
Faks. (8 345) 50412
El. paštas: ilguvosp@erdves.lt

Direktorius
Sigitas Jankauskas
2016 m. rugpjūčio 18 d.

(parašas)



A.V.

RANGOVAS

UAB „Šakių hidrotechnika“
Kęstučio g. 23,
Šakiai LT-71137
Įmonės kodas: 174443463
A.s Nr. LT694010042100060392
AB DNB bankas
Tel/faks. 8 345 52169
El. paštas: hidrotechnika1@gmail.com

Direktorius
Vidmantas Kameneckas
2016 m. rugpjūčio 18 d.

(parašas)

A.V.



SUDERINTA: 10868,53

EUR

TVIRTINU: [Signature]

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]


2016 M.

MĖN.

2016 M.

MĖN.

D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny

5 II gyvenamas korpusas Dvaro g. 21 (4N1/p)

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 10868.53 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpa 1-24						
1 N9P-0501		Metalinio karkaso įrengimas išorės sienų apšiltinimui	100m	0.510		
2 N9P-0503		Sienų šiltinimas min vata 10cm storio	100m2	0.125		
3 N9P-0502		Metalinio karkaso aptaisymas drėgmei atspariu gipso kartonu	100m2	0.130		
4 N10P-0505		Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0.125		
5 R7-52		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	1.000		
6 N10-223		Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	1.200		
7 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.037		
8 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	0.130		
9 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.130		
10 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.130		
11 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.130		
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.130		
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.130		
14 R14-75		Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m2	30.000		
15 N20P-0207		Difuzorių montavimas įrengiant perdangoje angas	vnt.	1.000		
Skysiuje 1						
2 Patalpa 1-23						
1 N9P-0501		Metalinio karkaso įrengimas išorės sienų apšiltinimui	100m	0.700		
2 N9P-0503		Sienų šiltinimas min vata 10cm storio	100m2	0.167		
3 N9P-0502		Metalinio karkaso aptaisymas drėgmei atspariu gipso kartonu	100m2	0.170		
4 N10P-0505		Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant	100m2	0.167		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 R7-52		garo izoliacinę plėvelę Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	2.000		
6 N10-223		Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	2.400		
7 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.074		
8 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	0.210		
9 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.210		
10 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.210		
11 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.210		
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.210		
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.210		
14 R14-75		Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m2	17.000		
15 N20P-0207		Difuzorių montavimas įrengiant perdangoje angas	vnt.	1.000		

Skyriuje 2

3 Patalpa 1-21

1 N9P-0501		Metalinio karkaso įrengimas išorės sienų apšiltinimui	100m	0.950		
2 N9P-0503		Sienų šiltinimas min vata 10cm storio	100m2	0.257		
3 N9P-0502		Metalinio karkaso aptaisymas drėgmei atspariu gipso kartonu	100m2	0.260		
4 N10P-0505		Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0.257		
5 R7-52		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	2.000		
6 N10-223		Laminuotų palangių lentų įstatymas	m	2.400		
7 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.074		
8 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	0.276		
9 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.276		
10 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.276		
11 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.276		
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.276		
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.276		
14 R14-75		Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du	m2	26.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

15 N20P-0207 kartus emulsiniais VA-27 dažais
Difuzorių montavimas įrengiant
perdangoje angas vnt. 1.000

Skyriuje 3

4 Patalpa 1-20 (virtuvėlė)

1 N9P-0501 Metalinio karkaso įrengimas išorės sienų 100m 0.280
apšiltinimui
2 N9P-0503 Sienų šiltinimas min vata 10cm storio 100m2 0.076
3 N9P-0502 Metalinio karkaso aptaisymas drėgmei 100m2 0.078
atspariu gipso kartonu
4 N10P-0505 Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant 100m2 0.076
garo izoliacinę plėvelę
5 R7-52 Medinių palangės lentų išėmimas iš vnt 1.000
mūrinių sienų
6 N10-223 Laminuotų palangių lentų įstatymas m 1.200
7 R14-219 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių 100m2 0.186
(100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17
8 N15P-0301 Sienų vidinių paviršių aptaisymas m2 18.600
keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki
5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki
0,05 m2
9 N9P-0501 Metalų profilių karkaso įrengimas ortakio 100m 0.230
uždengimui
10 N9P-0502 Metalinio karkaso aptaisymas gipso kartonu 100m2 0.020
11 N15P-0601 Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių 100m 0.080
papildomas sutvirtinimas armuojančiais
kampuočiais
12 N15P-0203 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 100m2 0.060
voleliu
13 N15P-0204 Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas 100m2 0.060
voleliu
14 N15P-0104 Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 0.060
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
15 N15P-0104 Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 0.060
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
16 N15P-0701 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais 100m2 0.060
dažais vienu sluoksniu voleliu
17 N15P-0701 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais 100m2 0.060
dažais antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu
18 R14-75 Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba m2 11.000
vandens emulsiniais dažais dažymas du
kartus emulsiniais VA-27 dažais
19 N20P-0109 Lankstaus ortakio montavimas m 4.500
20 N20P-0501 Gartraukio pajungimas vnt. 1.000

Skyriuje 4

5 Patalpos 1-15; 1-14 (rūkomasis)

1 R14-219 Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių 100m2 0.420
(100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17
2 N15P-0203 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 100m2 0.420
sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
3 N15P-0204 Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas 100m2 0.420
voleliu
4 N15P-0104 Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 0.420
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
5 N15P-0104 Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 0.420

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)				
6	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.420		
7	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.420		
8	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.160		
9	S.K.	Apsauginių kampų iš nerūdijančio plieno uždėjimas	m	3.500		
10	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas	vnt.	1.000		
Skyriuje 5						
	6	Fasado remontas				
1	R7-4	Metalinių durų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1.000		
2	N2P-0302	Plastikinių durų montavimas	m2	1.930		
3	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių k8=1.17	100m2	0.350		
4	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0.350		
5	N15P-0903	Pastatų išorinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15	100m2	0.350		
6	N15P-0903	Pastatų išorinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (antrasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15	100m2	0.350		
7	N15P-1402	Pastatų išorinių paviršių dažymas fasadiniais dažais vienu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0.350		
8	N15P-1402	Pastatų išorinių paviršių dažymas fasadiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	0.350		
Skyriuje 6						
	7	Santchnikos darbai				
1	N18-52	Plieninių radiatorių montavimas	vnt	6.000		
2	S. K.	Skalbyklės pajungimas	vnt	1.000		
Skyriuje 7						
	8	Elektros apšvietimas				
1	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas	100m	0.100		
2	N21-185	Kabelio iki 6mm2 tiesimas	100m	1.000		
3	N21-150	Polietileno vamzdžio montavimas	100m	0.500		
4	N21-174	Kabelio 5*6 įtraukimas į vamzdį (virtuvei)	100m	0.400		
5	N21-198	Jungiklio montavimas	100vnt	0.020		
6	N21-206	Rozečių montavimas	100vnt	0.070		
7	N21-249	Automatinių išjungėjų skydelio montavimas	100vnt	0.010		
8	N21-368	Nuotėkio relių montavimas	vnt	2.000		
9	N21-368	Automatinių išjungėjų montavimas	vnt	12.000		
10	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demonravimas	100vnt	0.020		
11	N21-118	Įvadinės dėžės demontavimas k4=0.650	vnt	1.000		
12	N21-118	Įvadinė spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.000		
13	N21-227	Iki 2 lempų luminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.020		
14	S. K.	Varžų matavimas	kompl.	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Žiniaraštyje 1

8982.26

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1886.27

Iš viso žiniaraštyje 1

10868.53

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



Direktorius
Rimantas Jankauskas

